

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbbonnummer: WB

Werkadres:	
Naam:	de Goorn
Adres:	Edveensweg 15
PC + Plaats:	7861AM Oosterhesselen
Telefoon:	
Contactpersoon:	j Wesseling

Opdrachtgever:	
Naam:	gemeente coevorden
Adres:	Morseweg 2
PC + Plaats:	7740 AA coevorden
Telefoon:	06-12131010
Contactpersoon:	J Wesseling

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Monteur:	J.Dorman
Datum:	9-7-2025

Algemeen deel:

1	Onderhoud :	Periodiek	☒										
		Uitbreiding/Wijziging	☐										
		Quickscan	☐										
2	Aanwezige documenten :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th> <th>Nee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Ja	Nee	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Ja	Nee												
☐	☒												
☐	☒												
☐	☒												
☐	☒												
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).												
	Logboek :												
	Laatste inspectie en rapportage :												
	Ontruimingsplan aanwezig :												
3	Voeding :	Centraal	☐										
		Decentraal	☒										
		Combinatie centraal/decentraal	☐										
4	Teststelsysteem :	Handmatig	☐										
		Automatisch	☒										
		Centraal teststelsysteem	☐										
5	Fabricaat armaturen:	Installatie datum:											
	eaton nexitech	2018											

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting:		Aantal :	Ja	Nee
Armaturen goed bevestigd :		15	☒	☐
Vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar :			☒	☐
Controle op goede werking :			☒	☐
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos) :			☒	☐
Pictogrammen conform NEN 6088 :			☒	☐
		Aantal :	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd :			☒	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm :			☒	
Accu's vernieuwd :			☒	
Oude accu's afgevoerd conform norm :			☒	

Controle/onderhoud noodverlichting:		Aantal :	Ja	Nee
Armaturen goed bevestigd :		17	☒	☐
Noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar :			☒	☐
Controle op goede werking :			☒	☐
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos) :			☒	☐
		Aantal :	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd :			☒	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm :			☒	
Accu's vernieuwd :			☒	
Oude accu's afgevoerd conform norm :			☒	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		☒	☐
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		☒	☐

Toelichting en opmerkingen:
Arm: 11,15,16 en 27 branden continu ,advies vervangen voor armaturen met LDR functie Armaturen 28 t/m 31 kan ik niet controleren of de accu vervangen zijn ivm hoogte 1 armatuur van de sporthal brand het indicatie ledje niet hierbij steiger nodig voor toegang kantine is een sleutel nodig, dus niet gecontroleerd

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur					Accu						Algemeen			
Arm. nr.	Merk	Type	Picto type	Bou w	Type	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bou w	Test resultaat	Locatie	Defecten	lichtbron
1	eaton	euro x led		?	Li-Ion	✓		2	3,7	?	✓	Entree		led
2	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Entree		led
3	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	gang kleedkamer		led
4	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedkamer 1		led
5	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedkamer 2		led
6	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedkamer 3		led
7	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedkamer 4		led
8	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	gang kleedkamer		led
9	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Entree Zaal		led
10	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Nooduitgang		led
11	eaton	Nexi 150 at-IP		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Arm Buiten nu	Advies armatuur met LDR	led
12														
13	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	nooduitgang		led
14	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	nooduitgang		led
15	eaton	Nexi 150 at-IP		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Arm Buiten nu	Advies armatuur met LDR	led
16	eaton	Nexi 150 at-IP		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Arm Buiten nu kantine	Advies armatuur met LDR	led
17	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	X	Kantine	geen controle ,geen sleutel	led
18	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	X	Kantine	geen controle ,geen sleutel	led
19	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	X	Kantine	geen controle ,geen sleutel	led
20	eaton	Nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	Boven Trap		led

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]