Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2026-0150

RAW-raamovereenkomst voor dagelijks onderhoud civiele constructies (beweegbare objecten)

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Geschiktheidseis(en)
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen
De tekst bij punt 1 vervalt en wordt vervangen door de onderstaande tekst.

1. Bewijsstukken moeten binnen binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.
   De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
   a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):
      - een gedragsverklaring aanbesteden;
      - een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.
   b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
      - ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat;
      - VCA**- certificaat;
      - SCL Light statement.

      De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
      Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA**- certificaat;
      In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
      De inschrijver moet in het bezit zijn van minimaal het SCL Light statement, dit mag echter ook een SCL certificaat zijn minimaal passende bij niveau 3.

0.04.4 Inschrijvingsstaat
De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaten betreffende perceel 1 t/m 8 vervallen en worden vervangen door de bij deze 2e nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaten behorende bij perceel 1 t/m 8.

0.04.5 Overige bepalingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning
Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

PAR

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Evaluatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Waterstanden
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Werkterrein
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Beheerders/Locaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
817		. . . . .	**Vervalt**			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8170		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817010		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817020		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817030		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8171		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
817110		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817120		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817130		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8172		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817210		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817220		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817230		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8173		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817310		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817320		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817330		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8174		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817410		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817420		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817430		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8175		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817510		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817520		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817530		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
8176		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817610		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817620		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				
817630		. . . . .	*Vervalt*			
		. . . . .	Vervalt			
		. . . . .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
818310		. . . . .	*De post vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .	De post vervalt en wordt vervangen door					
		. . . . .						
818310	814199	. . . . .	*Instrooien 2e laag Nederlandse steen (< 10 m²)*	m2	100,00	F		
		. . . . .	Instrooien 2e laag Nederlandse steen (< 10 m²)					
		. . . . .	Betreft het instrooien van Nederlandse steen op de					
		. . . . .	volgens bestekpost 8182 aangebrachte laag.					
		. . . . .	Nederlandse steen 3-5 mm, verbruik ca. 12 kg/m²					
		. . . . .	Het ingestrooide materiaal na aanbrengen afwalsen					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen en vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspost 8212					
		. . . . .	Levering Nederlandse steen volgens bestekspost 8193					
		. . . . .						
8203		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820310		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820320		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820330		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
8204		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820410		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820420		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820430		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
8205		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820510		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820520		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820530		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
8207		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820710		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820720		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820730		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
8208		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820810		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820820		. . . . .	*Vervalt*					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
820830		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
8211		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
821110		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
821120		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
821130		. . . . .	*Vervalt*					
		. . . . .	Vervalt					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

01 19 **Arbeidsomstandigheden**

01 19 50 **Deze bepaling vervalt**

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Geen

02 VRAGEN AANNEMERS

Vraag: 45
Betreft: In TenderNed staat bij het onderdeel SCL 'De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig
- SCL certificaat
- SCL Light statement
- Approved Self Assessment

In het bestek staat de SCL genoemd onder de bewijsstukken die binnen 7 dagen na het daartoe gedane verzoek moeten worden verstrekt.

Wij gaan ervan uit dat de informatie in TenderNed juist is en dat de opdrachtnemer het bewijsmiddel betreffende de SCL binnen 90 na opdrachtverstrekking moet aanleveren.
Is onze aanname juist?

Antwoord: Dat er onduidelijkheid is ontstaan is begrijpelijk, alleen is uw aanname onjuist.

Artikel 0.04.3 Bewijsmiddelen in de RAW-Raamovereenkomst is leidend, dit betekent dat Inschrijver binnen 7 dagen na het daartoe gedane verzoek het bewijsmiddel betreffende de Safety Culture Ladder dient aan te leveren. Minimaal voldoet hiervoor een statement + tredeindicatie betreffende SCL Light, een SCL certificaat voldoet uiteraard ook.

Artikel 01.19.50 komt te vervallen

De vereisten zoals vermeld op Tenderned zullen aangepast worden op basis van bovenstaande.

Vraag: 46
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid in de beantwoord van vraag 27 in NVI 1 word aangegeven dat inschrijver zelf zorg moet dragen voor benodigde opvang voorzieningen, de objecten zijn zo divers dat dit op voorhand niet bij de eenheidsprijs inbegrepen kan zijn, waardoor wij graag de bevestiging willen dat dit apart per deelopdracht word afgerekend met de in te zetten maatregelen per object .

Antwoord: Aansluitend op het antwoord van vraag 27 willen wij benadrukken dat opvangvoorzieningen toch echt mee genomen moeten worden in de betreffende posten waarbij opvangvoorzieningen benodigd zijn. De aannemer is wettelijk verplicht zorg te dragen dat het oppervlaktewater niet verontreinigd wordt. ON dient zelf hiervoor maatregelen te nemen en de kosten hiervoor op voorhand mee te nemen.

Vraag: 47
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
vraag 28 in de NVI 1 geeft aan dat opdrachtnemer zorg moet dragen voor opvangvoorzieningen, door de diversiteit in objecten is dit niet mogelijk een homogene prijs aan te hangen, kan opdrachtgever bevestigingen dat dit separaat verrekend word.

Antwoord: Zie antwoord vraag 46

Vraag: 48
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
in NVI zijn allen leverantie posten van hout in sterkteklasse gewijzigd naar D70, dit betreft puur de sterkteklasse van het hout niet de duurzaamheid of levensduur, is opdrachtgever er van bewust dat deze houtsoort bij toepassingen voor versplintering kan zorgen en hiermee een gevaar voor de gebruikers van een object kan geven. Elk doel heeft zijn eigen sterkte klassen, en daarom niet de meerwaarde om dit aan te passen naar D70 voor alleen houten onderdelen, kan opdrachtgever toelichting geven op deze keuze, en de juiste sterkteklasse bij het juiste onderdeel hanteren.

Antwoord: D70 blijft gehandhaafd, mocht hier van worden afgeweken dan wordt dit per deelopdracht aangepast.

Vraag: 49
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
Wij zien dat er geen prijslijst mee gestuurd is van het materiaal bureau van de gemeente Amsterdam, kunnen wij er vanuit gaan dat wij vrij zijn in keuze van leverancier van de materialen

Antwoord: Ja, dit klopt.
Indien bij de leverantie een "L" staat vermeld, kan de ON het betreffende materiaal zelf leveren. Als er een "T" is opgenomen wordt het materiaal door de OG ter beschikking gesteld.

Vraag: 50
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
in de post word de leverantie houten liggers is gevraagd van 300 cm2 of groter kan hier een maximum aan de doorsnede gegeven worden. om deze post kosten homogeen af te kunnen prijzen.

Antwoord: Wij bevestigen dat er kan worden uitgegaan van maximaal 400cm2, mocht dit toch afwijken wordt dit als aparte post opgenomen.

Vraag: 51
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
Bestekspost 000210 6 weekse planning
Kunnen wij er vanuit gaan dat deze post per deelopdracht, en per keer verrekend word?

Antwoord: Ja, dit klopt

Vraag: 52
Betreft: Perceel 3 Oost, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
Besteksposten onder 1. De gevraagde methode voor het reiningen met warmwater is een eis vanuit opdrachtgever. om de reinigingsposten kosten homogeen te kunnen afprijzen verzoeken wij u om een aparte bestekspost voor het leveren van warmwater toe te voegen. het aanvoeren van warm water voor dergelijke oppervlaktes is een aparte activiteit.

Antwoord: Er wordt geen aparte post voor het leveren van warmwater toegevoegd, de aanvoer van warm water dient te worden meegenomen in de eenheidsprijs.

Vraag: 53
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410010 graag aangeven met welke paallengte er rekening gehouden dient te worden de delta tussen 10 en 15 m¹ is wel erg groot

Antwoord: Deze delta, 5 m, is standaard deficode binnen de betreffende bestekpost van de Standaard

Vraag: 54
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410020 graag aangeven met welke paallengte er rekening gehouden dient te worden de delta

tussen 10 en 15 m¹ is wel erg groot

Antwoord: Zie antwoord vraag 53

Vraag: 55
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410030 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen trekken (misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Uitvoeringsmethodiek is des aannemers. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht voor de uit te voeren werkzaamheden zullen er per deelopdracht separate bestekposten worden opgesteld.

Vraag: 56
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410200 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 57
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410210 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 58
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410220 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 59
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410230 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 60
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410240 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 61
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410250 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 62
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410260 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig

is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 63
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410270 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 64
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410280 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen (misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 65
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410290 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen (misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 66
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410300 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen (misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 67
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410310 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen aanbrengen (misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie vraag 55

Vraag: 68
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
411610 tot en met 411640, graag aangeven wat de kopmaat is van de aan te brengen kunststof wrijfstijlen, dit in verband met de geldende arbo regels en waar wij als aannemer rekening mee dienen te houden met het vervaardigen van de calculatie.

Antwoord: Nee, dit kan niet worden aangegeven. De uitvoerings methodiek is des aannemers

Vraag: 69
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
430510 tot en met 430540, het leveren van leuningregels tot 100 cm². Het lijkt mij dat dit wel iets specifieker aangegeven kan worden in een kopmaat dit in verband met waar wij als aannemer rekening mee dienen te houden met het vervaardigen van de calculatie

Antwoord: Opdrachtgever gaat er vanuit dat de genoemde posten volledig zijn en juist

Vraag: 70
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
430710 tot en met 430790, het leveren van houtdraadbouten in M4 lijkt mij geen geschikte diameter en een lengte van 30 mm voor het bevestigen van de regels aan de leuningstaanders lijkt mij aan

de erg korte kant.

Antwoord: Opdrachtgever gaat er vanuit dat de genoemde posten volledig zijn en juist

Vraag: 71
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
440010 tot en met 440090, het verwijderen van houten liggers met een doorsnede kleiner en groter dan 150-300 cm². Graag aangeven wat voor kopmaten dit betreft in verband met de te nemen arbo-maatregelen en waar wij als aannemer rekening mee dienen te houden met het vervaardigen van de calculatie

Antwoord: Nee, dit kan niet worden aangegeven. De uitvoerings methodiek is des aannemers

Vraag: 72
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
440110 tot en met 440190, het leveren van houten liggers met een doorsnede kleiner en groter dan 150-300 cm². Graag aangeven wat voor kopmaten dit betreft in verband met de te nemen arbo-maatregelen en waar wij als aannemer rekening mee dienen te houden met het vervaardigen van de calculatie.

Ook is de delta te groot tussen de verschillende kopmaten opgegeven in cm² en werkt alleen maar prijsverhogend door dit niet specifiek te maken.

Antwoord: Als antwoord op uw eerste opmerking betreft de kopmaten: Nee, dit kan niet worden aangegeven. De uitvoerings methodiek is des aannemers.

Als antwoord op uw opmerking betreft de delta: het is voor dit contract op voorhand niet mogelijk om verschillende kopmaten te specificeren.

Vraag: 73
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
440210 tot en met 440290 het aanbrengen van houten liggers met een doorsnede kleiner en groter dan 150-300 cm². Graag aangeven wat voor kopmaten dit betreft in verband met de te nemen arbo-maatregelen en waar wij als aannemer rekening mee dienen te houden met het vervaardigen van de calculatie

Antwoord: Nee, dit kan niet worden aangegeven. De uitvoerings methodiek is des aannemers

Vraag: 74
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
730210 tot en met 730230, het verwijderen van palen van beton. Hier staat geen lengte bij van de te verwijderen paal en ook geen kopmaat. Graag juiste maatvoering opgeven

Antwoord: Betreft de lengte van de palen kunt u uitgaan van maximaal 5 meter. Er kan geen specificering worden meegegeven wat betreft kopmaten.

Vraag: 75
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
730310 tot en met 730330, het verwijderen van gording. Graag maatvoering toevoegen en hoeveelheid bevestigingsmiddelen met afmeting toevoegen

Antwoord: Er kan geen specificering worden meegegeven wat betreft de maatvoering, dit volgt bij de deelopdracht. De hoeveelheid bevestigingsmiddelen zijn niet mee te geven.

Vraag: 76
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410030 graag aangeven met welke paallengte er rekening gehouden dient te worden de delta tussen 10 en 15 m¹ is wel erg groot

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 53

Vraag: 77
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410010 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen trekken(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 55.

Vraag: 78

Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
410020 graag aangeven hoe de betreffende paal te bereiken is aangezien er groot materieel nodig is om zo een paal te kunnen trekken(misschien is het handig een aparte bestekpost toe te voegen voor mobilisatie en demobilisatie voor dit soort materieel, o.a. kraanschip, groutpomp, trilblok, sleepboot)

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 55

Vraag: 79
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
Inbegrepen werkzaamheden, materieel en aanvoer (algemeen + post 0003)
Kunt u bevestigen dat onder alle eenheidsprijzen in het bestek (waaronder post 0003 en vergelijkbare posten) alle voor de uitvoering benodigde werkzaamheden zijn inbegrepen, waaronder arbeid, materieel, hulpmiddelen, transport, aanvoer, en uitvoeringsmiddelen, tenzij expliciet anders vermeld als stelpost of L-post?

Antwoord: Ja, de door u genoemde benodigde werkzaamheden dienen worden meegenomen in de posten.

Vraag: 80
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
Specifieke posten: inzet materieel en uitvoeringswijze
Wij zien in het bestek diverse specialistische werkzaamheden, waaronder onder andere:
1. Verwijderen houten palen in watergang (verbuisd trekken, 10–15 m lengte, incl. groutvulling)
2. Betonreparatie conform CUR 118 (o.a. afkloppen, wapening vrijhakken, reinigen, beschermen en herstellen)
3. Scheurinjectie van betonconstructies met epoxy/polyurethaan onder druk
4. Werken in natte omstandigheden en/of vanaf water (kademuren, sluisconstructies)

Kunt u aangeven of bij deze posten de inzet van zwaar materieel (zoals kraan, ponton, paaltrekker, injectie- of straalinstallaties, groutpompen en hoogwerkers) volledig geacht wordt te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen?
Indien dit het geval is, kunt u bevestigen dat ook de bijbehorende mobilisatie-, transport- en standby-kosten van dit materieel volledig in de inschrijfsommen moeten worden verdisconteerd?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 55

Vraag: 81
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
Kostprijsopbouw en inschrijfonderbouwing
Kunt u specificeren op welk detailniveau de kostprijsopbouw van de inschrijfsommen dient te worden onderbouwd indien hierom wordt gevraagd?
Dient deze onderbouwing per bestekspost minimaal te bestaan uit:
1. arbeidsuren en bezetting
2. materiaalverbruik (L-posten)
3. inzet en kosten van materieel
4. transport en mobilisatie
5. algemene kosten en winst & risico

Of volstaat een meer globale kostprijsmethodiek?

Antwoord: Zie hiervoor "Totstandkoming van de overeenkomst" paragraaf 0.04.3 punt 2.

Vraag: 82
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum
Abnormaal lage inschrijvingen (ALI-toets)
Kunt u toelichten op basis van welke objectieve criteria wordt bepaald of een inschrijving als abnormaal laag wordt aangemerkt?
En kunt u bevestigen dat inschrijvers in dat geval altijd eerst de gelegenheid krijgen om hun prijsopbouw en uitvoerbaarheid toe te lichten voordat eventuele uitsluiting plaatsvindt?

Antwoord: Bij de beoordeling van een mogelijk abnomaal lage inschijving dient de directieraming als uitgangspunt. Indien een Inschrijving significant afwijkt van de directieraming of anderszins aanleiding geeft tot nader onderzoek, zal de aanbestedende dienst de betreffende inschrijver verzoeken om een nadere toelichting. Hierbij wordt de gelegenheid geboden om prijzen te verklaren, voordat de inschrijving mogelijk als abnormaal laag wordt beoordeeld.

Vraag: 83
Betreft: In deel 3 worden milieueisen gesteld aan de inzet van (elektrisch) materieel in o.a. bepaling 01 51 01, 01 51 02 en 01 51 03. Het elektrisch materieel dient geladen te worden met 100% groene stroom. Indien de groene stroom zelf opgewekt wordt moet dat aangetoond worden met een Garantie van Oorsprong (GvO). Welke eisen worden er gesteld aan de GvO in dit geval?

Antwoord: Voor de voorwaarden/eisen betreffende de Garantie van Oorsprong verwijzen wij u naar Certiq, dit is de nationaal erkende uitgevende instantie in Nederland. Vanuit Opdrachtgever zijn er geen aanvullende eisen.

Vraag: 84
Betreft: Bij diverse bestekposten is in NvI 1 de sterkteklasse gewijzigd van D50 naar D70. Bij veel toepassingen van hout is het op basis van andere eigenschappen dan sterkte aan te bevelen een houtsoort te kiezen met een sterkteklasse van D50. Kunt u i.v.m. hiermee de wijzigingen van de sterkteklasse in NvI terugdraaien?

Antwoord: Nee, zie antwoord op vraag 48.

Vraag: 85
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum, Perceel 3 Oost, Perceel 4 West, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
Wordt vooraf bepaald/ gemeld door de opdrachtgever of de te verwijderen materialen PAK bevatten, worden monsters genomen?
Graag een bestekspost opnemen voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en milieumaatregelen wanneer PAK houdend materiaal dient te worden verwijderd.

Antwoord: Ja, de Opdrachtgever zal, indien dit noodzakelijk is, vooruitlopend op de werkzaamheden onderzoek laten doen naar o.a. PAK e.d. Wanneer hier sprake van is zal dit worden meegenomen in de deelopdracht.

Vraag: 86
Betreft: Perceel 1 Beweegbare objecten, Perceel 2 Centrum, Perceel 3 Oost, Perceel 4 West, Perceel 5 Nieuw-West, Perceel 6 Noord, Perceel 7 Zuidoost/ Weesp, Perceel 8 Zuid
In paragraaf 0.04 staat dan binnen 7 dagen het bewijsmiddel moet worden aangeleverd.
In paragraaf 01.19.50 staat dat uiterlijk 90 dagen na opdrachtverlening het SCL certificaat wordt aangeleverd.
Wat is juist?
We verzoeken u de eis vanuit 01.19.50 te handhaven.

Antwoord: Zie antwoord op vraag 45

Vraag: 87
Betreft: Zijn er voorgeschreven producten of referentieproducten van toepassing, of mag een gelijkwaardig systeem worden aangeboden mits dit voldoet aan de gevraagde functionele eisen?

Antwoord: In het bestek worden geen voorgeschreven producten opgenomen. indien dit wel het geval is worden de materialen ter beschikking gesteld.

Vraag: 88
Betreft: Kunt u aangeven hoe het volledige systeem moet worden opgebouwd, inclusief ondergrondvoorbereiding, aanbrengmethode, aantal lagen, toepassing van het polyesterweefsel en vereiste eindlaagdikte?

Antwoord: Dit is niet mee te geven, zie ook het antwoord op vraag 89.

Vraag: 89
Betreft: Dient het polyesterweefsel te worden toegepast als wapening in combinatie met de genoemde emulsie/coating/membraan, of betreft het een afzonderlijk product?

Antwoord: Alle bestekposten onder 817 "Aanbrengen waterdicht bitumineus membraam in-situ" komen te vervallen, evenals de leverantieposten onder de bestekposten 8203, 8204, 8205, 8207 en 8208 en de afvoerpost onder bestekpost 8211.

Vraag: 90
Betreft: Kunt u aangeven welke technische eigenschappen het polyesterweefsel moet hebben, zoals treksterkte in langs- en dwarsrichting, maaswijdte, gewicht per m², rek, toepassing en eventuele normering?

Antwoord: Alle bestekposten onder 817 "Aanbrengen waterdicht bitumineus membraam in-situ" komen te vervallen, even als de leverantieposten onder de bestekposten 8204 en 8205 en de afvoerposten onder 8211.

Vraag: 91
Betreft: Kunt u bevestigen of het polyesterweefsel in bestekposten 820510, 820520 en 820530 moet worden geleverd en afgerekend op basis van kilogrammen of op basis van vierkante meters?

Antwoord: Zie antwoord bij vraag 90

Vraag: 92
Betreft: Wat wordt exact bedoeld met polyesterweefsel met een verbruik van 0,13 kg/m² in besteksposten 817410, 817420 en 817430?

Antwoord: Zie antwoord bij vraag 90

Vraag: 93
Betreft: Kunt u de technische specificaties van het gevraagde membraan verstrekken, zoals type materiaal, laagdikte, verbruik, verwerkingseisen en eventuele vereiste productcertificaten?

Antwoord: Zie antwoord bij vraag 90

Vraag: 94
Betreft: Kunt u bevestigen wat exact wordt bedoeld met het membraan in besteksposten 817310, 817320, 817330 en 820410, 820420, 820430? Betreft dit een folie/membraan op rol, of een vloeibare emulsie/coating die na aanbrengen een membraan vormt?

Antwoord: Zie antwoord bij vraag 90

03 BIJLAGEN
- Inschrijvingsstaten van Perceel 1 t/m 8, behorende bij 2e Nota van Inlichtingen d.d. 17-06-2026.