Behoort bij: AI 2025-0150 Perceel 8

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen**					
000	**Voorbereidende werkzaamheden**					
0001	Aanvragen vergunningen/meldingen					
000110	Aanvragen Omg.verg. Milieubelastende activiteiten	keer	5,00	F		
000120	Aanvragen WIOR vergunning	keer	30,00	F		
000130	Uitvoeren van een KLIC-melding	keer	15,00	F		
0002	Planningen					
000210	Opstellen van een 6 weken planning	keer	90,00	F		
0003	Mobilisatie materieel					
000310	Aanvoer ponton (<10 m²).	keer	225,00	F		
000320	Aanvoer ponton (10 tot 20 m²).	keer	225,00	F		
000330	Aanvoer rolsteiger.	keer	150,00	F		
000340	Aanvoer hoogwerker.	keer	10,00	F		
000350	Aanvoer lage hoogwerker.	keer	10,00	F		
0004	In standhouden materieel					
000410	In standhouden ponton <10 m² (<5 dagen)	dag	175,00	F		
000420	In standhouden ponton <10 m² (5 - 10 dagen)	dag	100,00	F		
000430	In standhouden ponton <10 m² (>10 dagen)	dag	100,00	F		
000440	In standhouden ponton 10 tot 20 m² (<5 dagen)	dag	100,00	F		
000450	In standhouden ponton 10 tot 20 m² (5 - 10 dagen)	dag	50,00	F		
000460	In standhouden ponton 10 tot 20 m² (>10 dagen)	dag	50,00	F		
000470	In standhouden rolsteiger (<5 dagen)	dag	150,00	F		
000480	In standhouden rolsteiger (5 - 10 dagen)	dag	50,00	F		
000490	In standhouden rolsteiger (>10 dagen)	dag	10,00	F		
000500	In standhouden hoogwerker. (<5 dagen)	dag	10,00	F		
000510	In standhouden hoogwerker. (5 - 10 dagen)	dag	10,00	F		
000520	In standhouden hoogwerker .(>10 dagen)	dag	10,00	F		
000530	In standhouden lage hoogwerker. (<5 dagen)	dag	10,00	F		
000540	In standhouden lage hoogwerker. (5 - 10 dagen)	dag	10,00	F		
000550	In standhouden lage hoogwerker.(>10 dagen)	dag	10,00	F		
0006	Demobilisatie materieel					
000610	Afvoer ponton (<10 m²).	keer	225,00	F		
000620	Afvoer ponton (10 tot 20 m²).	keer	225,00	F		
000630	Afvoer rolsteiger.	keer	150,00	F		
000640	Afvoer hoogwerker.	keer	10,00	F		
000650	Afvoer laagwerker.	keer	10,00	F		
0007	Opschonen glooiingen					
000710	Schonen glooiingen (<100 m²).	m2	200,00	F		
000720	Schonen glooiingen (100 - 200 m²)	m2	200,00	F		
000730	Schonen glooiingen (>200 m²)	m2	300,00	F		
000740	Afvoeren vrijkomend materiaal uit glooiingen (<1 m³)	m3	1,00	F		
000750	Afvoeren vrijkomend materiaal uit glooiingen (1 - 2 m³)	m3	2,00	F		
000760	Afvoeren vrijkomend materiaal uit glooiingen (>2 m³)	m3	3,00	F		
0008	Opschonen terrein					
000810	Schonen terrein (<100 m²).	m2	100,00	F		
000820	Schonen terrein (100 - 200 m²)	m2	200,00	F		
000830	Schonen terrein (>200 m²)	m2	300,00	F		
000840	Afvoeren vrijkomend materiaal uit terrein (<1 m³)	m3	3,00	F		
000850	Afvoeren vrijkomend materiaal uit terrein (1 - 2 m³)	m3	3,00	F		
000860	Afvoeren vrijkomend materiaal uit terrein (>2 m³)	m3	3,00	F		
0009	Werkplannen en opleverdossier					
000920	Opleverdossier correctief onderhoud.	keer	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
000930	Opleverdossier prefentief onderhoud.	keer	100,00	F		
001	**Voorzieningen**					
0010	Loopplanken t.b.v. Woonboten					
001010	Aanbrengen loopplanken (1 - 5 st)	st	40,00	F		
001020	Aanbrengen loopplanken (6 - 10 st)	st	40,00	F		
001030	Aanbrengen loopplanken (>10 st)	st	40,00	F		
001040	In standhouden loopplanken.	st*d	13.750,00	F		
001050	Verwijderen loopplanken (0 - 5 st).	st	40,00	F		
001060	Verwijderen loopplanken (6 - 10 st).	st	40,00	F		
001070	Verwijderen loopplanken (>10 st).	st	40,00	F		
0013	Schrikhekken					
001310	Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (<10 m)	m	1.250,00	F		
001320	Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (11 - 20 m)	m	500,00	F		
001330	Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (21 - 30 m)	m	100,00	F		
001340	Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (>30 m)	m	100,00	F		
001350	In standh. tijdelijke schrikhekken.	m*d	64.500,00	F		
001360	Verwijderen tijdelijke schrikhekken (0 - 10 m).	m	1.000,00	F		
001370	Verwijderen tijdelijke schrikhekken (11 - 20 m).	m	200,00	F		
001380	Verwijderen tijdelijke schrikhekken (21 - 30 m).	m	100,00	F		
001390	Verwijderen tijdelijke schrikhekken (>30 m).	m	100,00	F		
0016	Bouwhekken (gaashek)					
001610	Aanbrengen tijdelijke afrastering gaashek (<20 m).	m	1.000,00	F		
001620	Aanbrengen tijdelijke afrastering gaashek (20 - 100 m).	m	500,00	F		
001630	Aanbrengen tijdelijke afrastering gaashek (>100 m).	m	300,00	F		
001640	In standh. tijdelijke afrastering gaashek.	m*d	199.500,00	F		
001650	Verw. tijdelijke afrastering gaashek (<20 m).	m	1.000,00	F		
001660	Verw. tijd. afrastering gaashek (20 - 100 m).	m	500,00	F		
001670	Verw. tijdelijke afrastering gaashek (>100 m).	m	300,00	F		
0019	Bouwhekken (combihek)					
001910	Aanbrengen tijdelijke afrastering (<20 m).	m	1.000,00	F		
001920	Aanbrengen tijdelijke afrastering (20 - 100 m).	m	500,00	F		
001930	Aanbrengen tijdelijke afrastering (>100 m).	m	300,00	F		
001940	In standh. tijdelijke afrastering gaashek.	m*d	178.000,00	F		
001950	Verwijderen tijdelijke afrastering (<20 m).	m	1.000,00	F		
001960	Verwijderen tijdelijke afrastering (20 - 100 m).	m	500,00	F		
001970	Verwijderen tijdelijke afrastering (>100 m).	m	300,00	F		
0022	Baakschilden					
002210	Aanbrengen tijdelijke baakschilden (<10 st).	st	750,00	F		
002220	Aanbrengen tijdelijke baakschilden (10 - 50 st).	st	350,00	F		
002230	Aanbrengen tijdelijke baakschilden (>50 st).	st	350,00	F		
002240	In stand houden baakschilden	st*d	67.500,00	F		
002250	Verwijderen baakschilden (<10 st).	st	750,00	F		
002260	Verwijderen baakschilden (10 - 50 st).	st	350,00	F		
002270	Verwijderen baakschilden (>50 st).	st	350,00	F		
0025	Verkeerskegels					
002510	Aanbrengen tijdelijke verkeerskegels (<20 st).	st	2.500,00	F		
002520	Aanbrengen tijdelijke verkeerskegels (20 - 50 st).	st	400,00	F		
002530	Aanbrengen tijdelijke verkeerskegels (>50 st).	st	400,00	F		
002540	In stand houden verkeerskegels	st*d	100.000,00	F		
002550	Verwijderen verkeerskegels (<20 st).	st	2.500,00	F		
002560	Verwijderen verkeerskegels (20 - 50 st).	st	400,00	F		
002570	Verwijderen verkeerskegels (>50 st).	st	400,00	F		
0028	Kunststof rijplaten					
002810	Aanbrengen rijplatenbaan (<20 m)	m	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
002820	Aanbrengen rijplatenbaan (20-50 m).	m	500,00	F		
002830	Aanbrengen rijplatenbaan (51-100 m)	m	500,00	F		
002840	Aanbrengen rijplatenbaan (>100 m)	m	500,00	F		
002850	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	30.000,00	F		
002860	Verwijderen rijplatenbaan (<20 m)	m	500,00	F		
002870	Verwijderen rijplatenbaan (20 - 50 m)	m	500,00	F		
002880	Verwijderen rijplatenbaan (51 - 100 m)	m	500,00	F		
002890	Verwijderen rijplatenbaan (>100 m)	m	500,00	F		
004	**Onderzoeken**					
004010	Uitvoeren Flora en Fauna onderzoek	st	500,00	F		
1	**Reinigingswerkzaamheden**					
100	**Bruggen**					
1001	Vaste bruggen					
100110	Reinigen vaste bruggen (<50 m²).	m2	5.000,00	F		
100120	Reinigen vaste bruggen (50 tot 100 m²).	m2	10.000,00	F		
100130	Reinigen vaste bruggen (101 - 200 m²).	m2	10.000,00	F		
100140	Reinigen vaste bruggen (>200 m²).	m2	10.000,00	F		
1003	Landhoofden					
100310	Reinigen landhoofden bruggen (<10 m²).	m2	200,00	F		
100320	Reinigen landhoofden bruggen (10 - 20 m²).	m2	400,00	F		
100330	Reinigen landhoofden bruggen (21 - 30 m²).	m2	400,00	F		
100340	Reinigen landhoofden bruggen (>30 m²).	m2	400,00	F		
1009	Viaducten					
100910	Reinigen viaducten (<50 m²).	m2	2.000,00	F		
100920	Reinigen viaducten (50 tot 100 m²).	m2	3.000,00	F		
100930	Reinigen viaducten (101 - 200 m²).	m2	3.000,00	F		
100940	Reinigen viaducten (>200 m²).	m2	3.000,00	F		
102	**Steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen**					
102010	Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (<25 m²).	m2	1.000,00	F		
102020	Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (25 - 50 m²).	m2	2.000,00	F		
102030	Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (50 - 100 m²).	m2	2.000,00	F		
102040	Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (101 - 200 m²).	m2	2.000,00	F		
102050	Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (201 - 300 m²).	m2	2.500,00	F		
102060	Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (>300 m²).	m2	2.500,00	F		
104	**Hemelwaterafvoer**					
104010	Reinigen kolken (1 - 5 st).	st	150,00	F		
104020	Reinigen kolken (6 - 10 st)	st	150,00	F		
104030	Reinigen kolken (11 - 15 st)	st	50,00	F		
104040	Reinigen kolken (16 - 20 st)	st	50,00	F		
104050	Reinigen kolken (>20 st)	st	50,00	F		
105	**Schoonmaken monumenten**					
105010	Schoonmaken monumenten (<25 m²)	m2	100,00	F		
105020	Schoonmaken monumenten (25 - 50 m²)	m2	200,00	F		
105030	Schoonmaken monumenten (51 - 75 m²)	m2	200,00	F		
105040	Schoonmaken monumenten (76 - 100 m²)	m2	500,00	F		
105050	Schoonmaken monumenten (101 - 125 m²)	m2	500,00	F		
105060	Schoonmaken monumenten (>125 m²)	m2	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106	**Verwijderen graffiti**					
106010	Verwijderen aanstootgevende graffiti (<2 m²)	m2	50,00	F		
106020	Verwijderen aanstootgevende graffiti (2 - 10 m²)	m2	20,00	F		
106030	Verwijderen aanstootgevende graffiti (>10 m²)	m2	20,00	F		
107	**Reinigen lijngoten**					
107010	Reinigen lijngoot (<10 m).	m	50,00	F		
107020	Reinigen lijngoot (10 - 20 m).	m	50,00	F		
107030	Reinigen lijngoot (21 - 30 m).	m	80,00	F		
107040	Reinigen lijngoot (> 30 m).	m	80,00	F		
108	**Reinigen glooiingen**					
108010	Reinigen glooiingen (<10 m²).	m2	200,00	F		
108020	Reinigen glooiingen (10 - 25 m²).	m2	200,00	F		
108030	Reinigen glooiingen (26 - 50 m²).	m2	400,00	F		
108040	Reinigen glooiingen (>50 m²).	m2	400,00	F		
115	**Afvoer vrijkomende materialen**					
1150	T.p.v. te reinigen constructies					
115010	Afvoer vrijk. mat. constructies (<1 m³)	m3	25,00	F		
115020	Afvoer vrijk. mat. constructies (1 - 5 m³)	m3	50,00	F		
115030	Afvoer vrijk. mat. constructies (6 - 10 m³)	m3	75,00	F		
115040	Afvoer vrijk. mat. constructies (>10 m³)	m3	100,00	F		
1151	T.p.v. te reinigen monumenten					
115110	Afvoer vrijk. mat.monumenten (<1 m³)	m3	10,00	F		
115120	Afvoer vrijk. mat. monumenten (1 - 5 m³)	m3	20,00	F		
115130	Afvoer vrijk. mat. monumenten (6 - 10 m³)	m3	30,00	F		
115140	Afvoer vrijk. mat. monumenten (>10 m³)	m3	40,00	F		
1153	T.p.v. te verwijderen graffiti					
115310	Afvoer vrijk. mat. graffiti (<1 dm³)	dm3	5,00	F		
115320	Afvoer vrijk. mat.graffiti (1 - 5 dm³)	dm3	5,00	F		
115330	Afvoer vrijk. mat. graffiti (6 - 10 dm³)	dm3	10,00	F		
115340	Afvoer vrijk. mat. graffiti (>10 dm³)	dm3	20,00	F		
1154	T.p.v. te reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen					
115410	Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (<1 m³).	m3	25,00	F		
115420	Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (1 - 5 m³)	m3	50,00	F		
115430	Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (6 - 10 m³)	m3	75,00	F		
115440	Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (>10 m³)	m3	100,00	F		
1155	T.p.v. te reinigen hemelwaterafvoer en lijngoten					
115510	Afvoer vrijk. mat. hemelwaterafvoer en lijngoten (<1 m³)	m3	5,00	F		
115520	Afvoer vrijk. mat. hemelw.afvoer en lijngoten (1 - 5 m³)	m3	10,00	F		
115530	Afvoer vrijk. mat. hemelw.afvoer en lijngoten (6 - 10 m³)	m3	20,00	F		
115540	Afvoer vrijk. mat. hemelwaterafvoer en lijngoten (>10 m³)	m3	20,00	F		
1156	T.p.v. te reinigen glooiingen					
115610	Afvoer vrijk. mat. glooiingen (<1 m³).	m3	5,00	F		
115620	Afvoer vrijk. mat. glooiingen (1 - 5 m³)	m3	10,00	F		
115630	Afvoer vrijk. mat. glooiingen (6 - 10 m³)	m3	20,00	F		
115640	Afvoer vrijk. mat. glooiingen (>10 m³)	m3	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	**Grondwerk**					
201	**Verwerken zand (Top Noodstort)**					
201010	Grond verwerken in aanvulling (<10 m³)	m3	10,00	F		
201020	Grond verwerken in aanvulling (10 t/m 20 m³)	m3	20,00	F		
201030	Grond verwerken in aanvulling (>20 m³)	m3	30,00	F		
202	**Verwerken zand (Buiteneiland)**					
202010	Grond verwerken in aanvulling, zand (<10 m³)	m3	10,00	F		
202020	Grond verwerken in aanvulling, zand (10 t/m 20 m³)	m3	20,00	F		
202030	Grond verwerken in aanvulling, zand (>20 m³)	m3	30,00	F		
203	**Verwerken zand (Aannemer)**					
203010	Grond verwerken in aanvulling, zand (<10 m³)	m3	20,00	F		
203020	Grond verwerken in aanvulling, zand (10 t/m 20 m³)	m3	20,00	F		
203030	Grond verwerken in aanvulling, zand (>20 m³)	m3	30,00	F		
204	**Verwerken klei**					
204010	Grond verwerken in aanvulling, klei (<5 m³)	m3	10,00	F		
204020	Grond verwerken in aanvulling, klei (5 - 10 m³)	m3	15,00	F		
204030	Grond verwerken in aanvulling, klei (>10 m³)	m3	20,00	F		
205	**Verwerken Teelaarde (Top Noodstort)**					
205010	Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (<5 m³)	m3	10,00	F		
205020	Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (5 - 10 m³)	m3	10,00	F		
205030	Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (>10 m³)	m3	10,00	F		
206	**Verwerken Teelaarde (Aannemer)**					
206010	Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (<5 m³)	m3	15,00	F		
206020	Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (5 - 10 m³)	m3	20,00	F		
206030	Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (>10 m³)	m3	25,00	F		
3	**Beton & Staal**					
30	**Betonwerkzaamheden vanaf het land**					
300	**Afkloppen beton**					
3000	Afkloppen beton					
300010	Afkloppen en inventariseren betonschades (<10 m²).	m2	250,00	F		
300020	Afkloppen en invent. betonschades (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
300030	Afkloppen en invent. betonschades (50 t/m 100 m²)	m2	200,00	F		
300040	Afkloppen en invent. betonschades (>100 m²)	m2	300,00	F		
301	**Verwijderen beton zonder contact met wapening**					
301010	Verwijderen van beton (<1 m²).	m2	20,00	F		
301020	Verwijderen van beton (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
301030	Verwijderen van beton (>2 m²).	m2	20,00	F		
302	**Verwijderen beton met contact met wapening**					
302010	Verwijderen van beton (<1 m²).	m2	20,00	F		
302020	Verwijderen van beton (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
302030	Verwijderen van beton (>2 m²).	m2	20,00	F		
303	**Reinigen blootgelegde wapening**					
303010	Reinigen van blootgelegde wapening (<1 m²).	m2	20,00	F		
303020	Reinigen van blootgelegde wapening (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
303030	Reinigen van blootgelegde wapening (>2 m²).	m2	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304	**Bijleggen wapening**					
304010	Aanbrengen wapening (<5 kg).	kg	10,00	F		
304020	Aanbrengen wapening (5 - 10 kg).	kg	15,00	F		
304030	Aanbrengen wapening (>10 kg).	kg	20,00	F		
305	**Beschermen wapening**					
305010	Beschermen wapening (<1 m²).	m2	20,00	F		
305020	Beschermen wapening (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
305030	Beschermen wapening (>2 m²).	m2	20,00	F		
306	**Aanbrengen hechtlaag**					
306010	Aanbrengen hechtlaag (<1 m²).	m2	20,00	F		
306020	Aanbrengen hechtlaag (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
306030	Aanbrengen hechtlaag (>2 m²).	m2	20,00	F		
307	**Aanbrengen reparatiemortel tot de wapening**					
307010	Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²)	m2	20,00	F		
307020	Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²)	m2	20,00	F		
307030	Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²)	m2	20,00	F		
308	**Aanbrengen reparatiemortel tot achter de wapening**					
308010	Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²)	m2	20,00	F		
308020	Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²)	m2	20,00	F		
308030	Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²)	m2	20,00	F		
309	**Afwerken beton**					
309010	Aanbrengen uitvlaklaag (<1 m²).	m2	20,00	F		
309020	Aanbrengen uitvlaklaag (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
309030	Aanbrengen uitvlaklaag (>2 m²).	m2	20,00	F		
310	**Betonreparatie dmv injecteren**					
310010	Injecteren van scheuren (<5 m).	m	30,00	F		
310020	Injecteren van scheuren (5 - 10 m).	m	25,00	F		
310030	Injecteren van scheuren (>10 m).	m	30,00	F		
311	**Ondersabeling**					
3110	Verwijderen ondersabeling					
311010	Verwijderen ondersabeling staanders (<5 st)	st	50,00	F		
311020	Verwijderen ondersabeling staanders (5 - 10 st)	st	50,00	F		
311030	Verwijderen ondersabeling staanders (10 - 20 st).	st	50,00	F		
311040	Verwijderen ondersabeling staanders (>20 st).	st	50,00	F		
3111	Aanbrengen ondersabeling					
311110	Aanbrengen ondersabeling staanders (<5 st)	st	50,00	F		
311120	Aanbrengen ondersabeling staanders (5 - 10 st)	st	50,00	F		
311130	Aanbrengen ondersabeling staanders (10 - 20 st)	st	50,00	F		
311140	Aanbrengen ondersabeling staanders (>20 st)	st	50,00	F		
3112	Afvoer ondersabeling					
311210	Afvoeren ondersabeling (<30 dm³).	dm3	60,00	F		
311220	Afvoeren ondersabeling (30 - 60 dm³)	dm3	90,00	F		
311230	Afvoeren ondersabeling (60 - 120 dm³)	dm3	180,00	F		
311240	Afvoeren ondersabeling (>120 dm³)	dm3	220,00	F		
312	**Dilataties**					
3120	Verwijderen dilatatiemateriaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Verwijderen dilatatiemateriaal (<5 m)	m	60,00	F		
312020	Verwijderen dilatatiemateriaal (5 - 10 m)	m	100,00	F		
312030	Verwijderen dilatatiemateriaal (11 - 20 m).	m	150,00	F		
312040	Verwijderen dilatatiemateriaal (>20 m).	m	150,00	F		
3121	Aanbrengen dilatatiemateriaal					
312110	Aanbrengen dilatatiemateriaal (<5 m)	m	50,00	F		
312120	Aanbrengen dilatatiemateriaal (5 - 10 m)	m	100,00	F		
312130	Aanbrengen dilatatiemateriaal (10 - 20 m).	m	150,00	F		
312140	Aanbrengen dilatatiemateriaal (>20 m).	m	150,00	F		
32	**Betonwerkzaamheden vanaf het water**					
320	**Afkloppen beton**					
3200	Afkloppen beton					
320010	Afkloppen en inventariseren betonschades (<10 m²).	m2	250,00	F		
320020	Afkloppen en invent. betonschades (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
320030	Afkloppen en invent. betonschades (50 t/m 100 m²)	m2	200,00	F		
320040	Afkloppen en invent. betonschades (>100 m²)	m2	300,00	F		
321	**Verwijderen beton zonder contact met wapening**					
321010	Verwijderen van beton (<1 m²).	m2	20,00	F		
321020	Verwijderen van beton (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
321030	Verwijderen van beton (>2 m²).	m2	20,00	F		
322	**Verwijderen beton met contact met wapening**					
322010	Verwijderen van beton (<1 m²).	m2	20,00	F		
322020	Verwijderen van beton (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
322030	Verwijderen van beton (>2 m²).	m2	20,00	F		
323	**Reinigen blootgelegde wapening**					
323010	Reinigen van blootgelegde wapening (<1 m²).	m2	20,00	F		
323020	Reinigen van blootgelegde wapening (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
323030	Reinigen van blootgelegde wapening (>2 m²).	m2	20,00	F		
324	**Bijleggen wapening**					
324010	Aanbrengen wapening (<5 kg).	kg	10,00	F		
324020	Aanbrengen wapening (5 - 10 kg).	kg	15,00	F		
324030	Aanbrengen wapening (>10 kg).	kg	20,00	F		
325	**Beschermen wapening**					
325010	Beschermen wapening (<1 m²).	m2	20,00	F		
325020	Beschermen wapening (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
325030	Beschermen wapening (>2 m²).	m2	20,00	F		
326	**Aanbrengen hechtlaag**					
326010	Aanbrengen hechtlaag (<1 m²).	m2	20,00	F		
326020	Aanbrengen hechtlaag (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
326030	Aanbrengen hechtlaag (>2 m²).	m2	20,00	F		
327	**Aanbrengen reparatiemortel tot de wapening**					
327010	Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²)	m2	20,00	F		
327020	Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²)	m2	20,00	F		
327030	Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²)	m2	20,00	F		
328	**Aanbrengen reparatiemortel tot achter de wapening**					
328010	Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²)	m2	20,00	F		
328020	Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²)	m2	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328030	Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²)	m2	20,00	F		
329	**Afwerken beton**					
329010	Aanbrengen uitvlaklaag (<1 m²).	m2	20,00	F		
329020	Aanbrengen uitvlaklaag (1 - 2 m²).	m2	20,00	F		
329030	Aanbrengen uitvlaklaag (>2 m²).	m2	20,00	F		
330	**Betonreparatie dmv injecteren**					
330010	Injecteren van scheuren (<5 m).	m	30,00	F		
330020	Injecteren van scheuren (5 - 10 m).	m	25,00	F		
330030	Injecteren van scheuren (>10 m).	m	30,00	F		
4	**Houtwerk & Kunststof**					
41	**Houten palen en remmingwerk**					
410	**Vervangen houten palen in het water**					
4100	Verwijderen palen					
410010	Verwijderen houten paal (1 st).	st	5,00	F		
410020	Verwijderen houten paal (2 - 5 st).	st	10,00	F		
410030	Verwijderen houten paal (>5 st).	st	15,00	F		
4101	Verwijderen paalmutsen					
410110	Verwijderen paalmuts (1 st)	st	10,00	F		
410120	Verwijderen paalmuts (2 - 5 st)	st	10,00	F		
410130	Verwijderen paalmuts (>5 st)	st	20,00	F		
4102	Aanbrengen palen					
410200	Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 200 x 200 mm).	st	5,00	F		
410210	Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 200 x 200 mm).	st	5,00	F		
410220	Aanbrengen paal van hardhout (>5 st, 200 x 200 mm).	st	10,00	F		
410230	Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 250 x 250 mm).	st	5,00	F		
410240	Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 250 x 250 mm).	st	5,00	F		
410250	Aanbrengen paal van hardhout (> 5 st, 250 x 250 mm).	st	10,00	F		
410260	Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 300 x 300 mm).	st	5,00	F		
410270	Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 300 x 300 mm).	st	5,00	F		
410280	Aanbrengen paal van hardhout (> 5 st, 300 x 300 mm).	st	10,00	F		
410290	Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 350 x 350 mm).	st	5,00	F		
410300	Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 350 x 350 mm).	st	5,00	F		
410310	Aanbrengen paal van hardhout (> 5 st, 350 x 350 mm).	st	10,00	F		
4104	Bewerken palen					
410410	Verjongen houten palen (1 st, 300 x 300 mm)	st	2,00	F		
410420	Verjongen houten palen (2 - 5 st, 300 x 300 mm)	st	5,00	F		
410430	Verjongen houten palen (>5 st, 300 x 300 mm)	st	5,00	F		
410440	Verjongen houten palen (1 st, 350 x 350 mm)	st	2,00	F		
410450	Verjongen houten palen (2 - 5 st, 350 x 350 mm)	st	5,00	F		
410460	Verjongen houten palen (>5 st, 350 x 350 mm)	st	5,00	F		
4105	Aanbrengen paalmutsen					
410510	Aanbrengen paalmuts (1 st, nieuw)	st	10,00	F		
410520	Aanbrengen paalmuts (2 - 5 st, nieuw)	st	10,00	F		
410530	Aanbrengen paalmuts (>5 st, nieuw)	st	15,00	F		
410540	Aanbrengen paalmuts (1 st, hergebruik)	st	10,00	F		
410550	Aanbrengen paalmuts (2 - 5 st, hergebruik)	st	10,00	F		
410560	Aanbrengen paalmuts (>5 st, hergebruik)	st	15,00	F		
4106	Optrekken houten palen in het water					
410610	Optrekken houten palen (1 st)	st	10,00	F		
410620	Optrekken houten palen (2 - 5 st)	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410630	Optrekken houten palen (6 - 10 st)	st	15,00	F		
410640	Optrekken houten palen (>10 st)	st	20,00	F		
4107	Leveren grout injectiemortel					
410710	Leveren grout-injectiemortel (<1 m³)	m3	10,00	F		
410720	Leveren grout-injectiemortel (1 - 2 m³)	m3	20,00	F		
410730	Leveren grout-injectiemortel (>2 m³)	m3	30,00	F		
411	**Vervangen wrijfgordingen/stijlen remmingwerken**					
4110	Verwijderen wrijfgordingen					
411010	Verwijderen wrijfgording (<5 m)	m	20,00	F		
411020	Verwijderen wrijfgording (5 - 10 m)	m	20,00	F		
411030	Verwijderen wrijfgording (11 - 20 m)	m	40,00	F		
411040	Verwijderen wrijfgording (>20 m)	m	60,00	F		
4111	Aanbrengen wrijfgordingen hout					
411110	Aanbrengen wrijfgording (<5 m)	m	2,00	F		
411120	Aanbrengen wrijfgording (5 - 10 m)	m	20,00	F		
411130	Aanbrengen wrijfgording (11 - 20 m)	m	40,00	F		
411140	Aanbrengen wrijfgording (>20 m)	m	60,00	F		
4112	Aanbrengen wrijfgordingen kunststof					
411210	Aanbrengen wrijfgording (<5 m)	m	20,00	F		
411220	Aanbrengen wrijfgording (5 - 10 m)	m	20,00	F		
411230	Aanbrengen wrijfgording (11 - 20 m)	m	40,00	F		
411240	Aanbrengen wrijfgording (>20 m)	m	60,00	F		
4113	Verwijderen wrijfstijlen					
411310	Verwijderen wrijfstijl (<5 m)	m	20,00	F		
411320	Verwijderen wrijfstijl (5 - 10 m)	m	20,00	F		
411330	Verwijderen wrijfstijl (11 - 20 m)	m	40,00	F		
411340	Verwijderen wrijfstijl (>20 m)	m	60,00	F		
4115	Aanbrengen wrijfstijlen hout					
411510	Aanbrengen wrijfstijl (<5 m).	m	20,00	F		
411520	Aanbrengen wrijfstijl (5 - 10 m).	m	20,00	F		
411530	Aanbrengen wrijfstijl (11 - 20 m).	m	40,00	F		
411540	Aanbrengen wrijfstijl (>20 m).	m	60,00	F		
4116	Aanbrengen wrijfstijlen kunststof					
411610	Aanbrengen wrijfstijl (<5 m).	m	20,00	F		
411620	Aanbrengen wrijfstijl (5 - 10 m).	m	20,00	F		
411630	Aanbrengen wrijfstijl (11 - 20 m).	m	40,00	F		
411640	Aanbrengen wrijfstijl (>20 m).	m	60,00	F		
412	**Boren van gaten in beton- en metselwerkconstructies**					
4120	Ankers in beton					
412010	Aanbrengen korte lijmankers M16 in beton (<10 st)	st	50,00	F		
412020	Aanbrengen korte lijmankers M16 in beton (10 - 20 st)	st	50,00	F		
412030	Aanbrengen korte lijmankers M16 in beton (>20 st)	st	50,00	F		
412040	Aanbrengen korte lijmankers M18 in beton (<10 st)	st	50,00	F		
412050	Aanbrengen korte lijmankers M18 in beton (10 - 20 st)	st	50,00	F		
412060	Aanbrengen korte lijmankers M18 in beton (>20 st)	st	50,00	F		
412070	Aanbrengen korte lijmankers M 20 in beton (<10 st)	st	50,00	F		
412080	Aanbrengen korte lijmankers M 20 in beton (10 - 20 st)	st	50,00	F		
412090	Aanbrengen korte lijmankers M 20 in beton (>20 st)	st	50,00	F		
4121	Ankers in metselwerk					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412110	Aanbrengen korte lijmankers M16 in metselwerk (<10 st)	st	50,00	F		
412120	Aanbr. korte lijmankers M16 in metselwerk (10 - 20 st)	st	50,00	F		
412130	Aanbrengen korte lijmankers M16 in metselwerk (>20 st)	st	50,00	F		
412140	Aanbrengen korte lijmankers M18 in metselwerk (<10 st)	st	50,00	F		
412150	Aanbr. korte lijmankers M18 in metselwerk (10 - 20 st)	st	50,00	F		
412160	Aanbrengen korte lijmankers M18 in metselwerk (>20 st)	st	50,00	F		
412170	Aanbr. korte lijmankers M 20 in metselwerk (<10 st)	st	50,00	F		
412180	Aanbr.korte lijmankers M 20 in metselwerk (10 - 20 st)	st	50,00	F		
412190	Aanbr. korte lijmankers M 20 in metselwerk (>20 st)	st	50,00	F		
414	**Ophalen wrijfgordingen**					
414010	Ophalen wrijfgordingen (<5 m).	m	20,00	F		
414020	Ophalen wrijfgordingen (5 - 10 m).	m	20,00	F		
414030	Ophalen wrijfgordingen (>10 m).	m	20,00	F		
42	**Houten dekdelen**					
420	**Vervangen dekdelen**					
4200	Verwijderen dekdelen					
420010	Verwijderen dekdelen dikte tot 33 mm (<5 m²)	m2	200,00	F		
420020	Verwijderen dekdelen dikte tot 33 mm (5 - 10 m²)	m2	200,00	F		
420030	Verwijderen dekdelen dikte tot 33 mm (>10 m²)	m2	400,00	F		
420040	Verwijderen dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²)	m2	80,00	F		
420050	Verwijderen dekdelen dik 34 tot 45 mm (5 - 10 m²)	m2	160,00	F		
420060	Verwijderen dekdelen dikte 34 tot 45 mm (>10 m²)	m2	240,00	F		
420070	Verwijderen dekdelen dikte 46 tot 60 mm (<5 m²)	m2	40,00	F		
420080	Verwijderen dekdelen dikte 46 tot 60 mm (5 - 10 m²)	m2	80,00	F		
420090	Verwijderen dekdelen dikte 46 tot 60 mm (>10 m²)	m2	160,00	F		
4201	Verwijderen spijkerstrip					
420110	Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (1 - 5 m).	m	50,00	F		
420120	Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420130	Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (>10 m).	m	75,00	F		
420140	Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (1 - 5 m).	m	50,00	F		
420150	Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420160	Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (>10 m).	m	75,00	F		
4202	Verwijderen klembalk/balk					
420210	Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 45 mm (1 - 5 m).	m	50,00	F		
420220	Verw. houten klembalk/balk, dikte 45 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420230	Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 45 mm (>10 m)	m	75,00	F		
420240	Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 60 mm (1 - 5 m).	m	50,00	F		
420250	Verw. houten klembalk/balk, dikte 60 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420260	Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 60 mm (>10 m).	m	75,00	F		
4203	Aanbrengen spijkerstrip					
420310	Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (1 - 5 m).	m	50,00	F		
420320	Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420330	Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (>10 m).	m	75,00	F		
420340	Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (1 - 5 m).	m	50,00	F		
420350	Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420360	Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (>10 m).	m	75,00	F		
4204	Aanbrengen klembalk/balk					
420410	Aanbr. houten klembalk/balk, dikte 45 mm. (1 - 5 m)	m	50,00	F		
420420	Aanbrengen houten klembalk/balk, dik 45 mm. (6 - 10 m)	m	75,00	F		
420430	Aanbrengen houten klembalk/balk, dik 45 mm. (>10)	m	75,00	F		
420440	Aanbr. houten klembalk/balk, dikte 60 mm (1 - 5 m).	m	5,00	F		
420450	Aanbr. houten klembalk/balk, dikte 60 mm (6 - 10 m).	m	75,00	F		
420460	Aanbrengen houten klembalk/balk, dikte 60 mm (>10 m).	m	75,00	F		
4205	Aanbrengen EPDM					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420510	Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (<10 m²).	m2	150,00	F		
420520	Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (10 - 50 m²).	m2	150,00	F		
420530	Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (51 - 100 m²).	m2	250,00	F		
420540	Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (>100 m²).	m2	300,00	F		
4206	Aanbrengen dekdelen					
420610	Aanbrengen dekdelen dikte 33 mm.(<5 m²)	m2	100,00	F		
420620	Aanbrengen dekdelen dikte 33 mm.(5 - 10 m²)	m2	150,00	F		
420630	Aanbrengen dekdelen dikte 33 mm.(>10 m²)	m2	300,00	F		
420640	Aanbrengen dekdelen dikte 34 tot 45 mm.(<5 m²)	m2	100,00	F		
420650	Aanbrengen dekdelen dikte 34 tot 45 mm.(5 - 10 m²)	m2	150,00	F		
420660	Aanbrengen dekdelen dikte 34 tot 45 mm.(>10 m²)	m2	300,00	F		
420670	Aanbrengen dekdelen dikte 46 tot 60 mm.(<5 m²)	m2	100,00	F		
420680	Aanbrengen dekdelen tot dikte 46 tot 60 mm.(5 - 10 m²)	m2	150,00	F		
420690	Aanbrengen dekdelen dikte 46 tot 60 mm.(>10 m²)	m2	300,00	F		
4207	Levering vlakke dekdelen					
420710	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
420720	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
420730	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
420740	Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
420750	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
420760	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
420770	Lev. houten dekd. tot dikte 46 tot 60 mm <5 m²).	m2	100,00	F		
420780	Lev. houten dekd. dik 46 tot 60 mm (5 -10 m²).	m2	150,00	F		
420790	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
4208	Levering gegroefde dekdelen					
420810	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (vlak <5 m²).	m2	100,00	F		
420820	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
420830	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
420840	Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
420850	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
420860	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
420870	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
420880	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (5 -10 m²).	m2	150,00	F		
420890	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
4209	Lev vlakke dekdelen met antislipvoorz					
420910	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (vlak <5 m²).	m2	100,00	F		
420920	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
420930	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
420940	Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
420950	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
420960	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
420970	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
420980	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (5 -10 m²).	m2	150,00	F		
420990	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
4210	Leveren bevestigingsmiddelen dekdelen dik 33 mm					
421010	Leveren houtdraadbouten, M8-60 (<100 st)	st	500,00	F		
421020	Leveren houtdraadbouten, M8-60 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421030	Leveren houtdraadbouten, M8-60 (>200 st)	st	1.000,00	F		
421040	Leveren houtdraadbouten, M10-60 (<100 st)	st	500,00	F		
421050	Leveren houtdraadbouten, M10-60 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421060	Leveren houtdraadbouten, M10-60 (>200 st)	st	1.000,00	F		
421070	Leveren houtdraadbouten, M12-60 (<100 st)	st	500,00	F		
421080	Leveren houtdraadbouten, M12-60 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421090	Leveren houtdraadbouten, M12-60 (>200 st)	st	1.000,00	F		
4211	Leveren bevestigingsmiddelen dekdelen dik 45 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421110	Leveren houtdraadbouten, M8-70 (<100 st)	st	500,00	F		
421120	Leveren houtdraadbouten, M8-70 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421130	Leveren houtdraadbouten, M8-70 (>200 st)	st	1.000,00	F		
421140	Leveren houtdraadbouten, M10-70 (<100 st)	st	500,00	F		
421150	Leveren houtdraadbouten, M10-70 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421160	Leveren houtdraadbouten, M10-70 (>200 st)	st	1.000,00	F		
421170	Leveren houtdraadbouten, M12-70 (<100 st)	st	500,00	F		
421180	Leveren houtdraadbouten, M12-70 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421190	Leveren houtdraadbouten, M12-70 (>200 st)	st	1.000,00	F		
4212	Leveren bevestigingsmiddelen dekdelen dik 60 mm					
421210	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (<100 st)	st	500,00	F		
421220	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421230	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (>200 st)	st	1.000,00	F		
421240	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (<100 st)	st	500,00	F		
421250	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421260	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (>200 st)	st	1.000,00	F		
421270	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (<100 st)	st	500,00	F		
421280	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (100 - 200 st)	st	1.000,00	F		
421290	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (>200 st)	st	1.000,00	F		
4213	Lev gegroefde dekdelen met antislipvoorz					
421310	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (vlak <5 m²).	m2	100,00	F		
421320	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
421330	Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
421340	Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
421350	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
421360	Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
421370	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (<5 m²).	m2	100,00	F		
421380	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (5 -10 m²).	m2	150,00	F		
421390	Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²).	m2	300,00	F		
43	**Leuningen**					
4301	Verwijderen leuningregels					
430110	Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (<10 m)	m	100,00	F		
430120	Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (10 - 20 m)	m	100,00	F		
430130	Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (21 - 30 m)	m	200,00	F		
430140	Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (>30 m)	m	200,00	F		
4302	Aanbrengen leuningregels					
430210	Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (<10 m)	m	100,00	F		
430220	Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (10 - 20 m)	m	100,00	F		
430230	Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (21 - 30 m)	m	200,00	F		
430240	Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (>30 m)	m	200,00	F		
4303	Verwijderen staanders					
430310	Verwijderen staanders tot 225 cm². (<5 st)	st	50,00	F		
430320	Verwijderen staanders tot 225 cm². (5 - 15 st)	st	100,00	F		
430330	Verwijderen staanders tot 225 cm². (16 - 25 st)	st	150,00	F		
430340	Verwijderen staanders tot 225 cm². (>25 st)	st	200,00	F		
4304	Aanbrengen staanders					
430410	Aanbrengen staanders tot 225 cm². (<5 st)	st	50,00	F		
430420	Aanbrengen staanders tot 225 cm². (5 - 15 st)	st	100,00	F		
430430	Aanbrengen staanders tot 225 cm². (16 - 25 st)	st	150,00	F		
430440	Aanbrengen staanders tot 225 cm². (>25 st)	st	200,00	F		
4305	Leveren regels					
430510	Leveren houten regels, tot 100 cm² (<10 m) .	m	100,00	F		
430520	Leveren houten regels, tot 100 cm² (10 - 20 m) .	m	100,00	F		
430530	Leveren houten regels, tot 100 cm² (21 - 30 m) .	m	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430540	Leveren houten regels, tot 100 cm² (>30 m).	m	200,00	F		
4306	Leveren staanders					
430610	Leveren houten staanders tot 225 cm². (<5 st .	st	50,00	F		
430620	Leveren houten staanders tot 225 cm². (5 - 15 st) .	st	100,00	F		
430630	Leveren houten staanders tot 225 cm². (16 - 25 st) .	st	150,00	F		
430640	Leveren houten staanders tot 225 cm². (>25 st)	st	200,00	F		
4307	Leveren bevestigingsmiddelen					
430710	Leveren houtdraadbouten, M4-30 (<100 st)	st	200,00	F		
430720	Leveren houtdraadbouten, M4-30 (100 - 200 st)	st	300,00	F		
430730	Leveren houtdraadbouten, M4-30 (>200 st)	st	450,00	F		
430740	Leveren houtdraadbouten, M6-30 (<100 st)	st	200,00	F		
430750	Leveren houtdraadbouten, M6-30 (100 - 200 st)	st	300,00	F		
430760	Leveren houtdraadbouten, M6-30 (>200 st)	st	450,00	F		
430770	Leveren houtdraadbouten, M8-30 (<100 st)	st	200,00	F		
430780	Leveren houtdraadbouten, M8-30 (100 - 200 st)	st	300,00	F		
430790	Leveren houtdraadbouten, M8-30 (>200 st)	st	450,00	F		
44	**Liggers**					
4400	Verwijderen liggers					
440010	Verwijderen houten liggers, tot 150 cm² (<10 m) .	m	20,00	F		
440020	Verwijderen houten liggers, tot 150 cm² (10 - 50 m) .	m	40,00	F		
440030	Verwijderen houten liggers, tot 150 cm² (>50 m) .	m	80,00	F		
440040	Verwijderen houten liggers, 150 - 300 cm² (<10 m).	m	20,00	F		
440050	Verwijderen houten liggers, 150 - 300 cm² (10 - 50 m) .	m	40,00	F		
440060	Verwijderen houten liggers, 150 - 300 cm² (>50 m) .	m	80,00	F		
440070	Verwijderen houten liggers, >300 cm² (<10 m). .	m	20,00	F		
440080	Verwijderen houten liggers, >300 cm² (10 - 50 m) . .	m	40,00	F		
440090	Verwijderen houten liggers, >300 cm² (>50 m) . .	m	80,00	F		
4401	Leveren liggers					
440110	Leveren houten liggers, tot 150 cm² (<10 m) .	m	20,00	F		
440120	Leveren houten liggers, tot 150 cm² (10 - 50 m) .	m	40,00	F		
440130	Leveren houten liggers, tot 150 cm² (>50 m) .	m	80,00	F		
440140	Leveren houten liggers, 150 - 300 cm² (<10 m).	m	20,00	F		
440150	Leveren houten liggers, 150 - 300 cm² (10 - 50 m) .	m	40,00	F		
440160	Leveren houten liggers, 150 - 300 cm² (>50 m) .	m	80,00	F		
440170	Leveren houten liggers, >300 cm² (<10 m). .	m	20,00	F		
440180	Leveren houten liggers, >300 cm² (10 - 50 m) . .	m	40,00	F		
440190	Leveren houten liggers, >300 cm² (>50 m) . .	m	80,00	F		
4402	Aanbrengen liggers					
440210	Aanbrengen houten liggers, tot 150 cm² (<10 m) .	m	20,00	F		
440220	Aanbrengen houten liggers, tot 150 cm² (10 - 50 m) .	m	40,00	F		
440230	Aanbrengen houten liggers, tot 150 cm² (>50 m) .	m	80,00	F		
440240	Aanbrengen houten liggers, 150 - 300 cm² (<10 m).	m	20,00	F		
440250	Aanbrengen houten liggers, 150 - 300 cm² (10 - 50 m) .	m	40,00	F		
440260	Aanbrengen houten liggers, 150 - 300 cm² (>50 m) .	m	80,00	F		
440270	Aanbrengen houten liggers, >300 cm² (<10 m). .	m	20,00	F		
440280	Aanbrengen houten liggers, >300 cm² (10 - 50 m) . .	m	40,00	F		
440290	Aanbrengen houten liggers, >300 cm² (>50 m) . .	m	80,00	F		
4403	Leveren bevestigingsmiddelen					
440310	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (<100 st)	st	250,00	F		
440320	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (100 - 200 st)	st	250,00	F		
440330	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (>200 st)	st	500,00	F		
440340	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (<100 st)	st	250,00	F		
440350	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (100 - 200 st)	st	250,00	F		
440360	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (>200 st)	st	500,00	F		
440370	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (<100 st)	st	250,00	F		
440380	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (100 - 200 st)	st	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440390	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (>200 st)	st	500,00	F		
45	**Afvoer vrijkomend hout en opleg materiaal**					
4500	Hout met slijtlaag					
450010	Afvoer hout met slijtlaag (<50 ton).	ton	25,00	F		
450020	Afvoer hout met slijtlaag (50 - 100 ton).	ton	50,00	F		
4501	Afvoer klasse A-hout.					
450110	Afvoer Klasse A-hout (<25 ton).	ton	25,00	F		
450120	Afvoer Klasse A-hout (25 - 50 ton).	ton	50,00	F		
4502	Afvoer klasse B-hout.					
450210	Afvoer Klasse B-hout (<25 ton).	ton	25,00	F		
450220	Afvoer Klasse B-hout (25 - 50 ton).	ton	50,00	F		
4503	Afvoer klasse C-hout.					
450310	Afvoer Klasse C-hout (<25 ton).	ton	25,00	F		
450320	Afvoer Klasse C-hout (25 - 50 ton).	ton	50,00	F		
4504	Afvoer oplegmateriaal.					
450410	Afvoer oplegmateriaat (<20 kg).	kg	20,00	F		
450420	Afvoer oplegmateriaa (20 - 50 kg).	kg	40,00	F		
450430	Afvoer oplegmateriaat (>50 kg).	kg	60,00	F		
47	**Kunststof dekdelen**					
470	**Dekplanken van composiet (kunststof)**					
4700	Verwijderen kunststof dekdelen					
470010	Verwijderen kunststof dekdelen (<5 m²)	m2	20,00	F		
470020	Verwijderen kunststof dekdelen (5 - 10 m²)	m2	20,00	F		
470030	Verwijderen kunststof dekdelen (11 - 15 m²)	m2	20,00	F		
470040	Verwijderen kunststof dekdelen (>15 m²)	m2	20,00	F		
4701	Aanbrengen kunststof dekdelen					
470140	Aanbrengen kunststof dekdelen (<5 m²)	m2	20,00	F		
470150	Aanbrengen kunststof dekdelen (5 - 10 m²)	m2	20,00	F		
470160	Aanbrengen kunststof dekdelen (11 - 15 m²)	m2	20,00	F		
470170	Aanbrengen kunststof dekdelen (>15 m²)	m2	20,00	F		
4702	Levering vlakke dekdelen					
470240	Leveren kunststof dekdelen (<5 m²)	m2	20,00	F		
470250	Leveren kunststof dekdelen (5 - 10 m²)	m2	20,00	F		
470260	Leveren kunststof dekdelen (11 - 15 m²)	m2	20,00	F		
470270	Leveren kunststof dekdelen (>15 m²)	m2	20,00	F		
4703	Leveren bevestigingsmiddelen					
470310	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (<100 st)	st	250,00	F		
470320	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (100 - 200 st)	st	250,00	F		
470330	Leveren houtdraadbouten, M8-90 (>200 st)	st	500,00	F		
470340	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (<100 st)	st	250,00	F		
470350	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (100 - 200 st)	st	250,00	F		
470360	Leveren houtdraadbouten, M10-90 (>200 st)	st	500,00	F		
470370	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (<100 st)	st	250,00	F		
470380	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (100 - 200 st)	st	250,00	F		
470390	Leveren houtdraadbouten, M12-90 (>200 st)	st	500,00	F		
4704	Afvoeren kunststof dekdelen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
470410	Afvoeren kunststof dekdelen (<1 ton)	ton	2,00	F		
470420	Afvoeren kunststof dekdelen (1 - 2 ton)	ton	2,00	F		
470430	Afvoeren kunststof dekdelen (>2 ton)	ton	4,00	F		
5	**Metselwerk en dekstenen**					
50	**Verwijderen standaard metselwerk**					
500	**Uithakken kapotte/gescheurde stenen**					
5000	Halfsteens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
500010	Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
500020	Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
500030	Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5001	Halfsteens standaard boven de waterlijn					
500110	Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
500120	Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
500130	Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5002	Steens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
500210	Uithakken steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
500220	Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
500230	Uithakken steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5004	Anderhalf steens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
500410	Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
500420	Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
500430	Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5005	Anderhalf steens standaard boven de waterlijn					
500510	Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
500520	Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
500530	Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5006	Afvoer standaard metselstenen					
500610	Afvoeren metselstenen standaard (<10 m³).	m3	20,00	F		
500620	Afvoeren metselstenen standaard (10 - 30 m³).	m3	20,00	F		
500630	Afvoeren metselstenen standaard (31 - 50 m³).	m3	40,00	F		
500640	Afvoeren metselstenen standaard (>50 m³).	m3	60,00	F		
501	**Uithakken voegen**					
5010	Uithakken standaard voegen 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
501010	Uithakken metselwerk voegen (<5 m²)	m2	50,00	F		
501020	Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
501030	Uithakken metselwerk voegen (>10 m²)	m2	250,00	F		
5011	Uithakken standaard voegen boven de waterlijn					
501110	Uithakken metselwerk voegen (<5 m²)	m2	50,00	F		
501120	Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
501130	Uithakken metselwerk voegen (>10 m²)	m2	250,00	F		
5012	Afvoeren vrijkomende voegspecie					
501210	Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³)	m3	1,00	F		
501220	Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³)	m3	2,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501230	Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³)	m3	2,00	F		
51	**Verwijderen monumentaal metselwerk**					
510	**Uithakken kapotte/gescheurde stenen**					
5100	Halfsteens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn, deels hergebruik					
510010	Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510020	Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510030	Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5101	Halfsteens monumentaal boven de waterlijn, deels hergebruik					
510110	Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510120	Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510130	Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5102	Steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn, deels hergebruik					
510210	Uithakken steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510220	Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510230	Uithakken steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5103	Steens monumentaal boven de waterlijn, deels hergebruik					
510310	Uithakken steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510320	Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510330	Uithakken steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5104	Anderhalf steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn, deels hergebruik					
510410	Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510420	Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510430	Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5105	Anderhalf steens monumentaal boven de waterlijn, deels hergebruik					
510510	Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510520	Uithakken anderhalf steenss metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510530	Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5106	Halfsteens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
510610	Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510620	Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510630	Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5107	Halfsteens monumentaal boven de waterlijn					
510710	Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510720	Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510730	Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5108	Steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
510810	Uithakken steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510820	Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510830	Uithakken steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5109	Steens monumentaal boven de waterlijn					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510910	Uithakken steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
510920	Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
510930	Uithakken steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5110	Anderhalf steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
511010	Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
511020	Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
511030	Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5111	Anderhalf steens monumentaal boven de waterlijn					
511110	Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
511120	Uithakken anderhalf steenss metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
511130	Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²)	m2	250,00	F		
5112	Afvoer monumentale metselstenen					
511210	Afvoeren metselstenen monumentale stenen (<10 m³).	m3	5,00	F		
511220	Afvoeren metselst. monumentale stenen (10 - 30 m³).	m3	10,00	F		
5113	Schoonmaken monumentale stenen					
511310	Schoonmaken monumentale stenen. (<20 st)	st	200,00	F		
511320	Schoonmaken monumentale stenen. (20 - 40 st)	st	100,00	F		
511330	Schoonmaken monumentale stenen. (>40 st)	st	100,00	F		
5115	Afvoeren vrijkomende specieresten na schoonmaken					
511510	Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³)	m3	0,50	F		
511520	Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³)	m3	1,00	F		
511530	Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³)	m3	1,50	F		
515	**Uithakken voegen**					
5150	Uithakken standaard voegen 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
515010	Uithakken metselwerk voegen (<5 m²)	m2	50,00	F		
515020	Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
515030	Uithakken metselwerk voegen (>10 m²)	m2	250,00	F		
5151	Uithakken standaard voegen boven de waterlijn					
515110	Uithakken metselwerk voegen (<5 m²)	m2	50,00	F		
515120	Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
515130	Uithakken metselwerk voegen (>10 m²)	m2	250,00	F		
5152	Afvoeren vrijkomende voegspecie					
515210	Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³)	m3	0,50	F		
515220	Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³)	m3	1,00	F		
515230	Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³)	m3	1,50	F		
52	**Verwijderen rollagen**					
520	**Uithakken metselwerk**					
5200	Uithakken rollagen					
520010	Uithakken rollaag metselwerk (<1 m²)	keer	20,00	F		
520020	Uithakken rollaag metselwerk (1 - 5 m²)	m2	50,00	F		
520030	Uithakken rollaag metselwerk (>5 m²)	m2	100,00	F		
5201	Afvoer rollaag metselstenen					
520110	Afvoeren metselstenen uit rollaag (<2 m³).	m3	50,00	F		
520120	Afvoeren metselstenen uit rollaag (2 - 5 m³).	m3	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520130	Afvoeren metselstenen uit rollaag (>5 m³).	m3	50,00	F		
521	**Uithakken voegen**					
5212	Uithakken voegen in de rollaag					
521210	Uithakken metselwerk voegen (<5 m²)	m2	50,00	F		
521220	Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
521230	Uithakken metselwerk voegen (>10 m²)	m2	200,00	F		
5213	Afvoeren vrijkomende voegspecie					
521310	Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³)	m3	0,50	F		
521320	Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³)	m3	1,00	F		
521330	Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³)	m3	1,50	F		
53	**Verwijderen dekstenen**					
530	**Verwijderen natuurstenen dekstenen**					
5300	Verwijderen dekstenen					
530010	Verwijderen deksteen, type O (< 5 st).	st	5,00	F		
530020	Verwijderen deksteen, type O (5 - 10 st).	st	10,00	F		
530030	Verwijderen deksteen, type O (>10 st).	st	15,00	F		
530040	Verwijderen deksteen, type V (< 5 st).	st	5,00	F		
530050	Verwijderen deksteen, type V (5 - 10 st).	st	10,00	F		
530060	Verwijderen deksteen, type V (>10 st).	st	15,00	F		
5301	Afvoeren dekstenen					
530110	Afvoeren dekstenen natuursteen (<5 st).	st	5,00	F		
530120	Afvoeren dekstenen natuursteen (5 - 10 st).	st	10,00	F		
530130	Afvoeren dekstenen natuursteen (>10 st).	st	15,00	F		
5302	Schoonmaken dekstenen					
530210	Schoonmaken dekstenen natuursteen. (<5 st)	st	30,00	F		
530220	Schoonmaken dekstenen natuursteen. (5 - 10 st)	st	30,00	F		
530230	Schoonmaken dekstenen natuursteen. (>10 st)	st	30,00	F		
5303	Afvoeren vrijkomende specie en ankers					
530310	Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³)	m3	0,50	F		
530320	Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³)	m3	1,00	F		
530330	Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³)	m3	1,50	F		
530340	Afvoer vrijkomend materiaal (ankers <10 st)	st	10,00	F		
530350	Afvoer vrijkomend materiaal (ankers 10 - 20 st)	st	20,00	F		
530360	Afvoer vrijkomend materiaal (ankers >20 st)	st	30,00	F		
531	**Verwijderen betonnen dekstenen**					
5310	Verwijderen dekstenen					
531010	Verwijderen deksteen, type O (< 5 st).	st	5,00	F		
531020	Verwijderen deksteen, type O (5 - 10 st).	st	10,00	F		
531030	Verwijderen deksteen, type O (>10 st).	st	15,00	F		
531040	Verwijderen deksteen, type V (< 5 st).	st	5,00	F		
531050	Verwijderen deksteen, type V (5 - 10 st).	st	10,00	F		
531060	Verwijderen deksteen, type V (>10 st).	st	15,00	F		
5311	Afvoeren dekstenen					
531110	Afvoeren dekstenen beton (<5 st).	st	20,00	F		
531120	Afvoeren dekstenen beton (5 - 10 st).	st	20,00	F		
531130	Afvoeren dekstenen beton (>10 st).	st	20,00	F		
532	**Uithakken voegen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5321	Uithakken voegen dekstenen					
532110	Uithakken deksteen voegen (<5 m²)	m2	20,00	F		
532120	Uithakken deksteen voegen (5 - 10 m²)	m2	20,00	F		
532130	Uithakken deksteen voegen (>10 m²)	m2	40,00	F		
5322	Afvoeren vrijkomende voegspecie					
532210	Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³)	m3	0,50	F		
532220	Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³)	m3	1,00	F		
532230	Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³)	m3	1,50	F		
56	**Aanbrengen metselwerk en dekstenen**					
560	**Aanbrengen standaard metselwerk**					
5600	Halfsteens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
560010	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
560020	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
560030	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
5601	Halfsteens standaard boven de waterlijn					
560110	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
560120	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
560130	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
5602	Steens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
560210	Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
560220	Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
560230	Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
5603	Steens standaard boven de waterlijn					
560310	Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
560320	Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
560330	Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
561	**Aanbrengen monumentaal metselwerk**					
5610	Halfsteens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
561010	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
561020	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
561030	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
5611	Halfsteens monumentaal boven de waterlijn					
561110	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
561120	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
561130	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
5612	Steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
561210	Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
561220	Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
561230	Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		
5613	Steens monumentaal boven de waterlijn					
561310	Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²)	m2	50,00	F		
561320	Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²)	m2	100,00	F		
561330	Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²)	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562	**Aanbrengen rollagen**					
5620	Rollaag halfsteens hoog					
562010	Aanbr. metselwerk rollaag (halfsteens hoog <1 m²)	m2	50,00	F		
562020	Aanbr. metselwerk rollaag (halfsteens hoog 1 - 5 m²)	m2	50,00	F		
562030	Aanbr.metselwerk rollaag (halfsteens hoog >5 m²)	m2	200,00	F		
563	**Aanbrengen ankers**					
563010	Aanbrengen metselwerk ankers (<20 st)	st	80,00	F		
563020	Aanbrengen metselwerk ankers (20 - 100 st)	st	80,00	F		
563030	Aanbrengen metselwerk ankers (>100 st)	st	100,00	F		
564	**Levering metselbaksteen**					
564010	Leveren metselbaksteen (<25.000 st)	st	45.000,00	F		
565	**Aanbrengen voegen**					
5650	Voegen standaard metselwerk 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
565010	Aanbrengen voegwerk (< 5 m²)	m2	50,00	F		
565020	Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
565030	Aanbrengen voegwerk (>10 m²)	m2	250,00	F		
5651	Voegen standaard metselwerk boven de waterlijn					
565110	Aanbrengen voegwerk (<5 m²)	m2	50,00	F		
565120	Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
565130	Aanbrengen voegwerk (>10 m²)	m2	250,00	F		
5652	Voegen monumentaal metselwerk 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn					
565210	Aanbrengen voegwerk (<5 m²)	m2	50,00	F		
565220	Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
565230	Aanbrengen voegwerk (>10 m²)	m2	250,00	F		
5653	Voegen monumentaal metselwerk boven de waterlijn					
565310	Aanbrengen voegwerk (< 5 m²)	m2	50,00	F		
565320	Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
565330	Aanbrengen voegwerk (>10 m²)	m2	250,00	F		
5655	Voegen dekstenen					
565510	Aanbrengen voegwerk dekstenen (tot 5 m)	m	20,00	F		
565520	Aanbrengen voegwerk dekstenen (5 m >)	m	60,00	F		
5656	Voegen rollaag					
565610	Aanbrengen voegwerk rollaag. (tot 10 m)	m	100,00	F		
565620	Aanbrengen voegwerk rollaag. (>10 m)	m	250,00	F		
570	**Aanbrengen dekstenen**					
570010	Aanbrengen deksteen uit hergebruik (<5 st).	st	20,00	F		
570020	Aanbrengen deksteen uit hergebruik (5 - 10 st).	st	20,00	F		
570030	Aanbrengen deksteen uit hergebruik (>10 st).	st	30,00	F		
570040	Aanbrengen betonnen deksteen (<5 st)	st	30,00	F		
570050	Aanbrengen betonnen deksteen (5 - 10 st)	st	30,00	F		
570060	Aanbrengen betonnen deksteen (>10 st)	st	40,00	F		
570070	Aanbrengen granieten dekstenen (<5 st)	st	10,00	F		
570080	Aanbrengen granieten dekstenen (5 - 10 st)	st	10,00	F		
570090	Aanbrengen granieten dekstenen (>10 st)	st	20,00	F		
5701	Aanbrengen verankering in natuurstenen dekstenen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
570110	Aanbrengen korte lijmankers in dekstenen (<5 st)	st	10,00	F		
570120	Aanbrengen korte lijmankers in dekstenen (5 - 10 st)	st	10,00	F		
570130	Aanbrengen korte lijmankers in dekstenen (>10 st)	st	10,00	F		
5702	Aanbrengen verankering in betonnen dekstenen					
570210	Aanbrengen korte lijmankers in dekstenen (< 5 st)	st	10,00	F		
570220	Aanbrengen korte lijmankers in dekstenen (5 - 10 st)	st	10,00	F		
570230	Aanbrengen korte lijmankers in dekstenen (>10 st)	st	10,00	F		
5703	Boren gaten in metselwerk					
570310	Boren van gaten in metselwerk (< 5 st)	st	10,00	F		
570320	Boren van gaten in metselwerk (5 - 10 st)	st	10,00	F		
570330	Boren van gaten in metselwerk (>10 st)	st	10,00	F		
5704	Leveren stelmortel					
570410	Leveren stelmortel (<25 kg)	kg	100,00	F		
570420	Leveren stelmortel (25 - 50 kg)	kg	150,00	F		
570430	Leveren stelmortel (>50 kg)	kg	200,00	F		
5705	Leveren voegspecie					
570510	Leveren voegspecie (<25 kg)	kg	100,00	F		
570520	Leveren voegspecie (25 - 50 kg)	kg	150,00	F		
570530	Leveren voegspecie (>50 kg)	kg	200,00	F		
5706	Leveren metselspecie voor het voegwerk					
570610	Leveren metselspecie voor het voegwerk (<25 kg)	kg	100,00	F		
570620	Leveren metselspecie voor het voegwerkl (25 - 50 kg)	kg	150,00	F		
570630	Leveren metselspecie voor het voegwerk (>50 kg)	kg	200,00	F		
6	**Conserveringswerkzaamheden**					
61	**Conserveringswerkzaamheden beton**					
610	**Herstellen conservering betonnen vlakken**					
6100	Aanbrengen voorstrijk coating op beton					
610010	Aanbrengen voorstrijk coating op beton (< 25 m²)	m2	500,00	F		
610020	Aanbrengen voorstrijk coating op beton (25 - 50 m²)	m2	500,00	F		
610030	Aanbrengen voorstrijk coating op beton (51 - 75 m²)	m2	750,00	F		
610040	Aanbrengen voorstrijk coating op beton (76 - 100 m²)	m2	750,00	F		
610050	Aanbrengen voorstrijk coating op beton (>100 m²)	m2	1.000,00	F		
6101	Aanbrengen 1e laag coating op beton					
610110	Aanbrengen 1e laag coating op beton (< 25 m²)	m2	500,00	F		
610120	Aanbrengen 1e laag coating op beton (25 - 50 m²)	m2	500,00	F		
610130	Aanbrengen 1e laag coating op beton (51 - 75 m²)	m2	750,00	F		
610140	Aanbrengen 1e laag coating op beton (76 - 100 m²)	m2	750,00	F		
610150	Aanbrengen 1e laag coating op beton (>100 m²)	m2	1.000,00	F		
6102	Aanbrengen 2e laag coating op beton					
610210	Aanbrengen 2e laag coating op beton (< 25 m²)	m2	500,00	F		
610220	Aanbrengen 2e laag coating op beton (25 - 50 m²)	m2	500,00	F		
610230	Aanbrengen 2e laag coating op beton (51 - 75 m²)	m2	750,00	F		
610240	Aanbrengen 2e laag coating op beton (76 - 100 m²)	m2	750,00	F		
610250	Aanbrengen 2e laag coating op beton (>100 m²)	m2	1.000,00	F		
6103	Aanbrengen anti-graffiti coating					
610310	Aanbrengen anti-graffiti coating (< 25 m²)	m2	500,00	F		
610320	Aanbrengen anti-graffiti coating (25 - 50 m²)	m2	500,00	F		
610330	Aanbrengen anti-graffiti coating (51 - 75 m²)	m2	750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610340	Aanbrengen anti-graffiti coating (76 - 100 m²)	m2	750,00	F		
610350	Aanbrengen anti-graffiti coating (>100 m²)	m2	1.000,00	F		
62	**Conserveringswerkzaamheden hout**					
620	**Herstellen conservering op houten leuningen**					
6201	Verwijderen niet hechtende verflagen					
620110	Verwijderen niet hechtende verflagen (< 5 m²)	m2	50,00	F		
620120	Verwijderen niet hechtende verflagen (5 -10 m²)	m2	50,00	F		
620130	Verwijderen niet hechtende verflagen (11 - 15 m²)	m2	100,00	F		
620140	Verwijderen niet hechtende verflagen (16 - 20 m²)	m2	250,00	F		
620150	Verwijderen niet hechtende verflagen (>20 m²)	m2	250,00	F		
6202	Repareren beschadigingen/houtrot					
620210	Repareren beschadigingen/houtrot (< 50 dm³)	dm3	50,00	F		
620220	Repareren beschadigingen/houtrot (50 - 100 dm³)	dm3	75,00	F		
620230	Repareren beschadigingen/houtrot (101 - 150 dm³)	dm3	100,00	F		
620240	Repareren beschadigingen/houtrot (>150 dm³)	dm3	250,00	F		
6203	Licht schuren te verven oppervlakken					
620310	Licht schuren houtwerk (< 5 m²)	m2	20,00	F		
620320	Licht schuren houtwerk (5 - 10 m²).	m2	150,00	F		
620330	Licht schuren houtwerk (11 - 20 m²).	m2	500,00	F		
620340	Licht schuren houtwerk (21 - 30 m²).	m2	500,00	F		
620350	Licht schuren houtwerk (>30 m²).	m2	500,00	F		
6204	Gronden houtwerk 1e laag					
620410	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (< 5 m²).	m2	50,00	F		
620420	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
620430	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (11 - 20 m²).	m2	100,00	F		
620440	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (21 - 30 m²).	m2	250,00	F		
620450	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (>30 m²).	m2	250,00	F		
6205	Gronden houtwerk 2e laag					
620510	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (<3 m²).	keer	50,00	F		
620520	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
620530	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (11 - 20 m²).	m2	100,00	F		
620540	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (21 - 30 m²).	m2	250,00	F		
620550	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (>30 m²).	m2	250,00	F		
6206	Aflakken houtwerk					
620610	Aanbrengen aflak coating op houtwerk (< 3 m²)	m2	50,00	F		
620620	Aanbrengen aflak coating op houtwerk (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
620630	Aanbrengen aflak coating op houtwerk (11 - 20 m²).	m2	100,00	F		
620640	Aanbrengen aflak coating op houtwerk (21 - 30 m²).	m2	250,00	F		
620650	Aanbrengen aflak coating op houtwerk (>30 m²).	m2	250,00	F		
6207	Afvoer vrijkomende materialen					
620710	Afvoer vrijkomend materiaal (<3 m³).	m3	5,00	F		
620720	Afvoer vrijkomend materiaal (3 - 5 m³).	m3	5,00	F		
620730	Afvoer vrijkomend materiaal (6 - 8 m³).	m3	5,00	F		
620740	Afvoer vrijkomend materiaal (9 - 11 m³).	m3	10,00	F		
620750	Afvoer vrijkomend materiaal (>11 m³).	m3	10,00	F		
63	**Conserveringswerkzaamheden staal**					
631	**Herstellen conservering metalen onderdelen**					
6311	Verwijderen niet hechtende verflagen					
631110	Verwijderen niet hechtende verflagen (< 3 m²).	m2	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631120	Verwijderen niet hechtende verflagen (3 - 5 m²).	m2	250,00	F		
631130	Verwijderen niet hechtende verflagen (>5 m²).	m2	750,00	F		
6312	Ontroesten metaal					
631210	Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming, onderhoud (< 3 m²)	m2	500,00	F		
631220	Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming, onderhoud (3 - 5 m²)	m2	750,00	F		
631230	Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming, onderhoud (>5 m²)	m2	750,00	F		
6313	Herstellen zinklaag					
631310	Plaatselijk herstellen zinklaag (< 3 m²).	m2	250,00	F		
631320	Plaatselijk herstellen zinklaag (3 - 5 m²).	m2	250,00	F		
631330	Plaatselijk herstellen zinklaag (6 - 10 m²).	m2	500,00	F		
631340	Plaatselijk herstellen zinklaag (11 - 15 m²).	m2	1.000,00	F		
631350	Plaatselijk herstellen zinklaag (>15 m²).	m2	1.000,00	F		
6314	Opruwen verflagen					
631410	Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (< 3 m²).	m2	500,00	F		
631420	Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (3 - 5 m²).	m2	500,00	F		
631430	Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (6 - 10 m²).	m2	1.200,00	F		
631440	Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (11 - 15 m²).	m2	1.200,00	F		
631450	Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (>15 m²).	m2	4.500,00	F		
6315	Aanbrengen 1e laag primer op staal					
631510	Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (< 3 m²)	m2	500,00	F		
631520	Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (3 - 5 m²).	m2	500,00	F		
631530	Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (6 - 10 m²).	m2	1.200,00	F		
631540	Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (11 - 15 m²).	m2	1.200,00	F		
631550	Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (>15 m²)	m2	4.500,00	F		
6316	Aanbrengen tussenlaag, 2e laag, op staal					
631610	Aanbrengen tussenlaag op staal, onderhoud (<3 m²)	m2	500,00	F		
631620	Aanbrengen tussenlaag op staal, onderhoud (3 - 5 m²).	m2	500,00	F		
631630	Aanbr. tussenlaag op staal, onderhoud (6 - 10 m²).	m2	1.200,00	F		
631640	Aanbr. tussenlaag op staal, onderhoud (11 -1 5 m²).	m2	1.200,00	F		
631650	Aanbrengen tussenlaag op staal, onderhoud (>15 m²).	m2	4.500,00	F		
6317	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf					
631710	Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (<3 m²).	m2	500,00	F		
631720	Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (3 - 5 m²).	m2	500,00	F		
631730	Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (6 - 10 m²).	m2	1.200,00	F		
631740	Aanbr. afwerklaag op staal, onderhoud (11 - 15 m²).	m2	1.200,00	F		
631750	Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (>15 m²).	m2	4.500,00	F		
6318	Afvoer vrijkomende materialen					
631810	Afvoer vrijkomend materiaal (< 0,25 m³)	m3	1,00	F		
631820	Afvoer vrijkomend materiaal (0,25 - 0,5 m³)	m3	1,00	F		
631830	Afvoer vrijkomend materiaal (> 0,5 m³)	m3	1,00	F		
7	**Waterbouwkundige werkzaamheden**					
71	**Grijplijnen (reddingslijnen)**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7100	Bevestigingmiddelen					
710010	Aanbrengen draadbout (< 25 st).	st	100,00	F		
710020	Aanbrengen draadbout (25 - 50 st).	st	150,00	F		
710030	Aanbrengen draadbout (> 50 st).	st	200,00	F		
710040	Aanbrengen oogmoer (< 25 st).	st	100,00	F		
710050	Aanbrengen oogmoer (25 - 50 st).	st	150,00	F		
710060	Aanbrengen oogmoer (> 50 st).	st	200,00	F		
710070	Aanbrengen touwklem (< 25 st).	st	100,00	F		
710080	Aanbrengen touwklem (25 - 50 st).	st	150,00	F		
710090	Aanbrengen touwklem (> 50 st).	st	200,00	F		
710100	Aanbrengen spanners met gaffels (< 10 st)	st	100,00	F		
710110	Aanbrengen spanners met gaffels (10 - 20 st)	st	150,00	F		
710120	Aanbrengen spanners met gaffels (> 20 st)	st	200,00	F		
710130	Aanbrengen stud terminal (<10 st)	st	100,00	F		
710140	Aanbrengen stud terminal (10-20 st)	st	150,00	F		
710150	Aanbrengen stud terminal (>20 st)	st	200,00	F		
710160	Aanbrengen kabelklem (< 25 st).	st	100,00	F		
710170	Aanbrengen kabelklem (25 - 50 st).	st	150,00	F		
710180	Aanbrengen kabelklem (> 50 st).	st	200,00	F		
7103	Aanbrengen en/of herstellen grijplijnen van touw					
710310	Aanbrengen grijplijnen touw (< 20 m)	m	100,00	F		
710320	Aanbrengen grijplijnen touw. (20 - 40 m)	m	200,00	F		
710330	Aanbrengen grijplijnen touw. (> 40 m)	m	300,00	F		
7104	Aanbrengen en/of herstellen grijplijnen van RVS					
710410	Aanbrengen grijplijnen RVS (< 20 m)	m	100,00	F		
710420	Aanbrengen grijplijnen RVS (20 - 40 m)	m	100,00	F		
710430	Aanbrengen grijplijnen RVS (> 40 m)	m	100,00	F		
72	**Basaltglooiingen**					
720	**Reparaties aan basaltglooiingen**					
7200	Opbreken basaltglooiingen					
720010	Verwijderen bekleding (< 10 m²).	m2	50,00	F		
720020	Verwijderen bekleding (10 - 25 m²).	m2	100,00	F		
720030	Verwijderen bekleding (26 - 50 m²)..	m2	150,00	F		
720040	Verwijderen bekleding (>50 m²)..	m2	200,00	F		
7201	Schoonmaken basaltblokken					
720110	Reinigen basaltblokken (< 25 m²)	m2	100,00	F		
720120	Reinigen basaltblokken (25 - 50 m²)	m2	100,00	F		
720130	Reinigen basaltblokken (51 - 75 m²)	m2	100,00	F		
720140	Reinigen basaltblokken (76 - 100 m²)	m2	200,00	F		
720150	Reinigen basaltblokken (> 100 m²)	m2	200,00	F		
7202	Opvullen verzakkingen onder basaltglooiingen					
720210	Opvullen verzakkingen basaltglooiingen (< 10 m²)	m2	20,00	F		
720220	Opvullen verzakkingen basaltglooiingen (10 - 25m²)	m2	40,00	F		
720230	Opvullen verzakkingen basaltglooiingen (26 - 50 m²)	m2	50,00	F		
720240	Opvullen verzakkingen basaltglooiingen (> 50 m²)	m2	50,00	F		
7203	Zetten basaltglooiingen boven water en hoger					
720310	Zetten natuursteen rond de waterlijn (< 10 m²)	m2	50,00	F		
720320	Zetten natuursteen rond de waterlijn (10 - 50 m²)	m2	50,00	F		
720330	Zetten natuursteen rond de waterlijn (51 - 100 m²)	m2	100,00	F		
720340	Zetten natuursteen rond de waterlijn(> 100 m²)	m2	100,00	F		
7204	Zetten basaltglooiingen rond de waterlijn					
720410	Zetten natuursteen boven water (< 10 m²)	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
720420	Zetten natuursteen boven water.(10 - 50 m²)	m2	50,00	F		
720430	Zetten natuursteen boven water.(51 - 100 m²)	m2	100,00	F		
720440	Zetten natuursteen boven water (> 100 m²)	m2	100,00	F		
7205	Uithakken voegen basaltglooiing 0,20 m boven tot 0,20 m onder de waterlijn					
720510	Uithakken voegen basaltglooiing (< 5 m²)	m2	50,00	F		
720520	Uithakken voegen basaltglooiing (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
720530	Uithakken voegen basaltglooiing (> 10 m²)	m2	150,00	F		
7206	Uithakken voegen basaltglooiing boven water en hoger					
720610	Uithakken voegen basaltglooiing (< 5 m²)	m2	50,00	F		
720620	Uithakken voegen basaltglooiing (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
720630	Uithakken voegen basaltglooiing (> 10 m²)	m2	150,00	F		
7207	Aanbrengen voegen basaltglooiing t.h.v.. de waterlijn					
720710	Voegen basaltglooiing hydr. kalk (<5 m²)	m2	50,00	F		
720720	Voegen basaltglooiing hydr. kalk (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
720730	Voegen basaltglooiing hydr. kalk (>10 m²)	m2	150,00	F		
720740	Voegen basaltglooiing beton (<5 m²)	m2	50,00	F		
720750	Voegen basaltglooiing beton (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
720760	Voegen basaltglooiing beton (>10 m²)	m2	150,00	F		
7208	Aanbrengen voegen basaltglooiing boven de waterlijn					
720810	Voegen basaltglooiing hydr. kalk (<5 m²)	m2	50,00	F		
720820	Voegen basaltglooiing hydr. kalk (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
720830	Voegen basaltglooiing hydr. kalk (>10 m²)	m2	150,00	F		
720840	Voegen basaltglooiing beton (<5 m²)	m2	50,00	F		
720850	Voegen basaltglooiing beton (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
720860	Voegen basaltglooiing beton (>10 m²)	m2	150,00	F		
7209	Afvoeren vrijkomende materialen					
720910	Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (< 1 ton)	ton	1,00	F		
720920	Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (1 - 5 ton)	ton	3,00	F		
720930	Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (6 - 10 ton)	ton	6,00	F		
720940	Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (> 10 ton)	ton	10,00	F		
720950	Afvoer vrijkomend specie en grondresten (< 0,5 m³).	m3	0,50	F		
720960	Afvoer vrijkomend specie en grondresten (0,5 - 1 m³).	m3	1,00	F		
720970	Afvoer vrijkomend specie en grondresten (1,1 - 1,5 m³).	m3	1,50	F		
720980	Afvoer vrijkomend specie en grondresten (> 1,5 m³).	m3	2,00	F		
7210	Levering basalt					
721010	Leveren basalt (<2 ton)	ton	5,00	F		
721020	Leveren basalt (2 - 5 ton)	ton	5,00	F		
721030	Leveren basalt (>5 ton)	ton	5,00	F		
7211	Levering hydraulisch gebonden steenmengsel.					
721110	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel (<5 ton)	ton	1,00	F		
7212	Levering mortel					
721210	Leveren mortelspecie (<2 m³)	m3	3,00	F		
721220	Leveren mortelspecie (2 - 5 m³)	m3	4,00	F		
721230	Leveren mortelspecie (>5 m³)	m3	6,00	F		
721240	Leveren voegmortel (<500 kg)	kg	1.000,00	F		
721250	Leveren voegmortel (500 - 1000 kg)	kg	1.000,00	F		
721260	Leveren voegmortel (>1000 kg)	kg	1.000,00	F		
721270	Leveren betonmortel (<500 kg)	kg	1.500,00	F		
721280	Leveren betonmortel (500 - 1000 kg)	kg	1.500,00	F		
721290	Leveren betonmortel (1000 - 1500 kg)	kg	1.500,00	F		
721300	Leveren betonmortel (>1500 kg)	kg	1.500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	**Beschoeiing**					
730	**Verwijderen beschoeiing**					
7300	Perkoenen					
730010	Verwijderen palen, perkoenen 80 - 100 mm (< 10 st)	st	300,00	F		
730020	Verwijderen palen, perkoenen 80 - 100 mm (10 - 20 st)	st	400,00	F		
730030	Verwijderen palen, perkoenen 80 - 100 mm (> 20 st)	st	500,00	F		
7301	Palen met beplanking (hout)					
730110	Verwijderen palen, Ø 80 - 100 mm (< 10 st)	st	50,00	F		
730120	Verwijderen palen, Ø 80 - 100 mm (10 - 20 st)	st	70,00	F		
730130	Verwijderen palen, Ø 80 - 100 mm (> 20 st)	st	90,00	F		
730140	Verwijderen planken (< 10 m)	m	50,00	F		
730150	Verwijderen planken (10 - 20 m)	m	70,00	F		
730160	Verwijderen planken (> 20 m)	m	90,00	F		
7302	Palen met beplanking (beton)					
730210	Verwijderen palen (< 10 st)	st	50,00	F		
730220	Verwijderen palen (10 - 20 st)	st	70,00	F		
730230	Verwijderen palen (> 20 st)	st	90,00	F		
730240	Verwijderen planken (< 10 m)	m	50,00	F		
730250	Verwijderen planken (10 - 20 m)	m	70,00	F		
730260	Verwijderen planken (> 20 m)	m	90,00	F		
7303	Gordingen en geotextiel					
730310	Verwijderen gording (< 10 m)	m	25,00	F		
730320	Verwijderen gording (10 - 20 m)	m	50,00	F		
730330	Verwijderen gording (> 20 m)	m	100,00	F		
730340	Verwijderen geotextiel of folie (< 20 m²).	m2	25,00	F		
730350	Verwijderen geotextiel of folie (20 - 40 m²).	m2	50,00	F		
730360	Verwijderen geotextiel of folie (> 40 m²).	m2	100,00	F		
7304	Afvoeren beschoeiings materialen					
730410	Afvoeren hout (< 2 ton)	ton	2,00	F		
730420	Afvoeren hout (2 - 5 ton)	ton	5,00	F		
730430	Afvoeren hout (> 5 ton)	ton	7,00	F		
730440	Afvoeren beton (< 2 ton)	ton	2,00	F		
730450	Afvoeren beton (2 - 5 ton)	ton	5,00	F		
730460	Afvoeren beton (> 5 ton)	ton	7,00	F		
730470	Afvoeren geotextiel (< 20 m²)	m2	20,00	F		
730480	Afvoeren geotextiel (20 - 40 m²)	m2	40,00	F		
730490	Afvoeren geotextiel (> 40 m²)	m2	60,00	F		
731	**Aanbrengen beschoeiing van hout**					
7310	Aanbrengen palen					
731010	Aanbrengen palen, 70 x 70 mm (< 10 st).	st	200,00	F		
731020	Aanbrengen palen, 70 x 70 mm (10 - 20 st).	st	200,00	F		
731030	Aanbrengen palen, 70 x 70 mm (> 20 st).	st	200,00	F		
731040	Aanbrengen palen, 80 x 80 mm (< 10 st).	st	200,00	F		
731050	Aanbrengen palen, 80 x 80 mm (10 - 20 st).	st	200,00	F		
731060	Aanbrengen palen, 80 x 80 mm (> 20 st).	st	200,00	F		
731070	Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (< 10 st).	st	200,00	F		
731080	Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (10 - 20 st).	st	200,00	F		
731090	Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (> 20 st).	st	200,00	F		
731100	Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (< 10 st).	st	200,00	F		
731110	Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (10 - 20 st).	st	200,00	F		
731120	Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (> 20 st).	st	200,00	F		
7312	Aanbrengen schotten					
731210	Aanbrengen beschoeiingselem. onderwater (< 10 m).	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731220	Aanbrengen beschoeiingselem. onderwater (10 - 20 m).	m	50,00	F		
731230	Aanbrengen beschoeiingselem. onderwater (> 20 m).	m	50,00	F		
731240	Aanbrengen beschoeiingselem. bovenwater (< 10 m).	m	50,00	F		
731250	Aanbrengen beschoeiingselem. bovenwater (10 - 20 m).	m	50,00	F		
731260	Aanbrengen beschoeiingselem. bovenwater (> 20 m).	m	50,00	F		
7313	Aanbrengen gording achterzijde beschoeiing					
731310	Aanbrengen gordingen (< 10 m).	m	50,00	F		
731320	Aanbrengen gordingen (10 - 20 m).	m	50,00	F		
731330	Aanbrengen gordingen (> 20 m).	m	50,00	F		
7314	Aanbrengen geotextiel					
731410	Aanbr. geotextiel of folie achter perkoenen (< 20 m²).	m2	100,00	F		
731420	Aanbr. geotextiel of folie achter perkoenen (20 - 40 m²).	m2	200,00	F		
731430	Aanbr. geotextiel of folie achter perkoenen (> 40 m²).	m2	200,00	F		
7315	Aanbrengen gording dubbelzijdig					
731510	Aanbrengen gordingen, dubbelzijdig (< 10 m).	m	25,00	F		
731520	Aanbrengen gordingen, dubbelzijdig (10 -20 m).	m	50,00	F		
731530	Aanbrengen gordingen, dubbelzijdig (>20 m).	m	25,00	F		
7316	Aanbrengen verankering d.m.v een klapankers					
731610	Aanbrengen verankering, lengte 5 m (< 2 st).	st	20,00	F		
731620	Aanbrengen verankering, lengte 5 m (2 - 5 st).	st	20,00	F		
731630	Aanbrengen verankering, lengte 5 m (> 5 st).	st	20,00	F		
731640	Aanbrengen verankering, lengte 7,5 m (< 2 st).	st	10,00	F		
731650	Aanbrengen verankering, lengte 7,5 m (2 - 5 st).	st	10,00	F		
731660	Aanbrengen verankering, lengte 7,5 m (> 5 st).	st	10,00	F		
731670	Aanbrengen verankering, lengte 10 m (< 2 st).	st	5,00	F		
731680	Aanbrengen verankering, lengte 10 m (2 - 5 st).	st	5,00	F		
731690	Aanbrengen verankering, lengte 10 m (> 5 st).	st	5,00	F		
7317	Leveringen t.b.v. houten beschoeiing					
731710	Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (< 10 st)	st	200,00	F		
731720	Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (10 - 20 st)	st	200,00	F		
731730	Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (> 20 st)	st	200,00	F		
731740	Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (< 10 st)	st	200,00	F		
731750	Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (10 - 20 st)	st	200,00	F		
731760	Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (> 20 st)	st	200,00	F		
731770	Leveren palen, 70 x 70 mm (<10 st)	st	200,00	F		
731780	Leveren palen, 70 x 70 mm (10 - 20 st)	st	200,00	F		
731790	Leveren palen, 70 x 70 mm (>20 st)	st	200,00	F		
731800	Leveren palen, 80 x 80 mm (<10 st)	st	200,00	F		
731810	Leveren palen, 80 x 80 mm (10 - 20 st)	st	200,00	F		
731820	Leveren palen, 80 x 80 mm (>20 st)	st	200,00	F		
731830	Leveren schotten, 22 x 400 mm, onderwater (<10 m)	st	40,00	F		
731840	Leveren schotten, 22 x 400 mm, onderwater (10 - 20 m)	st	40,00	F		
731850	Leveren schotten, 22 x 400 mm, onderwater (>20 m)	st	40,00	F		
731860	Leveren schotten, 22 x 400 mm, bovenwater (<10 m)	st	40,00	F		
731870	Leveren schotten, 22 x 400 mm, bovenwater (10 - 20 m)	st	40,00	F		
731880	Leveren schotten, 22 x 400 mm, bovenwater (>20 m)	st	40,00	F		
731890	Leveren schotten, 22 x 500 mm, bovenwater (<10 m)	st	40,00	F		
731900	Leveren schotten, 22 x 500 mm, bovenwater (10 - 20 m)	st	40,00	F		
731910	Leveren schotten, 22 x 500 mm, bovenwater (>20 m)	st	40,00	F		
731920	Leveren houten lat, 33 x 67 mm (<10 m)	m	50,00	F		
731930	Leveren houten lat, 33 x 67 mm (10 - 20 m)	m	100,00	F		
731940	Leveren houten lat, 33 x 67 mm (>20 m)	m	120,00	F		
731950	Leveren geotextiel (<20 m²).	m2	100,00	F		
731960	Leveren geotextiel (20 - 40 m²).	m2	200,00	F		
731970	Leveren geotextiel (>40 m²).	m2	400,00	F		
731980	Leveren RVS slotbouten M8-140 (<100 st)	st	200,00	F		
731990	Leveren RVS slotbouten M8-140 (100 - 200 st)	st	400,00	F		
732000	Leveren RVS slotbouten M8-140 (>200 st)	st	600,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
74	**Taludbekleding**					
7400	Verwijderen talud bekleding					
740010	Verwijderen bekleding, betonblokkenmat (< 5 m²).	m2	50,00	F		
740020	Verwijderen bekleding, betonblokkenmat (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
740030	Verwijderen bekleding, betonblokkenmat (> 10 m²).	m2	50,00	F		
740040	Verwijderen bekleding, grasbetontegels (< 5 m²).	m2	50,00	F		
740050	Verwijderen bekleding, grasbetontegels (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
740060	Verwijderen bekleding, grasbetontegels (> 10 m²).	m2	50,00	F		
740070	Verwijderen bekleding, betonstraatstenen (< 5 m²).	m2	50,00	F		
740080	Verwijderen bekleding, betonstraatstenen (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
740090	Verwijderen bekleding, betonstraatstenen (> 10 m²).	m2	50,00	F		
740100	Verwijderen bekleding, betontegels (< 5 m²).	m2	50,00	F		
740110	Verwijderen bekleding, betontegels (5 - 10 m²).	m2	50,00	F		
740120	Verwijderen bekleding, betontegels (> 10 m²).	m2	50,00	F		
7402	Afvoeren talud bekleding					
740210	Afvoeren betonblokkenmat (< 5 m²) .	m2	50,00	F		
740220	Afvoeren betonblokkenmat (5 - 10 m²) .	m2	50,00	F		
740230	Afvoeren betonblokkenmat (> 10 m²) .	m2	50,00	F		
740240	Afvoeren grasbetontegels (< 1 m³) .	m3	50,00	F		
740250	Afvoeren grasbetontegels (1 - 2 m³).	m3	50,00	F		
740260	Afvoeren grasbetontegels (> 2 m³)	m3	50,00	F		
740270	Afvoeren betonstraatstenen, keiformaat (< 5 m²) .	m2	50,00	F		
740280	Afvoeren betonstraatstenen, keiformaat (5 - 10 m²) .	m2	50,00	F		
740290	Afvoeren betonstraatstenen, keiformaat (> 10 m²) .	m2	50,00	F		
740300	Afvoeren betontegels (< 5 m²) .	m2	50,00	F		
740310	Afvoeren betontegels (5 - 10 m²) .	m2	50,00	F		
740320	Afvoeren betontegels (> 10 m²) .	m2	50,00	F		
7404	Aanbrengen talud bekleding onder een brug					
740410	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat (< 10 m²)	m2	50,00	F		
740420	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat (10 - 20 m²)	m2	50,00	F		
740430	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat (> 20 m²)	m2	50,00	F		
740440	Aanbrengen grasbetontegels (< 10 m²)	m2	50,00	F		
740450	Aanbrengen grasbetontegels (10 - 20 m²)	m2	50,00	F		
740460	Aanbrengen grasbetontegels (> 20 m²)	m2	50,00	F		
740470	Aanbrengen betonstraatstenen (< 10 m²)	m2	50,00	F		
740480	Aanbrengen betonstraatstenen (10 - 20 m²)	m2	50,00	F		
740490	Aanbrengen betonstraatstenen (> 20 m²)	m2	50,00	F		
740500	Aanbrengen betontegels (< 10 m²)	m2	50,00	F		
740510	Aanbrengen betontegels (10 - 20 m²)	m2	50,00	F		
740520	Aanbrengen betontegels (> 20 m²)	m2	50,00	F		
7406	Verdichten zandbed					
740610	Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (< 10 m²)	m2	100,00	F		
740620	Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (10 - 20 m²)	m2	200,00	F		
740630	Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (> 20 m²)	m2	300,00	F		
7407	Leveren verharding taludbekleding					
740710	Leveren betonstraatstenen (< 500 st)	st	2.000,00	F		
740720	Leveren betonstraatstenen (500 - 1000 st)	st	2.000,00	F		
740730	Leveren betonstraatstenen (> 1000 st)	st	3.000,00	F		
740740	Leveren grasbetontegels (< 50 st²)	st	500,00	F		
740750	Leveren grasbetontegels (50 - 100 st)	st	500,00	F		
740760	Leveren grasbetontegels (> 100 st)	st	500,00	F		
740770	Leveren betontegels, 300x300x80 (< 100 st)	st	250,00	F		
740780	Leveren betontegels, 300x300x80 (100 - 300 st)	st	250,00	F		
740790	Leveren betontegels, 300x300x80 (> 300 st)	st	250,00	F		
740800	Leveren betontegels, 150x300x80 (< 30 st)	st	100,00	F		
740810	Leveren betontegels, 150x300x80 (30 - 60 st)	st	100,00	F		
740820	Leveren betontegels, 150x300x80 (> 60 st)	st	100,00	F		
740830	Leveren betonstraatstenen, 1/2 passtenen (< 300 st)	st	220,00	F		
740840	Leveren betonstraatstenen, 1/2 passtenen (> 300 st)	st	550,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
76	**Afmeervoorzieningen**					
761	**Betonnen haalkommen**					
7610	Verwijderen haalkommen					
761010	Verwijderen haalkom uit betonnen wand. (1 st.)	st	3,00	F		
761020	Verwijderen haalkom uit gemetselde wand. (1 st.)	st	3,00	F		
7611	Afvoeren haalkommen.					
761110	Afvoeren betonnen haalkommen (< 2 st).	st	3,00	F		
761120	Afvoeren betonnen haalkommen (> 2 st).	st	3,00	F		
7612	Aanbrengen haalkom					
761210	Aanbrengen haalkom in betonnen wand (<2 st)	st	3,00	F		
761220	Aanbrengen haalkom in gemetselde wand (>2 st)	st	3,00	F		
7613	Levering krimparme mortel					
761310	Leveren krimpvrije mortel (< 5 dm³)	dm3	30,00	F		
761320	Leveren krimpvrije mortel (5 - 10 dm³)	dm3	30,00	F		
761330	Leveren krimpvrije mortel (> 10 dm³)	dm3	30,00	F		
762	**Bolders**					
7620	Verwijderen bolder					
762010	Verwijderen bolder van betonnen constructie. (<2 st)	st	3,00	F		
762020	Verwijderen bolder van houten constructie. (>2 st)	st	3,00	F		
7621	Afvoeren bolders					
762110	Afvoeren bolders (< 2 st).	st	3,00	F		
762120	Afvoeren bolders (> 2 st).	st	3,00	F		
763	**Kleine haalvoorzieningen**					
7630	Verwijderen kleine haalvoorzieningen					
763010	Verwijderen kleine haalvoorzieningen (1 st)	st	3,00	F		
7631	Afvoer					
763110	Afvoer kleine haalvoorzieningen (< 2 st)	st	3,00	F		
763120	Afvoer kleine haalvoorzieningen (> 2 st)	st	3,00	F		
7632	Aanbrengen kleine haalvoorzieningen					
763210	Aanbrengen kleine haalvoorz. (beton constr. <2 st)	st	3,00	F		
763220	Aanbrengen kleine haalvoorz. (houten constr. <2 st)	st	3,00	F		
763230	Aanbrengen kleine haalvoorz. (kunststof constr <2 st)	st	3,00	F		
7633	Aanbrengen verankering					
763310	Aanbrengen korte lijmankers in beton (< 5 st)	st	4,00	F		
763320	Aanbrengen korte lijmankers in beton (5 - 10 st)	st	8,00	F		
763330	Aanbrengen korte lijmankers in beton (> 10 st)	st	12,00	F		
7634	Levering					
763410	Leveren kleine haalvoorzieningen (< 5 st).	st	5,00	F		
763420	Leveren kleine haalvoorzieningen (> 5 st).	st	9,00	F		
8	**Infrawerkzaamheden**					
80	**Voorbereidende werkzaamheden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800	**Schoonmaken ondergrond van mortellaag**					
800010	Schoonmaken verhardingsopp. metselwerk (< 10 m²)	m2	50,00	F		
800020	Schoonmaken verhardingsopp. metselwerk (10 - 20 m²)	m2	75,00	F		
800030	Schoonmaken verhardingsopp. metselwerk (> 20 m²)	m2	100,00	F		
800040	Schoonmaken verhardingsopp. beton (< 10 m²)	m2	50,00	F		
800050	Schoonmaken verhardingsopp. beton (10 - 20 m²)	m2	75,00	F		
800060	Schoonmaken verhardingsopp. beton (> 20 m²)	m2	100,00	F		
801	**Aanbrengen/herstellen waterdichte laag**					
8010	Aanbrengen waterdichte laag					
801010	Aanbrengen waterdichte laag op metselwerk (< 5 m²)	m2	50,00	F		
801020	Aanbrengen waterdichte laag op metselwerk (5 - 10 m²)	m2	75,00	F		
801030	Aanbrengen waterdichte laag op metselwerk (> 10 m²)	m2	100,00	F		
801040	Aanbrengen waterdichte laag beton. (< 5 m²)	m2	50,00	F		
801050	Aanbrengen waterdichte laag beton. (5-10 m²)	m2	75,00	F		
801060	Aanbrengen waterdichte laag beton. (>10 m²)	m2	100,00	F		
8011	Herstellen waterdichte laag					
801110	Herstellen waterdichte laag op metselwerk (< 5 m²)	m2	25,00	F		
801120	Herstellen waterdichte laag op metselwerk (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
801130	Herstellen waterdichte laag op metselwerk (> 10 m²)	m2	75,00	F		
801140	Herstellen waterdichte laag beton.(< 5 m²)	m2	25,00	F		
801150	Herstellen waterdichte laag beton (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
801160	Herstellen waterdichte laag beton (> 10 m²)	m2	75,00	F		
802	**Levering**					
802010	Leveren waterdichte laag (< 50 kg)	kg	25,00	F		
802020	Leveren waterdichte laag (50 - 100 kg)	kg	75,00	F		
802030	Leveren waterdichte laag (101 - 150 kg)	kg	125,00	F		
802040	Leveren waterdichte laag (> 150 kg)	kg	175,00	F		
803	**Afvoer**					
803010	Afvoer vrijkomend materiaal (< 1 m³)	m3	0,50	F		
803020	Afvoer vrijkomend materiaal (1 - 2 m³)	m3	1,50	F		
803030	Afvoer vrijkomend materiaal (3 - 4 m³)	m3	3,50	F		
803040	Afvoer vrijkomend materiaal (> 4 m³)	m3	4,50	F		
81	**Slijtlagen**					
810	**Verwijderen slijtlagen**					
8100	Verwijderen slijtlaag op beton					
810010	Verwijderen slijtlaag op beton (< 20 m²)	m2	150,00	F		
810020	Verwijderen slijtlaag op beton (20 - 50 m²)	m2	150,00	F		
810030	Verwijderen slijtlaag op beton (> 50 m²)	m2	200,00	F		
8101	Verwijderen slijtlaag op hout					
810110	Verwijderen slijtlaag op hout (< 20 m²)	m2	100,00	F		
810120	Verwijderen slijtlaag op hout (20 - 50 m²)	m2	100,00	F		
810130	Verwijderen slijtlaag op hout (> 50 m²)	m2	150,00	F		
8102	Verwijderen slijtlaag op kunststof					
810210	Verwijderen slijtlaag op kunststof (< 20 m²)	m2	50,00	F		
810220	Verwijderen slijtlaag op kunststof (20 - 50 m²)	m2	50,00	F		
810230	Verwijderen slijtlaag op kunststof (> 50 m²)	m2	100,00	F		
8103	Verwijderen slijtlaag op staal					
810310	Verwijderen slijtlaag op staal (< 20 m²)	m2	150,00	F		
810320	Verwijderen slijtlaag op staal (20 - 50 m²)	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810330	Verwijderen slijtlaag op staal (> 50 m²)	m2	200,00	F		
811	**Verwijderen PAK houdende slijtlagen**					
8110	Verwijderen PAK houdende slijtlaag op beton					
811010	Verwijderen slijtlaag op beton (< 20 m²)	m2	150,00	F		
811020	Verwijderen slijtlaag op beton (20 - 50 m²)	m2	150,00	F		
811030	Verwijderen slijtlaag op beton (> 50 m²)	m2	200,00	F		
8111	Verwijderen PAK houdende slijtlaag op hout					
811110	Verwijderen slijtlaag op hout (< 20 m²)	m2	100,00	F		
811120	Verwijderen slijtlaag op hout (20 - 50 m²)	m2	100,00	F		
811130	Verwijderen slijtlaag op hout (> 50 m²)	m2	150,00	F		
8112	Verwijderen PAK houdende slijtlaag op kunststof					
811210	Verwijderen slijtlaag op kunststof (< 20 m²)	m2	10,00	F		
811220	Verwijderen slijtlaag op kunststof (20 - 50 m²)	m2	30,00	F		
811230	Verwijderen slijtlaag op kunststof (> 50 m²)	m2	60,00	F		
8113	Verwijderen PAK houdende slijtlaag op staal					
811310	Verwijderen slijtlaag op staal (< 20 m²)	m2	150,00	F		
811320	Verwijderen slijtlaag op staal (20 - 50 m²)	m2	150,00	F		
811330	Verwijderen slijtlaag op staal (> 50 m²)	m2	200,00	F		
8114	Afvoer slijtlaag, niet PAK houdend					
811410	Afvoeren slijtlaag (< 3 m³)	m3	16,00	F		
811420	Afvoeren slijtlaag (3 - 5 m³)	m3	16,00	F		
811430	Afvoeren slijtlaag (> 5 m³)	m3	16,00	F		
8115	Afvoer overige materialen					
811510	Afvoeren overige materialen (< 3 m³)	m3	2,00	F		
811520	Afvoeren overige materialen (3 - 5 m³)	m3	2,00	F		
811530	Afvoeren overige materialen (> 5 m³)	m3	2,00	F		
8116	Afvoer slijtlaag, PAK houdend					
811610	Afvoeren slijtlaag (< 3 m³)	m3	16,00	F		
811620	Afvoeren slijtlaag (3 - 5 m³)	m3	16,00	F		
811630	Afvoeren slijtlaag (> 5 m³)	m3	16,00	F		
812	**Aanbrengen slijtlaag op betonnen dekken**					
8120	Voorbewerken betonnen dek dmv stralen					
812010	Voorbewerken aanbrengen slijtlaag (< 20 m²)	m2	150,00	F		
812020	Voorbewerken aanbrengen slijtlaag (20 - 50 m²)	m2	150,00	F		
812030	Voorbewerken aanbrengen slijtlaag (> 50 m²)	m2	200,00	F		
8121	Voorbewerken betonnen dek dmv schuren					
812110	Voorbewerken aanbrengen slijtlaag (< 20 m²)	m2	100,00	F		
812120	Voorbewerken aanbrengen slijtlaag (20 - 50 m²)	m2	150,00	F		
812130	Voorbewerken aanbrengen slijtlaag (> 50 m²)	m2	200,00	F		
8122	Afvoer					
812210	Afvoer vrijkomend materiaal (< 1 m³)	m3	0,50	F		
812220	Afvoer vrijkomend materiaal (1 - 2 m³)	m3	1,50	F		
812230	Afvoer vrijkomend materiaal (> 2 m³)	m3	2,50	F		
8123	Aanbrengen 1e laag op beton					
812310	Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²)	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812320	Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
812330	Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8124	Aanbrengen 2e laag slijtlaag op beton					
812410	Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²)	m2	150,00	F		
812420	Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
812430	Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8125	Instrooien slijtlaag op beton					
812510	Instrooien slijtlaag (< 10 m²)	m2	150,00	F		
812520	Instrooien slijtlaag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
812530	Instrooien slijtlaag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
813	**Aanbrengen slijtlaag op houten dekken (bitumen)**					
8131	Aanbrengen 1e laag op hout					
813110	Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie (< 10 m²)	m2	100,00	F		
813120	Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
813130	Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie (>20 m²)	m2	200,00	F		
8132	Instrooien 1e laag met steenslag					
813210	Instrooien 1e laag met steenslag (< 10 m²)	m2	100,00	F		
813220	Instrooien 1e laag met steenslag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
813230	Instrooien 1e laag met steenslag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8134	Aanbrengen 2e laag slijtlaag					
813410	Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie (< 10 m²)	m2	100,00	F		
813420	Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
813430	Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8135	Instrooien 2e laag met steenslag					
813510	Instrooien 2e laag met steenslag (< 10 m²)	m2	100,00	F		
813520	Instrooien 2e laag met steenslag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
813530	Instrooien 2e laag met steenslag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
814	**Aanbrengen slijtlaag op houten dekken (epoxy)**					
8141	Aanbrengen 1e laag op hout					
814110	Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²)	m2	100,00	F		
814120	Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
814130	Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8142	Aanbrengen 2e laag slijtlaag op hout					
814210	Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²)	m2	100,00	F		
814220	Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
814230	Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8143	Instrooien slijtlaag op hout					
814310	Instrooien 2e laag met steenslag (< 10 m²)	m2	100,00	F		
814320	Instrooien 2e laag met steenslag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
814330	Instrooien 2e laag met steenslag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
815	**Aanbrengen slijtlaag op kunststof dekken**					
8151	Aanbrengen 1e laag op kunststof					
815110	Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²).	m2	50,00	F		
815120	Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²)	m2	100,00	F		
815130	Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²)	m2	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8152	Aanbrengen 2e laag slijtlaag op kunststof					
815210	Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²).	m2	50,00	F		
815220	Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²)	m2	100,00	F		
815230	Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²)	m2	100,00	F		
8153	Instrooien slijtlaag op kunststof					
815310	Instrooien slijtlaag (< 10 m²).	m2	50,00	F		
815320	Instrooien slijtlaag (10 - 20 m²)	m2	100,00	F		
815330	Instrooien slijtlaag (> 20 m²)	m2	100,00	F		
816	**Aanbrengen slijtlaag op stalen dekken**					
8160	Voorbewerken stalen dek					
8161	Aanbrengen 1e laag op staal					
816110	Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²).	m2	150,00	F		
816120	Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
816130	Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8162	Aanbrengen 2e laag slijtlaag op staal					
816210	Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²)	m2	150,00	F		
816220	Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
816230	Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8163	Instrooien slijtlaag op staal					
816310	Instrooien slijtlaag (< 10 m²)	m2	150,00	F		
816320	Instrooien slijtlaag (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
816330	Instrooien slijtlaag (> 20 m²)	m2	200,00	F		
818	**Aanbrengen slijtlaag van bitumenemulsie**					
8180	Aanbrengen 1e laag bitumen emulsie					
818010	Aanbrengen bitumen emulsie (< 10 m²)	m2	100,00	F		
818020	Aanbrengen bitumen emulsie (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
818030	Aanbrengen bitumen emulsie (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8181	Instrooien van de 1e laag					
818110	Instrooien 1e laag Nederlandse steen (< 10 m²)	m2	100,00	F		
818120	Instrooien 1e laag Nederlandse steen(10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
818130	Instrooien 1e laag Nederlandse steen (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8182	Aanbrengen 2e laag bitumen emulsie					
818210	Aanbrengen bitumen emulsie (< 10 m²)	m2	100,00	F		
818220	Aanbrengen bitumen emulsie (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
818230	Aanbrengen bitumen emulsie (> 20 m²)	m2	200,00	F		
8183	Instrooien van de 2e laag					
818310	Instrooien 2e laag Nederlandse steen (< 10 m²)	m2	100,00	F		
818320	Instrooien 2e laag Nederlandse steen (10 - 20 m²)	m2	150,00	F		
818330	Instrooien 2e laag Nederlandse steen (> 20 m²)	m2	200,00	F		
819	**Levering slijtlagen**					
8190	Levering slijtlagen, 1 -3 mm					
819010	Leveren slijtlaag, 1-3 mm (< 150 kg)	kg	1.500,00	F		
819020	Leveren slijtlaag, 1-3 mm (150 - 300 kg)	kg	6.000,00	F		
819030	Leveren slijtlaag, 1-3 mm (> 300 kg)	kg	12.000,00	F		
8191	Levering slijtlagen, 3 -5 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
819110	Leveren slijtlagen, 3 -5 mm (< 100 kg)	kg	1.000,00	F		
819120	Leveren slijtlagen, 3 -5 mm (100 - 200 kg)	kg	2.000,00	F		
819130	Leveren slijtlagen, 3 -5 mm (> 200 kg)	kg	3.000,00	F		
8192	Levering slijtlagen, leislag					
819210	Leveren slijtlagen, leislag (< 100 kg)	kg	1.000,00	F		
819220	Leveren slijtlagen, leislag (100 - 200 kg)	kg	2.000,00	F		
819230	Leveren slijtlagen, leislag (> 200 kg)	kg	3.000,00	F		
8193	Levering slijtlagen, Nederlandse steen					
819310	Leveren slijtlagen, Nederlandse steen (< 100 kg)	kg	1.000,00	F		
819320	Leveren slijtlagen, Nederlandse steen (100 - 200 kg)	kg	2.000,00	F		
819330	Leveren slijtlagen, Nederlandse steen (> 200 kg)	kg	3.000,00	F		
820	**Levering overige materialen**					
8200	Levering epoxyprimer					
820010	Leveren epoxyprimer (< 5 kg)	kg	100,00	F		
820020	Leveren epoxyprimer (5 - 10 kg)	kg	200,00	F		
820030	Leveren epoxyprimer (> 10 kg)	kg	300,00	F		
8201	Levering epoxyschraplaag					
820110	Leveren epoxyschraplaag (< 50 kg)	kg	1.000,00	F		
820120	Leveren epoxyschraplaag (50 - 100 kg)	kg	2.000,00	F		
820130	Leveren epoxyschraplaag (> 100 kg)	kg	3.000,00	F		
8202	Levering bitumen-latexemulsie					
820210	Leveren bitumen-latexemulsie (< 15 kg)	kg	500,00	F		
820220	Leveren bitumen-latexemulsie (15 - 30 kg)	kg	1.000,00	F		
820230	Leveren bitumen-latexemulsie (>30 kg)	kg	1.500,00	F		
8206	Levering bitumen emulsie					
820610	Leveren bitumen emulsie (< 15 kg)	kg	30,00	F		
820620	Leveren bitumen emulsie (15 - 30 kg)	kg	40,00	F		
820630	Leveren bitumen emulsie (> 30 kg)	kg	50,00	F		
821	**Afvoeren**					
8210	Afvoer steenslag					
821010	Afvoeren steenslag (< 3 m³)	m3	16,00	F		
821020	Afvoeren steenslag (3 - 5 m³)	m3	16,00	F		
821030	Afvoeren steenslag (> 5 m³)	m3	16,00	F		
8212	Afvoer Nederlandse steen					
821210	Afvoeren steenslag (< 3 m³)	m3	16,00	F		
821220	Afvoeren steenslag (3 - 5 m³)	m3	16,00	F		
821230	Afvoeren steenslag (> 5 m³)	m3	16,00	F		
83	**Wegtapijt**					
830	**Wegtapijt op staal**					
830010	Verwijderen wegtapijt op staal (< 50 m²)	m2	100,00	F		
830020	Verwijderen wegtapijt op staal (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
830030	Verwijderen wegtapijt op staal (> 100 m²)	m2	300,00	F		
830040	Aanbrengen wegtapijt op staal (< 50 m²)	m2	100,00	F		
830050	Aanbrengen wegtapijt op staal (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
830060	Aanbrengen wegtapijt op staal (>1 00 m²)	m2	300,00	F		
830070	Voorbewerken aanbrengen wegtapijt (< 50 m²).	m2	100,00	F		
830080	Voorbewerken aanbrengen wegtapijt (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
830090	Voorbewerken aanbrengen wegtapijt (> 100 m²)	m2	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831	**Wegtapijt op hout**					
831010	Verwijderen wegtapijt op hout (< 50 m²)	m2	50,00	F		
831020	Verwijderen wegtapijt op hout (50 - 100 m²)	m2	100,00	F		
831030	Verwijderen wegtapijt op hout (> 100 m²)	m2	150,00	F		
831040	Aanbrengen wegtapijt op hout (< 50 m²)	m2	100,00	F		
831050	Aanbrengen wegtapijt op hout (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
831060	Aanbrengen wegtapijt op hout (> 100 m²)	m2	300,00	F		
831070	Voorbewerken aanbrengen wegtapijt (< 50 m²).	m2	100,00	F		
831080	Voorbewerken aanbrengen wegtapijt (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
831090	Voorbewerken aanbrengen wegtapijt (> 100 m²)	m2	300,00	F		
832	**Afvoer en levering wegtapijt**					
8320	Afvoer wegtapijt					
832010	Afvoeren wegtapijt (< 50 m²)	m2	100,00	F		
832020	Afvoeren wegtapijt (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
832030	Afvoeren wegtapijt (> 100 m²)	m2	300,00	F		
8321	Levering wegtapijt					
832110	Leveren wegtapijt (< 50 m²)	m2	100,00	F		
832120	Leveren wegtapijt (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
832130	Leveren wegtapijt (> 100 m²)	m2	300,00	F		
8322	Afvoer overige vrijkomende materialen					
832210	Afvoeren overige vrijkomende materialen (< 50 m²)	m2	100,00	F		
832220	Afvoeren overige vrijkomende materialen (50 - 100 m²)	m2	200,00	F		
832230	Afvoeren overige vrijkomende materialen (> 100 m²)	m2	300,00	F		
84	**Funderingslagen**					
840	**Aanbrengen funderingslagen**					
840010	Aanbrengen laag zandcement (< 10 m²).	m2	100,00	F		
840020	Aanbrengen laag zandcement (10 - 50 m²). .	m2	100,00	F		
840030	Aanbrengen laag zandcement (> 50 m²). .	m2	200,00	F		
840040	Aanbrengen straatlaag (< 10 m²).	m2	100,00	F		
840050	Aanbrengen straatlaag (10 - 20 m²).	m2	100,00	F		
840060	Aanbrengen straatlaag (> 20 m²).	m2	200,00	F		
841	**Levering**					
841010	Leveren zandcement (< 5 m³)	m3	5,00	F		
841020	Leveren zandcement (5 - 10 m³)	m3	10,00	F		
841030	Leveren zandcement (> 10 m³)	m3	15,00	F		
841040	Leveren straatzand (< 10 m³).	m3	10,00	F		
841050	Leveren straatzand (10 - 20 m³).	m3	20,00	F		
841060	Leveren straatzand (> 20 m³).	m3	30,00	F		
85	**Asfaltverhardingen**					
850	**Asfaltverhardingen PAK/teer houdend**					
8500	Zagen asfalt 50 - 100 mm					
850010	Zagen van bitumineuze verharding, 50 - 100 mm (< 5 m).	m	20,00	F		
850020	Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (5 - 10 m)	m	20,00	F		
850030	Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (> 10 m)	m	30,00	F		
8501	Zagen asfalt 100 - 150 mm					
850130	Zagen van bitumineuze verharding, 100 -150 (< 5 m).	m	20,00	F		
850140	Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (5 - 10 m)	m	20,00	F		
850150	Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (> 10 m)	m	30,00	F		
8502	Zagen asfalt >150 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850230	Zagen van bitumineuze verharding, >150 mm (< 5 m).	m	20,00	F		
850240	Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (5 - 10 m)	m	20,00	F		
850250	Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (> 10 m)	m	30,00	F		
851	**Asfaltverhardingen niet PAK/teer houdend**					
8510	Zagen asfalt 50 - 100 mm					
851010	Zagen van bitumineuze verharding, 50 - 100 mm (< 5 m).	m	20,00	F		
851020	Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (5 - 10 m)	m	20,00	F		
851030	Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (> 10 m)	m	30,00	F		
8511	Zagen asfalt 100 - 150 mm					
851130	Zagen van bitumineuze verharding, 100 -150 (< 5 m).	m	20,00	F		
851140	Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (5 - 10 m)	m	20,00	F		
851150	Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (> 10 m)	m	30,00	F		
8512	Zagen asfalt >150 mm					
851230	Zagen van bitumineuze verharding, >150 mm (< 5 m).	m	20,00	F		
851240	Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (5 - 10 m)	m	20,00	F		
851250	Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (> 10 m)	m	30,00	F		
852	**Opbreken asfaltverhardingen**					
8520	Asfalt niet teerhoudend					
852010	Opbreken asfaltverharding.(< 50 mm)	m2	30,00	F		
852020	Opbreken asfaltverharding.(50 - 100 mm)	m2	30,00	F		
852030	Opbreken asfaltverharding.(101 - 150 mm)	m2	30,00	F		
852040	Opbreken asfaltverharding.(> 150 mm)	m2	60,00	F		
852050	Vervoeren bitumineus verhardingsmateriaal (< 1 m³).	ton	5,00	F		
852060	Vervoeren bitumineus verhardingsmateriaal (1 - 3 m³).	ton	5,00	F		
852070	Vervoeren bitumineus verhardingsmateriaal (> 3 m³).	ton	5,00	F		
8521	Asfalt teerhoudend					
852110	Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(< 50 mm)	m2	30,00	F		
852120	Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(50 - 100 mm)	m2	30,00	F		
852130	Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(101 - 150 mm)	m2	30,00	F		
852140	Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(> 150 mm)	m2	60,00	F		
852150	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (< 1 m³)	ton	5,00	F		
852160	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (1 - 3 m³)	ton	5,00	F		
852170	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (> 3 m³)	ton	5,00	F		
86	**Elementenverharding**					
860	**Opbreken elementenverharding**					
8600	Opbreken straatwerk in zand					
860010	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (< 5 m²)	m2	100,00	F		
860020	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (5 - 10 m²)	m2	80,00	F		
860030	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (> 10 m²)	m2	80,00	F		
860040	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (< 5 m²)	m2	100,00	F		
860050	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (5 - 10 m²)	m2	80,00	F		
860060	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (> 10 m²)	m2	80,00	F		
8601	Opbreken straatwerk in cement					
860110	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (< 5 m²)	m2	60,00	F		
860120	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (5 - 10 m²)	m2	60,00	F		
860130	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (> 10 m²)	m2	60,00	F		
860140	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (< 5 m²)	m2	60,00	F		
860150	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (5 - 10 m²)	m2	60,00	F		
860160	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (> 10 m²)	m2	60,00	F		
8602	Opbreken kantopsluiting					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860210	Opbreken betonbanden 100 x 200. (< 5 m)	m	50,00	F		
860220	Opbreken betonbanden 100 x 200. (5 - 10 m)	m	50,00	F		
860230	Opbreken betonbanden 100 x 200 (> 10 m)	m	50,00	F		
860240	Opbreken betonbanden 280/300.(< 5 m)	m	10,00	F		
860250	Opbreken betonbanden 280/300.(5 - 10 m)	m	10,00	F		
860260	Opbreken betonbanden 280/300.(> 10 m)	m	10,00	F		
860270	Opbreken betonbanden 180/200 (< 5 m)	m	20,00	F		
860280	Opbreken betonbanden 180/200 (5 - 10 m)	m	20,00	F		
860290	Opbreken betonbanden 180/200 (> 10 m)	m	20,00	F		
860300	Opbreken betonbanden 130/150 (< 5 m)	m	20,00	F		
860310	Opbreken betonbanden 130/150 (5 - 10 m)	m	20,00	F		
860320	Opbreken betonbanden 130/150 (> 10 m)	m	20,00	F		
862	**Herstraten elementenverharding**					
8620	Herstraten straatbakstenen					
862010	Herstr.straatbakstenen, keiform. k.verb. (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862020	Herstr.straatbakstenen, keiform. k.verb. (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862030	Herstr.straatbakstenen, keiform. k.verb. (> 10 m²)	m2	100,00	F		
862040	Herstr.straatbakstenen, dikform. el.verb., (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862050	Herstr.straatbakstenen, dikform. el.verb., (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862060	Herstr.straatbakstenen, dikform. el.verb., (> 10 m²)	m2	100,00	F		
862070	Herstr.straatbakstenen, waalform. h.verb. (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862080	Herstr.straatbakstenen, waalform. h.verb. (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862090	Herstr.straatbakstenen, waalform. h.verb. (> 10 m²)	m2	100,00	F		
8621	Aanbrengen straatbakstenen in specie					
862110	Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (< 5 m²)	m2	80,00	F		
862120	Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
862130	Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (> 10 m²)	m2	50,00	F		
862140	Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (< 5 m²)	m2	80,00	F		
862150	Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
862160	Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (> 10 m²)	m2	50,00	F		
862170	Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (< 5 m²)	m2	80,00	F		
862180	Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
862190	Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (> 10 m²)	m2	50,00	F		
8622	Aanbrengen straatbakstenen in zand					
862210	Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862220	Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862230	Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (> 10 m²)	m2	100,00	F		
862240	Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862250	Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862260	Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (> 10 m²)	m2	100,00	F		
862270	Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862280	Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862290	Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (> 10 m²)	m2	100,00	F		
8623	Herstraten betonstraatstenen					
862310	Herstr.betonstraatstenen, keiform.k.verb. (< 5 m²)	m2	160,00	F		
862320	Herstr.betonstraatstenen, keiform.k.verb. (5 - 10 m²)	m2	100,00	F		
862330	Herstr.betonstraatstenen, keiform.k.verb. (> 10 m²)	m2	100,00	F		
8624	Herstraten betontegels					
862410	Herstr.betontegels, 300x300x50 (< 5 m²)	m2	200,00	F		
862420	Herstr.betontegels, 300x300x50 (5 - 10 m²)	m2	50,00	F		
862430	Herstr.betontegels, 300x300x50 (> 10 m²)	m2	50,00	F		
862440	Herstr.betontegels, 300x300x80 (< 5 m²)	m2	100,00	F		
862450	Herstr.betontegels, 300x300x80 (5 - 10 m²)	m2	25,00	F		
862460	Herstr.betontegels, 300x300x80 (> 10 m²)	m2	25,00	F		
8625	Lichten en richten trottoirbanden					
862510	Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 (< 5 m)	m	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862520	Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 (5 - 10 m)	m	10,00	F		
862530	Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 (> 10 m)	m	10,00	F		
862540	Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 (< 5 m)	m	20,00	F		
862550	Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 (5 - 10 m)	m	20,00	F		
862560	Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 (> 10 m)	m	20,00	F		
862570	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 (< 5 m)	m	20,00	F		
862580	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 (5 - 10 m)	m	20,00	F		
862590	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 (> 10 m)	m	20,00	F		
8626	Lichten en richten opsluitbanden					
862610	Opnieuw stellen opsluitbanden, 200 cm² (< 5 m)	m	20,00	F		
862620	Opnieuw stellen opsluitbanden, 200 cm² (5 - 10 m)	m	40,00	F		
862630	Opnieuw stellen opsluitbanden, 200 cm² (> 10 m)	m	60,00	F		
8627	Aanbrengen kantopsluiting van beton					
862710	Aanbrengen opsluitb. van beton, 100 x 200, (< 5 m).	m	50,00	F		
862720	Aanbrengen opsluitb. van beton, 100 x 200, (5 - 10 m).	m	50,00	F		
862730	Aanbrengen opsluitb. van beton, 100 x 200, (> 10 m).	m	50,00	F		
862740	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 (< 5 m)	m	10,00	F		
862750	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 (5 - 10 m)	m	10,00	F		
862760	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 (> 10 m)	m	10,00	F		
862770	Aanbr. trottoirb. van beton,180/200 (< 5 m)	m	20,00	F		
862780	Aanbr. trottoirb. van beton,180/200 (5 - 10 m)	m	20,00	F		
862790	Aanbr. trottoirb. van beton,180/200 (> 10 m)	m	20,00	F		
862800	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 (< 5 m)	m	20,00	F		
862810	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 (5 - 10 m)	m	20,00	F		
862820	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 (> 10 m)	m	20,00	F		
8629	Aanbrengen betontegels					
862910	Aanbrengen betontegels, 300x300x80 (< 5 m²)	m2	100,00	F		
862920	Aanbrengen betontegels, 300x300x80 (5 - 20 m²)	m2	25,00	F		
862930	Aanbrengen betontegels, 300x300x80 (> 20 m²)	m2	325,00	F		
862940	Aanbrengen betontegels, 300x300x50 (< 5 m²)	m2	200,00	F		
862950	Aanbrengen betontegels, 300x300x50 (5 - 20 m²)	m2	50,00	F		
862960	Aanbrengen betontegels, 300x300x50 (> 20 m²)	m2	50,00	F		
863	**Pasmaken elementenverharding**					
8631	Pasmaken stenen					
863110	Pasmaken van bestratingsmateriaal, gebakken (< 5 m)	m	40,00	F		
863120	Pasmaken van bestr.materiaal, gebakken (5 - 10 m)	m	40,00	F		
863130	Pasmaken van bestratingsmateriaal, gebakken (> 10 m)	m	40,00	F		
863140	Pasmaken van bestratingsmateriaal, beton (< 5 m)	m	40,00	F		
863150	Pasmaken van bestratingsmateriaal, beton (5 - 10 m)	m	40,00	F		
863160	Pasmaken van bestratingsmateriaal, beton (> 10 m)	m	40,00	F		
8632	Pasmaken banden					
863210	Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 (< 10 st)	st	20,00	F		
863220	Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 (10 - 20 st)	st	20,00	F		
863230	Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 (> 20 st)	st	20,00	F		
864	**Leveren straatstenen en tegels**					
8641	Leveren straatbakstenen					
864110	Leveren straatbakstenen, keiformaat, nieuw (< 100 st)	st	200,00	F		
864120	Leveren straatbakst., keiformaat, nieuw (100 - 200 st)	st	300,00	F		
864130	Leveren straatbakstenen, keiformaat, nieuw (> 200 st)	st	400,00	F		
864140	Leveren straatbakstenen, dikformaat, nieuw (< 100 st)	st	200,00	F		
864150	Leveren straatbakst., dikformaat, nieuw (100 - 200 st)	st	300,00	F		
864160	Leveren straatbakstenen, dikformaat, nieuw (> 200 st)	st	400,00	F		
864170	Leveren straatbakst., waalformaat, nieuw (< 100 st)	st	200,00	F		
864180	Leveren straatbakst., waalformaat, nieuw (100 - 200 st)	st	300,00	F		
864190	Leveren straatbakstenen, waalformaat, nieuw (> 200 st)	st	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8642	Leveren van betonstraatstenen					
864210	Leveren betonstraatstenen, keiform. (< 100 st)	st	200,00	F		
864220	Leveren betonstraatstenen, keiform. (100 - 200 st)	st	300,00	F		
864230	Leveren betonstraatstenen, keiform. (> 200 st)	st	400,00	F		
8643	Leveren van tegels					
864310	Leveren betontegels, 300x300x80 (< 100 st)	st	200,00	F		
864320	Leveren betontegels, 300x300x80 (100 - 200 st)	st	300,00	F		
864330	Leveren betontegels, 300x300x80 (> 200 st)	st	400,00	F		
864340	Leveren betontegels, 300x300x50 (< 100 st)	st	200,00	F		
864350	Leveren betontegels, 300x300x50 (100 - 200 st)	st	300,00	F		
864360	Leveren betontegels, 300x300x50 (> 200 st)	st	400,00	F		
864370	Leveren betontegels, 150x300x80 (< 50 st)	st	200,00	F		
864380	Leveren betontegels, 150x300x80 (50 - 100 st)	st	300,00	F		
864390	Leveren betontegels, 150x300x80 (> 100 st)	st	400,00	F		
864400	Leveren betontegels, 150x300x50 (< 50 st)	st	200,00	F		
864410	Leveren betontegels, 150x300x50 (50 - 100 st)	st	300,00	F		
864420	Leveren betontegels, 150x300x50 (> 100 st)	st	400,00	F		
865	**Levering banden**					
8650	Leveren van trottoirbanden van beton (280/300x240)					
865010	Lev. rechte trottoirband van beton, 280/300x240 (< 20 st)	st	20,00	F		
865020	Lev. rechte trottoirb. van beton, 280/300x240 (20 - 40 st)	st	30,00	F		
865030	Lev. rechte trottoirband van beton, 280/300x240 (> 40 st)	st	40,00	F		
8651	Leveren van trottoirbanden van beton (180/200x250)					
865110	Lev. rechte trottoirband van beton, 180/200x250 (< 20 st)	st	20,00	F		
865120	Lev. rechte trottoirb. van beton, 180/200x250 (20 - 40 st)	st	30,00	F		
865130	Lev. rechte trottoirband van beton, 180/200x250 (> 40 st)	st	40,00	F		
8652	Leveren trottoirbanden van beton (130/150x250)					
865210	Lev. rechte trottoirband van beton, 130/150x250 (< 20 st)	st	20,00	F		
865220	Lev. rechte trottoirb. van beton, 130/150x250 (20 - 40 st)	st	30,00	F		
865230	Lev. rechte trottoirband van beton, 130/150x250 (> 40 st)	st	40,00	F		
8653	Leveren van opsluitbanden van beton (100x200)					
865310	Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 (< 20 st)	st	20,00	F		
865320	Lev. rechte opsluitband van beton, 100x200 (20 - 40 st)	st	30,00	F		
865330	Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 (> 40 st)	st	40,00	F		
866	**Overige leveranties**					
8660	Leveren specie					
866010	Leveren specie (< 5 m³)	m3	15,00	F		
866020	Leveren specie (5 - 10 m³)	m3	20,00	F		
866030	Leveren specie (> 10 m³)	m3	25,00	F		
8661	Leveren lijm					
866110	Leveren lijm (< 5 l)	l	10,00	F		
866120	Leveren lijm (5 - 10 l)	l	20,00	F		
866130	Leveren lijm (> 10 l)	l	40,00	F		
8662	Leveren zand - cement stabilisatie					
866210	Leveren zand - cement stabilisatie (< 5 m³)	m3	10,00	F		
866220	Leveren zand - cement stabilisatie (5 - 10 m³)	m3	10,00	F		
866230	Leveren zand - cement stabilisatie (> 10 m³)	m3	10,00	F		
8663	Leveren zand					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
866340	Grond vervoeren (< 5 m³).	ton	50,00	F		
866350	Grond vervoeren (5 - 10 m³)	ton	50,00	F		
866360	Grond vervoeren (>10 m³)	ton	50,00	F		
867	**Afvoer**					
8670	Straatbakstenen in zand					
867010	Afvoer straatbaksteen keiformaat.	st	1.000,00	F		
867020	Afvoer straatbaksteen waalformaat.	st	500,00	F		
8671	Straatbakstenen in specie					
867110	Afvoer straatbaksteen keiformaat.	st	1.000,00	F		
867120	Afvoer straatbaksteen waalformaat.	st	500,00	F		
8672	Betonbanden					
867220	Afvoer betonbanden.	ton	25,00	F		
8673	Betontegels.					
867320	Afvoer betontegels.	ton	140,00	F		
8674	Betonstraatstenen.					
867420	Afvoer betonstraatstenen.	ton	10,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					