

Regelpaneel RK3					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Algemeen												
Algemeen												
1	Buitentemperatuur / RV opnemer			Via bus								
1	Reset vergrendelende storingsen			Drukknop	1							
1	Storingsmelding urgent			Lamp (Rood)		1						
1	Storingsmelding niet urgent			Lamp (Rood)		1						
1	Interventie modulen niet automatisch			Lamp (Geel)		1						
1	Brandmelding van BMC incl. lamp			Lamp (Blauw)		1						
1	Inlezen Kwh-meter Regelpaneel	(levering 3e) via M-bus		M-bus							5	
Bediening en Communicatie												
Communicatie met RK1 en RK2												
		Via Patchpanelen		UTP								

Regelpaneel RK3					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
LBK op DAK												
Luchtbehandeling West												
	<i>Buitenlucht</i>											
1	Intredeluchttemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M	10TT/HT05							2		
1	Luchtklep met veerteruggang incl. hulpcontacten	SFA-S2	10CD01	4Nm	2		1					
1	Drukverschilopnemer (<i>Vuilfilter & flowbewaking</i>)	22ADP-184	10dPT01	89Pa						1		
	<i>Warmtewiel</i>			36,5kW								
1	Sturing Warmtewiel 0-10V		10WTW01	1 fase	1		1		1			
1	Inblaaskanaaltemperatuuropnemer na WTW	22DTH-11M	10TT06							1		
1	Retourkanaaltemperatuuropnemer voor WTW	22DTH-11M	10TT09							1		
1	Retourkanaaltemperatuuropnemer na WTW	22DTH-11M	10TT10							1		
	<i>Verwarmer</i>			9kW								
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer verwarmer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22F	10TT01							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer verwarmer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22F	10TT02							1		
1	Vorstthermostaat	01ATS-1040B			1							
1	Circulatiepomp		10CP01		1		1					
1	3-weg regelafsluiter DN15 Energy Valve	EV015R3+BAC	10CV01	Ø aangenomen					1		7	4
1	Set Koppelingen (drie)	2st ZR2315 / 1st ZREV15F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A01										
	<i>Koeler</i>											
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer koeler	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22F	10TT03							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer koeler	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22F	10TT04							1		
1	3-weg regelafsluiter DN25 Energy Valve	EV025R3+BAC	10CV02	Ø aangenomen					1		7	4
1	Set Koppelingen (drie)	2st ZR2325 / 1st ZREV25F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A03										
	<i>Toevoerlucht</i>											
1	Toevoerventilator		10TV01		1		1					
1	Drukverschilopnemer toevoer	22ADP-184	10PT01							1		
1	Inblaaskanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M	10TT07							2		
	<i>Afvoerlucht</i>											
1	Afvoerventilator		10AV01		1		1					
1	Drukverschilopnemer afvoer	22ADP-184	10PT02							1		
1	Retourkanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M	10TT08							2		
	<i>Verlichting</i>											
1	Voeding 230V t.b.v. LBK verlichting	Aardlekautomaat 10Amp 30mA										
	<i>Afvoerlucht</i>											
1	Dakafzuigventilator oven				1		1					
					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Totaal fysieke datapunten					9	4	6	0	3	16	19	8