



**Gemeente
Amsterdam**

Al2026-0129

2^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst levering Kegelarmaturen

1 Mededelingen aanbestedende dienst

n.v.t.

2 Contractuele wijzigingen

2.1 In de bijlage bij deze Nota van Inlichtingen is de CO₂-verklaring gecorrigeerd en staat nu het juiste contractnummer vermeld.

2.2 Aangepaste planning

	Activiteit	week/datum
1.	Publicatie	Zie Tendered
2.	Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen.	30/ maandag 20 juli
4.	Publiceren 1 ^e Nota van Inlichtingen	35 /maandag 24 augustus
7.	Uiterste inschrijvingsdatum en -tijdstip	41 / maandag 05 oktober om 14.00 uur
8.	Einde verificatie en beoordelingsfase	45 / maandag 02 november
9.	Verzenden mededeling gunningsbeslissing door Gemeente aan alle Inschrijvers	48 / maandag 23 november
10.	Ondertekenen overeenkomst, aanvang overeenkomst	50/ maandag 07 december
11.	Start levering (uiterlijk)	o8 / maandag 22 februari 2027

3 Vragen

Ref. Nr.	Vraag	Antwoord
1	<i>In het invulformulier Energielabeling staat: "De formule is gedefinieerd als de hoeveelheid energie per verlichtingsterkte en per oppervlakte-eenheid en wordt voor verblijfsgebieden</i>	<i>Zoals opgenomen in de beschrijving gaat het hierbij om verblijfsgebieden.</i>

	<i>uitgedrukt in Watt/lux/m². Manipulatie van het rekenraster leidt tot uitsluiting.”</i> <i>Moet voor het energielabel het rekenraster van een verblijfsgebied worden toegepast? Dit houdt in 8 punten over de breedte van het profiel en 10 punten tussen de lichtmasten. Bij een rijbaanberekening is dit anders, namelijk 3 punten over de breedte van het profiel.</i>	<i>Het meetraster dient daarbij op de instelling 'Automatisch' te blijven staan.</i>
2	<i>Het gegeven antwoord biedt echter nog niet voldoende duidelijkheid. Wij verzoeken u daarom concreet aan te geven of er 3 punten of 8 punten in het rekenraster toegepast dienen te worden (over de breedte van het profiel).</i> <i>Daarnaast verzoeken wij u het antwoord te delen met alle potentiële inschrijvers, zodat zij allen dezelfde uitgangspunten hanteren. Indien u dit niet doet, loopt u het risico uiteindelijk geen appels met appels te kunnen vergelijken.</i>	<i>Er wordt geen vast aantal van 3 of 8 meetpunten over de breedte opgegeven of voorgeschreven.</i> <i>Voor de berekening dient in DIALux evo het meetraster op de instelling 'Automatisch' te worden aangehouden. Het door DIALux automatisch gegenereerde rekenraster is leidend en mag niet handmatig worden aangepast (het aantal meetpunten dient dus niet handmatig door de inschrijver te worden ingesteld).</i> <i>Op basis van het door de inschrijver aangeboden armatuur dient vervolgens de maximale mastafstand te worden bepaald en in het invuldocument te worden opgenomen.</i>

4 Bijlagen

1. Bijlage 1_Nvl_2_Verklaring CO2 Prestatieladder_Kegelarmaturen