

Bijlage 2a

Dienstencatalogus
Open House Wmo-Jeugd
2020-2025

Per 1 januari 2026, Versie 1.1

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Toelichting op en duiding van begrippen	3
2.1 Algemene begrippen voor zowel Wmo als Jeugd	3
2.2 specifieke begrippen voor Jeugd	5
3. Producten/diensten Wmo	6
3.1 Wmo Huishoudelijke hulp	6
3.2 Wmo Begeleiding	11
3.3 Wmo Dagbesteding	17
3.4 Wmo Kortdurend Verblijf (logeren)	21
3.5 Wmo Vervoer	25
4. Producten/diensten Jeugd	26
4.1 Jeugd begeleiding ondersteuning	26
4.2 Jeugd Persoonlijke Verzorging	30
4.3 Jeugd Daghulp	32
4.4 Jeugd Kortdurend Verblijf Jeugd	34
4.5 Jeugd Behandeling.....	38
4.6 Jeugd Vervoer	56

1. Inleiding

Voor u ligt het document 'Dienstencatalogus Open House Wmo-Jeugd 2020-2025'. Per 1 januari 2025 zijn de opgenomen producten/diensten uit dit document van toepassing in de gemeente Nissewaard voor leveren van lokale ingekochte zorg aan inwoners van 0-100+.

Dit document is bedoeld voor zowel zorgaanbieders als voor professionals die te maken hebben met inwoners die een beroep doen op een maatwerkvoorziening. In dit document staan alle lokale ingekochte producten/diensten beschreven die ingezet kunnen worden om jeugdigen en volwassenen te voorzien van passende ondersteuning. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de producten/diensten specifiek voor de Wmo en Jeugd.

2. Toelichting op en duiding van begrippen

De onderstaande begrippen hebben betrekking op de omschrijvingen van de producten/diensten die in dit document staan opgenomen. De bedoeling is dat deze toelichting meer duidelijkheid biedt bij het toewijzen en uitvoeren van de maatwerkvoorzieningen.

2.1 Algemene begrippen voor zowel Wmo als Jeugd

Multidisciplinair team en multidisciplinaire samenwerking

In dit document maken we een onderscheid tussen een multidisciplinair team en een multidisciplinaire samenwerking. Dit onderscheid maken we als hulpmiddel om de juiste producten/diensten in te kunnen zetten. In het kader van integraal werken en redenerend vanuit de werkwijze '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur', is er altijd sprake van een multidisciplinaire samenwerking als meerdere partijen/organisaties actief betrokken zijn bij een gezin of individu. In dit geval brengt de professional zijn/haar specifieke kennis en kunde in en stemt werkzaamheden en doelrealisatie af met de andere betrokkenen. Er is sprake van een multidisciplinair team als verschillende benodigde disciplines (bijvoorbeeld een kinderpsychiater of een arts gehandicapten) geborgd zijn binnen de organisatie en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering (regie) binnen dit team is belegd.

Erkende methodieken/interventies

Er wordt gewerkt met methodieken en interventies die onafhankelijk zijn onderzocht en daarbij effectief zijn bevonden (zie bijlage 5 Kwaliteitskader). In de beschrijving van sommige producten/diensten wordt ook aangegeven of er gewerkt wordt op basis van 'evidence-based' of 'practice-based'. Met 'evidence-based' wordt bedoeld dat zorgaanbieders over beschikbare kennis benutten over wat er wel en niet

werkt (dat middels onderzoek is vastgelegd, zie bovenstaande uitleg). Met 'practice-based' wordt bedoeld dat de handel/werkwijze is gericht op de ervaring die zorgaanbieders hebben opgedaan in combinatie met de ervaring van cliënten, die aangeven dat een bepaalde methodiek of interventie voor hen werkt.

No-Show

Wanneer een jeugdige en/of het gezin of een volwassen individu niet verschijnt op de afspraak, zonder een afmelding, ligt het financiële risico bij de gecontracteerde zorgaanbieder. Er wordt verwacht dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat er no-show plaatsvindt of dat er maatregelen worden genomen om de no-show te verminderen. No-show is als factor van de indirecte kosten meegenomen in de berekening van het tarief (zie onder het kopje 'Toelichting bij de tarieven' in bijlage 4 Tabbladen tarifiering van de uitvoeringsovereenkomst).

Tolkkosten

In de basis zien we het als de verantwoordelijkheid van de jeugdige en/of het gezin zelf of de volwassen individu om ondersteuning te regelen wanneer er sprake is van het niet (voldoende) spreken en/of verstaan van de Nederlandse taal. Hierbij kan in afstemming met de gecontracteerde zorgaanbieders bekeken worden hoe deze vorm van ondersteuning toch uitgevoerd zou kunnen worden, bijvoorbeeld mogelijk met de inzet van iemand uit het netwerk of een vrijwilliger. Daar waar de mogelijkheden van de jeugdige en/of het gezin of de volwassen individu onvoldoende oplossing bieden, is de gecontracteerde aanbieder zelf verantwoordelijk voor de inzet en de bijbehorende kosten van tolken/vertalers bij de hulpverlening. Een zorgaanbieder wordt namelijk geachte *verantwoorde hulp* te bieden conform de professionele richtlijnen en standaarden. Een onderdeel daarvan kan zijn dat in een aantal situaties een professionele of informele tolk wordt ingezet om *verantwoorde hulp* te kunnen bieden. De zorgaanbieder is in dat geval ook zelf verantwoordelijk voor de kosten van een tolk. Indien structurele inzet van een tolk noodzakelijk is, kan er in overleg worden getreden met de gemeente.

Vervoer

Vanuit het oogpunt dat we zoveel mogelijk de eigen kracht willen benutten van een jeugdige en/of het gezin of de volwassen individu, zijn we van mening dat het vervoer naar een bepaalde locatie (dagbesteding, behandeling, etc.) in de basis de verantwoordelijkheid (onderdeel van de gebruikelijke zorg) is van ouders/verzorgers/het netwerk. Indien er geen mogelijkheden zijn of de betrokkenen zijn niet in staat om het vervoer zelf te regelen, is het aan de professionals die de maatwerkvoorziening verlenen om te bepalen in hoeverre men in aanmerking komt voor vervoer.

2.2 specifieke begrippen voor Jeugd

Norm verantwoorde werktoedeling en verlengde arm

Voor het uitvoeren van de producten/diensten voor jeugdigen geldt de 'Norm verantwoorde werktoedeling en verlengde arm' conform de Jeugdwet. Dit betekent dat er altijd wordt gewerkt met (geregistreerde) professionals die over de juiste expertise beschikken en die vakbekwaam zijn voor de taken waarvoor zij worden ingezet. Voor bepaalde taken betekent dit dat er geregistreerde professionals (medewerkers met een aantoonbare registratie in het SKJ, BIG, NIP of NVO-register of vergelijkbaar) moeten worden ingezet. Voor andere uit te voeren taken kan het juist nodig zijn een niet-geregistreerde professional in te zetten, vanwege dat dit noodzakelijk is voor de kwaliteit. De zorgaanbieders hanteren het Kwaliteitskader Jeugd om af te wegen welke taken door een geregistreerde dan wel een niet-geregistreerde professional (onder supervisie van een geregistreerde professional) uitgevoerd kunnen worden. In alle gevallen moet een professional altijd over de vakbekwaamheid (kennis, kunde en werkervaring) beschikken om de aan hem/haar toebedeelde taken uit te voeren en dus verantwoorde hulp te kunnen bieden. Daarnaast moeten de professionals kunnen werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen (professionele standaarden). Indien er wordt gekozen om een niet-geregistreerde professional in te zetten, dan is de eis dat u als zorgaanbieder aannemelijk kunt maken dat dit niet afdoet aan de kwaliteit ofwel dat het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk is.

Welke vorm van jeugdhulp is lokaal via de Open House ingekocht?

De maatwerkvoorzieningen die ingezet kunnen worden voor jeugdigen in Nissewaard en opgenomen staan in dit document, zijn niet:

- Gebruikelijke zorg voor jeugdigen: de dagelijkse verzorging en opvoeding passend bij de ontwikkelingsleeftijd;
- Vrij toegankelijke jeugdhulp (o.a. opgroei- en opvoedondersteuning vanuit de Jeugdondersteuningsteams), de zogenaamde algemene voorzieningen;
- Ondersteuning of hulp gericht op jeugdigen en hun ouders/verzorgers die vanuit voorliggende voorzieningen (welzijn, onderwijs, etc.) of een voorliggende financiering (vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Passend Onderwijs) geboden worden;
- Dyslexiezorg (wel lokaal maar niet als product/dienst opgenomen in dit document);
- Daginvulling jeugd (wel lokaal maar niet als product/dienst opgenomen in dit document);
- Alle jeugdhulp die in regionaal verband via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is ingekocht;
- Alle jeugdhulp die in landelijk verband via de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) is ingekocht.

3. Producten/diensten Wmo

3.1 Wmo Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden (HH1) – Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per uur	Duur: Afhankelijk van de situatie/beperking
Productcode: 01A04	Tarief: € 41,60 (per uur)
Intensiteit: Licht	Bekostiging: Inspanningsgericht
Omschrijving:	
Hulp bij het Huishouden is gericht op het realiseren van een schoon en leefbaar huis voor inwoners die dit niet zelf kunnen realiseren, geen huisgenoten (gebruikelijke hulp) hebben en/of niemand in het sociale netwerk vinden die dit kan realiseren en/of die geen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen om dit te realiseren.	
Activiteiten:	
Onder Hulp bij het huishouden (HH1) kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen. Concrete activiteiten zijn gebaseerd op de beleidsregels Wmo gemeente Nissewaard inclusief een aantal specifieke aanvullingen. Aan de hand van deze activiteiten wordt het Ondersteuningsplan opgesteld. De gemeente Nissewaard hanteert daarbij het normenkader HH uit het onafhankelijk onderzoek KPMG en Bureau HHM (juli 2016). Maatwerk aan de cliënt op basis van zijn behoeften en benodigdheden staat hierbij voorop. Dit betekent dat in ieder situatie wordt gekeken of er beïnvloedingsfactoren dan wel bijzonder omstandigheden van kracht zijn. Het uitvoeren van het lichte en zware schoonmaakwerk: Afnemen van stof, stofzuigen, reinigen ramen, vloeren en sanitair en bedden verschoonen in de volgende ruimtes: woonkamer, keuken, slaapkamer(s) in gebruik bij inwoner en zijn huisgenoten, badkamer, toilet, trap (tenminste als één van hier bovengenoemde ruimten zich op een andere etage bevindt), verkeersruimten (hal, overloop). Maaltijden klaarmaken: Het verzorgen van de lunch (broodmaaltijd), koffie- en theezetten en de warme maaltijd opwarmen. Het uitgangspunt voor het te behalen resultaat is dat indien nodig, 1 keer per dag de lunch wordt bereid en klaargezet en 1 keer per dag een warme maaltijd wordt opgewarmd en/of klaargezet. 1 of 2 keer per week kan de avondmaaltijd bestaan uit een koude (brood) maaltijd).	

Was verzorging:

Sorteren, wassen, drogen, opvouwen en opbergen van de vuile was (beddengoed, linnengoed en vuile kleding).

Kindzorg (onder de 6 jaar):

De zorg voor kinderen omvat het wassen, douchen, aankleden, verschonen van luiers en het voeden van baby's. (Oppassen valt niet onder dit product/dienst).

Thuis zorgen voor kinderen: Een indicatie heeft een maximale duur van 3 maanden. Om ouder(s) of verzorger(s) de mogelijkheid te bieden in een oplossing te voorzien.

Bijdrage van kinderen aan het huishouden:

In het geval de leefeenheid van de zorgvrager mede bestaat uit kinderen, dan gaat de indicatiesteller ervan uit, dat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en psychosociaal functioneren, een bijdrage kunnen leveren aan de huishoudelijke taken.

- Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding;
- Kinderen tussen 5 - 12 jaar worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij lichte huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafeldekken of afruimen, afwassen of afdrogen, boodschap doen kleding in de wasmand gooien;
- Kinderen vanaf 13 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken hun eigen kamer op orde houden, dat wil zeggen rommel opruimen, stofzuigen en het bed verschonen.

De inzet van kinderen mag uiteraard niet ten koste gaan van hun welbevinden en ontwikkeling, waaronder het omgaan met leeftijdgenoten, het doen aan vrijetijdsbesteding en de schoolprestaties.

Doelgroep:

Voor wie?	18+
-----------	-----

Resultaten:

Door de inzet van Hulp bij het Huishouden (HH1) worden de volgende resultaten beoogd:

- De cliënt beschikt over een schoon en leefbaar huis;
- De cliënt kan dagelijks beschikken over voedsel;
- De cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
- De cliënt kan de dagelijkse gebruikelijk zorg voor de kinderen bieden.

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	Ongeschoold / MBO
Functiemix:	Periodiek 1 t/m 5 (CAO VVT)
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.

Uitsluitingsgronden:

- Hulp bij het Huishouden (HH1) kan niet gecombineerd met product/dienst Huishoudelijke Ondersteuning (HH2).
- Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (ramen aan de buitenzijde, tuin, balkon, etc.) maken geen onderdeel uit van huishoudelijk hulp, hiervoor kan dus ook niet het product/dienst Hulp bij het Huishouden (HH1) worden ingezet.

Overige bijzonderheden:
Het type en de grootte van het huis is geen aanleiding om meer uren Hulp bij het Huishouden (HH1) toe te kennen. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van veel meubels of huisdieren. Dit is een vrijwillige, eigen keuze en de gevolgen hiervan op de omvang van de schoonmaakwerkzaamheden en het zoeken van oplossingen daarvoor, hoort in de eerste plaats tot de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Huishoudelijke ondersteuning (HH2) – Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per uur	Duur: Afhankelijk van de situatie/beperking
Productcode: 01A05	Tarief: € 41,60 (per uur)
Intensiteit: Licht	Bekostiging: Inspanningsgericht
Omschrijving:	
Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) is gericht op het realiseren van een schoon en leefbaar huis in combinatie met een behoefte aan lichte begeleidingsactiviteiten voor inwoners die dit niet zelf kunnen realiseren, geen huisgenoten (gebruikelijke hulp) hebben en/of niemand in het sociale netwerk vinden die dit kan realiseren en/of die geen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen om dit te realiseren. Het gaat om een lichte vorm van begeleiding gericht op het aanleren van vaardigheden bij het voeren van een huishouden en deelname aan de samenleving. Er worden dus niet alleen huishoudelijke taken overgenomen, maar er wordt ook ondersteuning aangeboden voor de aansturing en de regie. Verder geldt ook een signalerende functie voor ongewenste situaties of toenemende kwetsbaarheid bij de cliënt. Door de Huishoudelijke Ondersteuning zijn mensen in staat om zelfstandig te blijven wonen en wordt de zelfredzaamheid bevorderd. Dit draagt ook bij aan het aangenaam thuis kunnen blijven wonen.	
Activiteiten:	
Onder Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: Concrete activiteiten zijn gebaseerd op de beleidsregels Wmo gemeente Nissewaard inclusief een aantal specifieke aanvullingen. Aan de hand van deze activiteiten wordt het Ondersteuningsplan opgesteld. De gemeente Nissewaard hanteert daarbij het normenkader HH uit het onafhankelijk onderzoek KPMG en Bureau HHM (juli 2016). Zie de beschrijving van Hulp bij het Huishouden (HH1) en de onderstaande activiteiten: • Het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid van de cliënt op het gebied van de organisatie van het huishouden en aanverwante activiteiten in het dagelijks leven; • De cliënt handelingen aanleren om zelfstandig zijn huishouden te kunnen voeren en tijdig te kunnen alarmeren wanneer er veranderingen optreden in gezondheid of sociale situatie.	
Doelgroep:	
Voor wie?	18+
Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) kan worden ingezet wanneer er sprake is van ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen bij de organisatie van de huishouding en aanverwante activiteiten (bv post, lichte administratie) van het dagelijks leven. Daarnaast kan Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) ingezet worden wanneer cliënt ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van deze dagelijkse bezigheden of het plannen en uitvoeren van dagelijkse taken maar nog niet in aanmerking komt voor begeleiding.	
Resultaten:	
Door de inzet van Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) worden de volgende resultaten beoogd: • De cliënt beschikt over een schoon en leefbaar huis; • De cliënt kan dagelijks beschikken over voedsel; • De cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;	

• De cliënt kan de dagelijkse gebruikelijk zorg voor de kinderen bieden; • Bevorderen en behouden van zelfredzaamheid op het gebied van de organisatie van het huishouden en aanverwante activiteiten in het dagelijks leven; • De cliënt is in staat of is aangeleerd om structuur in zijn huishouden aan te brengen en daar regie op te voeren; • De cliënt zijn handelingen aangeleerd om zelfstandig zijn huishouden te kunnen voeren en tijdig te kunnen alarmeren wanneer er veranderingen optreden in gezondheid of sociale situatie; • De cliënt wordt gestimuleerd om sociale contacten te onderhouden en te participeren in de samenleving; • Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) voorkomt dat het product/dienst 'Individuele begeleiding' ingezet dient te worden.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	Van de huishoudelijk medewerkers die uitvoering geven aan dit product/dienst wordt verwacht dat zij om kunnen gaan met verschillende doelgroepen (onder andere cliënten met een psychische/psychiatrische achtergrond) en de situatie.
Functiemix:	Periodiek 1 t/m 5 (CAO VVT)
Evidence-based / methodisch:	n.v.t.
Uitsluitingsgronden:	
• Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) kan niet gecombineerd worden met het product/dienst Individuele begeleiding. • Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (ramen aan de buitenzijde, tuin, balkon, etc.) maken geen onderdeel uit van huishoudelijk hulp, hiervoor kan dus ook niet het product/dienst Huishoudelijke Ondersteuning (HH2) worden ingezet.	
Overige bijzonderheden:	
Het type en de grootte van het huis is geen aanleiding om meer uren Hulp bij het Huishouden (HH1) toe te kennen. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van veel meubels of huisdieren. Dit is een vrijwillige, eigen keuze en de gevolgen hiervan op de omvang van de schoonmaakwerkzaamheden en het zoeken van oplossingen daarvoor, hoort in de eerste plaats tot de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.	

3.2 Wmo Begeleiding

Begeleiding Basis – Wmo	
Productspecificaties:	
Volume: "x aantal minuten"	Duur: Afhankelijk van ondersteuningsvraag 6 maanden
Eenheid: Uur (beschikking in minuten)	t/m 2 jaar
Frequentie: Totaal binnen geldigheidsduur	
Productcode: 02A16	Tarief: € 76,34 (per uur)
Intensiteit: Licht/gemiddeld	Bekostiging: inspanningsgericht
Doelgroep / Kenmerken ondersteuning	
Deze cliëntengroep heeft beperkte problematiek, op één of enkele leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. De ondersteuning richt zich op Cliënten met psychische en psychosociale klachten, matige psychiatrische aandoening of beperkingen, psychogeriatrische aandoening/beperkingen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen. De ondersteuning richt zich op minder complexe fysieke, geestelijke en/of emotionele vraagstukken. De ondersteuning kan zowel voor een cliënt met een ontwikkelgerichte hulpvraag als een behoud gerichte hulpvraag worden ingezet. Voor ontwikkelgerichte cliëntgroep wordt activerende begeleiding ingezet gericht op het bevorderen, plannen, aanleren en stimuleren van vaardigheden. De ondersteuning is meestal planbaar, omdat de situatie van de cliënt voorspelbaar is. De cliënt is meewerkend, leerbaar, belastbaar, gemotiveerd om zijn probleem/problemen op te lossen, met een vrij hoge mate van zelfredzaamheid en heeft (behoorlijk) inzicht in wat er met hem aan de hand. De cliënt kan zelf problemen oplossen of worden doorgeleid naar voorliggende voorzieningen die de verdere ondersteuning van de cliënt gaan verzorgen. Het te verwachten rendement van de begeleiding is normaal tot hoog. De cliëntgroep met een behoud gericht profiel heeft behoefte aan stabiliserende begeleiding, gericht op het accepteren van de sociale en/of fysieke beperking en het voorkomen van verslechtering. Er kan sprake zijn van een (lichte) verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. De ondersteuning is meestal planbaar, omdat de situatie van de cliënt voorspelbaar is. De verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van de situatie van de cliënt is dat deze gelijk blijft en eventueel geleidelijk achteruitgaat. Met deze begeleiding blijven de problemen van de cliënt onder controle en kan deze bijna zelfstandig leven. Het te verwachten rendement van de begeleiding is normaal. Waakvlam (afbouw in uren) Begeleiding waakvlam kan worden ingezet als afbouw van professionele ondersteuning waarbij door de professional 'vinger aan de pols' wordt gehouden. Dit kan worden ingezet na afloop van de indicatie begeleiding basis of intensief. De begeleiding kan gericht zijn op het toewerken naar volledige zelfredzaamheid zonder inzet van een begeleider, het voorkomen van terugval of het toewerken naar ondersteuning vanuit het algemene aanbod. De waakvlam wordt altijd afgegeven op begeleiding basis.	
Totaalinzet over de looptijd van de beschikking	
De klantmanager Wmo stelt het benodigd aantal minuten ondersteuning per week vast. Dit gaat om een gemiddelde te verwachten aantal minuten per week. Het minuutaantal per week wordt omgerekend naar een totaal aantal minuten over de looptijd van de beschikking.	

Het besluit voor het gemiddeld aantal minuten per week wordt genomen op basis van onderstaande criteria:

- Het aantal leefgebieden waarvoor begeleiding nodig is;
- De belastbaarheid van de cliënt;
- De mate van aanwezigheid van een steunend netwerk;
- De mate van welwillendheid en draagvlak voor de ondersteuning.

De aanbieder heeft de mogelijkheid flexibel te declareren, hiermee faciliteert de gemeente bewegingsvrijheid in de uitnutting van de indicatie als de situatie van de cliënt daarom vraagt. De aanbieder is zelf verantwoordelijk om de geleverde ondersteuning die afwijkt van de beschikking gedurende de looptijd van de beschikking uit te middelen. De aanbieder neemt altijd contact op met de klantmanager wanneer de ondersteuningsvraag en/of de situatie van de cliënt inhoudelijk is gewijzigd en de doelen herzien dienen te worden.

De klantmanager consulteert de professional van de zorgaanbieder over dit besluit en neemt de overwegingen mee in het definitieve oordeel van het in te zetten aantal minuten.

Activiteiten:

Onder Begeleiding basis kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen:

- Verbeteren en/of stabiliseren van activiteiten binnen de leefgebieden;
- Advies aan - en begeleiding van cliënt en hun netwerk;
- Leren omgaan met een beperking en/of stoornis;
- (Tijdelijk) overnemen van activiteiten binnen de leefgebieden;
- Oefenen en generaliseren van (praktische) vaardigheden;
- Aanbrengen van dagstructuur en zinvolle daginvulling.

Resultaten:

Door de inzet van begeleiding basis worden de volgende resultaten beoogd:

- Het kunnen integreren en participeren in de samenleving en gericht op interactie met de wijk/buurt;
- Het voorkomen van achteruitgang en/of het bevorderen van mate van zelfredzaamheid;
- Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op de leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix;
- Het versterken van het oplossend vermogen en zelfinzicht van de cliënt;
- Het ondersteunen, opbouwen, versterken van het netwerk waaronder de mantelzorger;
- Het stimuleren en waar mogelijk toeleiden naar deelname van voorliggende voorzieningen, waaronder workshops voor lotgenotencontact gericht op persoonlijk herstel of sociale weerbaarheid.
- Het stimuleren en waar mogelijk toeleiden naar deelname aan collectieve (buurt)voorzieningen en toeleiding naar reguliere verenigingen indien mogelijk, bv. herpakken sport;
- Afbouw van professionele geïndiceerde begeleiding, of afbouw naar een waakvlamconstructie.

Basis of intensief

De klantmanager Wmo beoordeelt of er basis of intensieve begeleiding nodig is. Deze keuze wordt vooral gebaseerd op onderstaande criteria:

- De benodigde mix van deskundigheid van de in te zetten professional;
- De complexiteit van de problematiek (enkelvoudig – meervoudig);
- De mate van zelfinzicht en regie van de cliënt;

De klantmanager consulteert de professional van de zorgaanbieder over dit besluit en neemt de overwegingen mee in het definitieve oordeel.

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	Zwaartepunt MBO
Functiemix:	VVT 25-50, GHZ 40-55, SW 7-8, GGZ 40-50

Evidence-based / methodisch:	Practice-based
Uitsluitingsgronden:	
• Kan niet gecombineerd met maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Kan niet worden ingezet wanneer hulpvraag zich enkelvoudig richt op het levensgebied financiën. • Kan niet gecombineerd worden met een indicatie begeleiding intensief. • Kan alleen worden gecombineerd met andere persoonsgebonden voorzieningen wanneer die op een ander moment dan de begeleiding worden aangeboden.	

Begeleiding Intensief – Wmo	
Productspecificaties:	
Volume: "x aantal minuten" Eenheid: Uur (beschikking in minuten) Frequentie: totaal binnen geldigheidsduur	Duur: afhankelijk van ondersteuningsvraag 6 maanden t/m 2 jaar
Productcode: 02A19	Tarief: € 90,01 (uur)
Intensiteit: Intensief	Bekostiging: Inspanningsgericht
Doelgroep / kenmerken ondersteuning	
Deze cliëntengroep heeft complexe fysieke, emotionele en/of (psychiatrische) problematiek op meerdere leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. De cliënt is niet in staat om zelfstandig problemen op te lossen en/of besluiten te nemen, de cliënt kan niet alle activiteiten zelfstandig uitvoeren. Er is sprake van een complexe en/of meervoudige problematiek. Er is beperkt tot geen zelfinzicht van de problematiek. De problematiek kan acute perioden kennen, bijvoorbeeld bij life events zoals scheiding, overlijden en acute psychoses. Dit kan leiden tot ontregeling in de dagelijkse praktijk. De cliënt kent een combinatie van aandoeningen. Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek met risico voor ernstige ontregeling, zoals crimineel gedrag, verslaving, verwaarlozing, wat kan leiden tot ontregeling in de dagelijkse praktijk. De ondersteuning kan zowel voor een cliënt met een ontwikkelgerichte hulpvraag als een behoud-gerichte hulpvraag worden ingezet. Voor de ontwikkelgerichte intensieve begeleidingsvariant wordt verwacht dat met intensieve inzet van begeleiding op korte(re) termijn duidelijk ontwikkeling in de situatie kan plaatsvinden. De cliënten zijn normaal belastbaar, met voldoende intellectueel vermogen, normale leerbaarheid en zijn gemotiveerd. Daarbij is de cliënt zich veelal bewust van zijn situatie en mogelijkheden of er is mogelijkheid tot ontwikkeling van het bewustzijn. Eventuele onderliggende problematiek van de cliënt is vaak fluctuerend van aard. De behoud-gerichte intensieve begeleidingsvariant gaat uit van weinig motivatie vanuit de cliënt om probleem/problemen op te lossen. De cliënt is beperkt leerbaar met een lage belastbaarheid en heeft weinig intellectueel vermogen. Er kan sprake zijn van een (lichte) verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. De cliënt heeft weinig tot redelijk inzicht in wat er met hem aan de hand is en in de situatie waarin hij verkeert. Er kan sprake zijn van een explosief karakter bij de cliënt. De cliënt kan zorg mijdend zijn, wispelturig in zijn gedrag en overlast gevend zijn.	
Totaalinzet over de looptijd van de beschikking	
De klantmanager Wmo stelt het benodigd aantal minuten ondersteuning per week vast. Dit gaat om een gemiddelde te verwachten aantal minuten per week. Het minuutaantal per week wordt omgerekend naar een totaal aantal minuten over de looptijd van de beschikking. Het besluit voor het gemiddeld aantal minuten per week wordt genomen op basis van onderstaande criteria: • Het aantal leefgebieden waarvoor begeleiding nodig is; • De belastbaarheid van de cliënt; • De mate van aanwezigheid van een steunend netwerk; • De mate van welwillendheid en draagvlak voor de ondersteuning. De aanbieder heeft de mogelijkheid flexibel te declareren, hiermee faciliteert de gemeente bewegingsvrijheid in de uitnutting van de indicatie als de situatie van de cliënt daarom vraagt. De aanbieder	

is zelf verantwoordelijk om de geleverde ondersteuning die afwijkt van de beschikking gedurende de looptijd van de beschikking uit te middelen. De aanbieder neemt altijd contact op met de klantmanager wanneer de ondersteuningsvraag en/of de situatie van de cliënt inhoudelijk is gewijzigd en de doelen herzien dienen te worden.

Activiteiten:

Onder Begeleiding intensief kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen:

- Verbeteren en/of stabiliseren complexe omgeving;
- Advies aan - en begeleiding van cliënt en hun netwerk;
- Methodisch aanleren van (praktische)vaardigheden;
- Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden van de zelfredzaamheidmatrix;
- Toeleiding naar workshops en lotgenotencontact gericht op persoonlijk herstel: psychische en sociale weerbaarheid;
- Ondersteuning gericht op het omgaan met de problemen op het gebied van sociale, werk gerelateerde of fysieke activiteiten als gevolg van een verslaving (voor zover dit geen onderdeel is of kan zijn van de behandeling).
- Bevorderen en behouden van zelfredzaamheid door het aanleren van vaardigheden die hieraan bijdragen;
- Het ondersteunen, opbouwen, versterken van het netwerk waaronder de mantelzorger;
- Het voorkomen en/of de-escaleren van een situatie waarbij de cliënt of de omgeving gevaar loopt.

Doelgroep:

Voor wie?	18-100+
-----------	---------

Resultaten:

Door de inzet van begeleiding intensief worden de volgende resultaten beoogd:

- Het oplossend vermogen van de cliënt is versterkt.
- De cliënt herkent en anticipeert op van lichamelijke en/of geestelijke klachten.
- De cliënt kan zelfdestructief gedrag tegengaan;
- De cliënt kan omgaan met signalen van crisis;
- De cliënt kan eigen emoties reguleren;
- De cliënt kan eigen grenzen aangeven en stellen;
- De cliënt ontvangt op elkaar afgestemde ondersteuning, hulp en zorg;
- De cliënt kan wederkerige verbindingen aangaan in de eigen leefomgeving;
- De cliënt kan een beroep doen op personen uit zijn eigen netwerk;
- Er vindt stabilisatie en/of ontwikkeling plaats in het uitvoeren van de ADL.

Basis of intensief

De klantmanager Wmo beoordeelt of er basis of intensieve begeleiding nodig is. Deze keuze wordt vooral gebaseerd op onderstaande criteria:

- De benodigde mix van deskundigheid van de in te zetten professional;
- De complexiteit van de problematiek (enkelvoudig – meervoudig);
- De mate van zelfinzicht en regie van de cliënt;

De klantmanager consulteert de professional van de zorgaanbieder over dit besluit en neemt die overwegingen mee in het definitieve oordeel.

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	Zwaartepunt HBO
Functiemix:	VVT 40-55, GHZ 40-60, SW 6-12, GGZ 45-60
Evidence-based / methodisch:	Methodisch

Aanbieder kan ondersteuning aanbieden op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix
Uitsluitingsgronden:
• Kan niet gecombineerd met maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. • Kan niet gecombineerd worden met een indicatie begeleiding basis. • Kan alleen worden gecombineerd met andere persoonsgebonden voorzieningen wanneer die op een ander moment dan de begeleiding worden aangeboden.
Overige bijzonderheden:
Bij het aanbieden/inschrijven van begeleiding intensief is het verplicht ook de dienst begeleiding basis aan te bieden. Dit is in verband met de mogelijkheid af te schalen waar mogelijk.

3.3 Wmo Dagbesteding

Dagbesteding Basis – Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per dagdeel	Duur: Maximaal 1,5 jaar
Productcode: 07A03	Tarief: € 49,62 (per dagdeel)
Intensiteit: Licht / gemiddeld	Bekostiging: Inspanningsgericht
Omschrijving:	
Dagbesteding basis is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem/haar dagstructuur en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast. Een zinvolle daginvulling richt zich op ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Doelen zijn dat het de zelfredzaamheid van de cliënt bevordert en de mate waarin hij kan participeren in de maatschappij. Specifieke doelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dagbesteding Basis richt zich op het bieden van een zinvolle invulling van de dag (tegengaan eenzaamheid, bevorderen participatie), het aanbrengen van dagstructuur en/of ontlasting van de thuissituatie.	
Activiteiten:	
Onder dagbesteding basis kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Het bieden van zinvolle daginvulling • Het aanbrengen van dagstructuur • Het behouden en/of vergroten van persoonlijk netwerk Dagbesteding basis gaat uit van groepsgrootte van 1 begeleider op 6 cliënten.	
Doelgroep:	
Voor wie?	18+
Volwassenen met psychiatrische, verstandelijke, lichamelijke en/of somatische beperkingen, mensen met geriatrische/ouderdomsproblematiek en mensen met zintuiglijke beperking.	
Resultaten:	
• Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling; • Het in stand houden of vergroten van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden; • Het, zoveel als mogelijk, leveren van een maatschappelijke bijdrage; • Het tegengaan van sociaal isolement; • Het ontlasten van de mantelzorger of thuissituatie.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	MBO
Functiemix:	MBO-niveau 3 en 4
Evidence based / methodisch:	N.v.t.
De begeleiding op de dagbesteding kan worden geboden door personeel op MBO-niveau 3 niveau. Het opstellen en evalueren van het zorgplan dient te worden gedaan door personeel met tenminste een MBO-niveau 4 opleiding.	
Uitsluitingsgronden:	
Kan niet worden gecombineerd met andere voorzieningen die gelijktijdig plaats vinden.	

Overige bijzonderheden:

De ondersteuning voor ouderen met lichte tot matige cognitieve beperkingen of lichamelijke beperkingen is belegd bij subsidiepartners van de gemeente Nissewaard. Dit gaat om de activiteiten die vallen onder daginvulling: opgenomen in artikel 3.3 van de subsidieregeling ondersteuning en participatie. Deze voorziening is voorliggend.

Dagbesteding Intensief – Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per dagdeel	Duur: Max 1 jaar
Productcode: 07A04	Tarief: € 72,46 (per dagdeel)
Intensiteit: Zwaar	Bekostiging: Inspanningsgericht
Omschrijving:	
Dagbesteding intensief is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem/haar dagstructuur en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast. Een zinvolle daginvulling richt zich op ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt.	
Activiteiten:	
Onder dagbesteding intensief kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen:	
• Het bieden van zinvolle daginvulling; • Het aanbrengen van dagstructuur; • Het in stand houden en/of vergroten van persoonlijk netwerk.	
Dagbesteding intensief gaat uit van groepsgrootte van 1 begeleider op 4 cliënten. Vanwege de complexiteit van de doelgroep is meer individuele aandacht voor de cliënt noodzakelijk.	
Doelgroep:	
Voor wie?	18+
Volwassenen met psychiatrische, verstandelijke, lichamelijke en/of somatische beperkingen, geriatrische/ouderdomsproblematiek en mensen met zintuiglijke beperking.	
Er is sprake van gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met intensieve persoonlijke verzorging. Er is toezicht of gedragsregulering nodig. De cliënt heeft tijdens de dagactiviteit een hoge mate van begeleiding nodig.	
Resultaten:	
• Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling; • Het in stand houden of vergroten van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden; • Het, zoveel als mogelijk, leveren van een maatschappelijke bijdrage; • Het tegengaan van sociaal isolement; • Het ontlasten van de mantelzorger/ thuissituatie; • Indien mogelijk afschaling naar dagbesteding basis.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	MBO+ / HBO
Functiemix:	MBO+ / HBO
Evidence based / methodisch:	N.v.t.
De begeleiding op de dagbesteding kan worden geboden door personeel op MBO-niveau 4. Betrokkenheid van een medewerker met relevante HBO opleiding kan worden gevraagd in specifieke cliëntsituatie.	

Medewerker met relevante HBO opleiding beoordeelt het ondersteuningsplan en is beschikbaar voor ruggespraak voor de MBO geschoolde medewerker.
Uitsluitingsgronden:
Kan niet worden gecombineerd met andere voorzieningen die gelijktijdig plaats vinden.
Overige bijzonderheden:
Bij het leveren van het product/dienst Dagbesteding Intensief (Wmo) is het verplicht om ook het product/dienst Dagbesteding Basis (Wmo) te kunnen bieden en daarvoor een inschrijving hebben. De ondersteuning voor ouderen met lichte tot matige cognitieve beperkingen of lichamelijke beperkingen is belegd bij subsidiepartners van de gemeente Nissewaard. Dit gaat om de activiteiten die vallen onder daginvulling: opgenomen in artikel 3.3 van de subsidieregeling ondersteuning en participatie. Deze voorziening is voorliggend.

3.4 Wmo Kortdurend Verblijf (logeren)

Kortdurend Verblijf Basis (Logeren) – Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per etmaal	Duur: Maximaal half jaar, na evaluatie maximaal 1 jaar
Productcode: 04A01	Tarief: € 179,57 (per etmaal)
Intensiteit: Maximaal 30 etmalen per half jaar, na evaluatie maximaal 60 etmalen	Bekostiging: Inspanningsbekostiging i.c.m. flexibel declareren
Omschrijving:	
Kortdurend Verblijf Basis wordt ingezet als respijtzorg voor mantelzorgers en/of als een voorziening om de cliënt een time-out te bieden. Het is aanvullend op noodzakelijke zorg en ondersteuning thuis. In een huiselijke omgeving wordt logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding (inclusief persoonlijke verzorging indien noodzakelijk) wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is. Kortdurend verblijf basis richt zich op cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg, of zorg op onplanbare tijdstippen, noodzakelijk is. Het gedrag van de cliënt is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten.	
Activiteiten:	
Onderdeel van het logeren is: • Het stimuleren van de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de cliënt; • Het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging (zoals eten, drinken, slapen), evenals ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc.; • Het waar nodig uitreiken van voorverpakte medicatie; • Het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten.	
Doelgroep:	
Voor wie?	18+
Deze vorm van opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, een beperking of psychisch/sociale kwetsbaarheid, en die daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Er is sprake van mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken en tijdelijke ontlasting van zorg nodig hebben om de ondersteuning te kunnen blijven bieden. Er is sprake van mantelzorgers die door (tijdelijke) uitval niet in staat zijn de ondersteuning te bieden.	
Resultaten:	
Door de inzet van Kortdurend Verblijf Basis worden de volgende resultaten beoogd: • De cliënt kan duurzaam in de eigen woning blijven wonen. Door het korte verblijf buiten de eigen woning/woon omgeving wordt de cliënt een time-out aangeboden. Hierdoor is het voor de cliënt mogelijk de dagelijkse verantwoordelijkheden thuis – al dan niet in combinatie met bestaande begeleiding – te dragen en te participeren in de samenleving; • De mantelzorger wordt ontlast van zijn verantwoordelijkheid waardoor hij in staat is de rest van de tijd dagelijkse zorg en ondersteuning te bieden. Cliënten kunnen daardoor duurzaam in de thuissituatie verblijven;	

• De mantelzorger wordt ontlast waardoor hij rust en tijd krijgt om de dingen te doen waar hij door de zorg voor zijn naaste niet aan toe komt; • Kortdurend verblijf basis zorgt dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en voorkomt opname in een instelling.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	Professional met afgeronde MBO-opleiding niveau 3.
Functiemix:	
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Het gaat om logeren met faciliteiten die direct daaraan gerelateerd zijn: bed, voeding en zelfverzorgingsmogelijkheden. Daarnaast worden welzijnsactiviteiten beschikbaar gesteld. Het beschikbaar zijn van toezicht of bereikbaarheid van ondersteuning is gericht op: • Het zo nodig beschikbaar zijn van permanent toezicht en/of 24 uur per dag bereikbaarheid van ondersteuning; • Het zo nodig bieden van fysieke ondersteuning, zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar; • Het op een verantwoorde manier vervangen van de mantelzorg, waarbij aan de behoefte aan toezicht, complexiteit en intensiteit van de ondersteuning wordt voldaan; • Het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen van escalatie en gevaar).	
Uitsluitingsgronden:	
• Cliënt heeft een Wlz indicatie; • Cliënt heeft behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf.	
Overige bijzonderheden:	
• Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van het kortdurend verblijf; • Aanbieder is in staat de taken van mantelzorger naar diens tevredenheid en naar professionele maatstaven op een verantwoorde manier tijdelijk over te nemen; • Voor deze Wmo-voorziening geldt een eigen bijdrage.	

Kortdurend verblijf Intensief (Logeren) – Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per etmaal	Duur: Maximaal half jaar, na evaluatie maximaal 1 jaar
Productcode: 04A10	Tarief: € 239,43 (per etmaal)
Intensiteit: Maximaal 30 etmalen per half jaar, na evaluatie maximaal 60 etmalen	Bekostiging: Inspanningsbekostiging i.c.m. flexibel declareren
Omschrijving:	
Kortdurend Verblijf Intensief wordt ingezet als respijtzorg voor mantelzorgers en/of als een voorziening om de cliënt een time-out te bieden. Het is aanvullend op noodzakelijke zorg en ondersteuning thuis. In een huiselijke omgeving wordt logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding (inclusief persoonlijke verzorging indien noodzakelijk) wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is. Kortdurend Verblijf intensief richt zich op cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg, of zorg op onplanbare tijdstippen, noodzakelijk is. Het gedrag van de cliënt is grillig waardoor het soms nodig is om te de-escaleren om risico's als gevolg van de problematiek te beperken.	
Activiteiten:	
Onderdeel van het logeren is: • Het stimuleren van de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de cliënt; • Het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging (zoals eten, drinken, slapen), evenals ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc.; • Het waar nodig uitreiken van voorverpakte medicatie; • Het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten.	
Doelgroep:	
Voor wie?	18+
Deze vorm van opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, een beperking of psychisch/ sociale kwetsbaarheid, en die daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Kortdurend verblijf Intensief richt zich op cliënten met uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren, persoonlijke zorg, mobiliteit en/of zelfredzaamheid. Het gedrag van de cliënt is mogelijk onvoorspelbaar en de-escaleren van situaties kan noodzakelijk zijn. Er is sprake van mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken en tijdelijke ontlasting van zorg nodig hebben om de ondersteuning te kunnen blijven bieden. Er is sprake van mantelzorgers die door (tijdelijke) uitval niet in staat zijn de ondersteuning te bieden.	
Resultaten:	
Door de inzet van Kortdurend Verblijf Intensief worden de volgende resultaten beoogd: • De cliënt kan duurzaam in de eigen woning blijven wonen. Door het korte verblijf buiten de eigen woning/woon omgeving wordt de cliënt een time-out aangeboden. Hierdoor is het voor de cliënt mogelijk de dagelijkse verantwoordelijkheden thuis – al dan niet in combinatie met bestaande begeleiding – te dragen en te participeren in de samenleving; • De mantelzorger wordt ontlast van zijn verantwoordelijkheid waardoor hij in staat is de rest van de tijd dagelijkse zorg en ondersteuning te bieden. Cliënten kunnen daardoor duurzaam in de thuissituatie verblijven;	

• De mantelzorger wordt ontlast waardoor hij rust en tijd krijgt om de dingen te doen waar hij door de zorg voor zijn naaste niet aan toe komt; • Kortdurend verblijf intensief zorgt dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en voorkomt opname in een instelling.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	Professional met afgeronde MBO-opleiding niveau 3.
Functiemix:	
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Het gaat om logeren met faciliteiten die direct daaraan gerelateerd zijn: bed, voeding en zelfverzorgingsmogelijkheden. Daarnaast worden welzijnsactiviteiten beschikbaar gesteld. Het beschikbaar zijn van toezicht of bereikbaarheid van ondersteuning is gericht op: • Het zo nodig beschikbaar zijn van permanent toezicht en/of 24 uur per dag bereikbaarheid van ondersteuning; • Het zo nodig bieden van fysieke ondersteuning, zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar; • Het op een verantwoorde manier vervangen van de mantelzorg, waarbij aan de behoefte aan toezicht, complexiteit en intensiteit van de ondersteuning wordt voldaan; • Het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen van escalatie en gevaar).	
Uitsluitingsgronden:	
• Cliënt heeft een Wlz indicatie; • Cliënt heeft behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf.	
Overige bijzonderheden:	
• Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van het kortdurend verblijf; • Aanbieder is in staat de taken van mantelzorger naar diens tevredenheid en naar professionele maatstaven op een verantwoorde manier tijdelijk over te nemen; • Voor deze Wmo-voorziening geldt een eigen bijdrage.	

3.5 Wmo Vervoer

Vervoer - Wmo	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per stuk (retourrit)	Duur: Afhankelijk van duur dagbesteding
Productcode: Laag 08A03 Hoog 08A04	Tarief: € 11,98 (laag) € 28,73 (hoog)
Intensiteit:	Bekostiging: Inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
Op deze voorziening kan worden ingeschreven in combinatie met de voorzieningen Dagbesteding Wmo. Uitgangspunt is dat cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar de locatie van de dagbesteding. Wanneer eigen oplossingen niet mogelijk zijn en er een door het Wmo loket vastgestelde (medische) noodzaak is, zijn er twee mogelijkheden: • Inzet van de dienst vervoer (overeenkomst Open House) uitgevoerd door gecontracteerde zorgaanbieder; • Toegang tot het route-gebonden vervoer (overeenkomst Europese Aanbesteding Doelgroepenvervoer Voorne-Putten). Dit betreft niet het CCV (Regiotaxi). De toegangsmedewerker bepaalt welke optie het meest passend is.	
Activiteiten:	
Het ophalen en thuisbrengen van de cliënt naar de voorziening van Dagbesteding Wmo.	
Doelgroep:	
Voor wie?	18+
Cliënten die niet zelf of niet via hun netwerk in vervoer kunnen voorzien terwijl er ook geen passend vervoer aanwezig is. Wanneer er sprake is van een door het Wmo loket vastgestelde (medische) noodzaak.	
Resultaten:	
Vervoer naar de genoemde individuele voorziening voor Wmo.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	
Functiemix:	Vervoer dient uitgevoerd te worden door een chauffeur die in ieder geval in bezit is van geldig EHBO-certificaat en die kan omgaan met de betreffende doelgroep.
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Uitsluitingsgronden:	
N.v.t.	
Overige bijzonderheden:	
Voor Vervoer Hoog komt de cliënt in aanmerking als: • Het toelaten van hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, voor reizen bedoelde medische apparatuur, SOHO of blindengeleidehond) in het voertuig noodzakelijk is; • Specifieke begeleiding (sociaal) door een begeleider voor eigen rekening in te zetten door vervoerder, noodzakelijk is; • Beperkingen in het combineren met andere reizigers noodzakelijk is.	

4. Producten/diensten Jeugd

4.1 Jeugd begeleiding ondersteuning

Begeleiding Jeugd	
Productspecificaties:	
Volume: "x aantal" Eenheid: minuten Frequentie: Totaal binnen geldigheidsduur	Duur: Maximaal 1 jaar met maximaal 1 verlenging voor maximaal 1 jaar.
Productcode: 45G10	Tarief: € 1,52
Intensiteit: i.o.m klantmanager Jeugd	Bekostiging: inspanningsgericht
Omschrijving:	
Begeleiding wordt ingezet voor Jeugdigen met vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Daarbij is er begeleiding nodig om optimaal gebruik te maken van helpend netwerk en hulpmiddelen in de omgeving van de jeugdigen. Er wordt doelgericht gewerkt d.m.v. doelstellingen die SMART geformuleerd worden. Het gemiddeld aantal minuten per week wordt omgerekend naar een totaal aantal minuten over de looptijd van de beschikking. De aanbieder heeft de mogelijkheid flexibel te declareren, hiermee faciliteert de gemeente bewegingsvrijheid in de uitnutting van de indicatie als de situatie van de jeugdige en/of zijn netwerk daarom vraagt. De aanbieder is zelf verantwoordelijk om de geleverde ondersteuning die afwijkt van de beschikking gedurende de looptijd van de beschikking uit te middelen. De aanbieder neemt altijd contact op met de klantmanager wanneer de ondersteuningsvraag en/of de situatie van de jeugdige en/of zijn netwerk inhoudelijk is gewijzigd en de doelen herzien dienen te worden. De indicatie wordt afgegeven voor maximaal 1 jaar, waarbij er halfjaarlijks geëvalueerd dient te worden. In uitzondering is het volume aan te passen of de indicatie te verlengen, dit wordt in samenspraak met de professional van de aanbieder gedaan tenminste 3 maanden voor afloop, uiterlijk 2 maanden voor afloop van de beschikking. Voor verlenging van de indicatie of verhoging van volume is een schriftelijke onderbouwing nodig.	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar Er zijn zowel beschermende factoren als risicofactoren aanwezig op niveau van Jeugdige, gezin en omgeving.	

Er is sprake van een veilige omgeving en voorspelbaarheid van het verloop van de begeleiding is matig tot goed. Er is geen sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek.

Resultaten:

Door de inzet van begeleiding basis worden de volgende resultaten beoogd:

- De opvoed- en opgroeisituatie is gestabiliseerd of verbeterd;
- De gedragsproblemen zijn verminderd;
- De jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zo leeftijdsadequaat als mogelijk;
- De ontwikkeling van de jeugdige is zo veel als mogelijk gestimuleerd;
- Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke gedragsstoornis en/of beperking;
- Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen;
- De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot;
- Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (Bijvoorbeeld door het activeren van een vrijwillig netwerk);
- De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan
- Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.
- Afbouw van professionele geïndiceerde begeleiding.

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	Zwaartepunt MBO onder verlengde armconstructie HBO SKJ, minimaal Mbo 4 niveau in een relevantie richting (sociaal werk),
Functiemix:	(80% MBO4, 15% HBO, 5% HBO-SKJ)
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI

Uitsluitingsgronden:

- De jeugdige heeft al een indicatie voor individuele begeleiding
- De voornaamste ondersteuningsbehoefte van de jeugdige ligt op het leerproces/onderwijs
- Kan alleen worden gecombineerd met andere producten als deze op verschillende tijdstippen worden ingezet.

Overige bijzonderheden:

Begeleiding Complex	
Productspecificaties:	
Volume: "x aantal" Eenheid: Minuten Frequentie: Totaal binnen geldigheidsduur	Duur: maximaal 6 maanden met maximaal 1 verlenging voor maximaal 6 maanden.
Productcode: 45G11	Tarief: € 1,85
Intensiteit: i.o.m klantmanager Jeugd	Bekostiging: inspanningsgericht
Omschrijving:	
Begeleiding complex wordt ingezet voor Jeugdigen met ernstige klachten op meerdere leefgebieden tegelijk. Dit ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdigen en het gezin hebben onvoldoende profijt van een steunend netwerk of hulpmiddelen. Er wordt doelgericht gewerkt d.m.v. doelstellingen die SMART geformuleerd worden. Het gemiddeld aantal minuten per week wordt omgerekend naar een totaal aantal minuten over de looptijd van de beschikking. De aanbieder heeft de mogelijkheid flexibel te declareren, hiermee faciliteert de gemeente bewegingsvrijheid in de uitnutting van de indicatie als de situatie van de jeugdige en/of zijn netwerk daarom vraagt. De aanbieder is zelf verantwoordelijk om de geleverde ondersteuning die afwijkt van de beschikking gedurende de looptijd van de beschikking uit te middelen. De aanbieder neemt altijd contact op met de klantmanager wanneer de ondersteuningsvraag en/of de situatie van de jeugdige en/of zijn netwerk inhoudelijk is gewijzigd en de doelen herzien dienen te worden. De indicatie wordt afgegeven voor maximaal 6 maanden, waarbij er om de 3 maanden geëvalueerd dient te worden. In uitzondering is het volume aan te passen of de indicatie te verlengen, dit wordt in samenspraak met de professional van de aanbieder gedaan tenminste 2 maanden voor afloop, uiterlijk 1 maand voor afloop van de beschikking. Voor verlenging van de indicatie of verhoging van volume is een schriftelijke onderbouwing nodig.	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er is sprake van <u>veiligheidsrisico's</u> . Er zijn weinig beschermende factoren en veel risicofactoren op niveau van Jeugdige, gezin en omgeving en er is sprake zijn van (dreigende) escalatie van problematiek.	
Resultaten:	
Door de inzet van begeleiding complex wordt er systeemgericht gewerkt en worden de volgende resultaten beoogd: • De opvoed- en opgroeisituatie/ crisissituatie is gestabiliseerd of verbeterd;	

• Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen; • Jeugdige kan thuis blijven wonen; • De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot; • Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij verder kunnen met het product begeleiding Jeugd. (afschaling);	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	HBO SKJ geregistreerd onder consultatie van gedragswetenschapper SKJ geregistreerd.
Functiemix:	(90% HBO SKJ, 10% WO)
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Uitsluitingsgronden:	
- De jeugdige heeft al een indicatie voor individuele begeleiding - De voornaamste ondersteuningsbehoefte van de jeugdige ligt op het leerproces/onderwijs - Kan alleen worden gecombineerd met andere producten als deze op verschillende tijdstippen worden ingezet.	
Overige bijzonderheden:	

4.2 Jeugd Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke Verzorging – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per uur	Duur: Maximaal 1 jaar
Productcode: 40G04	Tarief: € 67,92
Intensiteit: N.v.t.	Bekostiging: Inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De ondersteuning richt zich op: Persoonlijke verzorging kan worden ingezet indien er een noodzaak (tekort aan zelfredzaamheid) is tot het ondersteunen bij of het (gedeeltelijk of geheel) overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om planbare hulp bij taken rondom de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals zich wassen, kleden en toiletgang en hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging, zoals mond- en haarverzorging. Tevens gaat het om het stimuleren van de jeugdige bij het zelfstandig uitvoeren van de persoonlijke verzorging.	
Activiteiten:	
Onder persoonlijke verzorging kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Praktische hulp die de jeugdige ondersteunt bij de uitvoering van ADL- en/of zelfverzorgingstaken (het wassen, het aan- en uitkleden, beweging en houding (in- en uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, etc.); • Het geven van advies, instructie en voorlichting over de persoonlijke verzorging aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s).	
Doelgroep:	
Voor wie?	Jeugdigen van 0-18 jaar
Persoonlijke verzorging richt zich op jeugdigen en hun ouders, met één of meerdere van de volgende kenmerken: • De jeugdige heeft een (lichamelijk, zintuigelijk, cognitief/verstandelijk) beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie hiervan, en kan hierdoor ADL- en/of zelfzorgtaken passend bij de ontwikkelingsleeftijd niet zelfstandig uitvoeren; • Ouders dreigen overbelast te raken door het overnemen van de ADL- en zelfzorgtaken van de jeugdige en kunnen daardoor niet of niet geheel dit van de jeugdige overnemen, sturing en toezicht is niet voldoende om te komen tot het gewenste resultaat.	
Resultaten:	
Door de inzet van persoonlijke verzorging worden de volgende resultaten beoogd: • De jeugdige is verzorgd; • Het gezin/huishouden is ontlast; • De jeugdige voert ADL- en /of zelfzorgtaken uit daar waar de jeugdige dit kan ofwel geleerd heeft om dit weer zelf uit te voeren, oftewel de zelfredzaamheid is toegenomen.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	MBO

GEMEENTE NISSEWAARD

Funciemix:	Persoonlijke verzorging wordt uitgevoerd door een professional met een MBO-opleiding. Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en het realiseren en monitoren van de resultaten, dienst een SKJ-geregistreerde professional ingezet te worden met een HBO-opleiding.
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Regiebehandelaar:	Nee
Groepsgrootte:	N.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1
Uitsluitingsgronden:	
• Persoonlijke verzorging kan uitsluitend vanuit de Jeugdwet worden ingezet, als er geen beroep gedaan kan worden op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Zorgverzekeringswet; • De persoonlijke verzorging betreft <i>geen</i> taken die vallen onder de gebruikelijke zorg passend bij de ontwikkelingsleeftijd van de jeugdige; • Dit product/dienst wordt niet ingezet indien er al een ander product/dienst wordt ingezet waar persoonlijke verzorging een onderdeel van is. Dus bijvoorbeeld indien een jeugdige logeert.	
Overige bijzonderheden:	
• Naast dit product/dienst kunnen extra producten worden ingezet, zoals begeleiding, dagbesteding en/of behandeling; • Het is mogelijk om dit product binnen het onderwijs in te zetten, daar waar de geleverde zorg niet kan worden gezien als behorende tot het 'Passend Onderwijs'. Het gaat dan om zgn. 'niet uitstelbare persoonlijke verzorging'.	

4.3 Jeugd Daghulp

Daghulp– Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per dagdeel	Duur: Max 1 jaar
Productcode: 41G20	Tarief: € 67,87
Intensiteit: i.o.m klantmanager jeugd.	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
Het product Daghulp betreft een tijdelijk dagprogramma met intensieve begeleiding - in een groep - voor jeugdigen die zijn uitgevallen in het onderwijs. De inzet is met name gericht op een optimale ontwikkeling van de jeugdige: het versterken van de zelfredzaamheid, ontplooiing, psychosociale ontwikkeling, met als perspectief (weer) het toeleiden naar een vorm van onderwijs en/of werk/ werkleertrajecten. De activiteiten zijn ontwikkelingsgericht en bestaan uit zinvolle, betekenisvolle en gevarieerde activiteiten aangeboden gedurende een aantal dagen of dagdelen. Afhankelijk van de zorgvraag en de mogelijkheden van de jeugdige wordt zoveel als mogelijk gezocht naar een combinatie van activiteiten passende bij de ondersteuningsvragen van de jeugdige. Het samenstellen van de activiteiten vraagt om maatwerk en zijn zoveel als mogelijk gericht op de instroom of terugkeer naar het onderwijs dan wel werk. Ouders zijn direct betrokken bij de daghulp, wanneer dit niet het geval is zal er besloten kunnen worden tot het opschorten van de daghulp. Een voorwaarde voor het ontvangen van de daghulp is het volgen van de adviezen van de medisch specialist die de beslissing tot vrijstelling heeft genomen. N.a.v. de adviezen van de medisch specialist stelt de klantmanager de doelen op. Verlenging kan enkel in overleg met de klantmanager en bij verlenging van de ontheffing van de leerplicht.	
Activiteiten:	
De doelen van de daghulp zijn afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige, onder meer gericht op: • Het volgen van een dagstructuur; • Het werken aan herstel; • Het versterken van de zelfredzaamheid en de psychosociale ontwikkeling; • Er wordt in samenspraak met onderwijs/de leerplichtambtenaar en de verwijzer gericht gekeken naar het onderwijsperspectief en het toewerken naar (een terugkeer) naar onderwijs, het volgen van werk-leer trajecten of naar werk.	
Doelgroep:	

Jeugdigen van 5 tot 18 jaar die vanwege een ziekte of een beperking niet meer naar school gaan en een (tijdelijke) ontheffing hebben van de leerplicht (art 5a leerplicht).

Resultaten:

Door de inzet van daghulp worden de volgende resultaten beoogd:

- Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling;
- Het vergroten van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden;
- Het onderhouden van sociale contacten (aansluitend op wat passend is bij de jeugdige) en tegengaan van eenzaamheid;
- Terugkeer naar onderwijs en/of werk/leerwerktrajecten i.s.m. klantmanager Jeugd en onderwijszorgmakelaar.

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	mbo + / hbo. De regievoering/ inhoudelijke coördinatie van het werkproces wordt uitgevoerd door ten minste een SKJ geregistreerde HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional;
Funciemix:	mbo + / hbo (90 % MBO4/HBO, 10%HBO-SKJ)
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Groepsgrootte:	5
Ratio begeleider: jeugdige	1 op 5

Uitsluitingsgronden:

- Daghulp kan niet gelijktijdig worden ingezet als er ook een indicatie is vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Overige bijzonderheden:

- Voor de daghulp wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen.
- Bij het vervallen van de tijdelijke vrijstelling zijn ouders verplicht hun kind opnieuw in te schrijven in het onderwijs en zal de daghulp komen te vervallen.
- Gedurende de daghulp is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden.
- Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder.

4.4 Jeugd Kortdurend Verblijf Jeugd

Kortdurend Verblijf Basis (Logeren) – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per etmaal	Duur: Maximaal half jaar, na evaluatie maximaal 1 jaar
Productcode: 43G12	Tarief: € 221,31 (per etmaal)
Intensiteit: Maximaal 30 etmalen per half jaar, na evaluatie maximaal 60 etmalen	Bekostiging: Inspanningsbekostiging i.c.m. flexibel declareren
Omschrijving:	
Kortdurend verblijf Basis wordt ingezet als respijtzorg voor ouder(s)/verzorger(s) en/of als een voorziening om de jeugdige een time-out te bieden. Het is aanvullend op noodzakelijke ondersteuning en zorg thuis. In een huiselijke omgeving wordt logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding (inclusief persoonlijke verzorging indien noodzakelijk) wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is. Met Kortdurend Verblijf Basis (Logeren) wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen per week, of een deel van de vakantie, geboden aan jeugdigen zonder specifieke zorgvragen. Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden. De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt.	
Activiteiten:	
Onderdeel van het logeren is: • Het stimuleren van de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de jeugdige; • Het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging (zoals eten, drinken, slapen), evenals ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc.; • Het waar nodig uitreiken van voorverpakte medicatie; • Het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten.	
Doelgroep:	
Voor wie?	Jeugdigen van 0-18 jaar
Jeugdigen van 0-18 jaar waarvan de ouders/opvoeders, als gevolg van factoren in de thuissituatie, eventueel in combinatie met kind-factoren, ontlast dienen te worden. Kortdurend verblijf basis richt zich op cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg, of zorg op onplanbare tijdstippen, noodzakelijk is. Alternatieven in het netwerk en bij reguliere voorzieningen zijn met ouders en het lokaal team nader onderzocht. Het gedrag van de cliënt is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten.	
Resultaten:	
• De ouder(s) kunnen hun opvoedtaak voldoende vormgeven dankzij de ontlasting die de logeeropvang hen biedt. Met de logeeropvang wordt eventuele dreigende uithuisplaatsing (mede) voorkomen. • De jeugdige ondervindt geen nadelige gevolgen van de logeeropvang en neemt deel aan het maatschappelijk verkeer, namelijk onderneemt activiteiten buitenshuis.	

• Er wordt door de aanbieder samen met de ouders/verzorgers een ondersteuningsplan opgesteld. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zelfredzaamheid en persoonlijke - en sociale ontwikkeling. • Gedurende de periode dat deze voorziening ingezet wordt, wordt samen met het lokale team de alternatieven in het voorveld en het netwerk onderzocht.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	MBO/HBO
Functiemix:	De begeleiding wordt voornamelijk geleverd door jeugd- en gezinsprofessionals met een opleidingsniveau variërend van MBO-niveau 3/4, onder verantwoordelijkheid van een SKJ geregistreerde HBO-jeugdhulpprofessional, die in dienst is van de organisatie of aantoonbaar hiertoe vastgelegde samenwerkingsafspraken heeft met de uitvoerende gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Regiebehandelaar:	Nee
Groepsgrootte:	Maximaal 8
Ratio begeleider : jeugdige	2 op 8, slapende nachtdienst, waarvan tenminste 1 geschoolde pedagogische medewerker.
• Wanneer de voorziening ingezet wordt als tijdelijk verblijf ter voorkoming van uithuisplaatsing (meer dan 2 etmalen per week) wordt aan de kwaliteitscriteria voor jeugdhulp met verblijf voldaan; • Er is sprake van tijdelijke opvang (tot maximaal 3 etmalen achter elkaar); • Het tarief behelst een all-in tarief voor het verblijf; • De locatie en de omgeving is veilig en aangepast aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van jeugdigen; • De jeugdhulpaanbieder voldoet aan het toetsingskader "JJJ-Kader", zie: https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/toezicht-en-toetsingskaders/toetsingskaders; • Indien logeren plaatsvindt in een woonhoeve dient deze tenminste te voldoen aan 'Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen', HKZ Kleine Organisaties of de ISO 9001: 2015 norm'; • Dit product wordt uitgevoerd volgens de voor het vakgebied en de discipline geldende richtlijnen (i.e. de professionele standaard), zoals de 'Richtlijnen van Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie', de 'Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming' van het NJI en de 'Richtlijn effectieve Interventies LVB' van het kenniscentrum LVB; • De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van het kortdurend verblijf.	
Uitsluitingsgronden:	
Jeugdige heeft een Wlz indicatie.	
Overige bijzonderheden:	
Naast dit product kunnen geen extra producten die op hetzelfde moment worden ingezet, worden verstrekt. Voorbeelden zijn ambulante begeleiding of persoonlijke verzorging, omdat deze begeleiding/persoonlijke verzorging al in het tarief van het product is meegenomen.	

Kortdurend Verblijf Intensief (Logeren) – Jeugd

Productspecificaties:

Eenheid: Per etmaal	Duur: Maximaal half jaar, na evaluatie maximaal 1 jaar
Productcode: 43G66	Tarief: € 312,67 (per etmaal)
Intensiteit: Maximaal 30 etmalen per half jaar, na evaluatie maximaal 60 etmalen	Bekostiging: Inspanningsbekostiging i.c.m. flexibel declareren

Omschrijving:

Kortdurend Verblijf Intensief wordt ingezet als respijtzorg voor ouder(s)/verzorger(s)) en/of als een voorziening om de jeugdige een time-out te bieden. Het is aanvullend op noodzakelijke ondersteuning en zorg thuis. In een huiselijke omgeving wordt logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding (inclusief persoonlijke verzorging indien noodzakelijk) wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.

Met Kortdurend Verblijf Intensief (Logeren) wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen per week, of een deel van de vakantie, geboden aan jeugdigen zonder specifieke zorgvragen.

Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden. De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt.

Activiteiten:

1. Onderdeel van het logeren is: Het stimuleren van de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de jeugdige;
2. Het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging (zoals eten, drinken, slapen), evenals ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc.;
3. Het waar nodig uitreiken van voorverpakte medicatie;
4. Het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten.

Doelgroep:

Voor wie?	Jeugdigen van 0-18 jaar
-----------	-------------------------

Jeugdigen van 0-18 jaar waarvan de ouders/opvoeders, als gevolg van factoren in de thuissituatie, eventueel in combinatie met kind-factoren, ontlast dienen te worden.

Kortdurend verblijf intensief richt zich op jeugdigen die continue toezicht nodig hebben of waar constant zorg, of zorg op onplanbare tijdstippen, noodzakelijk is. En/of het gedrag van de jeugdige is onvoorspelbaar en de-escaleren van situaties kan noodzakelijk zijn. Eén op één begeleiding kan op sommige momenten noodzakelijk zijn.

Alternatieven in het netwerk en bij reguliere voorzieningen zijn met ouders en het lokaal team nader onderzocht.

Resultaten:

De ouder(s) kunnen hun opvoedtaak voldoende vormgeven dankzij de ontlasting die de logeeropvang hen biedt. Met de logeeropvang wordt eventuele dreigende uithuisplaatsing (mede) voorkomen. De jeugdige ondervindt geen nadelige gevolgen van de logeeropvang en neemt deel aan het maatschappelijk verkeer, namelijk onderneemt activiteiten buitenshuis.

Er wordt door de aanbieder samen met de ouders/verzorgers een ondersteuningsplan opgesteld. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zelfredzaamheid en persoonlijke- en sociale ontwikkeling. Gedurende de periode dat deze voorziening ingezet wordt, wordt samen met het lokale team de alternatieven in het voorveld en het netwerk onderzocht.

Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	MBO/HBO
Functiemix:	De begeleiding wordt voornamelijk geleverd door jeugd- en gezinsprofessionals met een opleidingsniveau variërend van MBO-niveau 3/4, onder verantwoordelijkheid van een SKJ geregistreerde HBO-jeugdhulpprofessional die in dienst is van de organisatie of aantoonbaar hiertoe vastgelegde samenwerkingsafspraken heeft met de uitvoerende gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Regiebehandelaar:	Nee
Groepsgrootte:	Maximaal 8
Ratio begeleider : jeugdige	2 op 8, slapende nachtdienst, waarvan tenminste 1 geschoolde pedagogisch medewerker.
• Wanneer de voorziening ingezet wordt als tijdelijk verblijf ter voorkoming van uithuisplaatsing (meer dan 2 etmalen per week) wordt aan de kwaliteitscriteria voor jeugdhulp met verblijf voldaan; • Er is sprake van tijdelijke opvang (tot maximaal 3 etmalen achter elkaar); • Het tarief behelst een all-in tarief voor het verblijf; • De locatie en de omgeving is veilig en aangepast aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van jeugdigen; • De jeugdhulpaanbieder voldoet aan het toetsingskader "JJJ-Kader", zie: https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/toezicht-en-toetsingskaders/toetsingskaders; • Indien logeren plaatsvindt in een woonhoeve dient deze tenminste te voldoen aan 'Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen', HKZ Kleine Organisaties of de ISO 9001: 2015 norm'; • Dit product wordt uitgevoerd volgens de voor het vakgebied en de discipline geldende richtlijnen (i.e. de professionele standaard), zoals de 'Richtlijnen van Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie', de 'Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming' van het NJI en de 'Richtlijn effectieve Interventies LVB' van het kenniscentrum LVB; • De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van het kortdurend verblijf.	
Uitsluitingsgronden:	
Jeugdige heeft een Wlz indicatie.	
Overige bijzonderheden:	
Naast dit product kunnen geen extra producten die op hetzelfde moment worden ingezet, worden verstrekt. Voorbeelden zijn ambulante begeleiding of persoonlijke verzorging, omdat deze begeleiding/persoonlijke verzorging al in het tarief van het product is meegenomen.	

4.5 Jeugd Behandeling

Basis GGZ – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per minuut	Duur: max 1.5 jaar
Productcode: 45G20	Tarief: € 2,06
Intensiteit: 62 uur voor 1 jaar (incl diagnostiek) 25 uur voor half jaar (excl diagnostiek) Daarna maximaal 1 verlenging in overeenstemming met klantmanager Jeugd (verlenging enkel bij aantoonbare progressie binnen de halfjaarlijkse evaluatie)	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van of het vermoeden van een DSM-stoornis. De Behandeling GGZ - Jeugd is gericht op (het protocollair) behandelen van matige, psychische/psychiatrische (gedrags-) problematiek waarbij eenduidige vormen van behandeling mogelijk zijn en waarvan het beloop redelijk voorspelbaar is. De in te zetten hulp is doelmatig en zo eenvoudig als mogelijk en niet meer (kostbaar) dan nodig om het behandeldoel te bereiken.	
Activiteiten:	
Onder Generalistische Basis GGZ kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Intake; • Diagnostiek • Effectmeting behandeling; halfjaarlijkse evaluatie • Verslaglegging; • Behandeltraject (face-to-face, E-health), gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische principes, eventueel ook in non-verbale vormen zoals vak therapie, <u>enkel</u> indien er meerdere behandelingen binnen dezelfde organisatie zijn, onder leiding van Regiebehandelaar • Psycho-educatie/Ouderbehandeling (omgaan met diagnose/probleemgedrag jeugdigen)	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er sprake is (of een vermoeden van) een DSM-stoornis. Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke en/of blijvende psychische en/of psychiatrische stoornis of beperking, die zijn ontwikkelingen bedreigen en maken dat de jeugdige beperkingen ervaart. Er is sprake van zowel enkelvoudige als meervoudige problematieken.	
Resultaten:	
Door de inzet van Basis GGZ worden de volgende resultaten beoogd: • Er vindt behandeling plaats die als doel heeft het herstellen, doen verminderen en stabiliseren van problematiek (klachten en symptomen) zodat de problematiek minimaal hanteerbaar is; • De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers hebben inzicht in de problematiek en kunnen hiermee omgaan. Daarmee vermindert de kans op ontwrichting van het functioneren op de verschillende	

levensgebieden door de stoornis/beperking (sociaal/persoonlijk functioneren, omgang met leeftijdsgenoten, functioneren in het gezin en vrije tijd); Na het behandeltraject weten de jeugdige en ouders/verzorgers adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	(post) hbo+, wo, wo+, SKJ en BIG-geregistreerd
Functiemix:	Uitvoering/medebehandeling wordt verricht door tenminste HBO+ opgeleide SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals; aangevuld door een interdisciplinair team bestaande uit vak- therapeuten, WO/ WO+ opgeleide gedragswetenschapper (40% HBO+/45%WO/15%WO+)
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Regiebehandelaar:	Ja
Groepsgrootte:	n.v.t
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1
Uitsluitingsgronden:	
- Er is <i>geen</i> sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een risico voor de jeugdige of zijn/haar omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie; - Ondersteuning door de huisarts, POH-GGZ jeugd of het Jeugdondersteuningsteam (JOT) biedt voldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet van Basis GGZ niet noodzakelijk is;	
Overige bijzonderheden:	
- Basis GGZ is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige; - Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen. - De behandeling wordt wekelijks/maandelijks geboden en kan tijdsvariabel in de tijd ingezet worden - Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding. - Onder behandeling wordt geen begeleiding verstaan van hbo-professional ondersteund door een regiebehandelaar bijvoorbeeld bij complexe scheidingen of intensieve opvoedondersteuning. - De zorgaanbieder die dit product/dienst levert, gaat akkoord met de doorontwikkeling van de handreiking casusregie zoals dit wordt opgepakt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); - Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder. - De behandelaar werkt in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ; - Als behandeling <u>onvoldoende resultaat geeft, kan behandeling Laagcomplex (lokaal) worden ingezet. Als gedurende de behandelperiode onvoldoende tijd resteert om het geleerde in te slijpen en/of te generaliseren kan zo nodig begeleiding ingezet worden.</u>	

- Gedurende de behandeling is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat deze reflectiemomenten plaatsvinden en legt eventuele wijzigingen in het behandelplan vast
- Ouders gaan akkoord met ouderbehandeling als de regiebehandelaar dit nodig acht.

Laagcomplexe GGZ – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per minuut	Duur: max 1.5 jaar
Productcode: 45G21	Tarief: € 2,15
Intensiteit: 90 uur per 9 maanden, Daarna mogelijk verlenging in overeenstemming met klantmanager Jeugd (verlenging enkel bij aantoonbare progressie binnen de halfjaarlijkse evaluatie)	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van of het vermoeden van een DSM-stoornis. De laagcomplex specialistische-GGZ is gericht op (het protocollair) behandelen van matig tot ernstige, psychische/psychiatrische (gedrags-) problematiek waarbij eenduidige vormen van behandeling mogelijk zijn en waarvan het beloop redelijke voorspelbaar is. Ook kan het gaan om een jeugdige die eerder hoogcomplex specialistische-GGZ (behandeling) heeft gehad en waarvan de situatie is gestabiliseerd en redelijke voorspelbaar is geworden waardoor afschaling mogelijk is. De in te zetten hulp is doelmatig en zo eenvoudig als mogelijk en niet meer (kostbaar) dan nodig om het behandel doel te bereiken. Bij laagcomplex problematiek gaat het over psychische problemen waarbij na zorgvuldig ontrafelen goed is te voorzien welke behandeling of begeleiding nodig is. Er kunnen meerdere problemen spelen, maar de interactie tussen die problemen staat niet op de voorgrond. Standaarden helpen voldoende om na een grondige probleemanalyse te bepalen wat het best passende zorgaanbod is. Bij laagcomplex zorgaanbod gaat het over eenduidige vormen van behandeling, waarbij het beloop redelijk voorspelbaar is. In deze categorie (A, kwaliteit statuut GGZ) gaat het om situaties waarbij zowel de problematiek als het zorgaanbod laagcomplex zijn (zie hierboven).	
Activiteiten:	
Onder Laagcomplex GGZ kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Intake; • Diagnostiek • Effectmeting behandeling; halfjaarlijkse evaluatie • Verslaglegging; • Behandeltraject (face-to-face, E-health), gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische principes, eventueel ook in non-verbale vormen zoals vak therapie, <u>enkel</u> indien er meerdere behandelingen binnen dezelfde organisatie zijn, onder leiding van Regiebehandelaar • Psycho-educatie/Ouderbehandeling (omgaan met diagnose/probleemgedrag jeugdigen)	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er sprake is (of een vermoeden van) een DSM-stoornis.	

Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke en/of blijvende stoornis of beperking, die zijn/haar ontwikkelingen bedreigen en maken dat de jeugdige beperkingen ervaart. Er is sprake van meervoudige problematiek op meerdere levensgebieden.

Resultaten:

Door de inzet van Laagcomplex GGZ worden de volgende resultaten beoogd:

- Er vindt behandeling plaats die als doel heeft het herstellen, doen verminderen en stabiliseren van problematiek (klachten en symptomen) zodat de problematiek minimaal hanteerbaar is;
- De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers hebben inzicht in de problematiek en kunnen hiermee omgaan. Daarmee vermindert de kans op ontwrichting van het functioneren op de verschillende levensgebieden door de stoornis/beperking (sociaal/persoonlijk functioneren, omgang met leeftijdsgenoten, functioneren in het gezin en vrije tijd);
- Na het behandeltraject weten de jeugdige en ouders/verzorgers adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	hbo+, wo, wo+, SKJ en BIG-geregistreerd
Functiemix:	Uitvoering/medebehandeling wordt verricht door tenminste HBO+ opgeleide SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals maar voornamelijk door WO/WO+ opgeleide gedragswetenschappers (20% HBO+/45%WO/30%WO+)
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Regiebehandelaar:	Ja
Groepsgrootte:	n.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1

Uitsluitingsgronden:

- Er is *geen* sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een risico voor de jeugdige of zijn/haar omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie;
- Ondersteuning door de huisarts, POH-GGZ jeugd, BGGZ of het Jeugdondersteuningsteam (JOT) biedt voldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet van Laagcomplex GGZ niet noodzakelijk is;

Overige bijzonderheden:

- Laagcomplex GGZ is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige;
- Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen.
- De behandeling wordt wekelijks/maandelijks geboden en kan tijdsvariabel in de tijd ingezet worden
- Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding.
- Onder behandeling wordt geen begeleiding verstaan van hbo-professional ondersteund door een regiebehandelaar bijvoorbeeld bij complexe scheidingen of intensieve opvoedondersteuning.
- De zorgaanbieder die dit product/dienst levert, gaat akkoord met de doorontwikkeling van de handreiking casusregie zoals dit wordt opgepakt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR);
- Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de

uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder.

- De behandelaar werkt in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ;
- Als behandeling onvoldoende resultaat geeft, kan behandeling Hoogcomplex (lokaal) worden ingezet. Als gedurende de behandelperiode onvoldoende tijd resteert om het geleerde in te slijpen en/of te generaliseren kan zo nodig begeleiding ingezet worden.
- Gedurende de behandeling en begeleiding is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat deze reflectiemomenten plaatsvinden en legt eventuele wijzigingen in het behandelplan vast
- Ouders gaan akkoord met ouderbehandeling als de regiebehandelaar dit nodig acht. Indien ouders niet akkoord zijn, stopt de behandeling van de jeugdige.

Hoogcomplex GGZ – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per minuut	Duur: max 1.5 jaar
Productcode: 45G22	Tarief: € 2,36
Intensiteit: 90 uur per 9 maanden, Daarna mogelijk verlenging in overeenstemming met klantmanager Jeugd (verlenging enkel bij aantoonbare progressie binnen de halfjaarlijkse evaluatie)	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van of het vermoeden van een DSM-stoornis. Bij hoogcomplex problematiek gaat het over vaak ernstige psychische problemen waarbij het niet direct duidelijk is welke behandeling of begeleiding nodig is. Vaak spelen er meerdere psychische problemen, al dan niet met somatische of psychosociale multimorbiditeit, waarbij de interactie tussen die problemen of de ontwrichtende impact van de problemen op andere levensgebieden op de voorgrond staat. Standaarden helpen onvoldoende om na de probleemanalyse te bepalen wat het best passende zorgaanbod is. Binnen het lokale aanbod moet de hoogcomplex problematiek bediend worden door het laagcomplex zorgaanbod. Hier gaat het over eenduidige vormen van behandeling, waarbij het beloop redelijk voorspelbaar is. Hierbij kan men denken aan een afschaling vanuit de GRJR waar gewerkt is met hoogcomplex problematiek en een hoogcomplex zorgaanbod. De in te zetten hulp is doelmatig en zo eenvoudig als mogelijk en niet meer (kostbaar) dan nodig om het behandeldoel te bereiken. Binnen dit product is de aanwezigheid van een Kinder- en jeugdpsychiater noodzakelijk.	
Activiteiten:	
Onder Hoogcomplex specialistische-GGZ kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Intake; • Diagnostiek • Effectmeting behandeling; halfjaarlijkse evaluatie • Verslaglegging; • Behandeltraject (face-to-face, E-health), gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische principes, eventueel ook in non-verbale vormen zoals vak therapie, <u>enkel</u> indien er meerdere behandelingen binnen dezelfde organisatie zijn, onder leiding van Regiebehandelaar • Psycho-educatie/Ouderbehandeling (omgaan met diagnose/probleemgedrag jeugdigen)	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er sprake is (of een vermoeden van) een DSM-stoornis. Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke en/of blijvende stoornis of beperking, die zijn/haar ontwikkelingen bedreigen en maken dat de jeugdige beperkingen ervaart. Er is sprake van meervoudige problematiek op meerdere levensgebieden.	
Resultaten:	

Door de inzet van Hoogcomplexe-GGZ worden de volgende resultaten beoogd:

- Er vindt behandeling plaats die als doel heeft het herstellen, doen verminderen en stabiliseren van problematiek (klachten en symptomen) zodat de problematiek minimaal hanteerbaar is;
- De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers hebben inzicht in de problematiek en kunnen hiermee omgaan. Daarmee vermindert de kans op ontwrichting van het functioneren op de verschillende levensgebieden door de stoornis/beperking (sociaal/persoonlijk functioneren, omgang met leeftijdsgenoten, functioneren in het gezin en vrije tijd);
- Na het behandeltraject weten de jeugdige en ouders/verzorgers adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;

Specifieke producteisen:

Functieprofiel:	hbo+, wo, wo+, SKJ en BIG-geregistreerd
Functiemix:	Uitvoering/medebehandeling wordt verricht door tenminste HBO+ opgeleide SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals maar voornamelijk door WO/WO+ opgeleide gedragswetenschappers en ondersteuning door een kinderpsychiater; (10% HBO+/50%WO/30%WO+/10%WO++ (AMS))
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Regiebehandelaar:	Ja
Groepsgrootte:	n.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1

Uitsluitingsgronden:

- Er is *geen* sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een risico voor de jeugdige of zijn/haar omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie;
- Ondersteuning door de huisarts, POH-GGZ jeugd, BGGZ, Laagcomplexe GGZ of het Jeugdondersteuningsteam (JOT) biedt voldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet van Hoogcomplexe GGZ niet noodzakelijk is;

Overige bijzonderheden:

- Hoogcomplexe-GGZ is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige;
- Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen.
- De behandeling wordt wekelijks/maandelijks geboden en kan tijdsvariabel in de tijd ingezet worden
- Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding.
- Onder behandeling wordt geen begeleiding verstaan van hbo-professional ondersteund door een regiebehandelaar bijvoorbeeld bij complexe scheidingen of intensieve opvoedondersteuning.
- De zorgaanbieder die dit product/dienst levert, gaat akkoord met de doorontwikkeling van de handreiking casusregie zoals dit wordt opgepakt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR);
- Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager

jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder.

- De behandelaar werkt in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ;
- Als behandeling onvoldoende resultaat geeft, kan er een arrangement via de GRJR worden ingezet. Als gedurende de behandelperiode onvoldoende tijd resteert om het geleerde in te slijpen en/of te generaliseren kan zo nodig begeleiding ingezet worden.
- Gedurende de behandeling en begeleiding is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat deze reflectiemomenten plaatsvinden en legt eventuele wijzigingen in het behandelplan vast
- Ouders gaan akkoord met ouderbehandeling als de regiebehandelaar dit nodig acht. Indien ouders niet akkoord zijn, stopt de behandeling van de jeugdige.

(post) HBO plus behandeling	
Eenheid: Per minuut	Duur: max. 1 jaar
Productcode: 45G23	Tarief: € 1,85
Intensiteit: 30 uur per half jaar. Daarna mogelijk verlenging in overeenstemming met klantmanager Jeugd (verlenging enkel bij aantoonbare progressie bij de evaluatie)	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De jeugdige wordt individueel behandeld voor zijn of haar gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Dit kan bestaan uit een vaktherapie of een andere post-hbo therapievorm zoals systeemtherapie of psychotherapie. De behandeling vindt monodisciplinair plaats	
Activiteiten:	
Onder het product Hbo therapie vallen enkel de door NVAO geaccrediteerde opleidingen. Binnen het product mogen de volgende activiteiten vallen: • Intake • Effectmeting behandeling; halfjaarlijkse evaluatie • Verslaglegging; • Behandeltraject (face to face); • Psycho-educatie;	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er sprake is van een tijdelijke en/of blijvende psychische en/of psychiatrische stoornis of beperking, die zijn ontwikkelingen bedreigen en maken dat de jeugdige beperkingen ervaart	
Resultaten:	
Door de inzet van (post) HBO + behandeling worden de volgende resultaten beoogd: • Er vindt behandeling plaats die als doel heeft het herstellen, doen verminderen en stabiliseren van problematiek (klachten en symptomen) zodat de problematiek minimaal hanteerbaar is; • De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers hebben inzicht in de problematiek en kunnen hiermee omgaan. Daarmee vermindert de kans op ontwrichting van het functioneren op de verschillende levensgebieden door de stoornis/beperking (sociaal/persoonlijk functioneren, omgang met leeftijdsgenoten, functioneren in het gezin en vrije tijd); • Na het behandeltraject weten de jeugdige en ouders/verzorgers adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	minimaal (post) Hbo+, Vaktherapeuten zijn geregistreerd in het Register Vaktherapie, overigen behandelaren zijn SKJ geregistreerd.
Functiemix:	100 % HBO (evt 10% WO)
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Regiebehandelaar:	nee

GEMEENTE NISSEWAARD

Groepsgrootte:	N.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1
Uitsluitingsgronden:	
• Er is <i>geen</i> sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een risico voor de jeugdige of zijn/haar omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie; • Ondersteuning door de huisarts, POH-GGZ jeugd, of het Jeugdondersteuningsteam (JOT) biedt voldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet van (post)HBO + therapie niet noodzakelijk is;	
Overige bijzonderheden:	
• Vaktherapie wordt uitgevoerd door een vaktherapeut. • Aanbieder is geregistreerd in het Register Vaktherapie en aangesloten bij de Nederlandse Federatie gezondheidszorg (NFG) en/of bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en een onderliggende beroepsvereniging voor Vaktherapie • Vaktherapie kan als een op zichzelf staande behandeling worden aangeboden. Hiernaast kan dit als aanvulling of ondersteuning gegeven worden van een behandeling door één of meer andere disciplines, of in een bepaalde fase van de behandeling worden ingezet. Wanneer er gewerkt wordt rond een psychische aandoening, kan vaktherapie alleen in samenspraak met een regiebehandelaar worden aangeboden. Vaktherapie maakt dan integraal onderdeel uit van de behandeling, er wordt geen aanvullende toekenning gegeven voor vaktherapie. • (post) HBO + behandeling is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige; • Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen. • De behandeling wordt wekelijks/maandelijks geboden en kan tijdsvariabel in de tijd ingezet worden • Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding. • Onder behandeling wordt geen begeleiding verstaan van hbo-professional ondersteund door een regiebehandelaar bijvoorbeeld bij complexe scheidingen of intensieve opvoedondersteuning. • Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder. • De behandelaar werkt in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ; • Als behandeling <u>onvoldoende resultaat geeft, kan behandeling Basis GGZ worden ingezet. Als gedurende de behandelperiode onvoldoende tijd resteert om het geleerde in te slijpen en/of te generaliseren kan zo nodig begeleiding ingezet worden.</u> • Gedurende de behandeling is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden.	

Groepsbehandeling – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per minuut	Duur: maximaal 1 jaar (daarna mogelijk verlenging in overeenstemming met klantmanager Jeugd).
Productcode: 41G06	Tarief: € 0,48
Intensiteit: wordt vooraf besproken met klantmanager jeugd.	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De jeugdige wordt in groepsverband behandeld op grond van of het vermoeden van een DSM-stoornis. Van groepsbehandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. Aan de groepsbehandeling is een behandeltermijn gekoppeld. De behandeling duurt dus een afgebakende periode, met een start en eindpunt. De sociale interactie in een groep wordt in behandeling groep als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, die de ontwikkeling van de Jeugdige stimuleert. De groepsgrootte bestaat uit 4 jeugdigen, met een maximum van 6 Jeugdigen per groep. Van belang is een gewogen samenstelling van de groep en een geschikte omgeving waarin de behandeling plaatsvindt.	
Activiteiten:	
Onder Hoogcomplexe specialistische-GGZ kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Intake; • Diagnostiek • Effectmeting behandeling; halfjaarlijkse evaluatie • Verslaglegging; • Behandeltraject (face-to-face, E-health), gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische principes.	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er sprake is (of een vermoeden van) een DSM-stoornis. Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke en/of blijvende stoornis of beperking, die zijn/haar ontwikkelingen bedreigen en maken dat de jeugdige beperkingen ervaart.	
Resultaten:	
Door de inzet van groepsbehandeling jeugd worden de volgende resultaten beoogd: • Er vindt behandeling plaats die als doel heeft het herstellen, doen verminderen en stabiliseren van problematiek (klachten en symptomen) zodat de problematiek minimaal hanteerbaar is; • De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers hebben inzicht in de problematiek en kunnen hiermee omgaan. Daarmee vermindert de kans op ontwrichting van het functioneren op de verschillende levensgebieden door de stoornis/beperking (sociaal/persoonlijk functioneren, omgang met leeftijdsgenoten, functioneren in het gezin en vrije tijd); • Na het behandeltraject weten de jeugdige en ouders/verzorgers adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;	

Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	hbo+, wo, wo+, SKJ en BIG-geregistreerd
Functiemix:	Uitvoering/medebehandeling wordt verricht door tenminste HBO+ opgeleide SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals
Evidence based / methodisch:	Evidence based vanuit Databank Richtlijnen/Effectieve jeugdinterventies bij het NJI
Regiebehandelaar:	Ja
Groepsgrootte:	n.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 5
Uitsluitingsgronden:	
• Er is <i>geen</i> sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een risico voor de jeugdige of zijn/haar omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie; • Ondersteuning door de huisarts, POH-GGZ jeugd of het Jeugdondersteuningsteam (JOT) biedt voldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet van groepsbehandeling niet noodzakelijk is; • Training zoals gegeven in het basisaanbod, bijv: SOVA, KIES, Rots en Water en KOPP.	
Overige bijzonderheden:	
• Groepsbehandeling is een product in ontwikkeling. • Groepsbehandeling is voorliggend op individuele behandeling. • Indien individuele behandeling naast groepsbehandeling plaatsvindt, ligt de regiebehandeling bij de individuele behandeling. • Groepsbehandeling kan zowel fysiek als online plaatsvinden. • Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen. • De behandeling wordt wekelijks/maandelijks geboden en kan tijdsvariabel in de tijd ingezet worden • Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding. • Onder behandeling wordt geen begeleiding verstaan van hbo-professional ondersteund door een regiebehandelaar bijvoorbeeld bij complexe scheidingen of intensieve opvoedondersteuning. • Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder. • De behandelaar werkt in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ; • Als behandeling onvoldoende resultaat geeft, kan behandeling Basis GGZ worden ingezet. Als gedurende de behandelperiode onvoldoende tijd resteert om het geleerde in te slijpen en/of te generaliseren kan zo nodig begeleiding ingezet worden. • Gedurende de behandeling is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden.	

Behandeling Jeugd met een Beperking – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per minuut	Duur: Maximaal 1,5 jaar
Productcode: 45G24	Tarief: € 2,02
Intensiteit: 90 uur per 9 maanden, Daarna mogelijk verlenging in overeenstemming met klantmanager Jeugd (verlenging enkel bij aantoonbare progressie binnen de halfjaarlijkse evaluatie)	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
De jeugdige wordt individueel behandeld, gericht op het ontwikkelen en aanleren van (nieuwe) praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden en het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij de jeugdige. Ook worden de opvoedvaardigheden, naar aanleiding van de behandeling, van ouders/verzorgers meegenomen om de interactie binnen het gezin en op school te verbeteren. Hierbij worden de mogelijkheden van de jeugdige optimaal benut, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden. De in te zetten hulp is doelmatig, relatief kortdurend en zo eenvoudig als mogelijk en niet meer (kostbaar) dan nodig om het behandel doel te bereiken. De behandeling vindt multidisciplinair plaats.	
Activiteiten:	
Onder Behandeling Jeugd met een Beperking kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen: • Intake; • Diagnostiek • Effectmeting behandeling; halfjaarlijkse evaluatie • Verslaglegging; • Behandeltraject (face-to-face, E-health), gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische principes, eventueel ook in non-verbale vormen zoals vak therapie, <u>enkel</u> indien er meerdere behandelingen binnen dezelfde organisatie zijn, onder leiding van Regiebehandelaar • Psycho-educatie/Ouderbehandeling (omgaan met diagnose/probleemgedrag jeugdigen)	
Doelgroep:	
Jeugdigen van 0-18 jaar waarbij er sprake is van een blijvende stoornis en/of beperking die maken dat de jeugdige matige tot ernstige beperkingen ervaart en/of bedreigd wordt in zijn/haar ontwikkeling. Hierbij zijn er opvoed- en/of gedragsproblemen en heeft de jeugdige een verstandelijke en/of een fysieke beperking met eventueel in combinatie met psychische/psychiatrische klachten. Het gebruik van dit product is uitsluitend voor jeugdigen met een WLZ-beschikking	
Resultaten:	
Door de inzet van Behandeling Jeugd met een Beperking worden de volgende resultaten beoogd: • Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien; • Er is herstel/stabilisatie of voorkoming van verergering van gedragsproblemen; • e sociaal-emotionele ontwikkeling en positief gedrag wordt bevorderd (o.a. emotieregulatie);	

- De opvoed- en opgroeisituatie is verbeterd, de jeugdige en /of ouders/verzorgers hebben nieuwe vaardigheden of gedragsalternatieven aangeleerd; - Ouders/verzorgers kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren en beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	hbo+, wo, wo+, SKJ en BIG-geregistreerd
Functiemix:	Binnen deze vorm van hulp is een diversiteit aan multidisciplinaire expertise aanwezig of in te zetten. (20% HBO/20% HBO+/30%WO/10%WO+/10% WO++)
Evidence based / methodisch:	Evidence based
Regiebehandelaar:	Ja
Groepsgrootte:	n.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1
Uitsluitingsgronden:	
- Ondersteuning door de huisarts, POH-GGZ jeugd, of het Jeugdondersteuningsteam (JOT) biedt voldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet van (post)HBO + therapie niet noodzakelijk is; - Jeugdigen zonder WLZ beschikking.	
Overige bijzonderheden:	
- Behandeling jeugd met een beperking is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige; - Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van SMART doelstellingen. - De behandeling wordt wekelijks/maandelijks geboden en kan tijdsvariabel in de tijd ingezet worden - Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding. - Onder behandeling wordt geen begeleiding verstaan van hbo-professional ondersteund door een regiebehandelaar bijvoorbeeld bij complexe scheidingen of intensieve opvoedondersteuning. - De zorgaanbieder die dit product/dienst levert, gaat akkoord met de doorontwikkeling van de handreiking casusregie zoals dit wordt opgepakt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); - Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder. - De behandelaar werkt in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ; - Als behandeling <u>onvoldoende resultaat geeft</u>, kan behandeling <u>Laagcomplex GGZ worden ingezet</u>. Als <u>gedurende de behandelperiode onvoldoende tijd resteert om het geleerde in te slijpen en/of te generaliseren</u> kan zo nodig begeleiding ingezet worden. - Gedurende de behandeling en begeleiding is regelmatige reflectie nodig met zorgverleners en de patiënt/ cliënt om na te gaan of de gestelde doelen nog steeds bereikt kunnen worden. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat deze reflectiemomenten plaatsvinden en legt eventuele wijzigingen in het behandelplan vast	

- Ouders gaan akkoord met ouderbehandeling als de regiebehandelaar dit nodig acht. Indien ouders niet akkoord zijn, stopt de behandeling van de jeugdige

Medicatiecontrole – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per minuut	Duur: Max 3 jaar
Productcode: 45G49	Tarief: € 3,38
Intensiteit: 1080 min per jaar	Bekostiging: inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
Onder medicatiecontrole vallen de consulten die nodig zijn voor het voorschrijven, het bespreken van de effecten van, of het stoppen met het nemen van medicatie. Bepaalde handelingen ten aanzien van de medicatie zoals het organiseren en het gebruik van de medicatie, vallen onder de Zorgverzekeringswet.	
Activiteiten:	
De medicatiecontrole bestaat uit: -monitoren; -evalueren; -indien nodig bijstellen van de medicatie. -Indien nodig psychiatrisch diagnostiek (max 3 uur/ 180 min)	
Doelgroep:	
Voor wie?	Jeugdigen van 0-18 jaar
Jeugdigen van 0 – 18 jaar met de volgende kenmerken: -er is sprake van een tijdelijke en/of blijvende stoornis of beperking, die zijn/haar ontwikkelingen bedreigen en maken dat de jeugdige beperkingen ervaart; -Voor deze jeugdige is het nodig medicatie te monitoren, evalueren en indien nodig bij te stellen om de belemmerende effecten van de aandoening te dempen.	
Resultaten:	
Door de inzet van de medicatiecontrole worden de volgende resultaten beoogd: -Bestrijden of reduceren van de symptomen en belastende factoren door middel van medicijnen; -Medicatie is stabiel ingesteld en de jeugdige wordt zodra dat mogelijk is teruggeleid naar de huisarts.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	Dit product wordt uitgevoerd door een kinderarts en/of psychiater en/of een verpleegkundig specialist GGZ (in opleiding als medebehandelaar onder eindverantwoordelijkheid van een kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist GGZ).
Funciemix:	(50% WO++, 50% MS)
Evidence based / methodisch:	Evidence based
Regiebehandelaar:	
Groepsgrootte:	N.v.t.
Ratio begeleider : jeugdige	1 op 1
Uitsluitingsgronden:	
Deze vorm van hulp kan alleen ingezet worden als er voor een jeugdige <u>geen</u> sprake is van een arrangement jeugdhulp van de GRJR (regionaal) met het tweede resultaatgebied behandeling.	
Overige bijzonderheden:	
Naast dit product kunnen extra producten worden ingezet, zoals ambulante begeleiding;	

- De behandelaar werkt conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ;
- De zorgaanbieder die dit product/dienst levert, gaat akkoord met de doorontwikkeling van de handreiking casusregie zoals dit wordt opgepakt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR);
- Er bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van dit product/dienst over te dragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder als blijkt dat een andere zorgaanbieder beter inhoud kan geven aan de uitvoering en coördinatie. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de klantmanager jeugd, uiteraard na en in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers. In dit geval gaat de uitvoering en het budget hiervoor over naar de nieuwe zorgaanbieder.

4.6 Jeugd Vervoer

Vervoer – Jeugd	
Productspecificaties:	
Eenheid: Per stuk (retourrit)	Duur:
Productcode: Laag: 42G03 Hoog 42G04	Tarief: € 11,98 € 28,73
Intensiteit: N.v.t.	Bekostiging: Inspanningsbekostiging
Omschrijving:	
Op deze voorziening kan worden ingeschreven in combinatie met de voorzieningen Dagbesteding Jeugd en Behandeling. Uitgangspunt is dat ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar de locatie van de dagbesteding of de groepsbehandeling. Wanneer eigen oplossingen niet mogelijk zijn en er sprake is van een door de klantmanager jeugd vastgestelde (medische) noodzaak, dan zijn er twee mogelijkheden: • Inzet van de dienst vervoer (overeenkomst Open House) uitgevoerd door gecontracteerde zorgaanbieder; • Toegang tot het Jeugdwet-vervoer (overeenkomst Europese Aanbesteding Doelgroepenvervoer Voorne-Putten)	
Activiteiten:	
Het ophalen en thuisbrengen van de jeugdige naar de voorziening van Dagbesteding Jeugd en/of Behandeling.	
Doelgroep:	
Voor wie?	Jeugdigen van 0-18 jaar
Jeugdigen die niet zelf of niet via hun netwerk in vervoer kunnen voorzien terwijl er ook geen passend vervoer aanwezig is en het vervoer niet valt onder de gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van een door de klantmanager jeugd vastgestelde (medische) noodzaak.	
Resultaten:	
Vervoer naar de genoemde individuele voorzieningen voor jeugd.	
Specifieke producteisen:	
Functieprofiel:	
Functiemix:	Vervoer dient uitgevoerd te worden door een chauffeur die in ieder geval in bezit is van geldig EHBO-certificaat en die kan omgaan met de betreffende doelgroep.
Evidence-based / methodisch:	N.v.t.
Regiebehandelaar:	Nee
Vervoer kan alleen worden toegewezen in combinatie met de volgende producten: • Dagbesteding • Behandeling groep De klantmanager jeugd geeft de indicatie voor vervoer af, maar doet dit in overleg en afstemming met de zorgaanbieder, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het sociale netwerk en de lokale mogelijkheden tot inzet van vrijwilligers.	

Uitsluitingsgronden:
Overige bijzonderheden:
Voor vervoer Hoog komt jeugdige in aanmerking als: • Het toelaten van hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, voor reizen bedoelde medische apparatuur, SOHO of blindengeleidehond) in het voertuig noodzakelijk is; • Specifieke begeleiding (sociaal) door een begeleider voor eigen rekening in te zetten door vervoerder, noodzakelijk is; • Beperkingen in het combineren met andere reizigers noodzakelijk is.