

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
361310							Omschrijving is aangepast				
361310	220302						Grond verwerken in bekleding. Betreft grond verbetering t.b.v. bomen BVB UrbanSand 60-40 Grondsoort: draineerzand	m3	250,00 F		
		1					Dikte 0,20 m	m3		250,00 L	
				1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
				9			Zand aanbrengen en verdichten tot max. 3mPa				
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
361320							Omschrijving toegevoegd				
361320	510516						Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft: aanbrengen beluchtingssysteem t.b.v. bomen Bij een te planten boom in verharding	st	75,00 F		
		2					45% geperforeerde, beluchtingskokers; omhulling met nylonkous Diameter beluchtingsbuis: 80 mm				
			9				Beluchting kokers op een diepte van 0,80m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 8m; de beluchtingkokers in een vierkant aanbrengen met behulp van hoekstukken	m		600,00 L	
			1				Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen met horizontale verbinden door middel van T-hulpstukken kous bovengronds dichtknopen.	st		150,00 L	
							Geheel afdekken met klapprooster van gegalvaniseerd metaal 90 x 90 x 110 mm	st		150,00 L	
361430							Hoeveelheid is gewijzigd				
361430	222104						Diepspitten. Betreft: doorspitten groeiplaats met bomengrond Grondsoort: bomengrond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	200,00 F		
		1					Spitten met open put				
				1			Bewerkingsdiepte: 1,00 m				
361610							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
361610	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	2.000,00	F	
								Situering: t.p.v. nieuwe bomen				
								Betreft: bodemverbetering 3 x 3 x 0,80 m uitwisseling met:				
								- BVB UrbanSubstraat (Bomengrond) Verrijkt	m3			2.000,00
								Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei)				
								Toevoegingen homogeen uitwisselen in de bodem. Ter				
								goedkeuring van de directie				
								Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving				
								Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 7,2 m3 per gat				
								per boom				
							Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting					
							Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 1,00 m					
							De aanvulling gelijkmatig aandrukken					
							De plaats van de grondverbetering markeren door middel van					
							piketten					
362010							Omschrijving is gewijzigd					
362010	220321							Leveren grond.	m3	450,00	F	
								Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het				
								Besluit bodemkwaliteit: schone grond				
								Grond van natuurlijke oorsprong				
							Grondsoort: teelgrond conform de Standaard RAW	m3			450,00	
							Leveren op de plaats van verwerking					
							Hoeveelheidsbepaling: vaste kuubs					
371110							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I					
371110	514206							Planten van sierplantsoen.	st	7.500,00	F	
								incl. maken plantgat				
								Sierplantsoen/heesters met kluit in container en zonder kluit	st			7.500,00
								Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
								In voorbereekte grond				
								Afstand tussen de rijen: 0,5 m				
								Afstand in de rij: 0,5 m				
								Plantverband: verschoven verband, volgens plantlijst				
								Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
						conform bestekspost 373210						
						Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373250						
371220							Omschrijving is gewijzigd					
							Omschrijving is gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
371220	515204						Planten bomen. Bovenkant kluit moet 10 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : in overleg met directie	st	200,00	F		
			2				Bomen met kluit leveren volgens plantlijst, levermaat 18-20	st			200,00	I
			2				In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens bestekspostnr. 371210					
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
				2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm					
					3		De boomspiegel bolvormig afwerken					
					1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373150					
							Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373130					
371230							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
371230	515204						Planten bomen. Bovenkant kluit moet 10 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : in overleg met directie	st	50,00	F		
			9				Bomen zonder kluit volgens plantlijst leveren, levermaat 18-20	st			50,00	I
			2				In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens bestekspostnr. 371210					
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
				2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm					
					3		De boomspiegel bolvormig afwerken					
					1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373150					
							Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373130					
371240							Omschrijving is gewijzigd					
371240	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	750,00	F		
			2				Betreft: Tamme Kastanje palen					
				1			Verankering door middel van 2 boompalen per boom					
							Boompaal:	st			750,00	L
							Lengte: 2,50 m					
							Diameter: 0,09 - 0,1 m					
				1			Boomband: van autogordelband, horizontaal, ongekrui- aanbrengen	st			750,00	L
					1		Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m					
371250							Omschrijving is gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
371250	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: Tamme Kastanje palen Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 1,60 m Diameter: 0,09 - 0,1 m Boomband: van autogordelband, horizontaal, ongekrui aanbrengen Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m	st	500,00	F	
		2									
			1					st			500,00 L
				1				st			500,00 L
				1							
371320							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd				
371320	515204						Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit. Periode van planten : in overleg met directie Bomen met kluit volgens plantlijst leveren, levermaat 18-20 In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens 371310 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03 van deel 3 van dit bestek De boomspiegel bolvormig afwerken 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373150 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373130	st	200,00	F	
		2									
		2						st			200,00 I
			1								
				1							
					3						
					1						
371330							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd				
371330	515204						Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit. Periode van planten : in overleg met directie Bomen zonder kluit volgens plantlijst leveren, levermaat 18-20 In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens 371310 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03 van deel 3 van dit bestek De boomspiegel bolvormig afwerken 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373150 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373130	st	50,00	F	
		9									
		2									
			1								
				1							
					3						
					1						
371410							Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
371410	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen Plantmateriaal: bosplantsoen 60-80 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: wildverband, zie plantlijst 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373250	st st st	10.000,00 F		
371420			1								
				1							
					2						
						1					
371420	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen Plantmateriaal: bosplantsoen 80-100 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: wildverband, zie plantlijst 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373250	st st st	10.000,00 F		
371530							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I				
371530	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van rietpluggen zie bijlage Buiting advies Rietpluggen (Phragmites australis) In plas-dras zone Op aanwijs van directie 9 stuks per m2	st st	5.000,00 F		
			9								
				9							
					9						
371550							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I				
371550	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen advies Buiting zie bijlage Plantmateriaal: bosplantsoen 60-80 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: conform Buiting advies 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373250	st st st	5.000,00 F		
			1								
				1							
					2						
						1					
371560							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
371560	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen advies Buiting zie bijlage Plantmateriaal: bosplantsoen 80-100 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: conform Buiting advies 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373250	st	5.000,00 F		
		1						st		5.000,00 I	
			1					st		5.000,00 I	
					2						
					1						
371720							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I				
371720	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: aanbrengen vaste planten Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen In beplantingsvak Plantverband: divers 1 Inclusief nazorg en plantgarantie	st	500,00 F		
		3						st		500,00 I	
			1								
				2							
381060							Deze bestekspost is vervallen				
381070							Nieuwe bestekspost, in vervanging van post: 381060				
381070	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Breedte variabel Verband op aanwijs directie Op zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen, formaat van waal-, kei- of dikformaat 2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl. levering brekerzand	m2	500,00 F		
		9									
			9								
				2							
					1						
					9			m2		500,00 I	
381080							Omschrijving is aangepast Omschrijving is aangepast				
381080	831303						Aanbrengen molgoot. Bestaande uit 4 tot en met 6 streklagen Op zandbed Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of keiformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand	m	100,00 F		
		9									
				2							
					9						
					2						

3. BEPALINGEN

- 62Tijdelijke verkeersmaatregelen
- 62 13Informatieoverdracht - tijdelijke verkeersmaatregelen
- 62 13 02Bepaling vervalt

01 Lid vervalt

02 Lid vervalt

03 Lid vervalt

04 Lid vervalt

06 Lid vervalt