

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging

04 **Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;

Bijlage 2: Bomenposter Haarlemmermeer;

Bijlage 3: Gedragscode soortenbescherming gemeenten;

Bijlage 4: Cyclusplanning snoeien;

Bijlage 5: principe detail groeiplaatsen;

Bijlage 6: SROI bouwblokken;

Bijlage 7: Beplantingsstrategie Buiting advies;

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
371240							Omschrijving is gewijzigd Lengte is gewijzigd				
371240	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: Tamme Kastanje palen	st	750,00 F		
		2					Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
			1				Boompaal: Lengte: 2,50 m	st		750,00 L	
				1			Diameter: 0,09 - 0,1 m				
					1		Boomband: van autogordelband, horizontaal, ongekrui	st		750,00 L	
						1	aanbrengen				
							Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m				
371250							Omschrijving is gewijzigd Lengte is gewijzigd				
371250	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: Tamme Kastanje palen	st	500,00 F		
		2					Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
			1				Boompaal: Lengte: 1,60 m	st		500,00 L	
				1			Diameter: 0,09 - 0,1 m				
					1		Boomband: van autogordelband, horizontaal, ongekrui	st		500,00 L	
						1	aanbrengen				
							Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m				
371410							Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Verwijzing aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
371410	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen Plantmateriaal: bosplantsoen 60-80 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: wildverband, zie plantlijst 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373520	st	10.000,00 F		
			1					st		10.000,00 I	
				1				st		10.000,00 I	
					2						
						1					
371420							Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Verwijzing aangepast				
371420	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen Plantmateriaal: bosplantsoen 80-100 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: wildverband, zie plantlijst 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373520	st	10.000,00 F		
			1					st		10.000,00 I	
				1				st		10.000,00 I	
					2						
						1					
371550							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Verwijzing is aangepast				
371550	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen advies Buiting zie bijlage Plantmateriaal: bosplantsoen 60-80 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: conform Buiting advies 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373520	st	5.000,00 F		
			1					st		5.000,00 I	
				1				st		5.000,00 I	
					2						
						1					
371560							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Verwijzing is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
371560	514205						Planten van bosplantsoen. incl. maken plantgat Betreft: planten van bosplantsoen advies Buiting zie bijlage Plantmateriaal: bosplantsoen 80-100 cm Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: conform Buiting advies 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 373510 Inclusief plantgarantie conform bestekspost 373520	st	5.000,00	F		
		1						st			5.000,00	I
			1					st			5.000,00	I
					2							
					1							
371720							Hoeveelheid gewijzigd naar 15.000 Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I Hoeveelheid gewijzigd naar 15.000					
371720	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: aanbrengen vaste planten Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen In beplantingsvak Plantverband: divers 1 Inclusief nazorg en plantgarantie	st	15.000,00	F		
		3						st			15.000,00	I
			1									
				2								
373250							Hoeveelheid ter inlichting veranderd naar: I					
373250	514452						Inboeten sierplantsoen. Betreft, inboeten heesters Heesters, wortelgoed In beplantingsvak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	750,00	F		
		1						st			750,00	I
			1									
373410							Deficode is gewijzigd					
373410	514219						Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: water geven, bemesten en beheersen onkruid-beplantingsvak Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 371720 Water geven met water op te pompen uit open water Bemesten toegestaan Inclusief onkruidvrij maken beplantingsvak Betreft ten minste 13 onderhoudsbeurten per jaar	st	15.000,00	F		
		1										
			2									
				1								
				2								
381060							Nieuwe bestekspost, in vervanging van post: 381060					
381060	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Breedte variabel Verband op aanwijs directie Op zandbed Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen Betonstraatstenen, formaat van waal-, kei- of dikformaat 2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl. levering brekerzand	m2	500,00	F		
		9										
			9									
				2								
					1							
						9		m2			500,00	I
						2						
381070							Omschrijving is aangepast, bestekspostnummer aangepast Omschrijving is aangepast					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
381070	831303	9		2		9	Aanbrengen molgoot. Bestaande uit 4 tot en met 6 streklagen Op zandbed Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of keiformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand	m	100,00	F	
381080							Bestekspost opnieuw toegevoegd na foutief verwijderen in NVI I				
381080	831604	1				1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: divers 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	500,00	F	500,00 L
383060							Deze bestekspost is vervallen				
383070							Deze bestekspost is vervallen				
383080							Deze bestekspost is vervallen				
383090							Deze bestekspost is vervallen				

3. BEPALINGEN

- 10 Werk algemene aard
- 10 0 Werk algemene aard, algemeen
- 10 02 Eisen en uitvoering - werk van algemene aard, algemeen
- 10 02 04 Artikel vervalt
- 01 Lid vervalt