

TECHNISCHE SPECIFICATIE: Transformator 1600 kVA N21 10750-420V

ALGEMEEN

- Referentie: IEC-60076-EU-2021
- Type koeling: ONAN
- Afdichtingstype: Ademhalingstype
- Installatie: Binnen
- Verfkleur: RAL7033
- Type bescherming: Klasse C3 (DIN ISO 12944)
- Isolatievloeistof: Minerale Olië IEC 60296
- Material van wikkeling: Aluminium

AANSLUITINGEN / UITVOERING

- H.S. : 3 St. Stekkerdoorvoering DIN 43671
- L.S. : 4 St. Porseleindoorvoering DT1 DIN 42530
- Naamplaat
- Tapschakelaar
- Thermometerzak (R=1") DIN 42554
- Vulpijp (R=1½ L=100 mm) (1 St.) DIN 42553
- Olie aftapventiel A 22 DIN EN 50216-4
- Hijsogen (2 St.)
- Sjorogen(4 St.)
- 2 St. Aardingshuls M12

OPTIONEEL

- Aansluitvlaggen aan LS zijde DIN 43675
- Thermometer met 2 contacten
- Oliepeil indicator
- Beveiligingsrelais type 2 EN 50216-3 (DGPT2, DCMR, RIS)
- Drukventiel
- Wielen (4 St.) DIN 42561(beide richtingen)
- H.S Beschermkappen
- L.S Beschermkappen
- Kabelbox LS/HS
- Extra Thermometer Pocket
- PT_100 Element (4-20 mA)
- Extra koelventilatoren

SPECIFIEKE GEGEVENS

- Vermogen (nominaal)
- Primaire spanning
- Schakeling
- Secundaire spanning
- Vector groep
- Nullastverliezen Po *
- Kortsluitverliezen Pk *
- Kortsluitspanning *
- Frequentie
- Geluidsniveau
- Omgevingstemperatuur
- Opwarming (olie/wikkeling)
- Gewicht totaal
- Gewicht olie
- Afmetingen LxBxH
(Tot bussen, zonder wielen)
- * In @ 75°C

kVA	: 1600
V	: 10750
%	: +/- 2x 250V
V	: 420
	: Dyn5
W	: 1080
W	: 12000
%	: 6
Hz	: 50
dB(A)	: 58
°C	: 40
°C	: 60/65
kg	: 3658
kg	: 651
mm	: 1718 X 962 X 1847

