

Bijlage 1: Programma van Eisen Quads

QUAD	Eisen aan Quads
QUAD-1	Levering Quads conform de offerte aanvraag.
QUAD-2	De leverancier moet geregistreerd en erkent dealer zijn van de aangeboden levering. Het bedrijf dient in of kort nabij het werkgebied van het Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland gevestigd te zijn.
QUAD-3	HDSR heeft de voorkeur voor de levering van Yamaha Kodiak 450 eps. De leverancier heeft de mogelijkheid om een gelijkwaardig product aan te bieden, echter de technische specificaties, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudscyclus, onderhoudskosten en levensduur moet gelijkwaardig zijn. Indien deze versie niet meer leverbaar is, dan wel wanneer er technische ontwikkelingen zijn waardoor een ander type beter aansluit gaat HDSR in gesprek met de leverancier hierover.
QUAD-4	De Quads mogen maximaal 1093 mm breed zijn, met een maximale wielbasis van 1233 mm. De lengte van de Quad mag maximaal 1993 mm bedragen. In verband met de afmeting van de aanhangwagens mogen de Quads niet groter zijn.
QUAD-5	De Quads dienen voorzien te zijn van een stompe driehoek aan de achterzijde.
QUAD-6	De Quads zijn voorzien van een trekhaak met montage voor verlengde koppeling. De kogel van de trekhaak dient 20 centimeter naar achteren geplaatst te worden.
QUAD-7	De Quads zijn voorzien van een trekhaakstekkerdoos.
QUAD-8	De Quads zijn aan de voorzijde voorzien een kunststof koffer voor op rvs rek (afmeting 400x370x350mm).
QUAD-9	De Quads zijn aan de achterzijde voorzien een kunststof koffer achter op rvs rek (afmeting 1000x490x500 mm)
QUAD-10	De Quads zijn (donker) groen van kleur.
QUAD-11	De Quad is voorzien van een rolbeugel, maximale hoogte afstand asfalt tot bovenkant rolbeugel 1.75 meter. Deze is aan de boven-voorzijde voorzien van een RVS-draadvanger met snijvlak.
QUAD-12	De Quads zijn voorzien van rug-kussen op de koffer
QUAD-13	De Quads moeten begrensd te worden. De Quads zijn voorzien van Elson elektronische begrenzer of gelijkwaardig. De begrenzer moet de Quad begrenzen tot maximaal 25 kilometer per uur.
QUAD-14	Indien er wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot wet- en regelgeving moet de leverancier zich daaraan te houden en de HDSR hier tijdig van op de hoogte te stellen.
QUAD-15	Levering van een Quad dient zo spoedig te geschieden, doch uiterlijk 6 weken na het plaatsen van de opdracht.
QUAD-16	De fabrieksgarantie (inclusief voorrijkosten, onderdelen en reparatie) is minimaal één jaar. Als de fabrieksgarantie langer is dan geldt deze periode. Er geldt ook minimaal één jaar

	garantie op de gemonteerde accessoires en de bediening (elektrische modificatie) op het voertuig.
QUAD-17	Een Quad wordt geleverd met drie sleutels.
QUAD-18	Elke Quad, wordt in overleg met de opdrachtgever, voorzien van een plaatje met een eigen kenmerk op de Quad en een sleutelhanger met dit kenmerk
QUAD-19	De Quads zijn voorzien van onafhankelijk sperdifferentieel.
QUAD-20	De Quads zijn voorzien van onafhankelijk instelbare wielophanging.
QUAD-21	De Quads zijn voorzien van 4x4 met onafhankelijke vering voor en achter.
QUAD-22	De Quads hebben een cilinderinhoud tussen minimaal 420 cc en maximaal 450 cc.
QUAD-23	De Quads zijn voorzien van elektronische stuurbekrachtiging.
QUAD-24	De Quads zijn voorzien van richtingaanwijzers.
QUAD-25	De Quads zijn voorzien van E-keurmerk verlichting ombouwkit met paniek/ alarm verlichting
QUAD-26	De Quads zijn voorzien van handvatverwarming.
QUAD-27	De Quads zijn voorzien van duimgasverwarming.
QUAD-28	De Quads zijn voorzien van twee spiegels, gemonteerd op de rolbeugel.
QUAD-29	De Quads worden bij levering voorzien van de volgende banden; Duracity 2.55/65R12-50N mst of een hieraan gelijkwaardig product.
QUAD-30	De Quads hebben bij een laag toerental ruim voldoende koppel te hebben om als dat nodig is, zware objecten in beweging te krijgen.
QUAD-31	De Quads zijn voorzien van een deelbaar kunststof doorzichtig voorscherm gemonteerd op de rolbeugel.
QUAD-35	Het spatscherm op de achterzijde van de Quads is verlengd.
QUAD-36	De verlichting van de Quads moet aan RDW-eisen voldoen, in verband met het rijden op de openbare weg