

Bijlage 1A: Programma van Eisen Mules

	Eisen Mules
MULE-1	Levering Mules conform de offerte aanvraag.
MULE-2	De leverancier moet geregistreerd en erkent dealer zijn van de aangeboden levering. Het bedrijf dient in of kort nabij het werkgebied van het Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland gevestigd te zijn.
MULE-3	HDSR heeft de voorkeur voor de levering van de Kawasaki Mule Sx. De leverancier heeft de mogelijkheid om een gelijkwaardig product aan te bieden, echter de technische specificaties, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudscyclus, onderhoudskosten en levensduur moet gelijkwaardig zijn. Indien deze versie niet meer leverbaar is, dan wel wanneer er technische ontwikkelingen zijn waardoor een ander type beter aansluit gaat HDSR in gesprek met de leverancier hierover.
MULE-4	De Mules mogen maximaal 1.350 mm breed zijn, met een maximale wielbasis van 1.800 mm. De lengte van de Mule mag maximaal 2750 mm bedragen. In verband met de afmeting van de aanhangwagens mogen de Mules niet groter zijn.
MULE-5	De Mules dienen voorzien te zijn van een stompe driehoek aan de achterzijde.
MULE-6	De Mules zijn voorzien van een trekhaak.
MULE-7	De Mules zijn voorzien van een trekhaakstekkerdoos.
MULE-9	De Mules zijn voorzien van een standaard dak en een voorraam.
MULE-10	De Mules zijn bij voorkeur groen van kleur.
MULE-11	De Mules moeten de mogelijkheid hebben begrensd te worden. De begrenzer moet de Mule begrenzen tot maximaal 40 kilometer per uur.
MULE-12	Indien er wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot wet- en regelgeving moet de Leverancier zich daaraan te houden en de HDSR hier tijdig van op de hoogte te stellen.
MULE-13	Levering van een Mules dient zo spoedig te geschieden, doch uiterlijk 6 weken na het plaatsen van de opdracht.
MULE-14	De fabrieksgarantie (inclusief voorrijkosten, onderdelen en reparatie) is minimaal één jaar. Als de fabrieksgarantie langer is dan geldt deze periode. Er geldt ook minimaal één jaar garantie op de gemonteerde accessoires en de bediening (elektrische modificatie) op het voertuig.
MULE-15	Een Mule wordt geleverd met drie sleutels.
MULE-16	Elke Mule, wordt in overleg met de opdrachtgever, voorzien van een plaatje met een eigen kenmerk op de Mule en een sleutelhanger met dit kenmerk
MULE-17	De Mules zijn voorzien van onafhankelijk sperdifferentieel.
MULE-18	De Mules zijn voorzien van onafhankelijk instelbare wielophanging.
MULE-19	De Mules zijn voorzien van 4x4 met onafhankelijke vering voor en achter
MULE-20	De Mules hebben een cilinderinhoud tussen minimaal 400 cc en maximaal 450 cc.

MULE-21	De Mule heeft een inschakelbare 4-wiel aandrijving en is voorzien van een differentieel.
MULE-22	De Mules zijn voorzien van richtingaanwijzers
MULE-23	De Mules zijn voorzien van E-keurmerk verlichting ombouwkit met paniek/ alarm verlichting
MULE-24	De verlichting van de Mules moet aan RDW-eisen voldoen, in verband met het rijden op de openbare weg
MULE-25	De Mules worden geleverd met de standaard fabrieksband.
MULE-26	De Mules hebben bij een laag toerental ruim voldoende koppel te hebben om als dat nodig is, zware objecten in beweging te krijgen.
MULE-27	De Mules zijn aan weerszijde voorzien van een spiegels, gemonteerd op de rolbeugel.