

Individuele Behandeling Afvalwater 1

Capaciteit	: 6.000 liter
Nuttig volume	: ca. 5.500 liter
Materiaal	: zelfverdichtend gietbeton C63/75
Uitvoering	: 3 kamer conform lozingsbesluit
Verkeersklasse	: B (125 kN)
Milieuklasse	: XA3
Hoogte	: 2190 mm
Lengte	: 2380 mm
Breedte	: 1580 mm
Hoogte in	: 1990 mm
Hoogte uit	: 1900 mm
In/Uit	: Ø125
Gewicht	: 3700 kg
Indeling kamers	: 3000/1500/1500 liter
Diameter mangat	: 600 mm
Deksel	: 2 x betonnen veiligheidsdeksel verkeersklasse A (geen verkeer)
Extra	: vormvaste put uit 1 stuk : CE-gecertificaat NEN-EN 12566-1

[bekijk online](#)

Wij adviseren u om vooraf deze septic-tank ter goedkeuring voor te leggen aan de bevoegde overheidsinstantie

Wij adviseren u de IBA voor ingebruikname af te vullen met schoon water, regelmatig de

