

Opdracht	Renovatie DPO Deinum - Fase 2 te Deinum					gewijz.	datum		
Betreft:	Plantsoenlijst					01			
projectleider:	RLG								
opgesteld door:	EKW								
opsteldatum	9 juni 2026								
Vaknummer / code	Aantal	Eenheid	sortiment	plant verband	aantal /m2	m2	opmerking		
			Bomen						
			Bomen						
Agl	5	st	Alnus glutinosa				18-20mk		
T	3	st	Tilia cordata				18-20mk		
Q	2	st	Quercus robur				18-20mk		
M	1	st	Mespilus germanica				18-20mk		
U	2	st	Ulmus laevis				18-20mk		
			Prunus						
			Prunus						
	10		Prunus spinoza						
			Struikvormer						
C	13	st	Crataegus monogyna		5	3,34	struik, 2-3 tak, 100-150 1+2 autochtoon plantmateriaal		
Cs	5	st	Cornus sanguineum		5	2,50	2-3 tak 60-90 1+1 autochtoon plantmateriaal		
AL	5	st	Amelanchier lamarckii		5	4,30	100-125		
			Bosplantsoen t.b.v. hakhout			280,21			
	84		Alnus glutinosa		1	84,49	veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 60%		
	42		Tilia cordata		1	42,25	veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 30%		
	14		Quercus robur		1	14,08	veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 10%		
			Gemengde haag			140,82			
	211	st	Crataegus monogyna		6	211,23	struik 2-3 tak, 100-250 autochtoon plantmateriaal, 25%		
	127	st	Rosa canina		6	126,74	80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%		
	127	st	Acer campestre		6	126,74	80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%		
	127	st	Ligustrum vulgare		6	126,74	80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%		
	127	st	Euonymus europaeus		6	126,74	80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%		
	127	st	Viburnums opulus		6	126,74	80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%		
			Zaai mengsels						
	1435	m2	mengsel "Leeuwarden"				bermen / bloemen mengsel - Cruydt Hoeck		
	921	m2	witte honingklaver 50%, goudgele honingklaver 50%				klaver zaadmengsel - Cruydt Hoeck		
	209	m2	grasmengsel R1						