



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Afdeling Realisatie Regionaal
Sectie Regio Noord
Cluster Projecten
T.a.v. de heer S.J. Alferink

E: bas.alferink@rijksverheid.nl

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Assetmanagement

Sint Jacobsstraat 16
3511 BS Utrecht
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
Nederland
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon
T.A. Eilander BSc
M 06-15825460
Thomas.eilander@rijksverheid.nl

Datum 2 mei 2024

Betreft Resultaten actualiserend bodemonderzoek Depot Leeuwarden te
Deinum

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604

IBAN
NL78INGB0705002667

Ons documentnummer
8828286

Ons zaaknummer
7650549

Uw kenmerk
nvt

Aantal bijlagen
1. Bijlage J Protocol
Toevalsvondst;
2. Rapport Bodemonderzoek
PFAS 2020;
3. Rapport actualiserend
bodemonderzoek d.d. 26-4-
2024.

Geachte heer Alferink,

Hierbij ontvangt u de rapportage "Verkennd en actualiserend bodemonderzoek locatie 05H09 Depot Deinum", d.d. 26 april 2024, met kenmerk SOL027099, opgesteld door WSP Nederland bv. Aanleiding van het onderzoek zijn aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van het brandstoffendepot ter plaatse van de dienstwoning (gebouw 12) en de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging ter plaatse van gebouw B9565.

Bodemonderzoek

Uit het bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de dienstwoning (gebouw 12) in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen zijn aangetoond boven de achtergrondwaarde. Ook in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Ter plaatse van gebouw B9565 is de in 2013 aangetroffen minerale olieverontreiniging niet meer aangetoond in zowel de boven- als ondergrond. Ook in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten minerale olie meer aangetoond. In het bij u bekende bodemonderzoek uit 2020 zijn op deze locatie ook geen verhoogde gehalten aan PFAS aangetoond boven de achtergrondwaarde.

Er zijn derhalve geen belemmeringen voor de voorgenomen werkzaamheden. Mocht het zijn dat bij de sloopwerkzaamheden van gebouw B9565 in de bodem aanwijzingen voor een bodemverontreiniging worden aangetroffen, dient u hierover contact op te nemen met de contactpersoon in de kantlijn.

Vanuit duurzaamheidsprincipe wordt standaard geadviseerd zo veel als mogelijk het project uit te voeren met een gesloten grondbalans. Indien dit niet mogelijk is kan de grond worden afgevoerd naar een grondbank of erkend verwerker.

Uitvoering voorgenomen werkzaamheden (Omgevingswet)

De totale hoeveelheid te ontgraven grond bedraagt meer dan 25 m³ ($\leq$ interventiewaarde). Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden geldt een meldingsplicht en informatieplicht vanuit de Omgevingswet. Daarbij

Datum
2 mei 2024

Ons documentnummer
8828286

geldt een proceduretermijn van minimaal 1 week. Deze melding kunt u door uw aannemer laten verzorgen waarbij zij altijd een afschrift van hun (informatie)melding dienen te versturen naar postbus.rvb.vb.ondergrond@rijksoverheid.nl.

Indien er langer dan 8 weken na het beëindigen van de graafwerkzaamheden grond in opslag wordt gehouden of de grond elders dan de graaflocatie wordt opgeslagen dient voor de milieubelastende activiteit opslaan van grond voorafgaand aan het graafwerk een melding te worden ingediend. Er kunnen bodembeschermende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een onderafdichting en een bovenafdekking worden voorgeschreven. De melding dient te worden verzorgd door het team Ondergrond. U kunt indien noodzakelijk contact opnemen met de in de kantlijn genoemde persoon.

Ontplobbare oorlogsresten (OO)

Uit een eerder uitgevoerd Historisch Vooronderzoek naar ontplobbare oorlogsresten blijkt dat de gehele locatie niet verdacht is op het voorkomen van OO. Indien onverwachts een verdacht object wordt aangetroffen is Bijlage J Protocol Toevalsvondst van toepassing.

ARBO

Op basis van de gegevens van het onderzoek is voor graafwerkzaamheden op de locatie, conform de CROW 400 geen veiligheidsklasse van toepassing. Conform de CROW 400 dienen de werkzaamheden onder de maatregelen van 'Basishygiëne' te worden uitgevoerd. Dit dient door een veiligheidskundige van de aannemer bevestigd te worden.

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de in de kantlijn genoemde persoon.

De contactpersoon in de kantlijn neemt op korte termijn contact met u op voor afstemming.

Hoogachtend,

ir. H.H. Zijlstra LLB
Programmamanager Bodem en Ondergrond