

- Verklaring elektrische installatie
- Groen
T1 Elektrakabel en dalkabel
van 900 lus naar oude poort
- T2 Elektrakabel en dalkabel
van gebouw 900 lus naar nieuwe poort
- T3 Elektrakabel en dalkabel
van gebouw 900 richting lokaal
- M1 Mantelbus rond 75mm
Van gebouw 900 naar gebouw 9555
- M2 Elektrakabel en mantelbus rond 75mm
Van gebouw 900 naar straatkast 3 bij de oude poort
- M3 Elektrakabel en mantelbus rond 75mm
Van gebouw 900 naar straatkast 3 bij de nieuwe poort
- M4 2x mantelbus rond 75mm, loss met frekkoord
Eindigt in trekpui
- M5 2x mantelbus rond 75mm, loss met frekkoord
Eindigt in trekpui
- M6 Elektrakabel, mantelbus rond 75mm, loss met frekkoord en mantelbus rond 75mm
in de mantelbus is al een netverbinding in naar 10 ffp tot 64, de kabels zijn aan beide zijden volgebad
afgevoert. Aan de zijde op een apart parkeergebied.
Vanaf gebouw 9100 naar gebouw 9561

- Verklaring Loze mantelbus
- D1 Elektrakabel 100kV-as 4x4 en mantelbus rond 75mm, loss met frekkoord
Vanaf gebouw 9100 naar de trekpui bij draagpoort 5
- D2 Elektrakabel 100kV-as 4x4 en mantelbus rond 75mm, loss met frekkoord
Doorlating van trekpui bij draagpoort 5 naar trekpui draagpoort 4
- D3 Elektrakabel 100kV-as 4x4 en mantelbus rond 75mm, loss met frekkoord
Doorlating van trekpui bij draagpoort 4 naar trekpui draagpoort 3
- Paars
L1 Elektrakabel met overlating
Vanaf gebouw 9100 naar draagpoort
- Cyane
S1 Signaalkabel
Vanaf verdicht LK03 naar het wegdek b.v. detectielus
- S2 Mantelbus rond 75mm met elektrakabel en mantelbus rond 75mm met koperbekabeling voor dataverbinding en
zwakstrooivoeding
Vanaf verdicht LK03 naar de mast
- S3 Mantelbus rond 75mm met koperbekabeling voor dataverbinding en zwakstrooivoeding
Vanaf verdicht LK03 naar de mast
- S4 Mantelbus rond 75mm met koperbekabeling voor dataverbinding en zwakstrooivoeding
Vanaf verdicht LK03 naar de mast
- S5 Mantelbus rond 75mm met elektrakabel en mantelbus rond 45mm met koperbekabeling voor dataverbinding en
zwakstrooivoeding
Vanaf verdicht LK03 naar de mast
- S6 Elektrakabel en mantelbus rond 75mm met frekkoord
Vanaf bestaande verdicht 9-LK-9555-1 naar toegpoort 3

- Symbolenlijst
- Trekpui
wervingspaal in zelfde kleur als
mantelbus
- Handbede glasvezel
- N
S
A
- Nood/brandmelding bestaand
- Lichtmast
- Straatkast
- Catena
- Bestaande trekpui
met bestaande mantelbusen
- Drinkspe
- Intercon
- Pakkeizer
- Straatlichtkast

Uw tekening werd verzorgd door:

KOVO

Staphorst
Industrieweg 18
7951 CX Staphorst
T: 0920 200001
F: 0920 20 50 830

Armaturenlijst				
Armatuurcode	Fabrikant	Type Nr	Lamp	Vermogen
L1M	Fagerhut	Exelune 102 DALI 1000LM 16 730	3000K 9000lm	14
L1M2	Fagerhut	Exelune 102 DALI 1000LM 16 730	3000K 5000lm	7
L1M3	Fagerhut	Exelune 102 DALI 1000LM 16 730	3000K 10000lm	14
L1M4	Fagerhut	Exelune 102 DALI 1000LM 16 730	3000K 9000lm	14
L1M5	Eaton	Exelune-L 100-2	4000K 11700lm	88

Renovatie DPO Deinum - Fase 2
Depot Leeuwarden

Specificatie
Elektrotechnische installatie
- Ondergrondse infra totaal

Objectnummer: 05H09
Gebouwnummer: ---
Besteknummer: ---
Fase: DO
Versie: A

Tekenaar: J. Lindeboom
Controle: ---
Datum: 01-06-2026
Schaafl: 1:500
Formaat: A0

Documentcode: 05H09 --- E05 A ---

Blad: E05 van 1
Directie: Vastgoedbeheer
090 115 60 00
www.kovo.nl
projectcode: 3026-04-09

Proefsluizen en de bestaande bekabeling te bepalen en niet actieve bekabeling te verwijderen. Bestaande oude voedingskabels laten liggen