

Bijlage 3 Inscriptieaasta



Inscriptieaasta behorende bij aanbesteding renovatie drukriolering gemeente Montferland 2026 met kenmerk 47003322, versie Nvl-3

Overeenkomstig het Standaard PvE voor drukrioleringsunits gemeente Montferland met bijlagen en, indien voorkomend, de nota('s) van inlichtingen

Alle genoemde eenheidsprijzen op de inscriptieaasta zijn **inclusief** uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Prijsoverzicht renovatiewerkzaamheden

In deze inscriptieaasta wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen met montage.

De op te geven bedragen dienen inclusief levering materiaal, inzet materieel en de benodigde arbeid te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de "standaard uitrusting" en zijn niet verrekenbaar.

Post nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Prijs totaal
1	Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt MP 3069.170 HT Curve 250 2,4 kW	Stuk	63	€	-
2	Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt MP 3069.170 HT Curve 254 1,7 kW	Stuk	64	€	-
3	Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt NP 3069.160 SH Curve 270 2,4 kW	Stuk	63	€	-
4	Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt NP 3069.160 SH Curve 272 1,7 kW	Stuk	64	€	-
5	Leveren en vervangen van hijsketting	Stuk	62	€	-
6	Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de bestaande muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie, inclusief alle benodigde werkzaamheden. Situatie 1	Stuk	162	€	-
7	Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput, inclusief muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie. Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. Zie situatie 1 en 3	Stuk	27	€	-
8	Aanbrengen T-stuk 45° op de hoofdpersleiding 50-110 mm bij aansluiting met meer dan 4 bochten. Zie situatie 1	Stuk	62	€	-
9	Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput, inclusief muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie. Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. Zie situatie 2	Stuk	27	€	-
10	Betreffende ombouw HK (boven water) naar voetbocht. Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput, inclusief muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie, inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. Situatie 2	Stuk	187	€	-
11	Verwijderen bestaande muurdoorvoer en aanstorten en afwerken wand pompput na verwijderen muurdoorvoerstuk. Situatie 2 en 3	Stuk	27	€	-
12	Vervangen van de gietijzeren balkeerklep door een rvs balkeerklep in het bestaande rvs leidingwerk. Zie situatie 4	Stuk	62	€	-
13	Vervangen van het leidingwerk boven de balkeerklep door een rvs316 leiding met een kogelkraan en 3-delige koppeling (2 stuks) aan te sluiten op de leiding in de pompput middels een Straub koppeling. Zie situatie 5	Stuk	241	€	-
14	Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type dochter (DK)	Stuk	35	€	-
15	Vervangen besturing 1-pomps exclusief buitenopstellingskast type dochter (DK)	Stuk	200	€	-
16	Vervangen huidige besturing met DK (voeding van derden) door een buitenopstellingskast met besturing 1-pomps (type ZK) inclusief aanbrengen nieuwe energieaansluiting energiebedrijf	Stuk	6	€	-
17	Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type moederkast (MK)	Stuk	8	€	-
18	Vervangen besturing 1-pomps exclusief buitenopstellingskast type moederkast (MK)	Stuk	77	€	-
19	Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type moederkast met krachtverdeelkast (MK+ KVK)	Stuk	8	€	-
20	Vervangen besturing 1-pomps exclusief buitenopstellingskast type moederkast met krachtverdeelkast (MK+ KVK)	Stuk	76	€	-
21	Vervangen centrale verdeelkast (CVK) met krachtverdeelkast inclusief buitenopstellingskast	Stuk	1	€	-
22	Vervangen centrale verdeelkast (CVK) met krachtverdeelkast exclusief buitenopstellingskast	Stuk	1	€	-
23	Vervangen huidige niveaumeting door radarsensor Vega C11 + rvs beugel & HW wipper Condor type PSN-X + kabelspankleem merk Rutenbeck type AKL 802 compleet (1 stuks per pompput)	Stuk	100	€	-
24	Leveren en aanbrengen niveaumeting door vlotter, merk Condor type PSN-X + kabelspankleem merk Rutenbeck type AKL 802 compleet (set a 2 stuks)	Set	272	€	-
25	Leveren en aanbrengen modem + antenne (werkend) t.b.v. het aansluiten op een hoofdpot	Stuk	100	€	-
26	Vervangen betonklip type dochterkast door RVS sokkel	Stuk	35	€	-
27	Vervangen betonklip type moederkast en CVK door RVS sokkel	Stuk	16	€	-
28	Vervangen putrand met deksel Type 3223/17 Vepromax cross grip	Stuk	35	€	-
29	Ophogen putrand	Stuk	62	€	-
30	Ophogen bestaande betonsokkel (DK)	Stuk	34	€	-
31	Ophogen bestaande betonsokkel (MK, MK+KVK en CVK)	Stuk	28	€	-
32	Ophogen afdekplaat	Stuk	10	€	-
33	Vervangen bestaande mantelbuis tussen kast en put, inclusief civiele werkzaamheden (per 2 stuks)	Mtr	102	€	-
34	Verlengen bestaande mantelbuis in de buitenopstellingkast inclusief PVC sok (DK, MK, MK+KVK en CVK)	Stuk	555	€	-
35	Verlengen binnenkomende / uitgaande voedingskabel in de kast, zijnde verwijderen bestaande lasdoos (indien aanwezig) en leveren en aanbrengen van een gietmof aan te brengen in de grond voorzien van 2 mtr voedingskabel YMVK-as overeenkomstig de bestaande kabel, inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden	Stuk	50	€	-
36	Leveren en aanbrengen hydrokorrels (DK)	Stuk	380	€	-
37	Leveren en aanbrengen hydrokorrels (MK, MK+KVK en CVK)	Stuk	155	€	-
38	Leveren en aanbrengen lozingsput + vrijvervalriool conform 2.15.1. van de werkbeschrijving	Stuk	70	€	-
39	Verwijderen stroomprofiel uit pompput	Stuk	10	€	-
40	Inzet minikraan + bediening t.b.v. aanvullende werkzaamheden	Uur	40	€	-
41	Inzet civieltechnische medewerker t.b.v. aanvullende werkzaamheden	Uur	40	€	-
42	Het loskoppelen en opnieuw aansluiten van energiemeter (kWh-meter) + afstemming met netbedrijf	Stuk	20	€	-
43	Aanbrengen, in stand houden en verwijderen bronbemaling	Stuk	13	€	-
44	Reinigen persleiding, diameter 50 mm t/m 110 mm conform 2.15.6 van de werkbeschrijving	Kilometer	150	€	-
45	Afvoeren drijfvet, vuil en slib	ton	20	€	-
46	Digitaal in kaart brengen persleidingtracé, diameter 50 mm t/m 110 mm conform 2.15.7 van de werkbeschrijving	Kilometer	100	€	-
47	Bepalen van de werkelijke capaciteit van de pomp conform 2.15.8 van de werkbeschrijving	Stuk	106	€	-
48	Schouw met opdrachtgever inclusief opstellen van werkombschrijving per cluster (circa 25 stuks) aan de hand van de verrekenbare posten	Stuk	24	€	-
49	Stelpost herstel vegetatie op particulier terrein		1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale inscriptiesom excl. BTW (in te vullen op het inscriptiebijlage bijlage 2)				€	5.000,00

Gedaan te (plaats) de (datum)

De Inscriptie: (naam en functie)

..... (handtekening)