

INRICHTINGSPLAN

Reclassering Nederland

2026 - versie 0.6

HET HANDBOEK ↓

Reclassering Nederland

CONCEPT

BUREAU VANDERVORM



“De werkomgeving van Reclassering Nederland is rustig, veilig en warm. Ze straalt trots en menselijkheid uit, ondersteunt het futureproof en hybride werken en nodigt uit tot ontmoeten en samenwerken.

***"TROTS OP MIJN WERK,
TROTS OP RECLASSERING
NEDERLAND."***

Groen, licht en flexibiliteit vormen de basis voor een toekomstbestendige en betekenisvolle werkplek. De werkomgeving kent duidelijk zones van rumoer naar rust, waardoor het overzichtelijker wordt waar je je werkzaamheden uitvoert. Of dat nu een geplande afspraak met een cliënt is, een spontane kop koffie met je collega of een teammeeting. Voor iedere activiteit zijn de passende faciliteiten aanwezig.”



Inleiding

Dit inrichtingsplan is een hulpmiddel om de kantoor- en werkstraflocaties van Reclassering Nederland op een eenduidige wijze duurzaam en veilig in te richten. Het doel is om zowel medewerkers als cliënten een passende en prettige omgeving te bieden. Dit inrichtingsplan kan gebruikt worden als er een nieuwe locatie wordt betrokken of als er op een bestaande locatie iets vervangen moet worden. Het inrichtingsplan vervangt het Handboek huisstijl interieur 15 december 2015 en het Interieurstijl handboek 4 oktober 2022.

De huidige handboeken zijn geoptimaliseerd omdat:

- ▶ producten en materialen niet meer leverbaar zijn
- ▶ de inrichting beter mag aansluiten op huidige ontwikkelingen
- ▶ een inrichtingsplan voor werkstraflocaties ontbrak

Totstandkoming

Dit inrichtingsplan is tot stand gekomen na een intensief traject met de Werkgroep en Klankbordgroep van Reclassering Nederland: inventarisatie, ontwikkeling, uitwerking, toetsing en oplevering. Het belangrijkste uitgangspunt was optimalisatie: niet alles (willen) vernieuwen, maar gebruik maken van de dingen die goed zijn. Het meubilair in deze stijlguide is goed te combineren met de gele kleuraccenten in het huidige meubilair op de locaties. Bij vervanging of uitbreiding kan nieuw meubilair worden gekozen conform dit inrichtingsplan.

De adviezen en gemaakte keuzes in het inrichtingsplan zijn gebaseerd op het werkplekconcept en de ontwerpprincipes (opgenomen in de bijlagen). De speerpunten van de klankbordgroep van Reclassering Nederland zijn in ontwerpprincipes vertaald. Iedere keuze met betrekking tot materialisatie en meubilair is weloverwogen gemaakt, waarbij ook onderhoud en duurzaamheid een rol hebben gespeeld.

Bij het ontstaan van het inrichtingsplan is er gebruik gemaakt van kennis vanuit de neuroarchitectuur, voor optimalisatie op het gebied van veiligheid en een goede omgeving voor medewerkers en cliënten.

Onderstaande iconen hebben we gebruikt om de keuzes te onderbouwen:



Design-motivatie
interieurarchitect



Richtlijnen
neuroarchitectuur

(zie ook de pagina 'richtlijnen uit de neuroarchitectuur')

Hoe lees je dit plan?

Er is een onderverdeling gemaakt in Kantoorlocatie en Werkstraflocatie. Dit begint met een korte toelichting op het concept van Ruis naar Rust en de verschillende zones op een locatie. Er is gebruik gemaakt van indelingstekeningen en renderingen; deze zijn alleen bedoeld ter illustratie en om de vindbaarheid van materialisatie en meubilair te vergroten. Houd er rekening mee dat de kleuren van de afbeeldingen op een scherm of een print kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Gebruik in de praktijk

De praktijk per locatie kan enorm verschillen. Daarom wordt geadviseerd om bij gebruik van dit plan de actuele en lokale situatie te bekijken en op basis daarvan keuzes te maken. Het laten maken van een ontwerp kan daarbij helpen.

Richtlijnen uit de neuroarchitectuur

In het inrichtingsplan hebben wij gebruik gemaakt van richtlijnen uit de neuroarchitectuur, opgesteld door Kris Brouwers van DesignMinds. Wij hebben de expertise van DesignMinds ingeschakeld, omdat veiligheid verder gaat dan alleen het alarmsysteem. Keuzes op het gebied van kleur en interieur kunnen een belangrijke invloed hebben op de gemoedstoestand van zowel cliënten als medewerkers. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit, daarom doen wij er alles aan om de omgeving verder te optimaliseren.

We hebben hierbij zoveel als mogelijk de adviezen van DesignMinds toegepast, maar i.v.m. de veiligheidsvoorschriften van Reclassering Nederland zijn er soms andere keuzes gemaakt.

Neuroarchitectuur is het raakvlak tussen architectuur en neurowetenschappen. Het is een discipline die wetenschappelijk onderzoek (over de invloed van de gebouwde omgeving op onze

hersenen en gedrag) gebruikt om ruimtelijke ontwerpen en het welzijn van de mens te verbeteren.

DesignMinds heeft speciaal voor de Reclassering algemene richtlijnen opgesteld, ter onderbouwing van het inrichtingsplan. Deze richtlijnen zijn grotendeels geconcretiseerd in het inrichtingsplan en herkenbaar aan het icoon indien van toepassing bij de materialisatie of meubelkeuze. Een compleet overzicht van de algemene richtlijnen staat in de bijlagen.

Neuroarchitectuur is een complex vakgebied. Het correct toepassen van richtlijnen is afhankelijk van de uitwerking van alle ruimtelijke aspecten en gekoppeld aan functie(s) en de gebruiker(s) van ruimtes. Het is specifiek per ruimte en per locatie. Bureau vandervorm en DesignMinds adviseren daarom om altijd per locatie en project iemand met expertise in neuroarchitectuur mee te laten kijken voor een goede uitwerking van de richtlijnen.

↘ KANTOORLOCATIE

	WERKPLEKCONCEPT		TRAININGSRUIMTE #03.000.00		SAMENWERKEN #06.000.00
09	Van ruis naar rust	52	Renderingen	96	Renderingen
		53	Materialisatie	100	Materialisatie
	INRICHTINGSPLAN	57	Meubilair	106	Meubilair
12	Optimalisatie concept	58	Bestickering	110	Bestickering
16	Zones cliëntomgeving	59	Motivatie	112	Identiteitswand
17	Zones kantooromgeving			114	Motivatie
	ONTVANGST #01.000.00		ONTSPANNEN #04.000.00		CONCENTRATIE #07.000.00
22	Renderingen	63	Renderingen	118	Renderingen
24	Materialisatie	65	Materialisatie	120	Materialisatie
28	Meubilair	71	Meubilair	124	Meubilair
30	Motivatie	76	Pantry	126	Bestickering
		78	Landkaart	128	Motivatie
	SPREEKKAMER #02.000.00	79	Bestickering		
36	Renderingen	80	Motivatie		
38	Materialisatie		COMMUNICATIE #05.000.00		
42	Meubilair	84	Renderingen		
46	Bestickering	86	Materialisatie		
47	Motivatie	90	Meubilair		
		92	Bestickering		
		93	Motivatie		

➤ WERKSTRAFLOCATIE

	INRICHTINGSPLAN		ONTSPANNEN/ INSTRUCTIE #10.000.00		KANTOOR OMGEVING #13.000.00
132	Optimalisatie concept	162	Renderingen	194	Renderingen
135	Zones	163	Materialisatie	196	Materialisatie
		168	Meubilair	202	Meubilair
	ONTVANGST #08.000.00	169	Pantry	207	Pantry
138	Renderingen	170	Motivatie	209	Identiteitswand
139	Materialisatie			211	Motivatie
143	Meubilair		WERKRUIMTE #11.000.00		
144	Landkaart	174	Renderingen		TOILETGROEPEN #14.000.00
145	Motivatie	176	Materialisatie	215	Renderingen
		178	Meubilair	216	Materialisatie
	SPREEKKAMER #09.000.00	179	Motivatie		
149	Renderingen				
150	Materialisatie		KANTOOR WERKMEESTER #12.000.00		
154	Meubilair	186	Renderingen		
156	Bestickering	187	Materialisatie		
157	Motivatie	190	Meubilair		
		191	Motivatie		

➤ BIJLAGEN

220	Werkplekconcept
234	Ontwerpprincipes
243	Richtlijnen neuroarchitectuur
245	Bronvermelding

KANTOORLOCATIE

WERKPLEKCONCEPT


Van ruis naar rust

KANTOORLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

Het 'van ruis naar rust' principe betekent dat de omgeving zo is vormgegeven dat medewerkers zich vrij kunnen bewegen tussen energie en focus. Door te variëren met indeling, materiaalkeuze, kleurgebruik en akoestiek ontstaat een natuurlijke overgang van dynamische zones naar rustige werkgebieden. Hierdoor worden onnodige prikkels verminderd en medewerkers worden ondersteund in hun dagelijkse werk. We realiseren dit onder andere door heldere zonering, visuele rust en verschillende types van werkplekken.

Het resultaat is een werkomgeving die niet alleen functioneel is, maar ook voelt als een plek waar je elkaar makkelijk ontmoet, tot rust kunt komen en optimaal kunt presteren.



Van ruis naar rust



KANTOORLOCATIE

INRICHTINGSPLAN

Optimalisatie concept (1/4)

KANTOORLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

Op de volgende pagina's presenteren we het geoptimaliseerde concept. Het nieuwe interieurplan is opgebouwd uit verschillende zones, die elk een eigen functie hebben en verschillende manieren van werken en ontmoeten ondersteunen. Er ontstaat een kantooromgeving die aansluit bij de behoeften van de medewerkers, en een cliëntomgeving die veilig en overzichtelijke is.

Cliëntomgeving

In de cliëntomgeving staat het creëren van veiligheid, overzicht en ontmoeten centraal. De ruimte is herkenbaar en rustig, wat vertrouwen wekt en een kalmerende werking heeft. De wayfinding is duidelijk en overzichtelijk, zonder belemmerende elementen, zodat cliënten zich op hun gemak voelen en zich veilig kunnen bewegen binnen de omgeving. Het kleurenpalet en de inrichting versterken deze sfeer van rust en voorspelbaarheid, terwijl er subtiel ruimte is voor een eigen karakter per locatie.

Kantooromgeving

De kantooromgeving biedt medewerkers een vertrouwde plek waarin verbinding, persoonlijkheid en het sociale aspect centraal staan. Tegelijkertijd is er ruimte voor rust en concentratie, zodat medewerkers zowel in stilte kunnen werken als informeel kunnen samenwerken en elkaar ontmoeten. Door de indeling in verschillende zones kunnen medewerkers zelf kiezen hoe zij hun werkdag vormgeven, afhankelijk van hun behoefte aan focus, overleg of sociaal contact. De inrichting ondersteunt deze flexibiliteit en stimuleert interactie zonder dat concentratie wordt verstoord.

De look & feel is overal consistent: rustig, comfortabel, menselijk en functioneel. In zowel de cliëntzones als de kantoorzone creëren we een vriendelijke en toegankelijke sfeer, passend bij Reclassering Nederland. Het kleurenpalet is ingetogen, zodat rust en overzicht centraal staan. Tegelijkertijd blijft er ruimte om per locatie een eigen karakter toe te voegen.

Optimalisatie concept (2/4)

KANTOORLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

FUNCTIES VAN DE VERSCHILLENDE ZONES



Samenwerken: Reclassering werkt veel met korte, werkgerichte overleggen. Daarom zijn er diverse plekken om laagdrempelig samen te werken: aanlandplekken bij de pantry, kleine loungehoeken en zowel open als gesloten werkplekken.



Communicatie: deze zone sluit nauw aan op samenwerken, maar richt zich specifiek op activiteiten zoals trainingen en vergaderingen. Het is daarnaast een centraal trefpunt voor zowel formeel als informeel overleg.



Concentratie: Voor focustaken zijn er meerdere soorten concentratieruimtes: ingebouwde focusplekken, belcellen, stille aanlandplekken en opties voor geconcentreerd samenwerken.



Ontspannen: De lunchruimte vormt het sociale hart van de werkomgeving. Een plek om even afstand te nemen van het werk en elkaar te ontmoeten. De ruimte is multifunctioneel ingericht, met zowel actieve zitplekken als loungeplekken.

Optimalisatie concept ^(3/4)

KANTOORLOCATIE

BUREAU VANDERVORM




Thuiswerken: thuiswerken blijft een belangrijk onderdeel binnen Reclassering. De juiste techniek ondersteunt een soepel verloop van (samen)werken op afstand.



Ontvangst: de ontvangstruimte heet cliënten en andere bezoekers welkom in een warme en gastvrije omgeving, waarbij veiligheid vooropstaat.




Spreekkamer: een formele maar sfeervolle ruimte waar bewust elementen zijn toegevoegd om in alle rust en veiligheid gesprekken te kunnen voeren.




Trainingsruimte: een multifunctionele ruimte die rust uitstraalt en een veilige omgeving biedt voor trainingen en groepssessies.

Optimalisatie concept (4/4)



Zones- cliëntomgeving




Client omgeving:

Ontvangst	01
Spreekkamer	02
Trainingsruimte	03

Zones- kantooromgeving

04. ontspannen




Kantooromgeving:

Ontspannen

04

Zones- kantooromgeving

05. communicatie




Kantooromgeving:

Communicatie

05

Zones- kantooromgeving

06. samenwerken




Kantooromgeving:

Samenwerken

06

Zones- kantooromgeving


07. concentratie



Kantooromgeving:

Concentratie

07



Ontvangst

#01.000.00

Rendering- ontvangst

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#01.000.00



Rendering- ontvangst

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#01.000.00



Materialisatie- ontvangst (1/4)

#01.000.00

01.001.00	VLOER
01.001.01	Marmoleum - Forbo - T3702 Liquid clay
01.001.02	Schoonloopmat - Forbo Coral Classic - 4751 Silver grey
01.002.00	WANDEN
01.002.01	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
01.002.02	Schilderwerk binnenwanden: RAL9010
01.002.03	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S1005-Y10R*
01.002.04	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S2010-G10Y*
01.003.00	PLINTEN
01.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
01.004.00	PLAFOND
01.004.01	Rockfon - Krios - 60x60x2.5cm - A24 - wit
01.004.02	Systeem raster wit
01.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster

01.005.00	BALIE
01.005.01	Volgens specificaties*
01.006.00	DEUREN EN KOZIJNEN
01.006.01	Deuren naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: hpl Pfleiderer U1026mp wit
01.006.02	Deurkozijn naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: RAL 9010
01.006.03	Deur naar wachtruimte: hpl Pfleiderer U1188mp/RAL 7035 grijs
01.006.04	Kozijn/pui naar wachtruimte: RAL 9010
01.006.05	Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken*
01.006.06	Pui beglazing: helder glas
01.007.00	BESTAANDE ONDERDELEN
01.007.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
01.007.02	Radiatoren: RAL 9010
01.007.03	CV-leidingen: RAL 9010

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- ontvangst (2/4)

#01.000.00

01.008.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
	500 lux
01.108.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm
	12W - 3000K
01.108.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600
	32W - 3000K
01.009.00	LOSSE INRICHTING
01.009.01	Vitra Eames Traverse
	Kleur: Light grey
	<i>Wanneer het zitmeubilair al op locatie aanwezig is kuipen vervangen. Indien niet aanwezig: nieuwe aanschaffen</i>
	Verschillende aantallen mogelijk
	(optioneel afwisselen met een tafeltje)
01.009.02	Plantenbakken van hout*
	Afmeting afhankelijk van locatie
01.009.03	Standaard kast voor koffiezetapparaat cliënten -
	Pren - Bisley*
	Afmeting afhankelijk van locatie -
	(Standaard afmeting B 1000 x H 1018 x D 500 cm)
	Kleur: 068

01.010.00	WERKPLEKKEN BALIE
01.010.01	Bureaustoel (zwart)
01.010.02	2x in hoogte verstelbaar bureau - 160x80cm werkplek
	Blad: Light grey - soft touch (bestaande bladen vervangen)*
	Onderstel met T-poot: wit

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- ontvangst (3/4)


KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM


#01.000.00




01.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay



01.002.03
Binnenwanden NCS - S1005-Y10R




01.002.03
Binnenwanden NCS - S2010-G10Y



01.006.05
Horizontale jaloëzien zijde wit



01.006.06
Pui beglazing helder glas




01.007.01
Bestaande buitenwanden RAL 9010

Materialisatie- ontvangst (4/4)

#01.000.00



01.009.01
Vitra eames traverse - Light grey



01.009.2
Plantenbakken licht eiken



01.009.3
Bisley - Kast voor koffiezetapparaat
Kleur: 068

Meubilair- ontvangst (1/2)

#01.000.00



01.009.01

VITRA EAMES TRAVERSE

Kleur: Light grey

Wanneer het zitmeubilair al op locatie aanwezig is kuipen vervangen, indien niet aanwezig, nieuwe aanschaffen



01.009.02

PLANTENBAKKEN

Kleur: Eiken natuur

Afmeting afhankelijk van locatie

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM



01.009.03

BISLEY - PREN KAST VOOR KOFFIEZETAPPARAAT

Kleur: 068

Afmeting afhankelijk van locatie

(Standaard afmeting B 1000 x H 1018 x D 500 cm)

Ontvangst balie (2/2)

#01.000.00

Algemeen

- E&W installaties door installateur.

Zichtwerk


- Blad in eiken fineer blank gelakt, Formica F5374 Elegant Oak naturel, met afgeronde hoeken*
- Voorzijde balie in BuzziFelt kleur: Offwhite 63
- Afwerking plint en bijbehorende wanden in HPL Pfleiderer U12188SD
- Randafwerking tapijttegel d.m.v. RVS - L-profiel
- binnenzijde delen uit het zicht: Formica melamine, Unicolors kleur: Soft White F7949 Mat
- Montage uit het zicht, naden transparant gekit
- Kozijn, schilderwerk: RAL 9010
- Kleine, ronde spreekgaten in het glas, bedoeld om de afstand tussen werknemer en cliënt te verkleinen. De veiligheid van de medewerker blijft altijd gewaarborgd.
- Werkplekken zoals beschreven in materialisatie ontvangst

Verlichting

- Zorg voor een goede lichtbalans tussen beide kanten van de scheidende glazen wand.
- Heldere verlichting op zowel werknemerszijde als bezoekerszijde van de balie, zonder schaduwvorming op het gezicht (menselijke connectie, de-escalerende werking).

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM



*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan


Motivatie- ontvangst (1/5)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#01.000.00

DOEL



Welkom voelen, overzicht, wayfinding, sociale buffer, veiligheid, voorspelbaar, inclusief, aangenaam, buffer tussen verschillende verkeersstromen en functies, spanning reduceren, geborgenheid



Motivatie- ontvangst (2/5)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#01.000.00



Veiligheid:

- Gevoel van gelijkwaardigheid en acceptatie creëren door de uitstraling en communicatie
- Rugdekking bij zitplaatsen.
- Overzicht op de ruimte.
- Buffer tussen buiten en binnen. Gevoel vermijden dat je in een etalage wacht.
- Veilige sociale buffer: genoeg ruimte tussen zitplaatsen t.b.v. persoonlijke ruimte.
- Waar mogelijk geen intercom maar spreekgaten.
- Zachte bekleding voor de zitplaatsen is gewenst.*



Vormen:

- Organische vormen, vermijd scherpe hoeken.

Licht:

- Gebruik verschillende lichtniveaus per functie. De receptie en wachtruimte behoeve verschillende lichtsterktes. Dit is afhankelijk per locatie.
- Zitplaatsen waar mogelijk bij raam.

Wayfinding:

- Receptie en wachtruimte waar mogelijk uit het zicht van de spreekkamers.



Verhoudingen & Indeling:

- Creëer zo mogelijk meerdere kleine wachtgebieden i.p.v. één grote wachtruimte.*
- Vormen: Meubilair met hoog zitcomfort.
- Organische vormen, vermijd scherpe hoeken.

Materialen & Texturen:

- Min. 45% hout verhouding, liever meer.
- Aangename tactiele eigenschappen toepassen bij onderdelen die veel aangeraakt worden.

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- ontvangst (3/5)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#01.000.00




Kleur:

- Rustig en zacht kleurschema, op de natuur geïnspireerd.
- Denk aan zachte tinten groen en blauw of aardetonen.

Geluid:

- Rustgevende achtergrondmuziek: 60 BPM via een goed geluidssysteem. Ambient/Klassiek/Natuur.*



Geur:

- Neutraal en fris. Eventueel subtiele natuurlijke aroma met referentie naar natuur.*

Biofilisch:

- Veel natuurlijke elementen: referenties naar natuur en planten (waar kan zoveel mogelijk echte planten plaatsen).

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- ontvangst (4/5)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#01.000.00




Veiligheid:

- Bij de keuze van het meubilair staat veiligheid voorop. Daarom is gekozen voor zo min mogelijk losse onderdelen en voor stoelen en banken die als één geheel zijn vormgegeven

Indien haalbaar wordt een landkaart geïntegreerd, hetgeen de herkenning vergroot en bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen.

Hergebruik:

- Er is gekozen voor het hergebruiken van bestaande zitelementen en pas als het nodig is wordt er nieuw zitmeubilair aangeschaft.



Materialen & Texturen:

- Er is gekozen voor hoge houten plantenbakken, die stevig zijn en minder gemakkelijk omvallen. Hout wekt onbewust associaties op met natuur en veiligheid en heeft daarnaast gunstige akoestische eigenschappen, doordat het geluid beter absorbeert en verspreidt dan harde, gladde materialen.



Kleur:

- De witte zittingen worden vervangen door lichtgrijze/groene varianten, waardoor het zitvlak minder vatbaar is voor vlekken. Wit reflecteert bovendien veel licht, wat de ogen extra belast. Fel wit licht stimuleert continu het zenuwstelsel, waardoor het lichaam in een lichte staat van alertheid blijft; dit kan stress verergeren en spanning veroorzaken.

Motivatie- ontvangst (5/5)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#01.000.00




Vormen

- Om de ruimte een vriendelijke uitstraling te geven, wordt op nieuwe locaties gekozen voor licht afgeronde hoeken van de ontvangstbalie



Biofilisch:

- Het integreren van beplanting in de ruimte draagt bij aan stressvermindering, doordat de hersenen minder inspanning hoeven te leveren bij het verwerken van prikkels. Bovendien verbetert beplanting de luchtkwaliteit.



Spreekkamer

#02.000.00

Rendering- spreekkamer

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



Rendering- spreekkamer

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



Materialisatie- spreekkamer (1/4)

#02.000.00

02.001.00	VLOER
02.001.01	Marmoleum - Forbo T3702 - Liquid clay
02.002.00	WANDEN
02.002.02	Wanden: Rw=46dB
02.002.03	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
02.002.04	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S2010-G10Y*
02.002.05	Wand - De Vorm Mute fraction- kleur beige*
02.003.00	PLINTEN
02.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
02.004.00	PLAFOND
02.004.01	Rockfon - Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
02.004.02	Systeem raster wit
02.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster

02.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
02.005.01	Deuren trainingsruimte/vergaderruimte: hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook, deurklink RVS - Karcher Design type ER27 - Rw=46dB
02.005.02	Kozijn/glazen pui trainingsruimte/vergaderruimte: Sepawood (o.v.) massief eiken - wit - Rw=46dB
02.005.03	Dichte panelen in pui: plaatmateriaal - wit
02.005.04	Pui beglazing: helder glas
02.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
02.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
02.006.02	Radiatoren: RAL 9010
02.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
02.007.00	ZONWERING
02.007.01	Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken*

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- spreekkamer (2/4)

#02.000.00

02.008.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
	500 LUX
02.008.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm
	12W - 3000K
02.008.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600
	32W - 3000K
02.009.00	LOSSE INRICHTING
02.009.01	Tafel 160x120
	Kleur blad: Melamine, Lindberg eiken met afgeronde hoeken
	Onderstel kleur: RAL 7035 (grijs)*
02.009.02	Stoel - Infiniti - Sicla
	Slede onderstel
	Kleur: S503/503F - Frame en kuip zelfde kleur
	Aantal: 4x
02.009.03	Ronde Wandpanelen Pillow - Cascando in 3 verschillende stoffen en 2 verschillende afmetingen*

Combinatie 1
Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira - kleur: Hush LTH42
Afmeting: Ø 120 cm
Paneel 2: Stof Remix screen - kleur 908
Afmeting: Ø 80 cm

	<i>Combinatie 2</i>
	Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira - kleur: Hush LTH42
	Afmeting: Ø 80 cm
	Paneel 2: Stof Remix screen - kleur 908
	Afmeting: Ø 120 cm
02.009.04	<i>Optioneel whiteboard ipv ronde elementen*</i>
	Chameleon writing
	Curve Element Combi
	Afmeting: 118x222 cm
	Kleur: Satin snow - P016 Dusk (akoestisch)
02.009.05	Privacy folie - fractals*
	Kleur: 20% transparantie - NCS - S1005-Y10R

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- spreekkamer (3/4)


KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



02.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay



02.002.03
Bestaande buitenwanden RAL 9010




02.002.04
Binnenwanden NCS - S2010-G10Y



02.002.05
Wand met De Vorm Mute Fraction
Kleur: beige




02.005.04
Pui beglazing helder glas



02.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken

Materialisatie- spreekkamer (4/4)

#02.000.00




02.009.01
Tafelbladen melamine Lindberg Eiken



02.009.01
Onderstel tafel - Kleur RAL7035



02.009.02
Infiniti Sicla stoelen - kleur: S503/503F



02.009.03
Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira, kleur: Hush LTH42



02.009.03
Paneel 2: Stof Remix screen, kleur 908

Meubilair- spreekkamer (1/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



02.009.01

TAFEL 160 X 120 CM

Afmeting: 160x120 cm

Onderstel: poedercoat lightgrey RAL 7035

Blad: Melamine Lindberg Eiken

Afgeronde hoeken

Meubilair- spreekkamer (2/4)

#02.000.00



02.009.03

INFINITY SICLA

Aantal: 4x

Kleur: onderstel en kuip - 503F/S503

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM



02.009.04

Ronde Wandpanelen Pillow -

Cascando in 2 verschillende stoffen en


2 verschillende afmetingen

Meubilair- spreekkamer (3/4)


#02.009.04

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM



02.009.03
Combinatie 1




02.009.03
Combinatie 2

Meubilair- spreekkamer (4/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM




#02.000.00



02.009.05
OPTIONEEL - WHITEBOARD - CHAMELEON WRITING
Curve Element Combi
Afmeting: 118x222 cm
Kleur: Satin snow - P016 Dusk (akoestisch)

Bestickering

#02.009.06



09.005.05
Gradiënt: 20% van kleur
NCS - S1005-Y10R

Fractals in de clientenomgeving: rust voor de geest

Fractals – patronen die zich eendeloos herhalen – brengen rust en focus in de hersenen. Het brein herkent deze voorspelbare structuren en reageert met ontspanning en harmonie. Door fractals te integreren in de clientenomgeving creëren we een serene, veilige ruimte die stress vermindert, positieve emoties stimuleert en het welzijn van cliënten versterkt.




Motivatie- spreekkamer ^(1/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#02.000.00

DOEL



*Cognitieve stimulans/ondersteuning, activatie, veilig,
vertrouwen, angst- en spanningsreductie, sociale connectie*



**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- spreekkamer (2/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



Verhoudingen & Indeling:

- Opstelling in meubels die refereren aan ondervraging vermijden. Denk aan ronde tafel en aangename stoelen. Positionering van indeling gelijkwaardig maken.
- Gelijkwaardige opstelling. Positionering van stoelen het liefste niet lijnrecht tegenover elkaar.
- Positioneer zitplaatsen zodat er zijdelings daglicht op gezichten valt. Dit maakt gezichtsuitdrukkingen zichtbaar zonder te verblinden.*
- Meubels met afgeronde hoeken.



Licht:

- Verlichting tussen 300-700 lux.
- Iedere spreekkamer voorzien van daglichttoetreding.
- Zonwering zelf instelbaar.*

Materialen & Texturen:

- Zorg voor meubels en elementen met aangename tactiele eigenschappen, bijv. zachte stoelen, een natuurlijk tafelblad, houten handvatten en deurklinken.
- Huiselijke sfeer. Referentie naar een menselijke en comfortabele omgeving. Verwerk dit in de vaste elementen en meubels.
- Vermijd drukke patronen en bonte combinaties.



Kleur:

- Rust bevorderen en angst reduceren d.m.v. zachte, neutrale tinten (blauw- of groentinten en zachte pastels zoals pastelgeel). Voorkom een grijs totaalbeeld, zorg voor een frisse uitstraling.

Geluid:

- Ruimtes van voldoende geluidsisolatie voorzien, zodat gesprekken privé zijn.

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- spreekkamer (3/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



Veiligheid:

- Het belangrijkste uitgangspunt bij de spreekkamers is het waarborgen van de veiligheid van de medewerkers. Om deze reden wordt de positie van de tafel niet gewijzigd. De medewerker kan plaatsnemen dicht bij de deur. De noodknop is in de huidige situatie reeds aanwezig en zal na de aanpassingen op dezelfde positie aan de muur worden teruggeplaatst. Voor deze herplaatsing dient het paneel te worden ingesneden.



Kleur:

- Om stressvermindering bij cliënten te bevorderen, wordt vastgehouden aan een zacht kleurenpalet. De huidige spreekkamers zijn veelal wit uitgevoerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat een overmaat aan witte tinten juist stressverhogend kan werken. Door het wit te vervangen door zachte groen- en blauwtinten, aangevuld met beige tinten, krijgt de ruimte een rustiger uitstraling en wordt hinderlijke reflectie verminderd.



Vormtaal:

- Ronde vormen dragen bij aan een vriendelijke en vertrouwelijke uitstraling. Daarom worden de spreekruimtes voorzien van ronde, stoffen wandpanelen die een licht contrast vormen met de kleur van de achterwand. Deze ronde vormen komen tevens terug in het ontwerp van de tafels.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatiesprekkamer (4/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#02.000.00



Hergebruik:

- De huidige tafels zijn functioneel en verkeren in goede staat. Vanuit de neuroarchitectuur wordt echter geadviseerd om afgeronde hoeken en houten materialen toe te passen. In het interieurplan is hiermee rekening gehouden door optioneel de bestaande tafelbladen te vervangen door bladen met afgeronde hoeken en een houtpatroon, of door de tafels volledig te vervangen door tonvormige houten tafels. Deze vorm bevordert een meer gelijkwaardige opstelling tussen medewerker en cliënt en draagt bij aan een comfortabeler gevoel voor de cliënt.




- De huidige stoelen worden hergebruikt. Indien nodig kunnen deze worden vervangen of kan uitsluitend de kuip worden vernieuwd. Om uniformiteit te waarborgen, wordt één type stoel toegepast.
- De bestaande vloer past goed binnen het vernieuwde kleurenpalet



Materialen en structuren:

- De ronde wandpanelen zijn uitgevoerd in stof en dragen bij aan een zachte, aangename uitstraling. Het materiaal is stevig en eenvoudig te reinigen. Aan de zijde van de tafel worden viltpanelen met een 3D-structuur toegepast. Deze gelijkmatige structuur werkt stimulerend en voegt extra zachtheid toe aan de ruimte, terwijl het materiaal makkelijk schoon te houden is.
- Daarnaast worden houten jaloezieën toegepast, die warmte aan de ruimte toevoegen en het aandeel hout in het interieur vergroten. De lamelbreedte van 50 mm zorgt voor extra stevigheid, waardoor de jaloezieën minder kwetsbaar zijn en een langere levensduur hebben. Daarnaast maakt de lichte houtstructuur vuil minder zichtbaar.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Trainingsruimte

#03.000.00

Rendering- trainingsruimte

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#03.000.00



Materialisatie- trainingsruimte (1/4)

#03.000.00

03.001.00	VLOER
03.001.01	Marmoleum - Forbo T3702 Liquid clay
03.002.00	WANDEN
	Rw=46dB
03.002.01	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
03.002.02	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S1005-Y10R*
03.002.03	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S2005-G*
03.002.04	Wand - De Vorm Mute fraction - kleur turquoise*
03.003.00	PLINTEN
03.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
03.004.00	PLAFOND
03.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
03.004.02	Systeem raster wit
03.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster

03.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
03.005.01	Deuren trainingsruimte/vergaderruimte: hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook, deurklink RVS - Karcher Design type ER27 - Rw=46dB
03.005.02	Kozijn/glazen pui trainingsruimte/vergaderruimte: Sepawood (o.v.) massief eiken - wit - Rw=46dB
03.005.03	Dichte panelen in pui: plaatmateriaal - wit
03.005.04	Pui beglazing: helder glas
03.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
03.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
03.006.02	Radiatoren: RAL 9010
03.006.03	CV-leidingen: RAL 9010

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- trainingsruimte (2/4)

#03.000.00

03.007.00	ZONWERING	03.010.00	LOSSE INRICHTING
03.007.01	Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken*	03.010.01	Tafels 160x80 - aantal t.b.v. 20-25 pers. Bestaande tafels behouden <i>Optioneel</i> - bladen vervangen: Melamine Lindberg Eiken Onderstel: poedercoat lightgrey (wanneer nieuw)*
03.008.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND 500 LUX	03.010.02	Stapelbare stoel Aryn - Inclass, 20-25x* Zitting: Plastic - kleur: G42 Onderstel: Metaal slede - kleur: B40
03.008.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K	03.010.03	Privacy folie - fractals* Kleur: 20% transparantie - NCS - S1005-Y10R
03.008.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600 32W - 3000K		
03.009.00	VASTE INRICHTING		
03.009.01	Projectiescherm		
03.009.02	Lintex schrijfwand* Afmeting afhankelijk van locatie Kleur van de achterwand		

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- trainingsruimte (3/4)


KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM


#03.000.00



03.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay




03.002.01
Bestaande buitenwanden RAL 9010




03.002.02
Binnenwanden NCS - S1005-Y10R



03.002.03
Binnenwanden NCS - S2005-G



03.002.04
Wand met De Vorm Mute Fraction, kleur turquoise



03.005.01
Deuren U12188SD/RAL 7035

Materialisatie- trainingsruimte (4/4)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM


#03.000.00



03.005.04
Pui beglazing helder glas



03.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken



03.010.01
Tafelbladen melamine Lindberg Eiken



03.010.02
Zitting en rug Aryn stoelen kleur: G42



03.010.02
Frame Aryn stoelen kleur: B40

Meubilair- trainingsruimte

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#03.000.00



03.010.01

BESTAANDE TAFEL

Tafels 160x80

Aantal: t.b.v. 20-25 pers.

Onderstel: poedercoat lightgrey

Blad: Melamine Lindberg Eiken

Optioneel - Bladen vervangen

Afgeronde hoeken



03.010.02

STOEL ARYN - INCLASS



Aantal: 20-25x

Zitting: Plastic, kleur: G42

Onderstel: Metaal, kleur: B40

Bestickering

#03.010.03



09.005.05
Gradiënt: 20% van kleur
NCS - S1005-Y10R

Fractals in de clientenomgeving: rust voor de geest

Fractals – patronen die zich eendeloos herhalen – brengen rust en focus in de hersenen. Het brein herkent deze voorspelbare structuren en reageert met ontspanning en harmonie. Door fractals te integreren in de clientenomgeving creëren we een serene, veilige ruimte die stress vermindert, positieve emoties stimuleert en het welzijn van cliënten versterkt.




Motivatie- trainingsruimte ^(1/3)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#03.000.00

DOEL



*Cognitieve stimulans/ondersteuning, activatie, veilig,
vertrouwen, angst- en spanningsreductie, sociale connectie*



**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- trainingsruimte (2/3)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#03.000.00



Verhoudingen & Indeling:

- Trainingsruimte: zorg voor voldoende ruimte en flexibele indeling met modulair meubilair.
- Zo mogelijk een ruimte met hoog plafond.

Licht:

- Licht flexibiliteit t.b.v. presentaties.

Kleur:

- Rust bevorderen en angst reduceren d.m.v. zachte, neutrale tinten (blauw- of groentinten en zachte pastels zoals pastelgeel).
Voorkom een grijs totaalbeeld, zorg voor een frisse uitstraling.



Geluid:

- Zorg voor goede akoestiek t.b.v. verstaanbaarheid bij grote groepen.

Temperatuur & Ventilatie:

- Trainingsruimte: slim klimaatsysteem t.b.v. regulatie van snelle veranderingen in temperatuur en ventilatie bij grote groepen. per ruimte instelbaar is en automatisch zorgt voor verwarmen, koelen en ventileren waarbij de luchtkwaliteit bijv. geborgd wordt met een CO2-meter.*

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- trainingsruimte ^(3/3)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#03.000.00



Kleur en vorm:

- Net als in de spreekruimte wordt in de trainingsruimtes gebruikgemaakt van een zacht kleurenpalet met blauwgroene tinten en beige. In de trainingsruimtes mag echter een felle accentkleur worden toegepast om de hersenen licht te stimuleren. Dit komt onder andere tot uiting in het gebruik van 3D-viltpanelen aan de wand, waarbij het patroon eveneens een stimulerend effect heeft.
- Elke trainingsruimte is voorzien van schrijfborden, die worden aangepast aan de kleur van de wand, waardoor een rustig en harmonieus geheel ontstaat.



Hergebruik:

- De huidige tafels worden hergebruikt, waarbij indien nodig de tafelbladen worden vervangen door houten exemplaren. Bij de aanschaf van nieuwe tafels krijgen deze een lichtgrijs onderstel, waardoor vlekken minder zichtbaar zijn.
- Indien noodzakelijk worden de stoelen vervangen door nieuwe exemplaren, die minder vatbaar zijn voor vlekken. De stoelen zijn bovendien stapelbaar, zodat ze eenvoudig kunnen worden opgeborgen wanneer de ruimte voor andere doeleinden wordt gebruikt.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Ontspannen

#04.000.00

Rendering- ontspannen

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



Rendering- ontspannen

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



Materialisatie- ontspannen (1/6)

#04.000.00

04.001.00	VLOER
04.001.01	PVC stroken - Hout Project Floor PW 1633-55 eiken
04.002.00	WANDEN RW=46DB
04.002.01	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
04.002.02	Schilderwerk binnenwanden: RAL 9010
04.002.03	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S1005-Y10R*
04.002.04	Schilderwerk achterwand pantry: NCS - S2010-G30Y*
04.003.00	PLINTEN
04.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
04.004.00	PLAFOND
04.004.01	Rockfon - Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
04.004.02	Systeem raster wit
04.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster
04.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
04.005.01	Deuren trainingsruimte/vergaderruimte, hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook, deurklink RVS, Karcher Design type ER27, Rw=46dB

04.005.02	Kozijn/glazen pui trainingsruimte/vergaderruimte: Sepawood (o.v.) massief eiken - blank gelakt - Rw=46dB
04.005.03	Dichte panelen in pui: plaatmateriaal met eiken fineer - blank gelakt
04.005.04	Pui beglazing: helder glas
04.005.05	Transparante folie op beglazing - indien gewenst
04.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
04.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
04.006.02	Radiatoren: RAL 9010
04.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
04.007.00	ZONWERING
04.007.01	Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken*
04.008.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
	500 LUX
04.008.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K
04.008.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600 32W - 3000K

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- ontspannen (2/6)

#04.000.00

04.009.00	VASTE INRICHTING
04.009.01	Opstelling via Bruynzeel keukens* Frontkleur: zilvergroen Zijkanten: warm grijs Blad: F105 ST15
04.010.00	LOSSE INRICHTING
04.010.01	Optie 1: Klaptafels 160x80* - Torino - Brunner Kleur blad: Melamine lindberg eiken Kleur onderstel: RAL7006 Optie 2 en 3: In between dinging table -&tradition* (afmeting afhankelijk per locatie) recht of rond Kleur: eiken
04.010.02	Stoel HAY AAC222 - bestaande kuipen vervangen of nieuw Kleur: onderstel oak, inclusief vilt doppen Kleur: concrete

04.010.03	Optie 1: Bestaande (ingebouwde)banken herstofferen* Stof: Facet mint 50 Optie 2: Losse banken - Base bank (afmeting afhankelijk per locatie) 90 cm hoog Stof: Facet mint 50 Plint: Zwart RAL 9005
04.010.04	Stapelbare stoel Hale - De Vorm* Zonder armleuningen Kleur: metaal onderstel Ral3009, inclusief vilt doppen Zitting: Petvelt kleur: Light grey
04.010.05	Café table - Muuto* Afmeting: 70 x 70 cm Blad: solid eiken Onderstel: grey
04.010.06	Aanland/bartafel - Muuto - Base table* Afmeting afhankelijk van locatie Blad: wit met eiken randafwerking Onderstel: wit

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- ontspannen (3/6)

#04.000.00

- 04.010.07

Barkruk Hale - de Vorm*
Onderstel: RAL3009, inclusief viltdoppen
Zitting en rug: Eiken
- 04.010.08

Lounge stoelen - HayAAL83*
Onderstel: Eiken, inclusief viltdoppen
Stof: Remix 962 Kvadrat
- 04.010.09

Coffee table - Hay Bella
Volledig Eiken
Ø45 cm x H39 cm

- 04.011.00

LOSSE VERLICHTING
- 04.011.01

Verlichting boven de bar*:
Rime lamp - Muuto
Kleur: Deep Red
Afmetingen: 2x 37cm, 2x 25cm
- 04.011.02

Wandlampen - Optioneel*
Tip muurlamp - Muuto

- 04.012.00


GROEN/BEPLANTING
- 04.012.01

Elho Greenville plantenpotten*
Verschillende afmetingen
Kunstplanten
Kleur potten: Blad groen


*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- ontspannen (4/6)


#04.000.00




04.001.01
Vloer PVC stroken - PW 1633-55 eiken



04.002.01
Bestaande buitenwanden - RAL 9010



04.002.03
Binnenwanden - NCS - S1005-Y10R



04.005.01
Deuren - U12188SD/RAL 7035



04.005.04
Pui - beglazing helder glas



04.009.01
Achterwand pantry - NCS - S2010-G30Y

Materialisatie- ontspannen (5/6)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



04.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken



04.009.01
Pantry - Zilvergroen



04.009.01
Tegel achterwand pantry - CER luce



04.010.01
Tafels - "melamine Lindberg" eiken
Onderstel: Aluminium gepolijst




04.010.02
HAY AAC222 stoelen - onderstel eiken




04.010.02
HAY AAC222 stoelen - Kleur: concrete

Materialisatie- ontspannen (6/6)


#04.000.00



04.010.03
Eetbank - Facet mint 50



04.010.04
Hale stoelen - Pet felt light grey



04.010.04 & 04.010.07
Onderstel Hale stoelen - RAL3009



04.010.06
Base (bar)tafel Muuto - White - ABS
randafwerking hout



04.010.07
Rug en zit Hale (bar) stoelen - Eikenhout



04.010.08
Lounge stoelen - Remix 962 Kvadrat

Meubilair- ontspannen (1/5)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



04.010.01
TORINO - BRUNNER
Optie 1
Klaptafels 160x80
Kleur blad: Melamine lindberg eiken
Kleur onderstel: Aluminium gepolijst



04.010.01
IN BETWEEN DINGING TABLE - &TRADITION
Optie 2
(afmeting afhankelijk per locatie)
Kleur: eiken



04.010.01
IN BETWEEN DINGING TABLE ROND - &TRADITION
Optie 3
(afmeting afhankelijk per locatie)
Kleur: eiken

Meubilair- ontspannen (2/5)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



04.010.02

HAY AAC222

Kuipen vervangen of nieuw

Kleur: onderstel: oak, kuip: concrete



04.010.03

BESTAANDE (INGEBOUWDE) BANKEN HERSTOFFEREN

Stof: Facet mint 50

Optie 2: Losse banken - Base bank
(afmeting afhankelijk per locatie)

Stof: Facet, kleur: mint 50

Plint: Zwart RAL 9005



04.010.04

HALE - DE VORM

Stapelbare stoel

Zonder armleuningen

Kleur: metaal onderstel Ral3009

Zitting: Petvelt kleur: Light grey

Meubilair- Ontspannen (3/5)

#04.000.00



04.010.05

MUUTO - SOFT CAFÉ TABLE / 70 X 70

Café table (bistro)

Afmeting: 70 x 70 cm

Blad: solid eiken

Onderstel: grey



04.010.06

MUUTO - BASE TABLE

Aanland/bartafel

Afmeting afhankelijk van locatie

Blad: wit met eiken randafwerking

Onderstel: wit



KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

Meubilair- Ontspannen (4/5)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



04.010.07
DE VORM - BARKRUK HALE

Onderstel: RAL3009
Zitting en rug: Eiken



04.010.08
HAY AAL83
Lounge stoelen
Onderstel: Eiken
Stof: Remix 962 Kvadrat



04.010.09
HAY BELLA COFFEE TABLE
(behouden of nieuw aanschaffen)
T.b.v. lounge plekken
Volledig Eiken
Ø45 cm x H39 cm

Meubilair- Ontspannen (5/5)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



04.011.01

RIME LAMP - MUUTO

Verlichting boven de bar

Kleur: Deep Red

Afmetingen: 2x 37cm, 2x 25cm



04.011.02

TIP MUURLAMP - MUUTO

Wandlampen - Optioneel

Kleur: Wit



04.012.01

ELHO GREENVILLE

Plantenpotten

Verschillende afmetingen

Kunstplanten

Kleur potten: Blad groen

Pantry lunchruimte (1/2)

#04.000.00

Algemeen

- Pantry aangesloten op waterleiding, diepte overeenstemmend met benodigde diepte en hoogte koffieapparaat.
- Koffiezetapparaat/waterontkalker leveren door RN.
- E&W installaties door installateur.
- *Optioneel:* Achterwand - tegelwerk: CER luce - 6 cm x 24 cm

Zichtwerk

- Wanneer Bestaand meubel: wrappen NCS S4010-G30Y

Pantry via Bruynzeel keukens

- Blad: F105ST15
- Fronten: Zilvergroen ZG4
- Zijkanten: Warm grijs WJ1
- Binnenzijde: Wit
- Grepen op deuren: D052 RVS look
- Plint rooster: Warm grijs WJ1

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



Pantry lunchruimte (2/2)


#04.000.00

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

Apparatuur te leveren door Bruynzeel

- Formaat en inbouwapparatuur afhankelijk van beschikbare ruimte, technische voorzieningen.
- Spoelbak in RVS
- Voorzien van een combi-magnetron op hoogte.
- Koffieapparaat aansluiten op wateraanvoer.
- Elektra punten voorzien boven blad in Gira E22 kleur RVS.
- Koelkast op hoogte - 9PEPCS34178L
Pelgrim Koel-vries combinatie 178cm, sleepdeur
Aansluitwaarde : 100 W
Deurophanging : Sleepdeur-systeem
Hoogte : 1772 mm
- Pelgrim Oven met magnetronfunctie, 45 cm, zwart glas - 9PEOM240GLS
Inhoud binnenruimte : 50 l
Aansluitwaarde : 3000 W
Hoogte : 454 mm
- Quooker set in RVS
aansluiten op riolering + koudwaterleiding



Landkaart

#04.000.00

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



Een kaart van de lokale omgeving. Alle details worden hierin weggelaten zodat het een grafische verbeelding wordt van de omgeving. De kleuren hebben een subtiel contrast, waardoor de kaart niet te overheersend in de ruimte wordt.

RAL 9016



NCS - S2005-Y10R





Bestickering

#04.000.00

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



05.002.02
Gradiënt: 20% van kleur
binnenwanden
NCS - S1005-Y10R




Motivatíe- ontspannen (1/3)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#04.000.00

DOEL



Welkom voelen, cognitieve stimulans/ondersteuning, op je gemak voelen, vertrouwd, eigendom, verbinding met organisatie en collega's.



**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- ontspannen (2/3)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



Biofilisch:

- Bij ontspanningsgebieden: soundscapes van natuur zijn effectiever dan visueel groen. Bij implementatie moet aanpassing vanuitpersoonlijkere voorkeuren mogelijk zijn.

Licht:

- Bij sociale ontmoetingspunten: zo mogelijk open en natuurlijk verlichte atriumruimtes.

Kleur:

- Stimulerend kleurenpalet, gebalanceerd in kleuraccent.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- ontspannen (3/3)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#04.000.00



Meubilair:

- Bij de pantry wordt een hoge bartafel geplaatst, die uitnodigt tot informeel overleg en sociale interactie.
- Boven de bar wordt een cluster van lampen toegepast om de huiselijke sfeer te versterken.
- Er is een gevarieerd aanbod aan tafels, met houten tafelbladen voor een warme uitstraling.
- De inrichting bestaat onder andere uit ronde tafels, rechte tafels of klaptafels, waarmee de ruimte eenvoudig en snel kan worden aangepast aan verschillende gebruikssituaties.

Vorm:

- De ronde vormen in het meubilair zorgen voor een vriendelijkere, zachtere en toegankelijke uitstraling van de lunchruimte.




Functie en beleving:

- De lunchruimte vormt het sociale hart van de werkomgeving. Het is een plek om afstand nemen van het werk en collega's te ontmoeten. De ruimte is multifunctioneel ingericht en biedt zowel actieve zitplekken als comfortabele loungeplekken.

Hergebruik:

- De huidige pantry is functioneel goed, maar de bestaande gele kleur vormt een sterk contrast met de rest van de ruimte.
- Door de pantry te wrappen in een zachtere, meer natuurlijke kleur ontstaat meer rust en samenhang in de lunchruimte.
- Ter versterking van de huiselijke uitstraling worden wandtegels toegevoegd.
- Bij plaatsing van een nieuwe keuken worden dezelfde kleuren en materialen toegepast voor een consistent geheel.




- Op de huidige locaties zijn diverse maatwerkbanken aanwezig; deze worden hergebruikt en opnieuw gestoffeerd in een zachtere kleurstelling.
- De bestaande vloer blijft behouden. Op nieuwe locaties wordt dezelfde vloer toegepast.
- De houtstructuur van de vloer draagt bij aan een warme en ontspannen sfeer in de ruimte.

Kleur:

- Het kleurenpalet in de lunchruimte wordt verzacht en bestaat voornamelijk uit natuurlijke tinten, met groen als hoofdkleur.
- Dit palet wordt aangevuld met subtiële accenten in het meubilair, zoals warme rood- en geeltinten, om levendigheid toe te voegen. frisse uitstraling.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Communicatie

#05.000.00

Rendering- communicatie

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



Rendering- communicatie

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



Materialisatie- communicatie (1/4)

#05.000.00

05.001.00	VLOER
05.001.01	Tapijttegel - Desso Retrace AC63 9526*
05.002.00	WANDEN RW=46DB
05.002.01	Schilderwerk buitenzijde blok: RAL 9010
05.002.02	Schilderwerk binnenwanden vergaderruimtes: s2030-G90Y*
05.002.03	Schilderwerk binnenwand raamzijde vergaderruimtes: RAL 9010 - afhankelijk van locatie
05.003.00	PLINTEN
05.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
05.004.00	PLAFOND
05.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
05.004.02	Systeem raster wit
05.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster

05.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN RW=46DB
05.005.01	Deuren trainingsruimte/vergaderruimte - hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook deurklink RVS - Karcher Design type ER27 - Rw=46dB
05.005.02	Glazen pui: aluminium - IS wanden D-100 - kleur RAL 9010 Rw=46dB
05.005.03	Pui beglazing: helder glas
05.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
05.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
05.006.02	Radiatoren: RAL 9010
05.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
05.007.00	ZONWERING (INDIEN GEWENST)
05.007.01	Horizontale jaloëzien muis grijs*

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- communicatie (2/4)

#05.000.00

05.008.00	GORDIJNEN	05.010.03	Comfort vergaderstoel/directie - Hay AAC 121*
05.008.01	Artimo Textiles - Enkele waveplooï - Mint 6743*		Onderstel: zwart
	Rail kleur: wit		Kuip: stof Remix 961 - Kvadrat - Soft shell
05.009.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND	05.010.04	Comfort vergaderstoel/directie - Vitra softshell*
	500 LUX		Onderstel: zwart
05.009.01	Slim downlight Oppl EcoMax G2 LED Ø165mm		Kuip: stof Remix 961 - Kvadrat
	12W - 3000K	05.010.05	Projectiescherm
05.010.00	LOSSE INRICHTING	05.010.06	<i>Optioneel</i> - Glazen schrijfwand - Lintex 200 x 100 cm*
05.010.01	<i>Optie 1:</i> Vergadertafel Hay - CHP Recht*		In de kleur van de achterwand
	Water-based laque - eiken	05.010.07	Namen in folie naast deur
	Afmeting afhankelijk van locatie	05.011.00	LOSSE VERLICHTING
	<i>Optie 2:</i> Vergadertafel Hay - CPH rond*	05.011.01	Strand pendant - Muuto*
	Water-based laque - eiken		Kleur: white
	Afmeting afhankelijk van locatie		Afmetingen: Ø 45
05.010.02	2x Bachman inbouwunit*		

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- communicatie (3/4)


KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



05.001.01
Tapijttegel Desso Retrace AC63 9526



05.002.01
Bestaande buitenwanden - RAL 9010




05.002.02
Schilderwerk binnenwanden
vergaderruimtes: s2030-g90Y



05.005.01
Deuren - U12188SD/RAL 7035



05.005.03
Pui - beglazing helder glas



05.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs

Materialisatie- communicatie (4/4)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



05.010.01
Vergadertafel Hay CHP - eiken lak



05.010.03/04
Comfort vergaderstoelen - Kvadrat Remix 961

Meubilair- communicatie (1/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



05.010.01
HAY - CPH RECHT
Optie 1
Water-based laque - eiken
Afmeting afhankelijk van locatie



05.010.01
HAY - CPH ROND
Optie 2
Water-based laque - eiken
Afmeting afhankelijk van locatie

Meubilair- communicatie (2/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



05.010.03

VITRA SOFTSHELL

Comfort vergaderstoel/directie

Onderstel: zwart

Kuip: stof Remix 961 - Kvadrat



05.010.04

HAY AAC 121 SOFT

Comfort vergaderstoel/directie

Onderstel: zwart

Kuip: stof Remix 961 - Kvadrat



05.011.01

STRAND PENDANT - MUUTO

Kleur: white

Afmetingen: Ø 45



Bestickering

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.010.07



Door de kamers niet te nummeren maar te vernoemen naar plekken uit de omgeving, krijgt het gebouw een herkenbaar en vertrouwd karakter. De namen verwijzen naar locaties die bekend zijn voor medewerkers en bezoekers en versterken zo de verbinding met de omgeving. Door deze plaatsnamen in een handgeschreven lettertype te presenteren, wordt het warme en persoonlijke karakter van het concept verder benadrukt. Het gebruikte font is *Brittany Signature* en is gratis te downloaden via [Dafont.com](https://dafont.com/brittany-signature-font.php).

Neude
De Biltstraat
Veemarkt
Domtoren
Galgenwaard
Oude gracht

RAL 9016




Motivatie- communicatie (1/2)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#05.000.00

DOEL



Welkom voelen, cognitieve stimulans/ondersteuning, op je gemak voelen, vertrouwd, eigendom, verbinding met organisatie en collega's.



**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- communicatie (2/2)

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#05.000.00



Kleur:

- Stimulerend kleurenpalet, gebalanceerd in kleuraccent.



Functie en beleving:

- Er is gekozen voor ergonomische en comfortabele stoelen die geschikt zijn voor langdurig gebruik. Daarnaast worden de vergaderruimtes voorzien van gordijnen, die zorgen voor een verbeterde akoestiek en tegelijkertijd bijdragen aan een meer huiselijke en prettige sfeer.
- Elke vergaderruimte wordt uitgerust met voldoende stroompunten, projectieschermen en schrijfwanden, zodat optimaal kan worden voldaan aan de functionele eisen van modern vergaderen.



Kleur:

- In de vergaderruimtes wordt gewerkt met warme geeltinten. Deze kleuren stimuleren activiteit en concentratie, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een comfortabel en uitnodigend gevoel.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Samenwerken

#06.000.00

Rendering- samenwerken

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



Rendering- samenwerken

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



Rendering- samenwerken

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



Rendering- samenwerken

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



Materialisatie- samenwerken (1/6)

#06.000.00

06.001.00	VLOER	06.005.02	Glazen pui aluminium - IS wanden D-100 - kleur RAL 9010
06.001.01	Tapijttegel - Desso Retrace AC63 9526*		Rw=46dB
06.001.02	Loopzone - Forbo Orbit 3724 NCS S3502-Y*	06.005.03	Pui beglazing: helder glas
		06.005.04	Namen in folie naast deur + transparante bestikking*
06.002.00	WANDEN RW=46DB	06.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
06.002.01	Schilderwerk buitenzijde blok: RAL 9010	06.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
06.002.02	Schilderwerk binnenwerk: NCS S1005-Y10R*	06.006.02	Radiatoren: RAL 9010
06.002.03	Schilderwerk binnenwerk: NCS S2010-G30Y* achterwand opbergmeubel	06.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
06.003.00	PLINTEN	06.007.00	ZONWERING (INDIEN GEWENST)
06.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm	06.007.01	Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs*
06.004.00	PLAFOND	06.008.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
06.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit		500 LUX
06.004.02	Systeem raster wit	06.008.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm
06.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster		12W - 3000K
06.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN RW=46DB		
06.005.01	Deuren trainingsruimte/vergaderruimte, hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook, deurklink RVS - Karcher Design type ER27 - Rw=46dB		

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- samenwerken (2/6)

#06.000.00

06.009.00	WERKPLEKKEN
06.009.01	Bureaustoel (zwart)
06.009.02	In hoogte verstelbaar bureau - 200x80cm of duo werkplek Blad: Light grey - soft touch (bestaande bladen vervangen)* Onderstel met T-poot: wit
06.010.00	LOSSE INRICHTING
06.010.01	Aanlandtafel in hout blank gelakt met krukken, Dum Office Beech - rond of recht
06.010.02	Kast combinatie Bisley - Outline serie* Afmeting: afhankelijk van locatie Gesloten fronten onder - boven open vakken met planten bakken Kleur: aG8 - Regent Light Texture
06.010.03	<i>Optioneel:</i> Gefocust samenwerken - Akoestischtussenscherm* Stof: Remix 906 - Kvadrat Afgeronde hoeken
06.010.04	Kapstokken* Hay Knit wardrobe - Kleur: Toffee

06.010.05	Kopse kant locker kasten laag met plantenbak - Bisley* 2x B800 mm x H 1018 mm Inclusief slot Kleur kast: RAL9010 Kleur Plantenbak: Melamine Lintberg eiken Optie 1: 4 lockers met elk 1 kleding roede Optie 2: 4 lockers
06.010.06	Poef Parker - Johanson* Kleur: Stof Remix 906 - Kvadrat Handvat: RAL9010
06.010.07	Vilt paneel Chameleon Kleur: flat white - Sharp Akoestics patroon A11
06.011.00	GROEN/BEPLANTING
06.011.01	Elho Greenville plantenpotten* Verschillende afmetingen Kunstplanten Kleur potten: Blad groen
06.011.02	Groene wand - geprepareerd mos - kopse wand middenblok
06.011.03	Fermliving hanging plant - zwart*

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- samenwerken (3/6)

#06.000.00

06.012.00	VERLICHTING
06.012.01	Verlichting boven aanlandtafel* Ambit rail - Muuto Kleur: Dusty green
06.013.00	OPBERG MEUBEL/PRINTERKAST
06.013.01	Kast combinatie Bisley - Pren* Afmeting: afhankelijk van locatie Kleur: Wit

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- samenwerken (4/6)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM


#06.000.00




06.001.01
Tapijttegel Desso Retrace AC63 9526




06.001.02
Loopzone - Forbo Orbit 3724 NCS S3502-Y



06.002.01
Bestaande buitenwanden - RAL 9010



06.002.02
Binnenwanden - NCS - S1005-Y10R



06.005.01
Deuren - U12188SD/RAL 7035




06.005.03
Pui - beglazing helder glas

Materialisatie- samenwerken (5/6)


#06.000.00




06.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs



06.009.02
Bladen werkplekken - light grey - soft touch



06.009.03
Optioneel - Akoestische tussenwanden
werkplekken - Kvadrat Remix, kleur: 906



06.010.01
Aanlandtafel - hout blank gelakt



06.010.02
Outline kast combinatie - Kleur: Regent




06.010.04
Knit kapstok - kleur: Toffee

Materialisatie- samenwerken (6/6)


KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



06.010.05
Plantenbakken kopse kant kasten -
Melamine Lindberg eiken



06.010.05
Kopse kant kasten werkplekken - RAL 9010



06.010.06
Poef Parker - Kvadrat Remix, kleur 906



06.010.07
Felt panel - Kleur: flat white



06.011.03
Fermliving hanging plant - zwart



06.013.01
Lamp Ambit rail - Kleur: Dusty green

Meubilair- samenwerken (1/4)

#06.000.00



06.010.01

DUM OFFICE BEECH

Rond of recht

Aanlandtafel in hout blank gelakt met krukken



KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



06.010.02

BISLEY - OUTLINE SERIE

Kast combinatie

Afmeting afhankelijk van locatie

Gesloten fronten onder, boven open vakken
met planten bakken



Meubilair- samenwerken (2/4)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



06.010.04
HAY KNIT WARDROBE
Kapstokken
Kleur: Toffee



06.010.05
BISLEY LOCKER KAST - KOPSE KANT
Kopse kant kast laag met plantenbak
2x B800 mm x H 1018 mm
Kleur kast: Ral9010
Kleur Plantenbak: Melamine Lintberg eiken
Optie 1: 4 lockers met elk 1 kleding roede
Optie 2: 4 lockers



06.010.06
PARKER - JOHANSON
Kleur: Stof Remix 906 - Kvadrat
Handvat: RAL9010

Meubilair- samenwerken (3/4)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00




06.010.07

CHAMELEON

Eén zijwand vilt paneel

Kleur: Flat white - Sharp Akoestics patroon A11



06.012.01

AMBIT RAIL - MUUTO

Verlichting boven aanlandtafel

Kleur: Dusty green

Meubilair- samenwerken (4/4)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



06.013.01

PREN kastcombinatie (printer kast) - Bisley

Afmeting afhankelijk van locatie

(Standaard afmeting B 1000 x H 1018 x D 500 cm)


Kleur: White

Bestickering (1/2)

#06.000.00

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



05.002.02
Gradiënt: 20% van kleur
binnenwanden
NCS - S1005-Y10R



Bestickering (2/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.005.04



Door de kamers niet te nummeren maar te vernoemen naar plekken uit de omgeving, krijgt het gebouw een herkenbaar en vertrouwd karakter. De namen verwijzen naar locaties die bekend zijn voor medewerkers en bezoekers en versterken zo de verbinding met de omgeving. Door deze plaatsnamen in een handgeschreven lettertype te presenteren, wordt het warme en persoonlijke karakter van het concept verder benadrukt. Het gebruikte font is *Brittany Signature* en is gratis te downloaden via [Dafont.com](https://dafont.com/brittany-signature-font.php).

Neude
De Biltstraat
Veemarkt
Dom toren
Galgenwaard
Oude gracht

RAL 9016



Identiteitswand Optie 1

#06.000.00

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



De beelden worden gepresenteerd in een samenhangende compositie van meerdere afzonderlijke lijsten aan de wand. De onderlinge samenhang wordt gewaarborgd door een consistente maatvoering, een zorgvuldig gekozen ordening en een ritmische plaatsing van de lijsten. Binnen deze gestructureerde opzet is er tevens ruimte voor medewerkers om hier een eigen invulling aan te geven. De fotowand is gepositioneerd bij de aanlandtafel.

Identiteitswand Optie 2

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#06.000.00




Met foto's van Reclassering Nederland, gemaakt op de werkvloer en tijdens de dagelijkse werkzaamheden, kan het interieur verder worden gepersonaliseerd. Door de beelden te abstraheren sluiten ze goed aan bij het interieur, zonder te overheersen. De foto's worden opgebouwd in één kleurtoon en vertaald naar een compositie van organisch gevormde lijnen, wat zorgt voor een subtiele en rustige uitstraling.

Lijnen-structuur
organisch gevormd



Foto's opgebouwd in één kleurtint
uit het interieur-kleurenpalet:
NCS - S2005-Y10R




Motivatie- samenwerken (1/3)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#06.000.00

DOEL



Welkom voelen, cognitieve stimulans/ondersteuning, op je gemak voelen, vertrouwd, eigendom, verbinding met organisatie en collega's.



**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- samenwerken (2/3)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



Verhoudingen & Indeling:

- Werkplekken met rugdekking en overzicht. Genoeg buffer tussen werkplekken, tevens i.v.m. onderlinge gesprekken met collega's. Houd rekening met de elementen uit de huidige indeling/ opstelling, waarbij evaluatie gesprekken mogelijk zijn.

Wayfinding:


- Heldere routing en vindbaarheid.

Licht:

- Bij sociale ontmoetingspunten: zo mogelijk open en natuurlijk verlichte atriumruimtes.

Materialen & Texturen:

- Pas 40% hout verhouding toe.
- Meubilair met aangename tactiele eigenschappen. Tafelbladen met een lage




reflectiewaarde (weerspiegeling/verblinding i.c.m. licht) en bureaustoelen met zachte zitting.

Kleur:

- Stimulerend kleurenpalet, gebalanceerd in kleuraccent.
- Koele kleuren om stress te verminderen en productiviteit te ondersteunen. Zorg voor een gebalanceerd kleurenpalet met een neutrale basis en kleuraccenten. Zorg dat het fris en open oogt, maar niet te steriel.
- Vermijd een monochromatisch kleurschema en overheersende felle kleurvlakken.

Geluid:

- Zonering: zorg voor gepaste geluidsdemping bij verschillende functies. Zorg dat er geen geluidsoverlast is bij aangrenzende ruimtes met andere functies (overleg vs. stilte).



Biofilisch:

- Integreer groen in de werkomgeving. Uitzicht op groen: via raam, 1 plant op bureau of cluster planten in de ruimte. Voorkeur voor raam met uitzicht op groen, daarna binnenplanten, daarna natuur referenties.

Temperatuur en ventilatie:

- Goede ventilatie, waar mogelijk beter dan de norm.*
- Houd met de invulling van ruimtes en aankleding rekening met de invloed op de luchtkwaliteit. Dit beïnvloed de cognitieve functies.*
- Zo mogelijk temperatuur en ventilatie per ruimte handmatig instelbaar maken.*

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- samenwerken (3/3)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#06.000.00



Functioneel en beleving:

- In de open werkruimte is een duidelijke scheiding aangebracht tussen loopzones en werkgebieden door het gebruik van twee verschillende vloertypen. Deze subtiele differentiatie ondersteunt de wayfinding en vergroot het overzicht op de werkvloer.
- Het loopgedeelte is uitgevoerd in een harde, makkelijk te reinigen vloer. Het werkgebied heeft een zachte vloer met meer structuur en kleurverschillen, waardoor vlekken minder snel zichtbaar zijn en de ruimte een warme uitstraling krijgt.
- De werkplekken worden afgeschermd met lockerkasten, die het loop- en werkgebied functioneel scheiden. De kasten bieden opbergruimte voor persoonlijke spullen en krijgen bovenop plantenbakken, wat bijdraagt aan een aangename sfeer. Planten verbeteren



de luchtkwaliteit, dempen geluid en brengen een natuurlijke, rustgevende uitstraling in de ruimte.

Geluid:

- Op geselecteerde plekken worden wanden afgewerkt met akoestisch vilt, wat geluid absorbeert en bijdraagt aan een rustigere en aangename werkomgeving.

Ontmoeten:

- Binnen Reclassering Nederland vindt veel communicatie plaats bij de werkplekken. Om overleg te stimuleren zijn de open werkplekken vrij van tussenschermen, zodat medewerkers eenvoudig kunnen overleggen.
- Daarnaast zijn er poefjes aanwezig voor informeel overleg naast collega's. Elke open werkruimte is voorzien van een



aanlandtafel bij de ingang, bedoeld voor korte ontmoetingen, overleg of het uitvoeren van kortdurende werkzaamheden op een laptop.

Persoonlijkheid:

- De werkruimte wordt verrijkt met hoge, open kasten die een huiselijk gevoel creëren. Hier kunnen persoonlijke spullen en decoraties worden getoond, wat de ruimte een eigen karakter geeft.
- Dit persoonlijke gevoel wordt verder versterkt door een fotowand bij de aanlandtafel. De foto's tonen wie de medewerkers achter Reclassering zijn en welke werkzaamheden zij uitvoeren, waardoor de ruimte warmte, herkenbaarheid en betrokkenheid uitstraalt.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Concentratie

#07.000.00

Rendering- concentratie

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#07.000.00



Rendering- concentratie

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#07.000.00



Materialisatie- concentratie (1/4)

#07.000.00

07.001.00	VLOER	07.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
07.001.01	Tapijttegel Desso AC63 - 7945 B8 Tile*	07.005.01	Deuren - IS wanden D-100 - glas - Rw=46dB
07.002.00	WANDEN	07.005.02	Deuren: U12188SD/RAL 7035
	Rw=46dB	07.005.03	Glazen pui aluminium:IS wanden D-100 - kleur RAL 9010
07.002.02	Zijwanden schilderwerk: NCS S2010-G30Y*		Rw=46dB
07.002.03	Eén zijwand vilt paneel Chameleon - tot 120 cm*	07.005.04	Pui beglazing: helder glas
	Kleur: Shadow Green - Sharp Akoestics patroon A11	07.005.05	Namen in folie naast deur + transparante bestikking*
07.002.04	Bestaande buitenwanden: RAL 9010	07.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN (INDIEN AANWEZIG)
07.003.00	PLINTEN	07.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
07.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm	07.006.02	Radiatoren: RAL 9010
07.004.00	PLAFOND	07.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
07.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit	07.007.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
07.004.02	Systeem raster wit		500 LUX
07.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster	07.007.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm
			12W - 3000K

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- concentratie (2/4)

#07.000.00

07.008.00	LOSSE INRICHTING
07.008.01	Bureaustoel (zwart)
07.008.02	Werkplek focusruimte In hoogte verstelbaar bureau 200x80cm* Blad: Lindberg eiken Onderstel met T-poot: wit
07.008.03	In hoogte verstelbaar bureau - 200x80cm of duo werkplek Blad: Light grey - soft touch (bestaande bladen vervangen)* Onderstel met T-poot: wit
07.008.04	<i>Optioneel:</i> Gefocust samenwerken - Akoestischtussenscherm* Stof: Remix 906 - Kvadrat Afgeronde hoeken
07.008.05	Indien nodig: Losstaande belcel - Hybrid Phonebooth+* Gestoffeerd: stofgroep 1 PUGI RG Fenice Kleur: Col. 621 Massief bamboe wandrek Afmeting: 1200x600mm Inclusief in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes

07.009.00	GLASWANDEN- EN DEUREN
07.009.01	Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig wit stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerzijde.
07.010.00	VENTILATIE
07.010.01	Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m3/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m3/h in plafond.
07.011.00	ELEKTRA
07.011.01	2x 230v (voeding afhankelijk van locatie)
07.012.00	VERLICHTING
07.012.01	1x LED spot warm wit 360LM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor
07.012.02	Focusruimte solo hanglamp * &Tradition - Flowerpot VP1 Kleur: Mat wit

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- concentratie (3/4)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#07.000.00




07.001.01
Tapijttegel Desso AC63 - 7945 B8 Tile



07.002.02
Binnenwanden - NCS - S2010-G30Y



07.002.03
Vilt paneel Chameleon
Kleur: Shadow Green - patroon A11



07.002.04
Bestaande buitenwanden - RAL 9010




07.005.02
Deuren - U12188SD/RAL 7035




07.005.04
Pui beglazing helder glas

Materialisatie- concentratie (4/4)

#07.000.00



07.008.02
Tafelbladen werkplekken focusruimte



06.009.03
Werkplekken - light grey - soft touch



07.008.04
Optioneel - Akoestische tussenwanden
werkplekken - Kvadrat Remix, kleur: 906



07.008.05
Hybrid+ phonebooth - Fenice, kleur: 621

Meubilair- concentratie (1/2)

#07.000.00



07.002.03

CHAMELEON

Eén zijwand vilt paneel tot 120cm

Kleur: Shadow Green - Sharp Akoestics
patroon A11



07.008.05

HYBRID PHONEBOOTH+

Los staande belcel

Gestoffeerd: stofgroep 1 PUGI RG Fenice
Kleur: Col. 621

Meubilair- concentratie (2/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#07.000.00



07.012.02

FLOWERPOT VP1 - &TRADITION

Hanglamp


Kleur: Mat wit

Bestickering (1/2)

#07.005.05

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



05.002.02
Gradiënt: 20% van kleur
binnenwanden
NCS - S1005-Y10R



Bestickering (2/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#07.005.05



Door de kamers niet te nummeren maar te vernoemen naar plekken uit de omgeving, krijgt het gebouw een herkenbaar en vertrouwd karakter. De namen verwijzen naar locaties die bekend zijn voor medewerkers en bezoekers en versterken zo de verbinding met de omgeving. Door deze plaatsnamen in een handgeschreven lettertype te presenteren, wordt het warme en persoonlijke karakter van het concept verder benadrukt. Het gebruikte font is *Brittany Signature* en is gratis te downloaden via [Dafont.com](https://dafont.com/brittany-signature-font.php).

Neude
De Biltstraat
Veemarkt
Dom toren
Galgenwaard
Oude gracht

RAL 9016




Motivatie- concentratie ^(1/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#07.000.00

DOEL



Welkom voelen, cognitieve stimulans/ondersteuning, op je gemak voelen, vertrouwd, eigendom, verbinding met organisatie en collega's.



**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- concentratie (2/2)

KANTOORLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#07.000.00



Materialen & Texturen:

- Pas 40% hout verhouding toe.
- Meubilair met aangename tactiele eigenschappen. Tafelbladen met een lage reflectiewaarde (weerspiegeling/verblinding i.c.m. licht) en bureaustoelen met zachte zitting.

Kleur:

- Stimulerend kleurenpalet, gebalanceerd in kleuraccent.
- Koele kleuren om stress te verminderen en productiviteit te ondersteunen. Zorg voor een gebalanceerd kleurenpalet met een neutrale basis en kleuraccenten. Zorg dat het fris en open oogt, maar niet te steriel.
- Vermijd een monochromatisch kleurschema en overheersende felle kleurvlakken.



Geluid:

- Zonering: zorg voor gepaste geluidsdemping bij verschillende functies. Zorg dat er geen geluidsoverlast is bij aangrenzende ruimtes met andere functies (overleg vs. stilte).



Kleur:

- In de concentratieruimtes is gekozen voor verschillende zachte groentinten. Groen staat bekend om zijn rustgevende en kalmerende effect op de geest, wat helpt bij het bevorderen van focus en concentratie.

Functioneel en beleving:

- Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van een akoestische wand om de geluidsomgeving te verbeteren en een comfortabele cocon te creëren waarin men zich kan terugtrekken en ongestoord kan werken.
- De hanglamp draagt bij aan een warme en vriendelijke sfeer in de ruimte. Bij de gekozen lamp is rekening gehouden met de lichtkwaliteit, zodat men niet direct in de lichtbron kijkt, wat het visueel comfort verhoogt.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Je bent aan het einde gekomen van het inrichtingsplan over de kantoorlocatie. Scroll door om het inrichtingsplan van de werkstraflocatie en de bijlagen te bekijken.

Goed om te weten: de nummering van de kantoorlocatie eindigde bij #07 (concentratie).
Het inrichtingsplan van de werkstraflocatie pakt de draad op bij #08 (ontvangst).

➤ **Werkstraflocatie**

WERKSTRAFLOCATIE

INRICHTINGSPLAN

Optimalisatie concept ^(1/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

Op de volgende pagina's presenteren we het geoptimaliseerde concept. Het nieuwe interieurplan bestaat uit verschillende zones, die elk een eigen functie hebben en diverse werkvormen ondersteunen, met een sterke focus op de cliënten. In de cliëntenomgeving staat het creëren van veiligheid, overzicht en ontmoeten centraal. De ruimte is herkenbaar en fris, wat vertrouwen wekt en een kalmerende werking heeft. De wayfinding is duidelijk en overzichtelijk, zonder belemmerende elementen, zodat cliënten zich op hun gemak voelen en zich veilig kunnen bewegen. Het kleurenpalet en de inrichting versterken deze sfeer van rust en voorspelbaarheid, terwijl er subtiel ruimte is voor een eigen karakter per locatie.

De look & feel is overal consistent: rustig, comfortabel en functioneel. In zowel de cliëntzones als de kantoorzone creëren we een vriendelijke en toegankelijke sfeer, passend bij Reclassering Nederland. Het kleurenpalet is ingetogen, zodat rust en overzicht centraal staan, terwijl er per locatie ruimte blijft om een eigen karakter toe te voegen.

Het plan biedt een afwisseling van werk- en ontspanningszones. Hieronder lichten we de functies van deze zones verder toe.

Optimalisatie concept ^(2/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

FUNCTIES VAN DE VERSCHILLENDE ZONES



Spreekkamer: Een formele maar sfeervolle ruimte waar in alle rust en veiligheid gesprekken gevoerd kunnen worden.



Ontvangst: De ontvangstruimte heet cliënten welkom in een warme en gastvrije omgeving, waarbij veiligheid vooropstaat.



Werkruimte: Binnen de werkruimte maken we onderscheid tussen een prikkelarme zone en een algemene werkruimte met wat meer achtergrondruis.



Ontspannen/instructieruimte: Een plek waar cliënten even los kunnen komen van hun werkzaamheden. Een rustige, kalme uitstraling is hierbij essentieel.




Kantoor werkmeester: Een comfortabele en overzichtelijke werkplek die efficiëntie en rust combineert.




Kantooromgeving: De kantoorruimte is bedoeld voor alle medewerkers Reclassering Nederland die vanuit praktisch oogpunt (afspraak of reisafstand) aanlanden op de werkstraflocatie. De ruimte is vooral functioneel ingericht met werkplekken. Andere werkvormen worden op de kantoorlocaties gefaciliteerd.

Optimalisatie concept (3/3)



Zones



Ontvangst	08
Spreekkamer	09
Ontspannen / Instructie	10
Werkruimte	11
Kantoor Werkmeester	12
Opslag	13

Zones

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM



Kantoor omgeving

14



Ontvangst

#09.000.00

Rendering- ontvangst

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00



Materialisatie- ontvangst (1/4)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00

08.001.00 VLOER

- 08.001.01 Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay
- 08.001.02 Schoonloopmat Forbo Coral Classic, 4751 Silver grey

08.002.00 WANDEN

- 08.002.01 Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
- 08.002.02 Schilderwerk binnenwanden: RAL9010
- 08.002.03 Schilderwerk binnenwanden: NCS - S1005-Y10R*
- 08.002.04 Schilderwerk binnenwanden: NCS - S2010-G30Y*

08.003.00 PLINTEN

- 08.003.01 Hout - RAL 9010- hoogte 60mm

08.004.00 PLAFOND

- 08.004.01 Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
- 08.004.02 Systeem raster wit
- 08.004.03 Kantlat wit - gelijk aan raster

08.005.00 DEUREN EN KOZIJNEN

- 08.005.01 Deuren naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: hpl Pfleiderer U1026mp wit

- 08.005.02 Deurkozijn naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: RAL 9010

- 08.005.03 Deur naar wachtruimte: hpl Pfleiderer U1188mp/RAL 7035 grijs

- 08.005.04 Kozijn/pui naar wachtruimte: RAL 9010

08.007.00 ZONWERING

- 08.007.01 Buitenkozijnen: RAL 9010

08.006.00 BESTAANDE ONDERDELEN

- 08.006.01 Buitenkozijnen: RAL 9010
- 08.006.02 Radiatoren: RAL 9010
- 08.006.03 CV-leidingen: RAL 9010

08.008.00 VASTE VERLICHTING PLAFOND

- 500 LUX
- 08.008.01 Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K
- 08.008.02 Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600 32W - 3000K

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- ontvangst (2/4)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00

08.009.00	LOSSE INRICHTING
08.009.01	Vitra Eames Traverse Kleur: Light grey <i>Wanneer het zitmeubilair al op locatie aanwezig is kuipen vervangen. Indien niet aanwezig: nieuwe aanschaffen</i>
08.009.02	Plantenbakken - indien gewenst Licht eikenhout
08.009.03	Lockers - Bisley* Kleur: Wit
08.010.00	WERKPLEKKEN BALIE
08.010.01	Bureaustoel (zwart)
08.010.02	2x in hoogte verstelbaar bureau - 160x80cm werkplek Blad: Light grey - soft touch (bestaande bladen vervangen)* Onderstel met T-poot: wit

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- ontvangst (3/4)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM


#08.000.00



08.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay




08.002.01
Bestaande buitenwanden RAL 9010



08.002.03
Binnenwanden NCS - S1005-Y10R



08.002.04
Binnenwanden - NCS - S2010-G30Y



08.005.03
Deuren - U12188SD/RAL 7035



08.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken

Materialisatie- ontvangst (4/4)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00



08.008.01
Vitra eames traverse - Light grey

Meubilair- ontvangst

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00



08.009.01

VITRA EAMES TRAVERSE

Kleur: Light grey

Wanneer het zitmeubilair al op locatie aanwezig is kuipen vervangen, indien niet aanwezig, nieuwe aanschaffen



08.009.02

PLANTENBAKKEN

Kleur: Eiken natuur

Afmeting afhankelijk van locatie


Landkaart

#08.000.00




Een kaart van de lokale omgeving. Alle details worden hierin weggelaten zodat het een grafisch verbeelding wordt van de omgeving. De kleuren hebben een subtiel contrast, waardoor de kaart niet te overheersend in de ruimte wordt.

RAL 9016



NCS - S2005-Y10R




Motivatie- ontvangst ^(1/3)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#08.000.00

DOEL



Welkom voelen, overzicht, wayfinding, sociale buffer, veiligheid, voorspelbaar, inclusief, aangenaam, buffer tussen verschillende verkeersstromen en functies, spanning reduceren, geborgenheid



*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies
**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- ontvangst (2/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00



Wayfinding:


- Accentueer de receptie en maak zichtbaar vanaf entree en wachtruimte.
- Gevoel van gelijkwaardigheid en acceptatie creëren door de uitstraling en communicatie.

Veiligheid:

- Zo mogelijk geen intercom maar spreekgoten voor contact.

Verhoudingen & Indeling:

- Glazen scheidingswand van receptie onopvallend en aangenamer maken d.m.v. zo min mogelijk onderbrekingen en minimale weerspiegeling.
- Zorg voor brede paden.



Vormen:

- Afgeronde contouren en organische vormen gebruiken.

Licht:

- Zorg voor een goede lichtbalans tussen beide kanten van de scheidende glazen wand.*
- Zorg voor werkbaar lichtgebruik, tussen 500-900 lux. De receptie heeft ander lichtgebruik dan de wachtruimte.
- Heldere verlichting op zowel werknemerszijde als bezoekerszijde van de balie, zonder schaduwvorming op het gezicht (menselijke connectie, de-escalerende werking).



Kleur:

- Gebruik natuurlijke en rustgevende basiskleuren.
- Vermijd rood en andere felle kleuren.
- Identiteit van RN zichtbaar maken t.b.v. herkenbaarheid en samenhangsgevoel.

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- ontvangst (3/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#08.000.00




Veiligheid:

- Bij de keuze van het meubilair staat veiligheid voorop. Daarom is gekozen voor zo min mogelijk losse onderdelen en voor stoelen en banken die als één geheel zijn vormgegeven
- Indien haalbaar wordt een landkaart geïntegreerd, hetgeen de herkenning vergroot en bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen.

Hergebruik:

- Er is gekozen voor het hergebruiken van bestaande zitelementen en waar nodig nieuwe aan te schaffen.



Materialen & Texturen:

- Er is gekozen voor hoge houten plantenbakken, die stevig zijn en minder gemakkelijk omvallen. Hout wekt onbewust associaties op met natuur en veiligheid en heeft daarnaast gunstige akoestische eigenschappen, doordat het geluid beter absorbeert en verspreidt dan harde, gladde materialen

Kleur:

- De witte zittingen worden vervangen door lichtgrijze/groene varianten, waardoor het zitvlak minder vatbaar is voor vlekken. Wit reflecteert bovendien veel licht, wat de ogen extra belast. Fel wit licht stimuleert continu het zenuwstelsel, waardoor het lichaam in een lichte staat van alertheid blijft; dit kan stress verergeren en spanning veroorzaken.




Vormen:

- Om de ruimte een vriendelijker uitstraling te geven, is op nieuwe locaties gekozen voor licht afgeronde hoeken van de ontvangstbalie

Biofilisch:

- Het integreren van beplanting in de ruimte draagt bij aan stressvermindering, doordat de hersenen minder inspanning hoeven te leveren bij het verwerken van prikkels. Bovendien verbetert beplanting de luchtkwaliteit.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Spreekkamer

#09.000.00

Rendering- spreekkamer

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00



Materialisatie- spreekkamer (1/4)

#09.000.00

09.001.00	VLOER	09.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
09.001.01	Forbo - Marmoleum T3702 Liquid clay	09.005.01	Deuren trainingsruimte/vergaderruimte: hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook, deurklink RVS - Karcher Design type ER27 - Rw=46dB
09.002.00	WANDEN	09.005.02	Kozijn/glazen pui spreekkamer: Sepawood (o.v.) massief eiken - blank gelakt - Rw=46dB
09.002.01	Wanden: Rw=46dB	09.005.03	Blindpaneel tussen kozijnen: plaatmateriaal met eiken fineer, blank gelakt
09.002.02	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010	09.005.04	Pui beglazing: helder glas
09.002.03	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S1005-Y10R*	09.005.05	Privacy folie - fractals*
09.002.04	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S2010-G10Y*		Kleur: 20% transparantie - NCS - S1005-Y10R*
09.003.00	PLINTEN		
09.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm		
09.004.00	PLAFOND		
09.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit		
09.004.02	Systeem raster wit		
09.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster		

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- spreekkamer (2/4)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00

09.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN	09.009.02	Stoel - Infiniti - Sicla
09.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010		Slede onderstel
09.006.02	Radiatoren: RAL 9010		Kleur: S503/503F - Frame en kuip zelfde kleur
09.006.03	CV-leidingen: RAL 9010		Aantal: 4x
09.007.00	ZONWERING	09.009.03	Ronde Wandpanelen Pillow - Cascando in 3 verschillende stoffen en 3 verschillende afmetingen*
09.007.01	Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken*		<i>Paneel 1:</i> Stof Facet, kleur Ashgrey 40
09.008.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND		Afmeting: Ø 160 cm
	500 LUX		<i>Paneel 2:</i> Stof Remix, kleur 906
09.008.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm		Afmeting: Ø 120 cm
	12W - 3000K		<i>Paneel 3:</i> Stof Steelcut trio, kleur 756
09.008.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600		Afmeting: Ø 80 cm
	32W - 3000K		De panelen afwisselen in verschillende afmetingen en combinaties
09.009.00	LOSSE INRICHTING		
09.009.01	Tafels 160 x 120		
	Kleur blad: Melamine, Lindberg eiken		
	Afgeronde hoeken		
	Onderstel kleur: RAL 7035 (grijs)		

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- spreekkamer (3/4)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM


#09.000.00



09.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay



09.002.02
Bestaande buitenwanden RAL 9010



09.002.03
Binnenwanden NCS - S1005-Y10R



09.002.03
Bestaande binnenwanden
NCS - S2010-G10Y



09.005.04
Pui beglazing helder glas




08.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken

Materialisatie- spreekkamer (4/4)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00




09.009.01
Tafelbladen melamine Lindberg Eiken



09.009.01
Onderstel tafel - Kleur RAL7035



09.009.03
Infiniti Sicla stoelen - kleur: S503/503F



09.009.04
Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira, kleur:
Hush LTH42



09.009.04
Paneel 2: Stof Remix screen, kleur 908

Meubilair- spreekkamer (1/2)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00



02.009.01

BESTAANDE TAFEL *

Afmeting: 160x120 cm

Onderstel: poedercoat lightgrey RAL 7035

Blad: Melamine Lindberg Eiken

Afgeronde hoeken

Meubilair- spreekkamer (2/2)

#09.000.00



09.009.03

INFINITY SICLA

Aantal: 4x

Kleur: onderstel en kuip - 503F/S503

KANTOORLOCATIE - CLIËNTOMGEVING

BUREAU VANDERVORM



09.009.04

Ronde Wandpanelen Pillow -

Cascando in 2 verschillende stoffen en




2 verschillende afmetingen

Bestickering

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00



09.005.05
Gradiënt: 20% van kleur
NCS - S1005-Y10R

Fractals in de clientenomgeving: rust voor de geest

Fractals – patronen die zich eendeloos herhalen – brengen rust en focus in de hersenen. Het brein herkent deze voorspelbare structuren en reageert met ontspanning en harmonie. Door fractals te integreren in de clientenomgeving creëren we een serene, veilige ruimte die stress vermindert, positieve emoties stimuleert en het welzijn van cliënten versterkt.




Motivatie- spreekkamer ^(1/4)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#09.000.00

DOEL



*Cognitieve stimulans/ondersteuning, activatie, veilig,
vertrouwen, angst- en spanningsreductie, sociale connectie*



*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies
**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- spreekkamer (2/4)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#09.000.00



Verhoudingen & Indeling:

- Opstelling in meubels die refereren aan ondervraging vermijden. Denk aan ronde tafel en aangename stoelen. Positionering van indeling gelijkwaardig maken.
- Gelijkwaardige opstelling. Positionering van stoelen het liefste niet lijnrecht tegenover elkaar.
- Positioneer zitplaatsen zodat er zijdelings daglicht op gezichten valt. Dit maakt gezichtsuitdrukkingen zichtbaar zonder te verblinden.*
- Meubels met afgeronde hoeken.




Licht:

- Verlichting tussen 300-700 lux.
- Iedere spreekkamer voorzien van daglichttoetreding.
- Zonwering zelf instelbaar.*

Materialen & Texturen:

- Zorg voor meubels en elementen met aangename tactiele eigenschappen, bijv. zachte stoelen, een natuurlijk tafelblad, houten handvatten en deurklinken.
- Huiselijke sfeer. Referentie naar een menselijke en comfortabele omgeving. Verwerk dit in de vaste elementen en meubels.
- Vermijd drukke patronen en bonte combinaties.



Kleur:

- Rust bevorderen en angst reduceren d.m.v. zachte, neutrale tinten (blauw- of groentinten en zachte pastels zoals pastelgeel). Voorkom een grijs totaalbeeld, zorg voor een frisse uitstraling.

Geluid:

- Ruimtes van voldoende geluidsisolatie voorzien, zodat gesprekken privé zijn.

*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies

**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- spreekkamer ^(3/4)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00



Veiligheid:

- Het belangrijkste uitgangspunt bij de spreekkamers is het waarborgen van de veiligheid van de medewerkers. Om deze reden wordt de positie van de tafel niet gewijzigd. De medewerker kan plaatsnemen dicht bij de deur. De noodknop is in de huidige situatie reeds aanwezig en zal na de aanpassingen op dezelfde positie aan de muur worden teruggeplaatst.



Kleur:

- Om stressvermindering bij cliënten te bevorderen, wordt vastgehouden aan een zacht kleurenpalet. De huidige spreekkamers zijn veelal wit uitgevoerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat een overmaat aan witte tinten juist stressverhogend kan werken. Door het wit te vervangen door zachte groen- en blauwtinten, aangevuld met beige tinten, krijgt de ruimte een rustiger uitstraling en wordt hinderlijke reflectie verminderd.



Vormtaal:

- Ronde vormen dragen bij aan een vriendelijke en vertrouwelijke uitstraling. Daarom worden de spreekruimtes voorzien van ronde, stoffen wandpanelen die een licht contrast vormen met de kleur van de achterwand. Deze ronde vormen komen tevens terug in het ontwerp van de tafels.

Motivatie- spreekkamer (4/4)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#09.000.00



Hergebruik:

- De huidige tafels zijn functioneel en verkeren in goede staat. Vanuit de neuroarchitectuur wordt echter geadviseerd om afgeronde hoeken en houten materialen toe te passen. In het interieurplan is hiermee rekening gehouden door optioneel de bestaande tafelbladen te vervangen door bladen met afgeronde hoeken en een houtpatroon, of door de tafels volledig te vervangen door tonvormige houten tafels. Deze vorm bevordert een meer gelijkwaardige opstelling tussen medewerker en cliënt en draagt bij aan een comfortabeler gevoel voor de cliënt.
- De huidige stoelen worden hergebruikt. Indien nodig kunnen deze worden vervangen of kan



uitsluitend de kuip worden vernieuwd. Om uniformiteit te waarborgen, wordt één type stoel toegepast.

- De bestaande vloer is in goede staat en blijft behouden.

Materialen en structuren:

- De ronde wandpanelen zijn uitgevoerd in stof en dragen bij aan een zachte, aangename uitstraling. Het materiaal is stevig en eenvoudig te reinigen. Anders dan op een kantoorlocatie, worden er op een werkstraflocatie geen viltpanelen aan de wand gemonteerd. De spreekkamers bevinden zich vaak in de werkruimte waardoor de viltpanelen te veel vuil zouden opnemen. De Beige kleur op de wand wordt wel gewaarborgd.



- Daarnaast worden houten jaloezieën toegepast, die warmte aan de ruimte toevoegen en het aandeel hout in het interieur vergroten. De lamelbreedte van 50 mm zorgt voor extra stevigheid, waardoor de jaloezieën minder kwetsbaar zijn en een langere levensduur hebben. Daarnaast maakt de lichte houtstructuur vuil minder zichtbaar.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Ontspannen / instructie

#10.000.00

Rendering- ontspannen/instructie

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00



Materialisatie- ontspannen/instructie (1/5)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00

10.001.00	VLOER	10.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
10.001.01	PVC stroken - Hout Project Floor PW 1633-55 eiken	10.005.01	Deuren naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: hpl Pfleiderer U1026mp wit
10.002.00	WANDEN RW=46DB	10.005.02	Deurkozijn naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: RAL 9010
10.002.01	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010	10.005.03	Deur naar wachtruimte: hpl Pfleiderer U1188mp/RAL 7035 grijs
10.002.02	Schilderwerk binnenwanden: RAL 9010	10.005.04	Kozijn/pui naar wachtruimte: RAL 9010
10.002.03	Schilderwerk binnenwanden: NCS - S1005-Y10R*	10.005.05	Pui beglazing: helder glas
10.002.04	Schilderwerk achterwand pantry: NCS - S2010-G30Y*		
10.003.00	PLINTEN	10.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
10.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm	10.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
10.004.00	PLAFOND	10.006.02	Radiatoren: RAL 9010
10.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit	10.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
10.004.02	Systeem raster wit	10.007.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
10.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster		500 LUX
		10.007.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K
		10.007.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600 32W - 3000K

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- ontspannen/instructie (2/5)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00

- 10.008.00

LOSSE INRICHTING
- 10.008.01

Tafel 160x120 - eiken blad blank gelakt met stalen
onderstel RAL 7035 (grijs)
Bestaande tafels behouden of bladen vervangen
(afgeronde hoeken) - Melamine, kleur Lindberg eiken*
- 10.008.02

Stoel HAY AAC222 *
bestaande kuipen vervangen of nieuw stoelen
aanschaffen
Kleur: onderstel oak,
kleur zitting: concrete
- 10.008.03

Waar mogelijk*:
Ronde Wandpanelen Pillow - Cascando in 3 verschillende
stoffen en 2 verschillende afmetingen
Combinatie 1
Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira - kleur: Hush LTH42
Afmeting: Ø 120 cm
Paneel 2: Stof Remix screen - kleur 908
Afmeting: Ø 80 cm
Combinatie 2
Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira - kleur: Hush LTH42
Afmeting: Ø 80 cm
Paneel 2: Stof Remix screen - kleur 908
Afmeting: Ø 120 cm

- 10.009.00

VASTE INRICHTING
- 10.009.01

Opstelling via Bruynzeel keukens*
Frontkleur: zilvergroen
Zijkanten: warm grijs
Blad: F105 ST15
- 10.010.00

ZONWERING
- 10.010.01

Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken*


*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- ontspannen/instructie (3/5)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM


#10.000.00



10.001.01
Vloer PVC stroken - PW 1633-55 eiken




10.002.01
Bestaande buitenwanden - RAL 9010



10.002.03
Binnenwanden - NCS - S1005-Y10R



10.002.04
Binnenwanden - NCS - S2010-G30Y



10.005.03
Deuren - U12188SD/RAL 7035




10.005.05
Pui - beglazing helder glas

Materialisatie- ontspannen/instructie (4/5)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00



10.008.01
Tafelbladen - melamine Lindberg Eiken



10.008.01
Onderstel tafels - RAL7035



10.008.02
HAY AAC222 stoelen - kuip concrete



10.008.02
HAY AAC222 stoelen - onderstel eiken




10.009.01
Pantry - Zilvergroen

Materialisatie- ontspannen/instructie (5/5)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00



10.008.03
Paneel 1: Stof Blazer Lite Camira, kleur:
Hush LTH42



10.008.03
Paneel 2: Stof Remix screen, kleur 908



10.010.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - licht eiken

Meubilair

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00



10.008.01

BESTAANDE TAFEL

Tafels 160x120

Onderstel: poedercoat lightgrey

Blad: Melamine Lindberg Eiken

Optioneel - Bladen vervangen

Afgeronde hoeken



10.008.02

HAY AAC222

Kuipen vervangen of nieuw

Kleur: onderstel oak, kleur

kuip concrete

Pantry - ontspannen/instructie

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00

Algemeen

- Pantry aangesloten op waterleiding, diepte overeenstemmend met benodigde diepte en hoogte koffieapparaat.
- Koffiezetapparaat/waterontkalker leveren door RN.
- E&W installaties door installateur.

Zichtwerk

- Wanneer Bestaand meubel: wrappen NCS S4010-G30Y

Pantry via Bruynzeel keukens

- Blad: F105ST15
- Fronten: Zilvergroen ZG4
- Zijkanten: Warm grijs WJ1
- Binnenzijde: Wit
- Grepen op deuren: D052 RVS look
- Plint rooster: Warm grijs WJ1

Apparatuur te leveren door Bruynzeel

- Formaat en inbouwapparatuur afhankelijk van beschikbare ruimte, technische voorzieningen.
- Spoelbak in RVS.
- Mengkraan in RVS aansluiten op riolering + koudwaterleiding
9GR30221002
Grohe kraan Eurostyle Cosmopolitan chroom




Motivatie- ontspannen/instructie ^(1/3)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#10.000.00

DOEL



Spanning reduceren, geborgenheid, overzicht naar deuren, buffer tussen zitplaatsen, zonering, buffer tussen verschillende verkeersstromen en tevens concentreren, multi-functionele ruimte.



**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- ontspannen/instructie ^(2/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00




Wayfinding:

- Wayfinding is er belangrijk in deze ruimte, omdat er veel doorstroom is en er is een groot aantal aan eerste bezoekers. Zorg voor een heldere routing en goede oriëntatie.

Verhoudingen & Indeling:

- Modulaire opstelling t.b.v. multi-functionaliteit.
- Genoeg ruimte tussen zitplekken: voldoende sociale en fysieke buffer.
- Meubels met afgeronde hoeken.



Licht:

- In deze multi-functionele ruimte een onderverdeling maken in licht d.m.v. zonering. Maak een onderscheid in doorstroom gebieden en rustgebieden.
- Zorg voor een aanpasbaar en handmatig instelbaar lichtplan, aansluitend bij de verschillende functies.

Kleur:

- Kleuraccenten koppelen aan zonering en de functies in de ruimte, om de verschillende behoeftes te onderscheiden en ondersteunen (doorstroom, rusten, sociale interactie, concentreren).



Geluid:

- Een goede akoestiek is belangrijk in deze ruimte, vanwege de piekmomenten in drukte van groepen.
- Trainingsruimte: zorg voor goede akoestiek t.b.v. verstaanbaarheid bij grote groepen.

Temperatuur & ventilatie

- Trainingsruimte: slim klimaatsysteem t.b.v. regulatie van snelle veranderingen in temperatuur en ventilatie bij grote groepen.*

**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- ontspannen/instructie (3/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#10.000.00




Kleur:

- Ten behoeve van het bevorderen van stressreductie bij cliënten wordt een zorgvuldig geselecteerd zacht kleurenpalet toegepast, dat een gevoel van warmte en ontspanning bevordert en is geïnspireerd op de rustgevende aspecten van de natuurlijke omgeving
- Waar mogelijk kunnen de ronde stoffen panelen tevens in de ontspanningsruimte worden geplaatst om de ruimte een vriendelijkere en uitnodigende uitstraling te geven

Hergebruik:

- Het meubilair wordt, waar mogelijk, hergebruikt om duurzaamheid te bevorderen. Tafelbladen kunnen hierbij indien nodig vervangen worden door exemplaren met een houtpatroon en afgeronde hoeken.
- Ook de stoelen worden, waar mogelijk, hergebruikt en aangevuld. Indien noodzakelijk kunnen de kuipen worden vervangen. De groentinten in het zitmeubilair dragen bij aan een zachte en uitnodigende uitstraling. Waar beschikbaar, kunnen de stoelen worden afgewisseld met grijze varianten. Bovendien zijn de geselecteerde stoelen eenvoudig te reinigen, wat bijdraagt aan het onderhoudsgemak en hygiëne.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Werkruimte

#11.000.00

Rendering- werkruimte

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



Rendering- werkruimte

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



Materialisatie- werkruimte (1/2)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00

11.001.00	VLOER
11.001.01	Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay
11.002.00	WANDEN
11.002.01	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
11.002.02	Schilderwerk binnenwanden: RAL 9010
11.002.03	Schilderwerk binnenwanden tot 150 cm hoogte: NCS - S4010-G30Y*
11.002.04	Schilderwerk binnenwanden vanaf 150cm: NCS - S2010-G30Y*
11.003.00	PLINTEN
11.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
11.004.00	PLAFOND (NIET BIJ ELKE LOCATIE VAN TOEPASSING)
11.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
11.004.02	Systeem raster wit
11.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster
11.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
11.005.01	Deuren hpl Pfleiderer U1026mp wit
11.005.02	Deurkozijn naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: RAL 9010

11.005.03	Deur naar wachtruimte: hpl Pfleiderer U1188mp/RAL 7035 grijs
11.005.04	Kozijn/pui naar wachtruimte: RAL 9010
11.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
11.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
11.006.02	Radiatoren: RAL 9010
11.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
11.007.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND 500 LUX
11.007.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K
11.007.02	Plafond armatuur Opple Linear basic TL Keuze uit drie standaardlengtes: 0,6 m, 1,2 m en 1,5 m 3000K
11.008.00	LOS MEUBILAIR
11.008.01	Werktafels en verstelbare stoelen

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- werkruimte (2/2)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



11.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay



11.002.01
Bestaande buitenwanden RAL 9010



11.002.03
Binnenwanden - NCS - S4010-G30Y



11.002.04
Binnenwanden - NCS - S2010-G30Y

Meubilair

#11.000.00

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM



11.008.01

MEUBILAIR WERKSTRAF LOCATIE

Afmeting tafels: 1500 x 750 x 645 mm

Hoogte instelbaar tot max 1000 mm

Materiaal tafels en stoelen - Beuken multiplex

Onderstel tafels: metaal - kleur: blauw


Motivatie- werkruimte ^(1/6)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#11.000.00

DOEL



Groot formaat met onderverdeling in 2 gebieden, voldoende fysieke en sociale buffer, overzicht, concentreren, aangenaam



**Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies*

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*

Motivatie- werkruimte (2/6)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



Veiligheid:


- Zo mogelijk werkplekken met rugdekking.
- Overzicht naar werkmeestersruimte, andere cliënten en deur.

Wayfinding:

- Zorg voor een heldere routing en een goed overzicht, zodat eerste bezoekers direct de weg vinden.

Verhoudingen & Indeling:

- Zorg voor gelijkwaardigheid. Probeer hiërarchie in vormtaal te minimaliseren (balans werkmeester en werkmeestersruimte t.o.v. cliënten en indeling).
- Genoeg ruimte tussen zitplekken: voldoende sociale en fysieke buffer.



Vormen:

- Ruimtelijke elementen en meubilair met afgeronde hoeken.

Materialen & Texturen:


- Meubilair met aangename tactiele eigenschappen.
- Geen weerspiegelende tafelbladen.

Kleur:

- Koele kleuren om stress te verminderen en productiviteit te ondersteunen. Zorg voor een gebalanceerd kleurenpalet met een neutrale basis en kleuraccenten. Zorg dat het fris en open oogt, maar niet te steriel.

Licht

- 500-900 lux, met gemiddeld 700 lux.
- Algemene verlichting diffuus en verspreid.



- Let op schaduwwerking bij de werkplek
- Manueel reguleerbare verlichting i.v.m. eventuele lichtgevoeligheid.*

Geluid:

- Voldoende akoestische demping.
- Fysiek systematisch werk geeft geluid, net als sociale interacties tussen cliënt en werkmeester. Zorg voor extra akoestische demping die de galm vermindert.
- Eventueel noise-cancelling koptelefoon beschikbaar stellen.*

Temperatuur & ventilatie:

- Temperatuur werkomgeving (bij fysiek werk) tussen 17 en 19°C.*

*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies

**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- werkruimte (3/6)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



Veiligheid:

- Veiligheid staat in de werkruimte altijd voorop. De indeling van de ruimte moet zodanig zijn dat de werkmeester vanuit alle hoeken overzicht heeft op de cliënten. Dit zorgt niet alleen voor een veilige werkomgeving, maar ook voor een gevoel van rust en vertrouwen bij de cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten zelf goed zicht hebben op de gehele ruimte, wat bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid

Kleur:

- In de werkruimte wordt gebruikgemaakt van een zacht kleurenpalet met groentinten. Deze verwijzing naar de natuur heeft een kalmerend effect, bevordert concentratie en draagt bij aan een positieve, ontspannen sfeer. Waar



mogelijk kan dit kleurgebruik op de muren

worden toegepast; op locaties waar dit niet passend is, kunnen alternatieve oplossingen worden overwogen.

- Op de muren is bewust een onderscheid gemaakt tussen lichte en donkere tinten. De onderkant van de muren is voorzien van een donkere tint, omdat deze minder gevoelig is voor vlekken en slijtage. Dit is met name wenselijk in werkruimtes waar intensief gebruik plaatsvindt, zodat de uitstraling van de ruimte langdurig verzorgd blijft.
- Wandpanelen, bijvoorbeeld in de werkmeestersruimte, krijgen waar mogelijk een lichte beige tint. Dit voorkomt hinderlijke reflecties van fel licht en draagt bij aan een aangename, rustige werkomgeving.



Hergebruik:

- Huidig meubilair wordt behouden, aangezien het functioneel is en nog in goede staat verkeert. Ook de vloeren blijven behouden en worden bij nieuwe locaties eveneens toegepast. Hiermee wordt duurzaamheid gecombineerd met efficiëntie en continuïteit in de uitstraling van de werkruimtes.


Motivatie- werkruimte, prikkelarm ^(4/6)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#11.000.00

DOEL



Klein formaat: voor 1 persoon, voldoende fysieke buffer tussen anderen, afscherming met behoud van zichtlijnen naar werkmeestersruimte, geborgen, veilig, prikkelarm t.o.v. grote werkruimte, overzicht, aangenaam



*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies

**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- werkruimte, prikkelarm (5/6)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



Veiligheid:


- Ruimtescheidend element van H130-H150 op de posities met de belangrijke zichtlijnen. Waar kan meer hoogte toepassen. Het geheel dus variërend in hoogte.

Wayfinding:

- Niet in de loop of dichtbij drukke verkeersstroom plaatsen.

Verhoudingen & Indeling:

- Werkplek met rugdekking.
- Overzicht naar werkmeestersruimte, andere cliënten en deur.



Vormen:

- Omringd door ruimtescheidend element, gelieve rond.

Materialen & Texturen:


- Meubilair met aangename tactiele eigenschappen.

Kleur:

- Kalmerend kleurenpalet met koele kleuren of referentie naar natuur.

Geluid:

- Voldoende akoestische demping.
- Eventueel noise-cancelling koptelefoon beschikbaar stellen.*



Licht:

- 500-900 lux, met gemiddeld 700 lux.
- Algemene verlichting diffuus en verspreid.
- Let op schaduwwerking bij de werkplek.
- Manueel reguleerbare verlichting i.v.m. eventuele lichtgevoeligheid.*

*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies

**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- werkruimte, prikkelarm ^(6/6)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#11.000.00



Veiligheid:

- Veiligheid staat in de prikkelarme werkruimte altijd voorop. De cliënt krijgt een lage wand rondom zich geplaatst, om een lichte afscheiding te creëren ten opzichte van de andere cliënten. De hoogte van de wand wordt zo gekozen dat de werkmeester nog steeds goed zicht houdt op de cliënt.



Kleur:

- In de werkruimte wordt gebruikgemaakt van een zacht kleurenpalet met groentinten. Deze verwijzing naar de natuur heeft een kalmerend effect, bevordert concentratie en draagt bij aan een positieve, ontspannen sfeer. Waar mogelijk kan dit kleurgebruik op de muren worden toegepast; op locaties waar dit niet passend is, kunnen alternatieve oplossingen worden overwogen.



Hergebruik:

- Huidig meubilair wordt behouden, aangezien het functioneel is en nog in goede staat verkeert. Ook de vloeren blijven behouden en worden bij nieuwe locaties eveneens toegepast. Hiermee wordt duurzaamheid gecombineerd met efficiëntie en continuïteit in de uitstraling van de werkruimtes.

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Kantoor werkmeester

#12.000.00

Rendering- kantoor werkmeester

WERKSTRAFLLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#12.000.00



Materialisatie- kantoor werkmeester (1/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#12.000.00

12.001.00	VLOER
12.001.01	Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay
12.002.00	WANDEN
12.002.01	Schilderwerk bestaande buitenwanden: RAL 9010
12.002.02	Schilderwerk binnenwanden: RAL 9010
12.002.03	Schilderwerk vanaf 150 cm: NCS - S2010-G30Y*
12.003.00	PLINTEN
12.003.01	Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm
12.004.00	PLAFOND
12.004.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
12.004.02	Systeem raster wit
12.004.03	Kantlat wit - gelijk aan raster
12.005.00	DEUREN EN KOZIJNEN
12.005.01	Deuren naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: hpl Pfleiderer U1026mp wit
12.005.02	Deurkozijn naar facilitaire ruimten niet toegankelijk voor cliënten: RAL 9010

12.005.03	Deur naar wachtruimte: hpl Pfleiderer U1188mp/RAL 7035 grijs
12.005.04	Kozijn/pui naar wachtruimte: RAL 9010
12.006.00	BESTAANDE ONDERDELEN
12.006.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
12.006.02	Radiatoren: RAL 9010
12.006.03	CV-leidingen: RAL 9010
12.007.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND
	500 LUX
12.007.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K
12.007.02	Lichtbak Opple EcoMax G4 LED 600x600 32W - 3000K
12.008.00	ZONWERING
12.008.01	Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs

*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie- kantoor werkmeester (2/3)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#12.000.00

12.009.00	WERKPLEKKEN
12.009.01	Bureaustoel (zwart)
12.009.02	In hoogte verstelbaar bureau 200x80cm of duo werkplek* Blad: Light grey - soft touch (bestaande bladen vervangen) Onderstel met T-poot: wit
12.010.00	LOSSE INRICHTING
12.010.01	Witte schruifdeurkasten - Bisley* Afmeting: B 100cm x H 150 cm Kleur: RAL9010

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- kantoor werkmeester (3/3)


WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM


#12.000.00



11.001.01
Vloer Forbo Marmoleum T3702 Liquid clay



11.002.01
Bestaande buitenwanden RAL 9010



11.002.02
Binnenwanden RAL 9010



11.002.03
Binnenwanden - NCS - S2010-G30Y



12.008.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs

Meubilair - werkmeester

WERKSTRAFLLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#12.000.00



12.010.01

Witte schruifdeurkasten - Bisley

Afmeting: B100 cm x H 150 cm

Kleur: RAL9010


Motivatie- kantoor werkmeester (1/2)

WERKSTRAFLOCATIE


BUREAU VANDERVORM

#12.000.00

DOEL



*Overzicht op grote werkruimte en prikkelarme ruimte, zicht op
ingang, goede werkomgeving waarbij focus gestimuleerd wordt,
interactie met collega's*



**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

Motivatie- kantoor werkmeester (2/2)

WERKSTRAFLOCATIE

BUREAU VANDERVORM

#12.000.00



Veiligheid:

- Zichtlijnen vanuit de werkmeestersruimte op zowel de cliënten in de algemene werkruimte als de prikkelarme werkruimte en de deuren.
- Zorg waar mogelijk voor rugdekking vanaf de werkplek.

Wayfinding:

- Snelle verbinding met deur naar wachttruimte/ lunchruimte/trainingsruimte en kantooromgeving.
- Toegang en zicht op deuren herkenbaar maken(denk aan voldoende helderheidscontrast t.b.v. inclusiviteit).



Vormen:

- Zichtlijnen optimaliseren. Hierbij tevens rekening houden met de vorm van de ruimte en kadering van de ramen.

Kleur:

- Het toepassen van koele kleuren heeft de voorkeur. Er zou een licht accent toegepast kunnen worden in een warmere tint, mits deze niet sterk aanwezig is of in het gezichtsveld zit vanaf werkplekken.

Biofilisch:

- Zo mogelijk via de algemene werkruimte indirect uitzicht op een groene buitenruimte.
- Zo mogelijk de integratie van natuur of natuurlijke elementen.



Veiligheid:

- Te allen tijde dient er zicht te zijn op de cliënten. Het kantoor beschikt over zo min mogelijk losse elementen en is primair ingericht als een functionele ruimte.

Kleur:

- Er is gekozen voor een zacht kleurenpalet met natuurlijke tinten. Doordat cliënten vaak door glas zicht hebben op de kantoorruimte, mogen de kleuren geen storende prikkels veroorzaken. Tegelijkertijd moet de ruimte voor de werkmeester comfortabel en ontspannen aanvoelen

***Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid*



Kantooromgeving

#13.000.00

Rendering- samenwerken

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



Rendering- samenwerken

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



Materialisatie (1/6)

#13.000.00

13.001.00 VLOER

13.001.01 Forbo Orbit 3724 NCS S3502-Y*

13.002.00 WANDEN RW=46DB

13.002.01 Schilderwerk buitenzijde blok: RAL 9010

13.002.02 Schilderwerk binnenwerk: NCS S1005-Y10R*

13.002.03 Schilderwerk binnenwerk: NCS S2010-G30Y*
achterwand opbergmeubel

13.003.00 PLINTEN

13.003.01 Hout - RAL 9010 - hoogte 60mm

13.004.00 PLAFOND

13.004.01 Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit

13.004.02 Systeem raster wit

13.004.03 Kantlat wit - gelijk aan raster

13.005.00 DEUREN EN KOZIJNEN RW=46DB

13.005.01 Deuren trainingsruimte/vergaderruimte,
hpl Pfleiderer U12188SD/RAL 7035 grijs met glasstrook,
deurklink RVS - Karcher Design type ER27 - Rw=46dB

13.005.02 Glazen pui aluminium - IS wanden D-100 - kleur RAL 9010
Rw=46dB

13.005.03 Pui beglazing: helder glas

13.005.04 Namen in folie naast deur + transparante bestikking*

13.006.00 BESTAANDE ONDERDELEN

13.006.01 Buitenkozijnen: RAL 9010

13.006.02 Radiatoren: RAL 9010

13.006.03 CV-leidingen: RAL 9010

13.007.00 ZONWERING (INDIEN GEWENST)

13.007.01 Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs*

13.008.00 VASTE VERLICHTING PLAFOND

500 LUX

13.008.01 Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm
12W - 3000K

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie (2/6)

#13.000.00

13.009.00	WERKPLEKKEN
13.009.01	Bureaustoel (zwart)
13.009.02	In hoogte verstelbaar bureau - 200x80cm of duo werkplek Blad: Light grey - soft touch (bestaande bladen vervangen)* Onderstel met T-poot: wit
13.010.00	LOSSE INRICHTING
13.010.01	Kast combinatie Bisley - Outline serie* Afmeting: afhankelijk van locatie Gesloten fronten onder - boven open vakken met planten bakken Kleur: aG8 - Regent Light Texture
13.010.02	Stoel HAY AAC222 * bestaande kuipen vervangen of nieuw stoelen aanschaffen Kleur: onderstel oak, kleur zitting: concrete
13.010.03	Optioneel - Kapstokken* Hay Knit wardrobe - Kleur: Toffee

13.010.04	Kopse kant locker kasten laag met plantenbak - Bisley* 2x B800 mm x H 1018 mm Inclusief slot Kleur kast: RAL9010 Kleur Plantenbak: Melamine Lintberg eiken Optie 1: 4 lockers met elk 1 kleding roede Optie 2: 4 lockers
13.010.05	Poef Parker - Johanson* Kleur: Stof Remix 906 - Kvadrat Handvat: RAL9010
13.010.06	Vilt paneel Chameleon Kleur: flat white - Sharp Akoestics patroon A11
13.010.07	Kast combinatie Bisley - Pren* Afmeting: afhankelijk van locatie Kleur: Wit
13.010.08	Optie 1: Vergadertafel Hay - CHP Recht* Water-based laque - eiken Afmeting afhankelijk van locatie Optie 2: Vergadertafel Hay - CPH rond* Water-based laque - eiken Afmeting afhankelijk van locatie

Materialisatie (3/6)

#13.000.00

13.011.00	GROEN/BEPLANTING
13.011.01	Elho Greenville plantenpotten* Verschillende afmetingen Kunstplanten Kleur potten: Blad groen
13.011.02	Groene wand - geprepareerd mos - kopse wand middenblok
13.011.03	Fermliving hanging plant - zwart*
13.012.00	VERLICHTING
13.012.01	Verlichting boven de bar*: Rime lamp - Muuto Kleur: Deep Red Afmetingen: 2x 37cm, 2x 25cm
13.012.02	Wandlampen - Optioneel* Tip muurlamp - Muuto
13.013.00	VASTE INRICHTING Opstelling via Bruynzeel keukens* Frontkleur: zilvergroen Zijkanten: warm grijs Blad: F105 ST15


*Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan

Materialisatie (4/6)


#13.000.00




13.001.01
Loopzone - Forbo Orbit 3724 NCS S3502-Y



13.002.01
Bestaande buitenwanden - RAL 9010



13.002.02
Binnenwanden - NCS - S1005-Y10R



13.005.01
Deuren - U12188SD/RAL 7035




13.005.03
Pui - beglazing helder glas



13.007.01
Horizontale jaloëzien 50 mm - muis grijs

Materialisatie (5/6)

#13.000.00



13.009.02
Bladen werkplekken - light grey - soft touch



13.010.01
Outline kast combinatie - Kleur: Regent



13.010.02
HAY AAC222 stoelen - onderstel eiken



13.010.02
HAY AAC222 stoelen - kuip concrete




13.010.03
Knit kapstok - kleur: Toffee

Materialisatie (6/6)


WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



13.010.04
Plantenbakken kopse kant kasten -
Melamine Lindberg eiken



13.010.04
Kopse kant kasten werkplekken - RAL 9010



13.010.05
Poef Parker - Kvadrat Remix, kleur 906



13.010.06
Felt panel - Kleur: flat white



13.011.03
Fermiliving hanging plant - zwart

Meubilair (1/5)

#13.000.00



13.010.01

BISLEY - OUTLINE SERIE

Kast combinatie

Afmeting afhankelijk van locatie

Gesloten fronten onder, boven open vakken
met planten bakken



WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



13.010.02

HAY AAC222

Kuipen vervangen of nieuw

Kleur: onderstel oak, kleur
kuip concrete

Meubilair (2/5)

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



13.010.03
HAY KNIT WARDROBE
Kapstokken
Kleur: Toffee



13.010.04
BISLEY LOCKER KAST - KOPSE KANT
Kopse kant kast laag met plantenbak
2x B800 mm x H 1018 mm
Kleur kast: Ral9010
Kleur Plantenbak: Melamine Lintberg eiken
Optie 1: 4 lockers met elk 1 kleding roede
Optie 2: 4 lockers



13.010.05
PARKER - JOHANSON
Kleur: Stof Remix 906 - Kvadrat
Handvat: RAL9010

Meubilair (3/5)

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



13.010.06
CHAMELEON
Eén zijwand vilt paneel
Kleur: Flat white - Sharp Akoestics patroon A11



13.010.07
PREN kastcombinatie (printer kast) - Bisley
Afmeting afhankelijk van locatie
Kleur: White

Meubilair (4/5)

#13.000.00



13.010.08
HAY - CPH RECHT
Optie 1
Water-based laque - eiken
Afmeting afhankelijk van locatie



WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



13.010.08
HAY - CPH ROND
Optie 2
Water-based laque - eiken
Afmeting afhankelijk van locatie



Meubilair (5/5)

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



13.011.01
ELHO GREENVILLE
Plantenpotten
Verschillende afmetingen
Kunstplanten
Kleur potten: Blad groen



13.012.01
RIME LAMP - MUUTO
Verlichting boven de bar
Kleur: Deep Red
Afmetingen: 2x 37cm, 2x 25cm



13.012.02
TIP MUURLAMP - MUUTO
Wandlampen - Optioneel
Kleur: Wit

Pantry lunchruimte (1/2)

#13.000.00

Algemeen

- Pantry aangesloten op waterleiding, diepte overeenstemmend met benodigde diepte en hoogte koffieapparaat.
- Koffiezetapparaat/waterontkalker leveren door RN.
- E&W installaties door installateur.
- *Optioneel:* Achterwand - tegelwerk: CER luce - 6 cm x 24 cm

Zichtwerk

- Wanneer Bestaand meubel: wrappen NCS S4010-G30Y

Pantry via Bruynzeel keukens

- Blad: F105ST15
- Fronten: Zilvergroen ZG4
- Zijkanten: Warm grijs WJ1
- Binnenzijde: Wit
- Grepen op deuren: D052 RVS look
- Plint rooster: Warm grijs WJ1

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



Pantry lunchruimte (2/2)


#13.000.00

Apparatuur te leveren door Bruynzeel

- Formaat en inbouwapparatuur afhankelijk van beschikbare ruimte, technische voorzieningen.
- Spoelbak in RVS
- Voorzien van een combi-magnetron op hoogte.
- Koffieapparaat aansluiten op wateraanvoer.
- Elektra punten voorzien boven blad in Gira E22 kleur RVS.
- Koelkast op hoogte - 9PEPCS34178L
Pelgrim Koel-vries combinatie 178cm, sleepdeur
Aansluitwaarde : 100 W
Deurophanging : Sleepdeur-systeem
Hoogte : 1772 mm
- Pelgrim Oven met magnetronfunctie, 45 cm, zwart glas - 9PEOM240GLS
Inhoud binnenruimte : 50 l
Aansluitwaarde : 3000 W
Hoogte : 454 mm
- Quooker set in RVS
aansluiten op riolering + koudwaterleiding

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



Identiteitswand Optie 1

#13.000.00

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING

BUREAU VANDERVORM



De beelden worden gepresenteerd in een samenhangende compositie van meerdere afzonderlijke lijsten aan de wand. De onderlinge samenhang wordt gewaarborgd door een consistente maatvoering, een zorgvuldig gekozen ordening en een ritmische plaatsing van de lijsten. Binnen deze gestructureerde opzet is er tevens ruimte voor medewerkers om hier een eigen invulling aan te geven. De fotowand is gepositioneerd bij de aanlandtafel.

Identiteitswand Optie 2

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#13.000.00



Met foto's van Reclassering Nederland, gemaakt op de werkvloer en tijdens de dagelijkse werkzaamheden, kan het interieur verder worden gepersonaliseerd. Door de beelden te abstraheren sluiten ze goed aan bij het interieur, zonder te overheersen. De foto's worden opgebouwd in één kleurtoon en vertaald naar een compositie van organisch gevormde lijnen, wat zorgt voor een subtiele en rustige uitstraling.

Lijnen-structuur
organisch gevormd



Foto's opgebouwd in één kleurtint
uit het interieur-kleurenpalet:
NCS - S2005-Y10R




Motivatie (1/3)

WERKSTRAFLOCATIE - KANTOOROMGEVING


BUREAU VANDERVORM

#13.000.00

DOEL



Welkom voelen, cognitieve stimulans/ondersteuning, op je gemak voelen, vertrouwd, eigendom, verbinding met organisatie en collega's.



*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies
**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

#13.000.00



Verhoudingen & Indeling:

- Werkplekken met rugdekking en overzicht. Genoeg buffer tussen werkplekken, tevens i.v.m. onderlinge gesprekken met collega's. Houd rekening met de elementen uit de huidige indeling/ opstelling, waarbij evaluatie gesprekken mogelijk zijn.

Wayfinding:


- Heldere routing en vindbaarheid.

Licht:

- Bij sociale ontmoetingspunten: zo mogelijk open en natuurlijk verlichte atriumruimtes.

Materialen & Texturen:

- Pas 40% hout verhouding toe.
- Meubilair met aangename tactiele eigenschappen. Tafelbladen met een lage




reflectiewaarde (weerspiegeling/verblinding i.c.m. licht) en bureaustoelen met zachte zitting.

Kleur:

- Stimulerend kleurenpalet, gebalanceerd in kleuraccent.
- Koele kleuren om stress te verminderen en productiviteit te ondersteunen. Zorg voor een gebalanceerd kleurenpalet met een neutrale basis en kleuraccenten. Zorg dat het fris en open oogt, maar niet te steriel.
- Vermijd een monochromatisch kleurschema en overheersende felle kleurvlakken.

Geluid:

- Zonering: zorg voor gepaste geluidsdemping bij verschillende functies. Zorg dat er geen geluidsoverlast is bij aangrenzende ruimtes met andere functies (overleg vs. stilte).



Biofilisch:

- Integreer groen in de werkomgeving. Uitzicht op groen: via raam, 1 plant op bureau of cluster planten in de ruimte. Voorkeur voor raam met uitzicht op groen, daarna binnenplanten, daarna natuur referenties.

Temperatuur en ventilatie:

- Goede ventilatie, waar mogelijk beter dan de norm.*
- Houd met de invulling van ruimtes en aankleding rekening met de invloed op de luchtkwaliteit. Dit beïnvloed de cognitieve functies.*
- Zo mogelijk temperatuur en ventilatie per ruimte handmatig instelbaar maken.*

*Buiten het nieuwe inrichtingsplan gehouden - wel aanvullend advies


**Bewuste keuzes gemaakt i.v.m. veiligheid en praktische haalbaarheid

#13.000.00



Functioneel en beleving:

- De vloer is uitgevoerd in een harde, makkelijk te reinigen vloer.
- De werkplekken worden afgeschermd met lockerkasten (waar nodig), die het loop- en werkgebied functioneel scheiden. De kasten bieden opbergruimte voor persoonlijke spullen en krijgen bovenop plantenbakken, wat bijdraagt aan een aangename sfeer. Planten verbeteren de luchtkwaliteit, dempen geluid en brengen een natuurlijke, rustgevende uitstraling in de ruimte.



Geluid:

- Op geselecteerde plekken worden wanden afgewerkt met akoestisch vilt, wat geluid absorbeert en bijdraagt aan een rustigere en aangename werkomgeving.

Ontmoeten:

- Binnen Reclassering Nederland vindt veel communicatie plaats bij de werkplekken. Om overleg te stimuleren zijn de open werkplekken vrij van tussenschermen, zodat medewerkers eenvoudig kunnen overleggen.
- Daarnaast zijn er poefjes aanwezig voor informeel overleg naast collega's. Elke open werkruimte is voorzien van een aanlandtafel bij de ingang, bedoeld voor korte ontmoetingen, overleg of het uitvoeren van kortdurende werkzaamheden op een laptop.



Persoonlijkheid:

- De werkruimte wordt verrijkt met hoge, open kasten die een huiselijk gevoel creëren. Hier kunnen persoonlijke spullen en decoraties worden getoond, wat de ruimte een eigen karakter geeft.



Toiletgroepen

#14.000.00

Rendering- toiletgroepen

KANTOORLOCATIE - TOILETGROEPEN

BUREAU VANDERVORM

#14.000.00



Materialisatie- toiletgroepen

#14.000.00

14.001.00	VLOER
14.001.01	Tegels Mosa Global 75230V 30x30 cm
14.002.00	WANDEN
14.002.02	Tegels Mosa Colors Collection 15x15cm Wand wastafel: hoogte tot 120cm + vloer: kleur 20610* er boven tot plafond: kleur 16610
14.002.03	achterwand closet kleur: 20610*
14.002.04	Overige wanden geheel kleur: 16610
14.003.00	PLAFOND
14.003.01	Rockfon Krios - 60x60x2,5cm - A24 - wit
14.003.02	Systeem raster wit
14.003.03	Kantlat wit - gelijk aan raster
14.004.00	DEUREN EN KOZIJNEN
14.004.01	Deuren toiletten cliënten, hpl Pfleiderer U1011/Ral 9001 wit, voorzien van pictogram, deurklink RVS, Karcher Design type ER27
14.004.02	Deurkozijn toiletten cliënten, RAL 9010

14.005.00	BESTAANDE ONDERDELEN
14.005.01	Buitenkozijnen: RAL 9010
14.005.02	Radiatoren: RAL 9010
14.005.03	CV-leidingen: RAL 9010
14.006.00	VASTE VERLICHTING PLAFOND 500 LUX
14.006.01	Slim downlight Opple EcoMax G2 LED Ø165mm 12W - 3000K
14.007.00	VASTE INRICHTING
14.007.01	Sanitair wit

**Aanpassingen ten opzichte van het huidige inrichtingsplan*

Materialisatie- Toiletgroepen

KANTOORLOCATIE - TOILETGROEPEN

BUREAU VANDERVORM

#14.000.00



14.001.01
Tegels Mosa Global kleur: 75230V




14.002.02
Tegels Mosa Colors Collection kleur: 20610



14.002.04
Overige wanden geheel kleur: 16610



Je bent aan het einde gekomen van het inrichtingsplan over de werkstraflocatie. Scroll door om de bijlagen te bekijken.

 **Bijlagen**

BIJLAGEN

WERKPLEKCONCEPT

Inhoudsopgave

INLEIDING	AANPAK INVENTARISATIE	SAMENVATTING INVENTARISATIE	CONCLUSIE	HET WERKPLEK CONCEPT	VERVOLGSTAP
					

Inleiding

In september 2025 heeft Reclassering Nederland aan Bureau vandervorm de meervoudige onderhandse aanbesteding *Optimalisatie van het huidige inrichtingsplan* gegund. Conform het ingeleverde plan van aanpak gaat Bureau vandervorm het huidige inrichtingsplan optimaliseren op basis van een werkplekconcept en ontwerpprincipes. Het doel is een gedragen en kosten efficiënte versie van het inrichtingsplan. Dit document is een samenvatting van de inventarisatiefase en eindigt met het werkplekconcept.

Achtergrond

Het huidige inrichtingsplan van Reclassering Nederland is in 2015 opgesteld naar aanleiding van een intensief traject met medewerkers uit de gehele organisatie. In 2022 heeft er een update plaatsgevonden, voornamelijk omdat materialen niet meer beschikbaar waren. Inmiddels is er behoefte aan optimalisatie van dit inrichtingsplan, omdat:

1. producten en materialen niet meer leverbaar zijn
2. de inrichting niet meer actueel is
3. een inrichtingsplan voor werkstraflocaties ontbreekt

Daarnaast spelen de volgende aspecten een rol bij de optimalisatie van het inrichtingsplan:

- ▶ de behoefte om hybride werken te ondersteunen;
- ▶ het streven naar kosten efficiëntie;
- ▶ het Strategisch Huisvestingsplan (SHP).
- ▶ het futureproof werken op de werkstrafunits (Future Proof)

Het werkplekconcept is opgesteld op basis van de aanwezige informatie die Reclassering Nederland al ter beschikking had en een aanvullende inventarisatie door Bureau vandervorm. Het werkplekconcept is vertaald naar ontwerpprincipes en dienen als startpunt voor de optimalisatie van het huidige inrichtingsplan.

Aanpak inventarisatie

Het werkplekconcept gaat over de werkomgeving van Reclassering Nederland (de werkstraf- en kantoorlocaties) en in welke mate deze ondersteunend is aan en past bij:

01

DE ORGANISATIE

02

HET WERK

03

DE MENS
(MEDEWERKER&CLIENT)

Wij hebben deze onderdelen uitgewerkt en daarbij gebruik gemaakt van:

- ▶ de aanbestedingsdocumenten
- ▶ het functioneel PVE werkstraf Futureprooflocaties
- ▶ Speerpunten inrichtingsplan
- ▶ locatiebezoeken (Arnhem werkstraf- en kantoorlocatie, Amsterdam kantoorlocatie)
- ▶ Kick off sessie met werkgroep

In het volgende hoofdstuk is de informatie die relevant is voor de inrichting van de werkomgeving en daarmee het werkplekconcept samengevat. Hierna volgen onze conclusies en het werkplekconcept.

Samenvatting inventarisatie

In de inventarisatie hebben wij ons een beeld gevormd van de organisatie, van het werk, de functies en van de mensen die gebruik maken van de werkomgeving (medewerkers en cliënten). We hebben ons hierbij gericht op de elementen die relevant zijn voor de werkomgeving waar het inrichtingsplan betrekking op heeft.

***"WIJ HEBBEN ONS EEN
BEELD GEVORMD VAN DE
ORGANISATIE, HET WERK
EN DE FUNCTIES VAN DE
MENSEN."***

De organisatie

Reclassering: Werken met daders om slachtoffers te voorkomen

Deze belangrijke en unieke taak voert de Reclassering al bijna 200 jaar uit. Het is een wettelijke taak, want reclasseren hoort bij de rechtsstaat.

Het doel van de Reclassering is om cliënten goed voor te bereiden op een leven zonder strafbare feiten en een veilige samenleving. Om dat doel te bereiken wordt samengewerkt met partners in de zorg- en strafrechtketen.

Verskillende soorten locaties

Reclassering Nederland kent drie soorten locaties:

- ▶ spreekkamer locaties
- ▶ kantoorlocaties
- ▶ werkstraflocaties

Deze zijn verdeeld over 5 regio's. De optimalisatie van het inrichtingsplan gaat over de kantoorlocaties en de werkstraflocaties. De werkstraflocaties zijn niet eerder meegenomen in het inrichtingsplan.

Spreekkamerlocaties vallen buiten de scope van het inrichtingsplan.

Andere manier van werken op de werkstraflocatie

Op een aantal werkstraflocaties wordt inmiddels op een andere manier dan voorheen gewerkt: futurerproof. Bij werkstraf Futureproof wordt voor elke reclassant het traject gelijk: na ontvangst van de opdracht wordt zo snel mogelijk met de reclassant contact opgenomen om een startdatum af te spreken. Het is de ambitie om dat startmoment binnen 30 dagen na ontvangst van de opdracht te laten plaatsvinden. De ontvangst van een cliënt op een Futureproofwerkstraflocatie verloopt hierdoor anders dan op kantoorlocaties. De cliënt

gaat na een korte instructie meteen aan het werk op de werkstraflocatie. Hij wordt tijdens het werk geobserveerd, zodat aan het einde van de dag samen met de werkstrafcoach en de werkmeester snel een match gemaakt kan worden voor een passende werkstraf. Door futureproof is er een andere behoefte ontstaan op de werkstraflocaties, waaronder de spreekkamers en de kantoorfaciliteiten.

Ambities huisvesting

De strategie en toekomstige ambities van Reclassering Nederlands zijn vertaald naar huisvestingskwaliteiten, waarvan een deel impact heeft op de werkomgeving en hiermee op het werkplekconcept.

De toekomstige huisvesting (en werkomgeving) van Reclassering Nederland:

- ▶ draagt bij aan cliënt-medewerker ontmoeting en interacties daartussen;
- ▶ is een veilige omgeving voor zowel cliënten als medewerkers;
- ▶ biedt een prettige thuisbasis voor medewerkers en stimuleert samenwerking;
- ▶ is flexibel en multifunctioneel, met als uitgangspunten:
 - activiteiten gerelateerd werken
 - hybride werken
 - delen van faciliteiten

Een volledig overzicht van de huisvestingsambities en -kwaliteiten staat in het Strategisch Huisvestingsplan

02

Het werk

In bijlage 10 van het Strategisch Huisvestingsplan zijn de profielen van de medewerkers uitgebreid beschreven. Dit zijn de gebruikers van de werkomgeving:

- ▶ reclasseringswerker advies
- ▶ reclasseringswerker toezicht
- ▶ logistieke administratie
- ▶ werkmeester
- ▶ medewerker werkstraf
- ▶ unitmanager

Hoewel hun taken en verantwoordelijkheden verschillen, is er een overlap aan soort activiteiten en daarmee aan de benodigde faciliteiten om het werk goed te kunnen doen. Zo heeft iedereen **interactie met de cliënt**, wordt er **veel met elkaar samengewerkt** en is er **collegiaal contact**.

In de volgende twee tabellen is inzichtelijk gemaakt welke gebruikers bepaalde ruimtes in de werkomgeving gebruiken / nodig hebben en onderdeel zijn van het inrichtingsplan. De kleuren verwijzen naar of de ruimte in **beveiligd**, **semi-openbaar*** en **openbaar** gebied bevindt.

**Met semi-openbaar wordt bedoeld: achter de toegangscontrole.*

Werkstraflocatie:

Gebruikers	Ruimte					
	ONTVANGST	WERKPLEK MET COMPUTER	SPREEK-KAMERS	ONTMOETINGS-RUIMTE (PANTRY)	VERGADER -, (INFORMEEL) OVERLEG RUIMTE	TRAININGS RUIMTE/ KANTINE
Cliënten	●		●			●
Reclasserings werker advies		●	●	●	●	
Reclasserings werker toezicht		●	●	●	●	
Medewerker werkstraf		●	●	●		●
Unit manager		●		●	●	
Werkmeester		●		●		●

02

Het werk

Kantoorlocatie:

Gebruikers	Ruimte					
	ONTVANGST	WERKPLEK MET COMPUTER	SPREEK-KAMERS	ONTMOETINGS-RUIMTE (PANTRY)	VERGADER-, (INFORMEEL) OVERLEG RUIMTE	TRAININGS RUIMTE/ KANTINE
Cliënten	●		●			●
Reclasserings werker advies		●	●	●	●	●
Reclasserings werker toezicht		●	●	●	●	●
Medewerker werkstraf		●		●	●	●
Unit manager		●		●	●	
Werkmeester						
Medewerker logistiek		●		●	●	

*grotere ruimtes die voor zowel overleg als trainingen gebruikt worden

Een volledig overzicht van de benodigde voorzieningen is opgenomen in bijlage 10 van Strategisch Huisvestingsplan

03 De mens

De medewerkers

In de documenten die verstrekt zijn tijdens en na de aanbesteding staat geen informatie over de mens achter de Reclassering. Functies en profielen zijn uitgebreid beschreven, maar over het type mens is geen informatie. In z'n algemeenheid kunnen we vaststellen dat er verschillende generaties werken bij RN met ieder zijn eigen behoeftes. Deze zijn overigens ook sterk afhankelijk van de rol die iemand heeft.

Aan de hand van onder andere foto's hebben we met de werkgroep verkend wat typische kenmerken zijn van medewerkers van de Reclassering. Hoewel er per regio verschillen worden geconstateerd, zijn de volgende kenmerken gemene delers:

- ▶ loyaal
- ▶ de mentaliteit: "we hebben elkaar nodig"
- ▶ sociaal
- ▶ teamwork (werken in het primaire proces is topsport)
- ▶ grote nieuwsgierigheid naar de cliënten
- ▶ trots op het werk en kritisch op de organisatie

De beleving is zoals vaker bij grotere organisaties 'op het hoofdkantoor duurt het lang, weten ze niet waar ze over praten etc'.

De cliënten

De diversiteit onder de cliënten is enorm en ook hier gelden grote verschillen per regio. Een overlappend aspect is dat cliënten vanwege een negatieve aanleiding contact hebben. Dit kan impact hebben op de gemoedstoestand en het gedrag. Vanuit dat oogpunt is het belangrijk dat de omgeving waar de cliënten zich bevinden in eerste instantie veilig is (zowel voor henzelf als voor de medewerkers) en daarnaast geen negatieve impact heeft op het gedrag.

Om die reden heeft de Reclassering ons uitgenodigd om een neuroarchitect in te schakelen, voor advies over de juiste inzet van materiaal, kleur, licht. Dit komt aan bod bij het inrichtingsplan.

Conclusie

Wij constateren drie thema's op de werkstraflocaties en kantoorlocaties van Reclassering Nederland die relevant zijn voor de optimalisatie van het inrichtingsplan:

1. De huidige indeling en inrichting voorzien in een zekere basis om het werk te kunnen doen, maar lijkt vooral functioneel. Ontmoeten, rumoer en rust zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Waar wordt in de praktijk tegenaan gelopen:

- ▶ geluidsoverlast op de werkplekken
- ▶ koffie pantry's/lunchruimtes nodigen niet uit tot gebruik
- ▶ toevallige ontmoetingen /bijpraatmomentjes worden niet gefaciliteerd
- ▶ geen aparte ruimte voor informele gesprekken / collegiaal overleg

2. De huidige inrichting is zakelijk (soms steriel) en heeft geen herkenbare Reclassering stijl, passend bij de identiteit van organisatie en mens.

3. Er is geen verschil in inrichting (sfeer/stijl) tussen de gebieden voor cliënten en voor medewerkers.

Deze thema's zijn vertaald naar het werkplekconcept en nemen we mee in de vervolgstappen. Dat geldt eveneens voor de speerpunten vanuit de klankbordgroep.

Het werkplekconcept van Reclassering Nederland

“De werkomgeving van Reclassering Nederland is rustig, veilig en warm. Ze straalt trots en menselijkheid uit, ondersteunt het futureproof en hybride werken, en nodigt uit tot ontmoeting en samenwerken. Groen, licht en flexibiliteit vormen de basis voor een toekomstbestendige en betekenisvolle werkplek. De werkomgeving kent duidelijk zones van rumoer naar rust, waardoor het overzichtelijker wordt waar je je werkzaamheden uitvoert. Of dat nu een geplande afspraak met een cliënt is, een spontane kop koffie met je collega of een teammeeting. Voor iedere activiteit zijn de passende faciliteiten aanwezig.”

Wij hebben dit werkplekconcept gevisualiseerd voor de kantoorlocaties en de werkstraflocaties.

Vind het geoptimaliseerde werkplekconcept op de volgende pagina's

Journeys


Als onderdeel van het werkplekconcept hebben wij 4 journeys opgesteld: Hoe ziet een dag van medewerkers en cliënten eruit in de werkomgeving van Reclassering Nederland?

- ▶ een medewerker een dag werkzaam op een kantoorlocatie
- ▶ een medewerkers een dag werkzaam op een werkstraflocatie
- ▶ een medewerker een dag werkzaam op zowel een kantoor- als werkstraflocatie
- ▶ een cliënt die voor het eerst een werkstraflocatie bezoekt (Futureproof)


Vind de journeys na de werkplekconcepten

***"TROTS OP MIJN WERK,
TROTS OP RECLASSERING
NEDERLAND."***


Optimalisatie concept- kantoorlocatie



Optimalisatie concept- werkstraflocatie




Medewerksjourney- kantoorlocatie




Een voorbeeld dag voor de medewerker logistieke administratie

Medewerksjourney- Future proof werkstraflocatie




Een voorbeeld dag voor de werkmeester

Medewerksjourney- diverse locaties



Een voorbeelddag voor de
Reclasseringsmedewerker toezicht en advies

Clëntjourney- Future proof werkstraflocatie



Een voorbeelddag voor een cliënt

BIJLAGEN

ONTWERPPRINCIPES

VAN RUMOER NAAR RUST

01.

Creëer een duidelijke indeling tussen zones voor concentratie, samenwerking, communicatie en ontspanning. Wayfinding en kleurgebruik helpen gebruikers intuïtief hun weg te vinden.

Overzichtelijk

Duidelijke zones

Intuïtieve routing

Logisch en rustig

Slimme kleurkeuzes

✎ PRINCIPE:

Een logische en gebruiksvriendelijke indeling en inrichting van de werkomgeving

✎ DOEL:

Rust, overzicht en logica.

✎ ONTWERPIDEEËN:

Kleurzones, lichtlijnen en materiaalovergangen maken functies duidelijk, met logische overgangen en subtiele bewegwijzering.

VEILIGHEID & VETROUWEN

02.

Een omgeving die veiligheid uitstraalt en waar privacy en overzicht in balans zijn — essentieel voor medewerkers én cliënten.

Veiligheid zichtbaar

Privacy waar nodig

Openheid waar het kan

Transparant maar geborgen

✎ PRINCIPE:

Veiligheid is zichtbaar en voelbaar in elke ruimte — door heldere structuur, zorgvuldige materialen en kleuren en een professionele, betrouwbare uitstraling.

✎ DOEL:

Vertrouwen, geborgenheid en overzicht.

✎ ONTWERPIDEEËN:

Duidelijke zichtlijnen, gecontroleerde toegang, geborgen spreekkamers en materialen die warmte en rust en vertrouwen uitstralen.

ERGONOMIE & ZINTUIGELIJK COMFORT

03.

Elke werkplek ondersteunt een gezonde werkhouding, goed licht, akoestiek en klimaat. De ruimte voelt prettig aan voor lichaam én zintuigen.

Comfortabele werkplek

Rustig licht

Akoestische balans

Gezonde lucht en temperatuur

✎ PRINCIPE:

Een gezonde werkomgeving ondersteunt lichaam en zintuigen

✎ DOEL:

Fysiek én mentaal welzijn

✎ ONTWERPIDEEËN:

Verstelbare bureaus en stoelen, rustig licht, akoestische oplossingen en natuurlijke ventilatie. Materialen die prettig aanvoelen en geluid absorberen.

HYBRIDE & TOEKOMSTBESTENDIG

04.

*Ruimtes en techniek faciliteren flexibel en hybride werken.
Meubilair en indeling kunnen zich aanpassen aan verschillende
doeleinden en toekomstige veranderingen*

Techniek ondersteunt samenwerken

Flexibel gebruik van ruimtes

Toekomstbestendig meubilair

Aanpasbaar en modulair

✎ PRINCIPE:

Flexibele ruimtes die multifunctioneel te gebruiken zijn en passen bij de werkvormen van nu en in de toekomst.

✎ DOEL:

Flexibiliteit en efficiënt gebruik van ruimtes.

✎ ONTWERPIDEEËN:

Modulaire wanden en meubilair, plug-in technologie en hybride vergaderzones die zowel digitaal als fysiek samenwerken ondersteunen. Ruimtes multifunctioneel gebruiken.

GROEN & NATUURLIJKHEID

05.

Gebruik groen als integraal onderdeel van het ontwerp: voor rust, luchtkwaliteit, akoestiek en oriëntatie.

Groen als rustpunt

Natuur als afscheiding

Levendig, fris, in balans

✎ PRINCIPE:

Gebruik groen als verbindend en bewezen effectief element dat de leefkwaliteit, concentratie en gezondheid van gebruikers ondersteunt.

✎ DOEL:

Welzijn, rust en balans.

✎ ONTWERPIDEEËN:

Plantenwanden of verhoogde plantvakken creëren een visuele scheiding zonder het gevoel van ruimte te verliezen. Helpt verschillende functies in één ruimte te onderscheiden (bijv. werkplek vs loopzone). Vermindert geluid (planten absorberen geluidsgolven).

DUURZAAMHEID & ONDERHOUD

06.

Behoud wat goed is, kies materialen met een lange levensduur, en ontwerp onderhoudsvriendelijk.

Hergebruik wat goed is

Kies bewust en degelijk

Schoon, duurzaam en eenvoudig te onderhouden

✎ PRINCIPE:

Koester wat goed is en vernieuw bewust.

✎ DOEL:

Bewust materiaalgebruik en lange levensduur.

✎ ONTWERPIDEEËN:

Hergebruik bestaand meubilair, kies circulaire materialen, onderhoudsvriendelijke afwerkingen.

IDENTITEIT & TROTS

07.

De werkomgeving weerspiegelt waar Reclassering Nederland voor staat: maatschappelijke betekenis, professionaliteit en menselijkheid.

Trots op ons werk

Maatschappelijke rol zichtbaar

Verhalen van mensen

Warm, vriendelijk en echt

✎ PRINCIPE:

Laat de werkomgeving zichtbaar maken wie Reclassering Nederland is.

✎ DOEL:

Trots, herkenbaarheid en verbondenheid.

✎ ONTWERPIDEEËN:

Storytelling-elementen, fotowanden met citaten, subtiële branding, materialen en kleuren die warmte en menselijkheid uitstralen en waarbij lokalen elementen terugkomen voor herkenning.

MENSELIJKHEID & ONTMOETING

08.

Ruimte voor verbinding en herkenning: medewerkers kunnen hun ideeën en ervaringen delen, en teams ontmoeten elkaar in zowel formele als informele settings.

Ruimte voor verbinding

Formeel én informeel ontmoeten

Eigenheid mag zichtbaar zijn

Workcafé als sociaal hart

▾ PRINCIPE:

Stimuleer natuurlijke ontmoeting en ruimte voor eigenheid.

▾ DOEL:

Verbinding, teamgevoel en eigenaarschap.

▾ ONTWERPIDEEËN:

Workcafé als sociaal hart, informele zitjes, community-wanden en huiskamerachtige plekken. Plaats ontmoetingsplekken buiten directe werkzones voor rust.

BIJLAGEN

RICHTLIJNEN NEUROARCHITECTUUR

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Reclassering Nederland

Veiligheid:

- Veiligheidsmaatregelen zo subtiel mogelijk houden: camera's wegwerken, subtiel toezicht van beveiliging en noodzakelijke scheidingen tussen cliënt en werknemer zo onopvallend mogelijk maken (glazen scheidingswand van de receptie zo onopvallend mogelijk maken en opstelling in spreekkamers zo min mogelijk als een overhoorkamer laten aanvoelen). Dit ondersteunt de vertrouwensband met cliënten en helpt bij angstreductie.
- De positie van zitplekken hebben, in combinatie met rugdekking en overzicht/zichtlijnen, evolutionair gezien veel invloed op ons gevoel van veiligheid.

Wayfinding:

- Entree, ontvangstruimte en receptie bij de werkstraflocaties en kantoorlocaties dezelfde uitstraling geven. Door de identiteit van RN duidelijk te vertalen naar een ruimtelijke uitstraling en op iedere locatie in dezelfde vorm terug te laten komen, weten gebruikers dat ze op de juiste plek zijn. Herkenbaarheid zorgt voor vertrouwen en kalmeert.
- Goede zichtlijnen en zonering zorgt voor overzicht. Het kan helpend zijn om de zichtlijnen uit te tekenen in een plattegrond tijdens het ontwerpen en indelen van de ruimtes.
- Een slechte wayfinding zorgt voor meer angst bij bezoekers. Zorg dat de routing duidelijk is. Maak een onderscheid tussen doorstroom gebieden en rustgebieden door bijv. paden te markeren of zonering aan te brengen d.m.v. grote plantenpotten of andere scheidende vaste elementen.
- Maak het vlekkenplan, dus de ruimtelijke indeling en connectie tussen ruimtes, op alle locaties zoveel mogelijk hetzelfde. Dit zorgt voor herkenbaarheid en verbetert de oriëntatie en het overzicht.

Verhoudingen & Indeling:

Indeling van ruimtes is afhankelijk van de positionering van deuren en ramen, dus dit blijft locatie specifiek. De positionering van de ramen (windrichting) in combinatie met de functie van de ruimte, heeft invloed op meerdere ruimtelijke aspecten zoals verlichting en kleurperceptie. Het advies is om per locatie advies in te winnen over een juiste implementatie van de richtlijnen.

Licht:

- Zorg voor optimale daglichttoetreding en laat kunstmatige verlichting meebewegen met het daglichtritme, zodat de hormoonhuishouding van gebruikers zo min mogelijk verstoord wordt.
- Rustgebieden: rond de 300 lux.
- Werkgebieden: 500-900 lux, met gemiddeld 700 lux (wordt als aangenaam en kalm ervaren en verbetert prestaties en concentratie).
- Ga niet boven de 1300 lux of onder de 100 lux.
- Algemene verlichting diffuus en goed verspreid.
- Pas meerdere lichtniveaus toe.
- Let op schaduwwerking bij werkplekken. Idealiter handmatig instelbare verlichting per werkplek.

Materialen & Texturen:

- Zorg voor elementen met aangename tactiele eigenschappen. Extra aandacht voor onderdelen die veel aangeraakt worden, zoals handvatten, deurklinken, tafels, stoelen, de balie, etc. Voer handvatten en deurklinken bijv. uit in hout.
- Meubilair tevens aangename tactiele eigenschappen. Niet reflecterend werkbladen.
- Implementeer natuurlijke materialen. Behoud de natuurlijke uitstraling van hout. Houdt over het algemeen een hout verhouding van 45% aan in een ruimte. Bij functie ontspannen mag dit percentage iets hoger liggen, maar vermijdt excessieve houtbedekking (90%) om overstimulatie te voorkomen met verhoogde hartslag en een afname in hersenactiviteit als gevolg).

Kleur:

- Kleur is complex in toepasbaarheid, omdat zowel de kleurtint, saturatie en helderheid invloed hebben op hoe wij kleur ervaren. Daarnaast hebben andere ruimtelijke aspecten invloed op onze kleurperceptie, zoals kleurtemperatuur en lichtintensiteit van daglicht en kunstmatige verlichting alsmede de uitgevoerde materialisatie en textuur. Ochtendlicht is blauwer en avondlicht is gele. Houd rekening met al deze factoren bij het toepassen van kleuren in een ruimte (kijk bijv. naar de positionering van raampartijen en kleurvlakken in de ruimte).
- Zorg voor een gebalanceerd kleurenpalet. Geen overheersende kleurvlakken toepassen. Felle kleuren alleen toepassen als kleuraccent. Kleurbalans is belangrijk: niet teveel pastel, te monotoom of te fel. Een gebalanceerd kleurenpalet met 1-2 dominante kleuren en complementaire accenten lijkt zowel cognitief als emotioneel te ondersteunen.
- Zorg voor voldoende contrast in kleurgebruik voor visuele interesse en een goede wayfinding. Link bijv. kleuraccenten aan verschillende werkomgevingen om navigatie te ondersteunen en de verschillende ruimtes een identiteit te geven.

Vormen:

Gebruik organische vormen (betere stemming, lagere hartslag, hogere creativiteit). Betreft evolutionair oogpunt kan rond als minder bedreigend worden waargenomen t.o.v. scherpe hoeken (potentieel gevaar).

Geur:

- Combineer visuele, auditieve en olfactorische elementen voor een multisensorische stimulatie. Er is een sterkere stress reductie aangetoond via geluid en geur dan via zicht.
- Geur is een krachtig zintuig en kan al snel als storend worden ervaren. Zorg voor een neutrale geur in de ruimtes waar dit ruimtelijke aspect geen extra doel ondervangt. Een goede ventilatie kan helpen bij het verminderen van onaangename geuren.
- Natuurlijke geuren hebben een positieve werking op ons, mits ze subtiel zijn.

Geluid:

Combineer visuele, auditieve en olfactorische elementen voor een multisensorische stimulatie. Er is een sterkere stress reductie aangetoond via geluid en geur dan via zicht.

Biofilisch:

- De implementatie van natuurlijke elementen hebben over het algemeen een rustgevende, stressverlagende en herstellende werking. Echte natuur, bijv. echte planten, hebben een positiever effect dan een digitale representatie.
- Fractale patronen, veelvoorkomend in de natuur, kunnen tevens toegepast worden om stress te verminderen.

Temperatuur & Ventilatie:


- Temperatuur heeft invloed op comfort en op prestaties. Door de temperatuur per ruimte handmatig instelbaar te maken, wordt het welzijn van de gebruikers vergroot. Dit geldt vooral bij verblijfsruimtes waarin de gebruiker de regie mag hebben op het klimaat.
- Temperatuur werkomgevingen tussen 21 en 23°C.
- Zorg dat ruimtes voldoen aan de eisen voor luchtverversing vanuit het Bbl. Een goede luchtkwaliteit versterkt cognitieve prestaties.

Inclusiviteit:

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Dat verdrag staat voor een inclusieve samenleving, waarbij mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Dat houdt ook in dat publieke gebouwen inclusief en toegankelijk moeten zijn. Het advies is om hier ook naar te streven bij de vestigingen van Reclassering Nederland en dit onderdeel mee te nemen in het nieuwe inrichtingsplan. DesignMinds is gespecialiseerd in inclusiviteit en toegankelijkheid en kan helpen met het schrijven deze richtlijnen. Vanwege de mate van detaillering die hiervoor vereist is, zal dit onderdeel niet meegenomen worden in dit document. Een goed algemeen startpunt voor het inclusiever maken van de ruimtes is te zorgen voor een rolstoeltoegankelijke omgeving en voldoende helderheidscontrast bij elementen die zichtbaar moeten zijn voor de leesbaarheid van een ruimte.

Sociaal aspect:

Het sociale aspect is erg belangrijk in dit type omgevingen, omdat bezoekers gespannen/angstig zijn. Vaak spelen er nog meer emoties mee en is het bezoek niet gemakkelijk. Denk na over de sociale verbinding d.m.v. warme, verwelkomende en positieve communicatie, zowel tussen medewerkers en bezoekers als borden en andere communicatie middelen.



DesignMinds | www.designminds.nl
info@designminds.nl | +31682088562
Louwesweg 1 | 1066 EA Amsterdam

BIJLAGEN

BRONVERMELDING

DE EFFECTEN VAN ARCHITECTONISCHE ASPECTEN OP NEUROLOGISCHE EN FYSIOLOGISCHE PARAMETERS

MATERIALEN

Studies naar houten elementen tonen consistent positieve effecten op stressreductie en welzijn. In de studie van Tsunetsugu et al. werden drie houtpercentages getest (0%, 45%, en 90%). De 45% houtverhouding resulteerde in significante dalingen van diastolische bloeddruk en een toename van de polsslag, met de hoogste scores voor subjectief comfort. De 90% houtverhouding veroorzaakte daarentegen grote dalingen in systolische en diastolische bloeddruk aan het begin, maar leidde tot een snelle afname van hersenactiviteit en toename van de polsslag. Dit suggereert dat te veel houtbedekking kan leiden tot overstimulatie.¹

Ceylan en Erkan onderzochten de invloed van natuurlijk hout, verwerkt hout, beton en metaal op de hersenactiviteit, cognitie en emotioneel welzijn in universiteitsomgevingen.

Natuurlijk hout leverde de beste cognitieve resultaten op (93% nauwkeurigheid, snelle reacties), bevorderde de emotionele rust (lage negativiteit, hoge vitaliteit) en stimuleerde neurale ontspanning. Bewerkt hout vertoonde vergelijkbare voordelen, terwijl beton en metaal correleerden met verminderde cognitie, verhoogde stress en emotionele verstoring. EEG-analyse identificeerde effectief materiaalspecifieke effecten. Het onderzoek benadrukt het potentieel van hout om de productiviteit en mentale gezondheid in leer- en werkomgevingen te verbeteren.²

NATUURINTEGRATIE

De integratie van natuurelementen toont consistente positieve effecten op stressreductie en herstel. Youn et al. voerden een studie uit met 21 verpleegkundigen die 10 minuten doorbrachten in een biofiele ruimte waar de muren volledig bedekt waren met vegetatie, vergeleken met een controleruimte met witte muren. Blootstelling aan de biofiele ruimte verminderde oxyhemoglobine (oxy-Hb) concentraties in de dorsolaterale prefrontale cortex aanzienlijk, wat duidt op verlichting van cognitief-emotionele overbelasting en verbeterde neurale stabilisatie. Psychologische metingen toonden verder afnamen in vermoeidheid, depressie en angst, naast toenames in vitaliteit, oplettenheid en waargenomen herstelkracht in de biofiele ruimte.³


Saffarinia et al. vonden in een studie met 145 deelnemers dat een ontworpen wachtruimte gevuld met groene planten, uitzichten op bossen en rietvelden, geluiden van waterval en vogels, en natuurlijke materialen effectief was in het verlagen van angst (p<0.001), bloeddruk (p<0.001) en polsslag (p<0.001).⁴

1 Y. Tsunetsugu, Y. Miyazaki, and H. Sato. "Physiological Effects in Humans Induced by the Visual Stimulation of Room Interiors with Different Wood Quantities." *Journal of Wood Science*, 2007.

2 Murat CEYLAN, Assoc. Prof. Dr. İlker ERKAN. "Mental Worlds Shaped by Neuroarchitecture: The Effects of Indoor Materials on Brain Activity and Emotional Well-Being." *Journal Iccaua*, 2025.

3 C. Youn, Minji Kang, and Juyoung Lee. "Biophilic Design and Restorative Effects: A Neuropsychological Study of Healthy Indoor Workspaces in Urban Contexts." *International Journal of environmental Research and Public Health*, 2025.

4 M. Saffarinia, S. Tavakkoli, and A. Alipor. "Effects of Environmental Design Inspired by Nature on Psychological and Physiological Responses of Clients in Medical Spaces," 2012.



DesignMinds | www.designminds.nl
info@designminds.nl | +31682088562
Louwesweg 1 | 1066 EA Amsterdam

Bronvermelding (2/3)

VERLICHTING EN DAGLICHT

Payedardardakani et al. onderzochten negen verschillende verlichtingsniveaus (66 tot 1395 lux) in een VR-omgeving met 32 deelnemers. Data-analyse toonde aan dat verlichtingsniveaus cognitieve betrokkenheid en verschillende indicatoren van architectonische ervaring significant beïnvloedden. Verlichtingsniveaus tussen 300 en 900 lux werden als aangenaam beschouwd, met verhoogde aangenaamheid en verminderde relatieve alfa-kracht. Niveaus boven 1300 lux induceerden echter opwinding en arousal, terwijl niveaus onder 100 lux slaperigheid kunnen veroorzaken. Significante verschillen in alfa-bandkracht werden gevonden bij CP1, CP2, P3, Pz, P8 en O1 elektroden, met p-waarden variërend van 0.026 tot 0.041.⁵

Brink et al. voerden een veldstudie uit in onderwijsomgevingen waarbij de horizontale verlichtingssterkte werd verhoogd van 500 lux (controle) naar 750 lux (interventie). In combinatie met een verlaagde nagalmtijd (van 0.6 naar 0.4 seconden) en verbeterde ventilatie (CO2 < 800 ppm), vonden ze verbeterde waargenomen cognitieve prestatie, gezondheid, emotionele status en kwaliteit van leren.⁶

AKOESTIEK EN AUDIO-VISUELE COMBINATIES

Khaleghimoghaddam et al. onderzochten de interactie tussen architectonische akoestiek en muzikale stimuli met EEG bij 24 deelnemers. Melodische instrumenten zoals piano en fluit verhoogden alfa en thetagolfactiviteit aanzienlijk (indicatoren van ontspanning), vooral in ruimtes met geoptimaliseerde geluidsabsorptie. Percussieve instrumenten zoals de tamboerijn en snelle ritmische sequenties verhoogden daarentegen beta golfactiviteit, geassocieerd met verhoogde arousal en spanning.⁷

Latini et al. voerden een tussen-subjecten experiment uit met 198 deelnemers om de onafhankelijke en interactie effecten van audio-visuele verbinding met natuur op kantoor soundscapes te onderzoeken. Het Office + Nature (O + N) scenario resulteerde in verhoogde aangenaamheid en levendigheid vergeleken met het Office (O) scenario. Er werd een interactie tussen geluid en visuele stimuli op aangenaamheid gedetecteerd, waarbij Indoor Green effectiever was in O + N, terwijl Outdoor Green voordeliger was in het O + T (Office + Traffic) scenario. Significante positieve fysiologische reacties werden meer opgeroepen in de aanwezigheid van een akoestische verbinding met natuur dan een visuele. Aangename soundscapes van natuur waren geassocieerd met verlaagde EDA en PR met een extra verbetering in EDA in de aanwezigheid van groen in interieur.⁸

Higuera-Trujillo et al. voerden een tweefasige studie uit in pediatrie wachtruimtes met 120 deelnemers in fase 1 en 26 in fase 2. Een combinatie van bronnen over de tevredenheid van de omgeving creëerde een belangrijk synergistisch effect op psychologisch en neurofysiologisch niveau en onderstreepte het belang van auditieve en olfactorische stimuli.⁹


⁵ Pegah Payedar-Ardakani, Yousef Gorji-Mahlabani, Abdolhamid Ghanbaran, and Reza Ebrahimpour. "The Impact of Changes to Daylight Illumination Level on Architectural Experience in Offices Based on VR and EEG." *arXiv.org*, 2023.

⁶ H. W. Brink, W. P. Krijnen, M. Loomans, M. Mobach, and H. Kort. "Positive Effects of Indoor Environmental Conditions on Students and Their Performance in Higher Education Classrooms: A between-Groups Experiment." *Social Science Research, Network*, 2022

⁷ Navid Khaleghimoghaddam, and Sara Arzhang. "How Can Architectural Acoustics Reflect Levels of Stress and Relaxation in Indoor Environments? An EEG-Based Experimental Study." *OBM Neurobiology*, 2025.

⁸ Arianna Latini, S. Torresin, Tin Oberman, E. Di Giuseppe, F. Aletta, Jian Kang, and M. D'Orazio. "Virtual Reality Application to Explore Indoor Soundscape and Physiological Responses to Audio-Visual Biophilic Design Interventions: An Experimental Study in an Office Environment." *Journal of Building Engineering*, 2024.

⁹ J. L. Higuera-Trujillo, Carmen Linares Millán, Antoni Montañana i Aviñó, and Juan-Carlos Rojas. "Multisensory Stress Reduction: A Neuro-Architecture Study of Paediatric Waiting Rooms." *Building Research & Information*, 2020.



Bronvermelding (3/3)

VORM

Bar en Neta toonden met gedragsexperimenten aan dat mensen consistent de voorkeur gaven aan objecten met gebogen contouren boven objecten met scherpe hoeken. De auteurs stellen dat scherpe hoeken een gevoel van dreiging overbrengen, wat leidt tot een negatieve vooringenomenheid. In lijn met deze hypothese had de vorm van het object een cruciale invloed op de waardering van de deelnemers, waarbij afgeronde vormen positievere reacties opriepen.¹⁰

In de context van interieurontwerp vond een studie van Dazkir en A. Read dat kameromgevingen met gebogen meubels meer positieve emoties en toenaderingsgedrag opriepen dan kamers met uitsluitend rechte meubels. Deelnemers die virtuele kameromgevingen met afgeronde meubels bekeken, gaven aan zich significant meer ontspannen, gelukkig en hoopvol te voelen (d.w.z. aangename, niet-opgewekte emoties) en gaven aan een grotere behoefte te hebben om te socialiseren of in die ruimtes te blijven, vergeleken met kamers met alleen meubels met scherpe randen. Deze resultaten suggereren dat het integreren van gebogen vormen in interieurs ervoor kan zorgen dat omgevingen gastvrij en comfortabeler aanvoelen.¹¹

KLEUR

Niet alleen de kleurtoon, maar ook verzadiging en helderheid bepalen het effect. Helderheid (value) en verzadiging maken kleuren intenser: felle, sterk verzadigde kleuren roepen veel hogere arousal op dan gedempte tinten. Wilms & Oberfeld (2018) concluderen dat verzadiging en helderheid samen vaker de gemoedstoestand bepalen dan alleen de kleurtoon: verzadigd- en helder-geel is bijvoorbeeld veel prikkelender dan pastelgeel . Ook interacties spelen een rol: sterk verzadigd blauw bleef pleasant, terwijl verdund groen neutraler overkwam. Physiologisch veroorzaakten verzadigde, warme tinten significant meer huidgeleiding en hartslagverhoging dan pasteltinten of grijzen.¹²


BRONVERMELDING

BUREAU VANDERVORM

¹⁰ Moshe Bar and Maital Neta. "Humans prefer curved visual objects." *Psychol. Sci.* 2006.

¹¹ Sibel S. Dazkir and Marilyn A. Read. "Furniture forms and their influence on our emotional responses toward interior environments." *Environ. & Behavior*, 2012.

¹² Lisa Wilms and Daniel Oberfeld. "Color and emotion: effects of hue, saturation, and brightness." , *Institute of Psychology, Johannes Gutenberg-Universität*, 2017.



DesignMinds | www.designminds.nl
info@designminds.nl | +31682088562
Louwesweg 1 | 1066 EA Amsterdam

SHAPING IMPACT

VISIT US

Meidoornkade 12
3992 AE Houten

REACH OUT

+31 (0)30 3690 747
Office@bureauvandervorm.nl

BUREAU 
VANDERVORM