

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
0	Algemeen, totaal bestek	Na voortschrijdend inzicht is het bestek nagelopen en zijn bepaalde posten herzien.	Vanuit de aanbestedende dienst zijn de volgende besteksposten gewijzigd: 100030, 102030, 133040, 161120, 161130, 161250, 180210, 312030, 313020, 313030, 321110, 323210, 421320, 421330, 421340, 422210, 422220, 422230, 422240, 431320, 433210, 435040, 436010, 436020, 436030, 436040, 441320, 452110, 452110, 452120, 452130, 452130, 452140, 460110, 460110, 510010, 510020, 511010, 520220, 520510, 520520, 520610, 521210, 522110, 522130, 522210, 525150, 532010, 532040, 532050, 532080, 532110, 532120, 534010, 535010, 535020, 535040, 535050, 536110-112, 537010, 691030, 693110, 711010, 713110, 713120, 714110, 714120, 715010, 731130, 731330, 731510 en 752010.
1	deel 3 01 14 10	Kunt u dit hoofdstuk uit deel 3 verwijderen. zover wij kunnen nagaan dienen we geen asfalt aan te brengen.	Dit artikel is verwijderd.
2	deel 3 01 13 10	U geeft aan dat binnen 10 dagen het gedetailleerde werkplan ingediend moet worden. Die periode is veels te kort. Graag dit aanpassen naar een realistische periode van 25 werkbare dagen	De periode wordt, conform de standaard, verlengt naar 15 dagen.
3	deel 3 01 11 01 lid 04	u geeft aan dat: In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatiebespreking houden. Aangezien op voorhand niet bekend is hoeveel besprekingen gehouden dient te worden verzoek om hiervoor een verrekenbare bestekspost op te nemen.	Voor de coördinatie werkzaamheden wordt een stelpost van €2500,- opgenomen.
4	deel 3 01 09 05 lid 07	Mogen we ervan uitgaan dat de directie vanuit opdrachtgeverszijde de nutsbedrijven ook motiveert mocht de aannemer vanuit zijn kant al het mogelijke hebben gedaan.	Daar mag u vanuit gaan.
5	besteksdeel 3 01 05 04 lid 04	Kunt u aangeven welke beoordelingstermijn/goedkeuringstermijn u hiervoor hanteert. En kunt u aangeven hoe er wordt omgegaan met spoedwijzigingen die door de toezichthouder wordt verlangd.	Goedkeuringstermijn binnen 5 werkdagen. Spoedwijzigingen door de toezichthouder opgedragen, moeten eveneens binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd/ingeplant.
6	deel 3 artikel 01 01 17	U geeft aan : Als gevolg van archeologische werkzaamheden zoals het bekijken en het in kaart brengen van profielen etc., kan in het werk mogelijk lichte vertraging ontstaan. Onder lichte vertraging wordt verstaan maximaal één uur per dag, dat niet voor verrekening in aanmerking komt. Het is niet reëel om deze kosten aan de aannemer te laten. U geeft aan dat tot 1 uur per dag voor risico aannemer is. Dat is een forse kostenpost. bij 335 werkdagen stel dat daarvan 60% met grondwerk is is dat dus 200 uur stagnatiekosten ploeg ! Kunt u instemmen met het voorstel om hiervoor de verrekenbare uren voor te gebruiken. Zodat het risico voor beide partijen afgedekt is.	Dit artikel is verwijderd.
7	deel 3 01 01 16 lid 01	De gestelde dB(A) die u aangeeft zijn niet haalbaar de stilste bemalingspompen zijn momenteel 46 dB(A) op 7 meter afstand. kunt u dit artikel aanpassen naar de juiste geluidsnormen die haalbaar zijn.	Dit is aangepast naar 46dB(A).
8	bestek deel 3 01 01 14 lid 10	U geeft aan dat : Het personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. De aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de Nederlandse taal op. In deze huidige tijd kan het voorkomen dat niet iedereen in geval van onderaannemers de nederlandse taal beheerst. Kunt u ermee instemmen dat in ieder geval de voorman de nederlandse taal beheerst ?	Ja, hier kunnen we mee instemmen mits er altijd iemand op het werk aanwezig is die Nederlands spreekt en schrift.
9	bestek deel 3 01 04 08 lid 01	Aangegeven wordt dat er over meer- en minderwerk 10% gerekend mag worden en dat dit inclusief uitvoeringskosten, algemene bedrijfskosten en winst & risico is. Deze percentage is niet marktconform. Conform het EIB ligt dit percentage een stuk hoger voor alleen al de AK en W&R. Verzoek om dit artikel aan te passen dat bouwplaatskosten, projectteamkosten, apart op meerwerken verrekend mogen worden en niet in het percentage zitten en dat voor het percentage AK/W&R de percentage uit de inschrijfbegroting van aannemer wordt over genomen. Kunt u hiermee instemmen?	Hier wordt niet mee ingestemd. De 10% blijft staan. Bij benoemenswaardige inzet van uitvoerder en of werkvoorbereiding, kan dit appart worden opgevoerd.
10	bestek deel 3 01 04 07 01	hier wordt aangegeven dat loon- en prijsstijgingen niet voor verrekening in aanmerking komen. Dat is gezien de huidige tijd, waarin prijzen nog steeds heel erg fluctueren niet een risico dat alleen door ON gedragen kan worden. Wij willen u vragen om dit artikel te herzien om toch een bepaalde indexering of risicoregeling toe te passen. Dit mede gezien het feit dat in de offerte aanvraag staat dat de prijs XX maanden gestand dient te worden gehouden. Het is niet reëel en prorotioneel om dit risico volledig bij ON neer te leggen. Wij hopen dat u open staat, conform de GP, het risico qua prijsstijgingen anders op te nemen zodat ook OG een deel van dit risico op zich neemt. Is dit akkoord?	Artikel is verwijderd.
11	bestekspost 910080	Gezien de huidige problematiek om stroomaansluitingen te krijgen zal het lastig zijn om de Directieruimte te kunnen aansluiten. Heeft u wellicht een locatie al beschikbaar waar een stroomaansluiting beschikbaar is.	Deze locatie is niet beschikbaar. Stroomvoorziening middels aggregaat op HVO 100.

12	post 872030	U geeft aan het organiseren en houden van een inloopuur. Organiseren van bijeenkomst(en) dit suggereert dat dit meer is als 1 keer. Met hoeveel keer te rekenen ?	Dit betreft wekelijks 1 uur inloop bij de uitvoerder op het werk om hier eventuele vragen over de uitvoering of planning te kunnen stellen.
13	Post 872020	U geeft aan dat we de bewoners en belanghebbenden dienen te informeren. het aantal bewoners is door u al aangegeven, echter met hoeveel belanghebbenden dienen we rekening te houden.	De aanbestedende dienst verwacht ongeveer 15 belanghebbenden die geïnformeerd dienen te worden.
14	post 872010	Het vermelden op de website kunnen we daarvan uitgaan dat dit door de directie wordt verzorgd	Het vermelden wordt door de directie gedaan. De tekst en eventuele foto's worden door de aannemer aangeleverd.
15	bestekspost 872010	u geeft aan :. Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. 268 adressen) minimaal twee weken voor aanvang van het werk of start nieuwe fase. Dit suggereert dat 1 keer informeren volstaat . Interpreten we dat juist. Als dat niet zo is graag het aanpassen naar aantal keer. Of vermelden voor start werk en nieuwe fase	1 keer algemeen inlichten is voldoende, verder per fase bewonersbrieven rondbrengen.
16	Post 860110	In deze post heeft u het over opnemen van elementen verharding. Kunnen we ervan uitgaan dat indien kantopsluitingen aanwezig zijn dit separaat verrekend wordt	Bij deze post moet een opsluitband als eenheid (m2) worden gerekend.
17	bestekspost 751	u geeft aan dat water gegeven dient te worden met water uit het waterleidingnet. Kunnen we er dan van uitgaan dat u bijvoorbeeld bij een brandkraan ter beschikking stelt	Is aangepast naar water uit oppervlakte water (sloot vijver)
18	bestekspost 531	U geeft aan dat rekening gehouden dient te worden met hinder door overhangend groen. Het is voor ons niet in te schatten wat er aan hoeveelheid te zetten banden met hinder kunnen verwachten. Kunt u een bestekspost opnemen voor deze locaties waar hinder is of wordt verwacht.	Ja, Bestekspost opnemen voor verwijderen en afvoeren overhangend groen en takken.
19	bestekspost 529120	U geeft aan herstellen tuinen. in welke posten is het opnemen dan opgenomen	Post is aangepast naar opnemen en herstellen.
20	bestekspost 529120	U geeft in deze post aan herstellen van tuinen (sierbestrating en groen) voor de bestrating geeft u een indicatie aan echter voor de beplanting, terreinafscheidingen en meubilair niet. Waar dienen we van uit te gaan ?	Het is op voorhand niet aan te geven waar u vanuit moet gaan. Na herstel wordt dit op basis van werkelijke kosten op stelpost afgerekend.
21	post 511110	Kunt u de leverantie van de funderingssubstraat net als bij de voorgaande post 511020 een separate bestekspost voor maken.	Deze post blijft ongewijzigd.
22	post 451110	Voor het ophogen van de overstortmuur ontbreekt de leverantie in deze post kunt u dit toevoegen	De leverantie is toegevoegd.
23	bestekspost 421340 en 431330	met welke hoogte dienen we rekening te houden voor het op hoogte brengen van de putrand	Nieuwe maaiveldhoogte.
24	bestekspost 410020	U geeft aan dat ipv een wachtsman een automatische telefoonmeldinstallatie volstaat. Interpreten we het dan juist dat bij toepassing van deze meldinstallatie een reserve energievoorziening en reservepomp niet vereist is!	Dit is juist geïnterpreteerd.
25	Bestek hoofdstuk 322	Gezien de klei en veen gefaseerd en gescheiden afgegraven wordt is het niet uitvoerbaar/zeer kostbaar om de grond direct af te voeren naar een erkende verwerker. Graag posten toevoegen voor grond afvoeren, grond verwerken in depot en grond laden uit depot. (Nb dan kan tevens vanuit dit depot de grond AP04 gekeurd te worden)	De posten grondwerk zijn herzien.
26	bestek deel 2.1. hoofdstuk 3401	U geeft aan dat deze AP04 insitu keuring alleen is voor grond wat niet milieukundig is onderzocht volgens bijlage 7a, Echter om grond bij een erkende verwerker voor acceptatie te brengen dient alle grond AP04 gekeurd te zijn, Kunnen we ervan uitgaan dat post 340110 gebruikt kan worden voor alle af te voeren grondstromen	Deze post is aangepast.
27	bestekspost 311010	U geeft aan dat een deel geschikt is voor hergebruik en een deel niet geschikt voor hergebruik. Hoe wordt nu bepaald welk deel geschikt is ?	Op basis van het bodemonderzoek is het uitgangspunt dat al het vrijkomende zand, als zand voor ophoging, in het werk kan worden hergebruikt.
28	bestekspost 251030	Betreft het monitoren van de peilbuizen. Gaat u ervan uit dat alle 32 peilbuizen tegelijk gemonitord worden? Zoniet kunt u aangeven met hoeveel peilbuizen(inzet dataloggers) we per keer dienen te monitoren ?	Alleen de peilbuizen in het gebied waar de bemaling draait.
29	bestek hoofdstuk 251	u geeft aan dat de peilbuizen niet doormiddel van spuiten aangebracht mag worden maar met de hand aangebracht dient te worden. Kunt u toelichten hoe u dat bedoeld ? Immers er moeten peilbuizen van 6 en 3 meter diepte aangebracht worden.	Handmatig aanbrengen en niet met een spuitlans. Met een spuitlans worden alle bodemlagen verstoord. De boorprofielen moeten worden aangeleverd in de BRO.
30	bestekspost 210011	U geeft aan dat er een fluisterpomp toegepast dient te worden ? kunt u dit nader specificeren wat voor pomp dit is.	De pomp dient te voldoen aan de gestelde eis 46 dB(A) zoals omschreven en aangepast in de NVI - vraag 7.
31	bestekspost 210010 , 230010 en 250030	Kunnen we ervan uitgaan dat de lozingskosten van het bemalingswater rechtstreeks door de opdrachtgever verzorgd wordt.	Ja, hier kunt u vanuit gaan.
32	bestekspost 180210	U geeft in deze post aan dat er gewerkt dient te worden volgens het nog te maken ecologisch werkprotocol ? Wij kunnen deze werkzaamheden dus nog niet voorzien/afprijzen. Graag stelpost opnemen om de afwijkende werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden voortvloeiend uit het ecologisch werkprotocol op te kunnen vangen.	Stelpost is aangemaakt.

33	bestekspost 170010	u geeft aan dat we de nutsbedrijven dienen te coördineren. Kunnen we er al van uitgaan dat de nutsbedrijven op de hoogte zijn van de werkzaamheden en al op afroep staan om de leidingen spanningsloos/drukloos te maken. Zodat dit geen stagnatie oplevert ten aanzien van de beschikbare werkbare dagen.	U kunt er vanuit gaan dat er geen stagnatie vanuit de nutsbedrijven zal optreden.
34	bestekspost 164010	Kunt u aangeven wat voor soort hout we rekening mee dienen te houden. En kunnen we ervan uitgaan dat dit onbehandeld hout is?	Ja, uitgangspunt is onbehandeld hout.
35	bestekspost 141010 en 141020	Kunnen we ervan uitgaan dat de betonbuizen een buislengte 2,4 m1 hebben	Ja, hier kunt u vanuit gaan.
36	bestekspost 141010 en 141020	U geeft aan dat de buizen zijn voorzien van moffenkit, kunnen we ervan uitgaan dat deze kit asbestvrij is	Ja.
37	bestek hoofdstuk 134	U geeft aan dat er rekening gehouden dient te worden met mogelijke aanwezigheid van geotextiel of gelijkwaardig. In het bestek is geen post opgenomen voor het verwijderen van geotextiel graag deze dan toevoegen	Een post verwijderen en afvoeren is opgenomen.
38	bestekspost 131030	Wat is de reden dat alleen de overgebleven stenen gepakketeerd worden? Moeten de overige stenen voor de rijbaan niet gepakketeerd worden voor machinale verwerking?	Dit is afhankelijk van de manier van machinaal herstraten en daarmee ter keuze van de aannemer.
39	bestek deel 2.1 07	U geeft aan dat aannemer zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een ruimte voor tijdelijk depot. Dit is voorafgaande de aanbesteding niet haalbaar om dat te verzorgen. U geeft namelijk al een eis mee dat dit binnen 3 km moet zijn. Kunnen we ervan uitgaan dat de opdrachtgever terrein(en) ter beschikking stelt voor het voor tijdelijk depot binnen de gestelde 3 km enkele reis.	Nee de opdrachtgever stelt geen terrein ter beschikking. De afstand van 3 km is verwijderd.
40	bestekspost 121070	Mogen we ervan uitgaan dat het verplanten van de boom in de genoemde periode november maart uitgevoerd kan worden ook al zou het werkvak buiten de fasering vallen en gelijktijdig met een andere fase uitgevoerd kan worden (in tegenstelling tot de eis dat niet in 2 fase tegelijk gewerkt mag worden)	Ja, hier mag u vanuit gaan.
41	Leidraad 1.2	U geeft aan dat de uitvoering start op 2 september, terwijl de gunning op 27 augustus is dat betekent dat er nauwelijks een voorbereidingstijd is. voor bijvoorbeeld maken puttenstaat, inmeetwerkzaamheden proefsleuven onderzoeken en levertijden van de diverse materialen. Dat lijkt ons niet helemaal reëel. Klopt dit dan?	Het startoverleg is om kennis te maken. Het opstellen van de puttenstaat, uitvoeren van inmeetwerkzaamheden, proefsleuven, onderzoeken en levertijden van de diverse materialen kunnen daarna worden opgepakt en ingezet.
42	bestek deel 2.1 post 100030	Voor het vaststellen van de bestaande aansluiting hoogtes interpreteren we het juist dat dit voorafgaande start werk al is gerealiseerd? zo ja klopt het dan dat het opnemen en aanbrengen van bestaand straatwerk niet in de bestekspost is opgenomen?	Voor het afprijzen van deze post moet worden gerekend met het verwijderen en terugbrengen van de verharding.
43	bestek deel 2.1 post 100020	u geeft aan dat : Van het boven- en benedenstroomse rioolstelsel waarop wordt aangesloten moeten de eerste 3 aanliggende strengen worden ingemeten ! Het is onduidelijk wat u bedoeld met de tekst 3 aanliggende strengen inmeten. Kunt u de putnummers of aantal putten aangeven die dan ingemeten dienen te worden. Dat is meetbaar en afprijsbaar.	Post is aangevuld met het aantal in te meten putten (verrekenbaar).
44	bestek deel 3 26 04 01 lid 01	U verwijst naar artikel 34 12 15 lid 03 echter dit artikel is niet aanwezig, graag uit het bestek verwijderen	Dit artikel is verwijderd.
45	bestek deel 3 01 01 03 lid 03	U geeft aan dat binnen 5 dagen na gedaan verzoek een ZSX bestand en PDF inschrijftstaat moet worden ingediend? In de Leidraad staat dat dit bij inschrijving dient te gebeuren wat dienen we aan te houden	De leidraad kan hier worden aangehouden. Artikel vervalt.
46	bestek deel 3 01 01 03 lid 02	U geeft hier aan dat binnen 2 dagen na voorlopige gunning de begroting ingediend dient te worden. Dit is alweer anders als in bestek deel 1 par 05 lid 05 waar gesproken wordt over 5 dagen	Artikel deel 1, par 05 lid 05 is verwijderd.
47	bestek deel 1 par 05 lid 03	Kunnen we ervan uitgaan dat de 335 werkdagen exclusief de vakantieperiodes en officiële feestdagen zijn.	Ja, hier kunt u vanuit gaan.
48	bestek deel 1 par 05 lid 05	U geeft aan dat binnen 5 dagen na de voorlopige een open begroting dient te worden ingeleverd. Nu is de voorlopige gunning op 24 juli door u gepland. 24 juli is voor velen de laatste werkdag voor de bouwvakvakantie en stoppen dan meestal rond de middag. Is het dan mogelijk dat de begroting dan net als de overige stukken uiterlijk kan worden ingediend de 20 augustus zoals vermeld in de leidraad?	Dit is akkoord.
49	Bestek deel 1 Par 05 lid 5	U geeft aan dat binnen 5 dagen na de voorlopige een open begroting dient te worden ingeleverd. Dit staat niet vermeld in de leidraad wat nu aanhouden?	U dient uiterlijk op 20 augustus 2026 een open begroting in te dienen.
50	leidraad 4.1	U geeft aan dat we bij inschrijving de inschrijftstaat ook als RSX moeten indienen. U bedoeld waarschijnlijk dan het ZSX bestand aangezien het rsx het lege bestand is wat als besteksvorm door u is aangeleverd	Correct.
51	leidraad 2.5	U geeft hier aan dat ook bij inzet van onderaannemers een uitvoeringsverklaring derde dient te worden ingediend. Wat dienen we in te vullen op het formulier dat als we het wel van plan zijn om werkzaamheden door onderaannemers te laten uitvoeren maar op moment van inschrijving dat nog niet bekend is? Kunt u ermee instemmen dat we op het formulier dan invullen nog nader te bepalen?	Indien u een beroep doet op onderaannemers om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen en/of selectiecriteria dient u de uitvoeringsverklaring derde volledig in te vullen en in te dienen bij uw inschrijving. U geeft dit tevens ook aan in het UEA deel II C. Doet u geen beroep op onderaannemers om te voldoen aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria, maar maakt u wel gebruik van onderaannemers bij de uitvoering van de opdracht, dan geeft u minimaal aan voor welk(e) gedeelte(n) van de opdracht u onderaannemers wil inschakelen.

52	deel 3 01 17 06	aangezien de vrijgekomen materialen eigendom opdrachtgever zijn, dient OG hier in het kader van de wet milieubeheer ook een verantwoordelijkheid in te nemen, namelijk ondertekenen van de begeleidingsbrieven. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze door opdrachtgever worden getekend?	Nee, de aannemer zal door de opdrachtgever worden gemachtigd tot het ondertekenen namens de opdrachtgever.
53	deel 3 01 16 03 lid 19	dit artikel is tegenstrijdig met post 852020 want daar staat dat de kosten voor de CAR polis moeten worden meegenomen. Wij gaan ervan uit dat art 01 16 03 19 vervalt. Kunt u dat bevestigen?	Artikel is verwijderd.
54	deel 3 01 16 03 lid 15	omdat wij onze projecten op onze doortopende CAR verzekering verzekerd worden kunnen niet alle projectspecifieke punten hierin meegenomen worden, hierdoor zal de gevraagde brief dus niet mogelijk zijn. Kunt u hiermee instemmen?	Nee, hier kan niet mee in worden gestemd. Er zal eventueel een uitbreiding op uw polis moeten worden aangevraagd.
55	deel 3 01 16 03 lid 12	schade wordt over het algemeen door verzekeraar vergoed rechtstreeks aan diegene die de schade geleden heeft. Wij kunnen hierdoor niet volledig met dit artikel meegaan, kunt u hiermee instemmen?	Nee, dit artikel aanhouden.
56	deel 3 01 16 03	hebben wij het juist dat wij geen nevenaannemers in onze CAR polis hoeven mee te verzekeren? Als dit wel de bedoeling is dan hebben wij de namen en de aanneemsommen van deze partijen benodigd om dit risico af te prijzen en vervolgens mee te kunnen verzekeren. Kunt u een opgave doen van de partijen met hun aanneemsommen die wij dienen mee te verzekeren?	U hoeft geen nevenaannemers mee te verzekeren. Alleen u zelf en uw onderaannemers.
57	deel 3 01 16 03	Wij hebben een hoger eigen risico voor onze doorlopende CAR verzekering, uiteraard staan wij voor het verschil aan de lat, kunt u hiermee instemmen?	Ja, hier kunnen wij mee instemmen.
58	Algemeen vraag:	in het bestek wordt geen installatieverantwoordelijke in het kader van de NEN-EN 50110 en NEN 3140 genoemd. Kunnen wij ervanuit gaan dat de installatieverantwoordelijke van de gemeente is?	Nee, hier kunt u niet vanuit gaan.
59	Algemeen vraag	kunnen wij uitgaan dat gezien de recente update van de Standaard RAW bepalingen van afgelopen april dat de voorfinanciering die hierin is opgenomen toegepast kan worden?	Ja, deze kan worden toegepast.
60	deel 3 01 13 08 lid 03	begrijpen wij het goed dat wij elke handeling moeten melden? Vaak wordt dit in de 6 wekenplanning verwoord die 1 of 2 wekelijks worden verstrekt door de uitvoerder. Is deze melding dan nog nodig?	Deze melding kan hierbij vervallen.
61	deel 3 01 05 03 lid 02 en 01 05 04	is de directie bevoegd om meerwerken goed te keuren? De UAV geeft aan dat enkel de opdrachtgever hiertoe bevoegd is.	De directie is bevoegd om meerwerk goed te keuren.
62	deel 3 01 05 03 lid 01	Wat wordt bedoeld met in te zetten werknemers en materieel? Bedoeld u hier de TBS uren uit post 8911 en 8912?	Ja, hier worden de TBS uren bedoeld.
63	deel 3 01 04 08 lid 03	wat wordt bedoeld met beschikbaarstelling ?	Met de beschikbaarheidsstelling worden de kosten uit de TBS bedoeld.
64	deel 3 01 04 08 lid 02	Wat u hieraan geeft is niet redelijk en billijk. De stelposten die in het bestek zijn opgenomen worden onderdeel van de aanneemsom. Als blijkt dat een deel van de stelposten niet doorgaan, is het niet meer dan redelijk dat hier een vergoeding zoals gesteld in par. 35 lid 5 tegenover staat. Bent u genegen dit artikel uit deel 3 van het bestek te laten vervallen?	Ja, dit artikel is verwijderd.
65	algemene vraag deel 3	Wij zie in deel 3 van het bestek veel kortingen genoemd staan. U zult begrijpen dat dit niet motiverend werkt en de samenwerking niet ten goede zal brengen. De korting bij te laat opleveren begrijpen wij, maar voor de overige kortingen willen wij u vragen deze te laten vervallen of te minimaliseren. Kunt u hier in redelijkheid en billijkheid in meebewegen?	Kortingen 4, 5, 6, en 7 zijn verwijderd.
66	stelpost 950080	verwacht opdrachtgever, omdat deze stelpost is opgenomen, dat signaalwaardes ten gevolge van de bemaling overschreven gaan worden? is de bemaling in het bestek en de bijgevoegde rapporten dan wel op juiste wijze bedacht/ ontworpen? En is er wel voldoende gekeken naar de omgeving en type werkzaamheden? Aanvullende vraag: welke maatregelen verwacht opdrachtgever hier dan toe te passen?	Nee, dit wordt niet verwacht. Mocht dit wel gebeuren, dan moet de bemaling worden uitgezet.
67	bestek hoofdstuk 21/23 bemaling	kunnen wij ervan uitgaan dat het grondwater wat met de bemaling verpompt wordt en geloosd moet worden niet vervuild is?	Daar kunt u vanuit gaan.
68	bestekpost 100010	kunnen wij ervan uitgaan dat de tekeningen bij het bestek juist en volledig zijn en dus als basis voor het te maken UO kunnen gebruiken?	Ja, daar kunt u vanuit gaan.
69	deel 1 par 09	wij begrijpen dat wanneer wij als aannemer de fasering wijzigen dit niet voor verrekening in aanmerking komt. Maar kunnen wij er wel vanuit gaan dat wijzigingen op verzoek van opdrachtgever wel voor verrekening in aanmerking komen?	Als de wijzigingen, vanuit de opdrachtgever, meerkosten met zich meebrengen wel. Meerkosten moeten inzichtelijk worden gemaakt.
70	deel 1 par 08 lid 2	kunnen wij ervan uitgaan voor de planning dat bij alle stop-, bijwoon- en registratie punten dezelfde dag (uitgaande dat de resultaten goed zijn) weer het werk kunnen hervatten	Ja, hier kunt u vanuit gaan.
71	deel 1 par 05 lid 4	De boete is niet gemaximeerd. Kunnen wij ervan uitgaan dat de totale boete/ totale aansprakelijkheid is gemaximeerd tot 5% van de aanneemsom	Nee, deze wordt niet gemaximaliseerd.
72	bestek deel 1 05	Waarom worden hier 335 werkdagen genoemd, bedoeld u hiermee niet werkbare werkdagen?	Ja, hier worden werkbare werkdagen bedoeld.

73	bijlage 2	Het lijkt erop dat de bijlage 2 beveiligd is tegen schrijven, kunt u deze opnieuw toevoegen en dat deze wel bewerkbaar is.	Het bestand opent in Alleen-weergeven. U kunt het bestand Opslaan om het vervolgens te bewerken.
74	post 460240	dienen we de teelaarde te leveren?	Ja, zie bestekspost.
75	bestekspost 436040	de leverantie van de funderingsconstructie ontbreekt, kunt u die toevoegen	Leverantie zal in de bestekspost worden toegevoegd.
76	bestekspost 146110	U geeft aan vullen met bindmiddel op cementbasis. Kunt u op voorhand aangeven of een kunsthars hardschuim als gelijkwaardig wordt gezien	Indien u kunt aantonen dat kunsthars hardschuim gelijkwaardig is aan bindmiddel op cementbasis, kan dit worden toegepast.
77	flora en fauna	Zou u het flora en fauna quickscan rapport kunnen toevoegen De informatie uit dit rapport (zoals het plangebied, mogelijk aanwezige soorten etc.) hebben wij nodig om de werkzaamheden te kunnen inschatten.	Deze is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.
78	bestekpost 672010	In bestekpost 672010 staat dat bij het vervangen van een armatuur de zekering E27 (DII) 2A vervangen moet worden. Deze post bevat echter geen eenheid 'leveren'. Graag de resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichtingen toevoegen of een separate post van deze levering toevoegen conform de RAW-systemantiek	Levering is toegevoegd.
79	bestekpost 602010, 641020	Onder de bestekposten 602010, 641020 wordt gesproken over een coördinatieverplichting die door de Gemeente Hollands Kroon zelf wordt verzorgd. Tegelijkertijd staat vermeld dat "de kosten" onder deze bestekpost moeten worden opgenomen. Graag expliciet bevestigen dat de kosten van Liander niet in deze post opgevoerd dienen te worden maar dat deze rechtstreeks door Liander met de gemeente wordt verrekend. Indien anders graag toelichten.	Liander factureerd direct aan Hollands Kroon