

**3^e Nota van
inlichtingen**

HK-0022937

**Herinrichting Geerligslaan
West Anna Paulowna
Gemeente Hollands Kroon**

**Datum uitgebracht
Auteur
Vrijgave**

**13 juli 2026
A.P.C. Duinmeijer
M. Duinmeijer**



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek en voorwaarden voor:

Project: Herinrichting Geerligslaan West
Plaats: Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna
Bezoekadres; Burgemeester Mijnlieffstraat 1, 1761 BK te Anna Paulowna
Afdeling: Projecten Openbare ruimte
Projectleider: René Metzelaar
Vorbereiding: J. Borst
Auteur: A.P.C. Duinmeijer
Vrijgave: M. Duinmeijer
Versie: 01
Datum 3e nota: 13 juli 2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
9 Staartposten	9
95 Stelposten	9
3. Bepalingen	10



1. Algemeen



PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
134110			Gewijzigd: omschrijving				
134110	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	3.259,00	V	
			Betreft: verwijderen fundering van asfalt met puin.				
			Situering: ter plaatse van doorsnede A-A en C-C				
			Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform				
			milieukundig onderzoek verhardingen en bodem: niet				
			toepasbaar.				
		9.	Breedte divers				
		.9.	Dikte ca. 600 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal	ton			3.911,00 I
			Materiaalsoort: asfalt + puin				
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3				
			Overige gegevens volgt uit bijlage 7a het milieukundig				
			onderzoek verhardingen en bodem en bijlage 7c				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 134190				
134120			Gewijzigd: omschrijving				
134120	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	680,00	V	
			Betreft: verwijderen fundering van asfalt.				
			Situering: ter plaatse van doorsnede B-B				
			Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a				
			het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:				
			niet toepasbaar.				
		9.	Breedte divers				
		.9.	Dikte ca. 600 mm				
		. .2. . . .	Gebonden funderingsmateriaal	ton			816,00 I
			Materiaalsoort: asfalt				
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 134190				
134130			Gewijzigd: omschrijving				
134130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	7.142,00	V	
			Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van puin				
			Situering: ter plaatse van doorsnede B-B en E-E				
			Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a				
			het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:				
			niet toepasbaar.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	Gemiddelde dikte 350 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal	ton			4.500,00 I
			Materiaal soort: metselpuin				
			Soortelijk gewicht 1.800 kg/m3				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 134180				
134140			Gewijzigd: omschrijving				
134140	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	760,00	V	
			Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van				
			baksteen en zand.				
			Situering: ter plaatse van doorsnede D-D				
			Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform				
			milieukundig onderzoek verhardingen en bodem: niet				
			toepasbaar.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	Gemiddelde dikte 400 mm				
		. .9. . . .	Gebonden en ongebonden	ton			608,00 I
			Materiaal: baksteen en zand				
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 134190				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134150			Gewijzigd: omschrijving				
134150	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	7.968,00	V	
			Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van Silex.				
			Situering: ter plaatse van doorsnede F-F, H-H, J-J, K-K				
			en L-L				
			Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a				
			het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:				
			niet toepasbaar.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5. . . .	Gemiddelde dikte 250 mm				
		. .9. . .	Gebonden en ongebonden	ton			3.984,00 I
			Materiaal: Silex				
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 134190				
134160			Gewijzigd: omschrijving				
134160	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.945,00	V	
			Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van slakken				
			Situering: ter plaatse van doorsnede G-G				
			Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a				
			het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:				
			niet vormgegeven bouwstof.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5. . . .	Gemiddelde dikte 400 mm				
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal	ton			1.712,00 I
			Materiaal soort: volledig slakken				
			Soortelijk gewicht 2.200 kg/m				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 134200				
134180			Gewijzigd: bestekspost toegevoegd				
134180	800499		Afvoeren vrijgekomen funderingsmateriaal, 1800 kg/m3	ton	4.500,00	V	
			Betreft: afvoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal				
			volgens bestekspostnr. 134130				
			Soortelijk gewicht 1.800 kg/m				
			Vervoeren naar een inrichting.				
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.				
			Acceptatiekosten volgens stelpost 950110.				
134190			Gewijzigd: bestekspost toegevoegd				
134190	800499		Afvoeren vrijgekomen funderingsmateriaal, 2000 kg/m3	ton	9.319,00	V	
			Betreft: afvoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal				
			volgens bestekspostnr. 134110, 134120, 134140 en				
			134150				
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m				
			Vervoeren naar een inrichting.				
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.				
			Acceptatiekosten volgens stelpost 950110.				
134200			Gewijzigd: bestekspost toegevoegd				
134200	800499		Afvoeren vrijgekomen funderingsmateriaal, 2200 kg/m3	ton	1.712,00	V	
			Betreft: afvoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal				
			volgens bestekspostnr. 134160				
			Soortelijk gewicht 2.200 kg/m				
			Vervoeren naar een inrichting.				
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.				
			Acceptatiekosten volgens stelpost 950110.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950130			Gewijzigd: bestekspost toegevoegd				
950130	100301		Stelpost acceptatiekosten afvoeren fundatiemateriaal Betreft: bestekspostnr. 134180, 134190 en 134200 Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 6. Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)	EUR	200.000,00	V	



3. Bepalingen



RAW1159-158482

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
3e nota van inlichtingen (d.d. 13-07-2026) behorende bij bestek HK-0022937 d.d. 6 mei 2026

Bladnr. 11 van 11
Afdrukdatum:
13-07-2026

HFD PAR ART LID