

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-001 - Kap en snoei Oost Gelre

NV ROVA Holding

Afdeling Beheer Buiten Ruimte

Nota van Inlichtingen 2

"Kap en snoei - Oost Gelre"

Besteknummer 2026-001

De in deze nota vermelde bepalingen, besteksposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:

- aangepaste inschrijfstaat;
- NSX-bestand;
- gewijzigd bestek, versie D02

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	03-08-2026
Opdrachtgever	:	NV ROVA Holding
Projectnaam	:	Kap en snoei - Oost Gelre
Projectnummer	:	P2026055-1
Besteknummer	:	2026-001
Status	:	Definitief
Auteur	:	W.J. de Wilde
Collegiale toets	:	S. Slagman
Autorisatie	:	F. van Rijckevorsel van Kessel NV ROVA Holding

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

Ten behoeve van de inlichtingen 2 is er t/m vrijdag 24 juli 2026 gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen op het bestek 2026-001, Kap en snoei Oost Gelre.

De vragen en opmerkingen evenals de wijzigingen door de opdrachtgever zijn gepubliceerd op TenderNed

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

06 Inzet elektrisch handgereedschap en materieel

Klein materieel zoals bladblazers en (kleine) kettingzagen dienen elektrisch aangedreven te zijn. Zaagwerkzaamheden aan takken en stammen tot een diameter van 25 centimeter dienen met een elektrische kettingzaag uitgevoerd te worden.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211210			Bestekspost gewijzigd. - Leeftijd afkomend hout toegevoegd.			
211210	515532		Kandelaberen bomen. Betreft het kandelaberen van bomen. Betreft bomen die eerder zijn ingenomen/afgezet. 9. Boomhoogteklasse: tot 12 m .9. Takken inkorten tot op de oude knot Leeftijd afkomend hout: 3 tot 6 jaar .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en wegnemen van opslag van de stamvoet tot 1 m rondom de boom. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
211220			Bestekspost gewijzigd. - Leeftijd afkomend hout toegevoegd.			
211220	515532		Kandelaberen bomen. Betreft het kandelaberen van bomen. Betreft bomen die eerder zijn ingenomen/afgezet. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 24 m .9. Takken inkorten tot op de oude knot Leeftijd afkomend hout: 3 tot 6 jaar .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en wegnemen van opslag van de stamvoet tot 1 m rondom de boom. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
211230			Bestekspost gewijzigd. - Leeftijd afkomend hout toegevoegd.			
211230	515532		Kandelaberen bomen. Betreft het kandelaberen van bomen. Betreft bomen die eerder zijn ingenomen/afgezet. 9. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Takken inkorten tot op de oude knot Leeftijd afkomend hout: 3 tot 6 jaar .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en wegnemen van opslag van de stamvoet tot 1 m rondom de boom. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
260010			Bestekspost gewijzigd. - Bewerkingspercentage gewijzigd - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
260010	515599		Verwijderen wortelopschot lindes. Betreft het verwijderen van wortelopschot bij lindes. Gerekend is met alles minimaal 1 keer per jaar en ca. 50% een 2e keer. Gerekend met een bewerkingspercentage van 150% Wegnemen van wortelopschot rond de stamvoet tot 1 m rondom de boom. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	16.650,00	F
321110			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
321110	515102		Verwijderen stobben. Betreft het geheel verwijderen van stobben in gras en het opvullen van de ontstane gaten. 1. Diameter stobben: tot 0,25 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.	st	45,00	F
321120			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
321120	515102		Verwijderen stobben. Betreft het geheel verwijderen van stobben in gras en het opvullen van de ontstane gaten. 2. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.	st	85,00	F
321130			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
321130	515102		Verwijderen stobben. Betreft het geheel verwijderen van stobben in gras en het opvullen van de ontstane gaten. 3. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.	st	80,00	F
321210			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
321210	515102		Verwijderen stobben. Betreft het geheel verwijderen van stobben in plantsoen en het opvullen van de ontstane gaten. 1. Diameter stobben: tot 0,25 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.	st	25,00	F
321220			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
321220	515102		Verwijderen stobben. Betreft het geheel verwijderen van stobben in plantsoen en het opvullen van de ontstane gaten. 2. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.	st	35,00	F
321230			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
321230	515102		Verwijderen stobben. Betreft het geheel verwijderen van stobben in plantsoen en het opvullen van de ontstane gaten. 3. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.	st	35,00	F
322110			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
322110	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in gras door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	70,00	F
322120			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
322120	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in gras door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 5. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	40,00	F
322130			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322130	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in gras door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 6. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	40,00	F
322140			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
322140	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in gras door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 7. Diameter stobben: 1,50 m of meer .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. Eventueel inzaaien met graszaad volgens bestekspost 420010. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	40,00	F
322210			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
322210	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in plantsoen door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	25,00	F
322220			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322220	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in plantsoen door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 5. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	15,00	F
322230			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
322230	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in plantsoen door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 6. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
322240			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: ontstane gaten vullen met			
322240	515102		Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen van stobben in plantsoen door middel van frezen of boren en het opvullen van de ontstane gaten. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m 7. Diameter stobben: 1,50 m of meer .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met i.o.m. de directie te bepalen zand/grond (afhankelijk van de locatie vullen met zand in zandbed / bomenzand / bomengrond / teelgrond), te leveren volgens besteksgroepnr(s). 4111. .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
411120			Bestekspost toegevoegd.			
411120	220321		Leveren grond. Betreft grond ter verwerking volgens besteksgroepnr(s). 321 en 322. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 .6. Grondsoort: teelgrond .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen. (Om) te rekenen met een soortelijke massa van 1.450 kg/m3.	m3	250,00	F
42			Bestekspost toegevoegd. Bestekspost toegevoegd.			
42			Inzaaien			
421100			Bestekspost toegevoegd.			
						250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421100	512103		Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: het i.o.m. de directie inzaaien van aangevulde gaten na het stobben frezen. .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel Barenbrug Mow Saver of gelijkwaardig. Hoeveelheid 3 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	1.500,00	F
821250			Bestekspost gewijzigd. - gewijzigd: capaciteit naar ten minste 4.000 liter - Toegevoegd: tank dient zelfaanzuigend te zijn	kg		45,00 L
821250	100599		Inzetten van een watertank. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden ten behoeve van watergift bomen Capaciteit: ten minste 4.000 liter Inclusief 'douchekop' t.b.v. gelijkmatige verdeling watergift. Tank dient zelfaanzuigend te zijn uit put van minimaal 3 meter diepte. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1.200,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering, Bomen

51 52 09 Snoeien bovengronds algemeen
06 Lid vervalt en wordt vervangen door:

Bij alle bomen die gesnoeid, gekandelaberd of op een andere manier onderhouden worden dient (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het wegnemen van alle houtige vegetatie binnen 1 meter rondom de stamvoet te zijn inbegrepen. Dit betreft het verwijderen van stamschot (waterlot) dat zich (opnieuw) heeft ontwikkeld op het (reeds) takvrije stamstuk vanaf het maaiveld (inclusief stamvoet en bovengrondse wortelaanlopen/voetlot) tot aan de onderste gesteltak van de kroon (actuele opkroonhoogte).
Voor het verwijderen van waterlot en voetlot geldt net als bij het snoeien dat de takken of twijgen individueel moeten worden afgeknipt of afgezaagd zonder beschadiging van het stam- of schorsweefsel en zonder de vorming van kapstukken.