

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-001 - Kap en snoei Oost Gelre

NV ROVA Holding

Afdeling Beheer Buiten Ruimte

Nota van Inlichtingen

"Kap en snoei - Oost Gelre"

Besteknummer 2026-001

De in deze nota vermelde bepalingen, besteksposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:

- aangepaste inschrijfstaat;
- NSX-bestand;
- gewijzigde bijlage(n):
 - Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) - D02.
- toegevoegde bijlage(n):
 - Toegestane maximale maten voor crowsagens.

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	13-07-2026
Opdrachtgever	:	NV ROVA Holding
Projectnaam	:	Kap en snoei - Oost Gelre
Projectnummer	:	P2026055-1
Besteknummer	:	2026-001
Status	:	Definitief
Auteur	:	W.J. de Wilde
Collegiale toets	:	S. Slagman
Autorisatie	:	F. van Rijckevorsel van Kessel NV ROVA Holding

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

Ten behoeve van de inlichtingen is er t/m vrijdag 3 juli 2026 gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen op het bestek 2026-001, Kap en snoei Oost Gelre.

De vragen en opmerkingen evenals de wijzigingen door de opdrachtgever zijn gepubliceerd op TenderNed

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

Paragraaf vervalt en wordt vervangen door:

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)
- Bijlage 2: Format ROVA-index
- Bijlage 3: Bouwblokkenmodel Oost Nederland
- Bijlage 4: Toegestane maximale maten voor corsowagens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
021010			Bestekspost gewijzigd. - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
021010	620499		Toepassen vooraankondiging (hinder). Betreft: het toepassen van tijdelijke bebording ter aankondiging van verkeershinder in de werkperiode Situering: rondom het werkvak in overleg met de directie Tekstbord WIU: - Geel reflecterend bord met zwarte letters en voorzien van zwarte bies - Voorzien van de volgende tekst: "Ernstige verkeershinder van dd-mmm t/m dd-mmm" * * dd = notatie van de dag, bijv. 02, 12, 22 mmm = notatie van de maand, bijv. jan, feb mrt Inclusief verkeersbordpaal, bevestigingsmiddelen en eventuele grondpotten Bebording aan te brengen minimaal 5 kalenderdagen voor aanvang werkzaamheden. Bebording verwijderen binnen 2 werkdagen na volledige openstelling van de wegvakken Met materiaal van de aannemer	st	30,00	F
040020			Bestekspost toegevoegd.			
040020	102102		Graven proefsleuf. Betreft het graven van proefsleuven ten behoeve van werkzaamheden van besteksgroepnr(s). 321 en 322. Opbouw van de ondergrond: hoofdzakelijk zand. Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen	m	50,00	F
13			Bestekspost toegevoegd. Bestekspost toegevoegd.			
13			Particuliere bomen			
130010			Bestekspost toegevoegd.			
130010	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij monumentale/bijzondere particuliere bomen. 9. Boomhoogteklasse: divers (alle voorkomende monumentale/bijzondere particuliere bomen). .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen .1. Bereikbaar met hoogwerker .5. Vrijgekomen materiaal verkleinen en verwerken op hopen en achterlaten op particulier terrein.	st	900,00	F
241150			Bestekspost toegevoegd.			
241150	515536		Onderhoud leibomen. Betreft leiden en snoeien leibomen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .3. Leiden van takken inclusief snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar .9. Wegnemen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en wegnemen van opslag van de stamvoet tot 1 m rondom de boom. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
250010			Bestekspost gewijzigd. - Benodigde vrije doorgang gewijzigd.			
250010	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft snoeien van bomen langs de corsoroute. Route wisselt jaarlijks, gerekend met 100 st. per jaar. Corso vindt plaats in september, betreffende bomen snoeien in juli/augustus. 9. Boomhoogteklasse: divers (alle voorkomende bomen langs de corsoroute van het betreffende jaar). .9. Betreft: creëren vrije doorgang aan de straatzijde van de bomen ten behoeve van corsowagens. Benodigde vrije doorgang: ten hoogste 7,00 m (conform huisjesmodel maximale maten corsowagens). .1. Bereikbaar met hoogwerker .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F
821270			Bestekspost gewijzigd. - Verwijzing naar artikel deel 3 gewijzigd.			
821270	100599		Inzetten van een hoogwerker. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Bij het inzetten van een rups ter vervanging van een reeds mee-gecalculeerde hoogwerker vind verrekening plaats conform bepaling 51.52.53 in deel 3 van dit bestek. Voorzien van rupsonderstel voor slecht berijdbaar terrein. Werkhoogte: minimaal 24 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
840010			Bestekspost gewijzigd. - Verwijzing naar artikel deel 3 gewijzigd.			
840010	100999		Reageren op calamiteit. Betreft het reageren op een calamiteit zoals nader omschreven in artikel 01.52.03 in deel 3 van dit bestek. Na melding van een calamiteit dient de aannemer binnen 90 minuten, met het juiste materieel, op de aangegeven locatie aanwezig te zijn om opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Alle gemaakte kosten m.b.t. het mobiliseren dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	15,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 Lid vervalt en wordt vervangen door:

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door derden;
- huisvuilinzameling door derden;
- verwijderen van zwerfvuil door derden;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door derden;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties door derden;
- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering.