

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
251010			Wijzigen bestekspostnr. 251010 Leverantie van de palen toegevoegd, 742st.				
251010	522101		Aanbrengen paal voor beschoeiing. Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en 004, Leesten Oost en detailtekening 131, principe 1. Betreft: Aanbrengen beschoeiing ter versteviging en bescherming van taluds van watergangen. Rekening houdend inclusief bijbehorend grondwerk. Grondslag: zand	st	742,00	V	
		9.	Palen van hout: - naaldhout onbehandeld; - rondhout, recht, geschild en gepunt; - lengte 3,00 meter; - diameter 100 mm tot 120 mm; - ten minste kwaliteitsklasse C24.	st			742,00 L
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.1.	Sputen is niet toegestaan				
		.9.	De palen dienen over een lengte van ten minste tweederde van de totale paallengte in de vaste bodem te worden aangebracht.				
			In afwijking hiervan dient elke 2,00 m één paalkop tot circa 0,10 m boven waterpeil te worden afgewerkt t.b.v. zichtbaarheid.	st			93,00 I
			Incl. wit verven van de paalkop m.b.v. ecologisch verantwoorde buitenverf zoals Auro No. 935 o.g.	I			0,93 L
		.9.	Afstand palen 0,50 m h.o.h. in driehoeksverband.				
			Hart-op-hart afstand palen: 0,50 m per rij (dubbele rij verspringend).				
		.1	Afwerking palen: afzagen				
252010			Wijzigen bestekspostnr. 252010 Toe te passen palen zijn van hout en niet staal, leverantie (618st) toegevoegd.				
252010	522101		Aanbrengen paal voor beschoeiing. Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West, tekeningen profielen '119' profiel LE05. Betreft: Aanbrengen beschoeiing met voorbeplante wilgenrol. Rekening houdend inclusief bijbehorend grondwerk. Grondslag: zand	st	618,00	V	
		.9.	Palen van hout: - naaldhout onbehandeld; - rondhout, recht, geschild en gepunt; - lengte 3,00 meter; - diameter 100 mm tot 120 mm; - ten minste kwaliteitsklasse C24.	st			618,00 L
		.1.	Sputen is niet toegestaan				
		.9.	De palen dienen over een lengte van ten minste tweederde van de totale paallengte in de vaste bodem te worden aangebracht.				
		.9.	Afstand palen 0,50 m h.o.h. in driehoeksverband.				
			Hart-op-hart afstand palen: 0,50 m per rij (dubbele rij verspringend).				
		.1	Afwerking palen: afzagen				