

01	Tekeningen		
	062-24-TE-BE-009	Situatie baggerdepots & gronddepot	04-09-2026
02	Peilen en hoofdafmetingen		
03	Kwaliteitsborging		
04	Bijlagen		

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511210			Gewijzigde bestekpost Aanbrengen inrit van rijplaten 385m2 Toegang en inrit gronddepot: 260 m2 Inritten baggerdepots: 125 m2 MOET ZIJN: Aanbrengen inrit van rijplaten 270 m2 Toegang en inrit gronddepot: 220 m2 Inritten baggerdepots: 50 m2				
511210	101499		Aanbrengen inrit van rijplaten Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen rijplaten t.b.v. toegang/inrit baggerdepot 1, 2 en toegang/inrit gronddepot. Inritten aan provinciale weg, rekening houden met vergunningeisen. Toegang en inrit gronddepot: 220 m2 Inritten baggerdepots: 50 m2	m2	270,00	V	
511211			Gewijzigde bestekpost Aanbrengen zandlaag onder rijplaten Aanbrengen zand voor zandbed MOET ZIJN: Aanbrengen zandlaag onder rijplaten Aanbrengen zand voor zandbed	m2 m3			385,00 I 38,50 L
511211	101499		Aanbrengen zandlaag onder rijplaten Betreft aanbrengen laag zand onder rijplaten. Zand aanbrengen op maaiveld Laagdikte 100mm Aanbrengen zand voor zandbed	m2 m3			270,00 I 27,00 L
511214			Gewijzigde bestekpost Verwijderen inritten MOET ZIJN: Verwijderen inritten	m2 m2			385,00 L 270,00 L
511214	101499		Verwijderen inritten Inritten van rijplaten en zand aangebracht volgens bestekspostnr. 511210	m2			270,00 I
5113			<u>Toevoegen bestekpostnr. 5113</u> Toevoegen bestekpostnr. 5113 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Inrichten tijdelijke uitwegen				
5113			<u>Inrichten tijdelijke uitwegen</u> Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot.				
511310			Toevoegen bestekpostnr. 511310 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Aanbrengen uitweg van betonplaten.				
511310	101499		Aanbrengen uitweg van betonplaten. Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen betonplaten t.b.v. toegang/inrit baggerdepot 1, 2 en toegang/inrit gronddepot incl. grondwerkzaamheden. Inritten aan provinciale weg, rekening houden met vergunningeisen. Oppervlak inrit gronddepot: 44m2 Oppervlak Inrit baggerdepots: 394m2	m2	438,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511311			Toevoegen bestekpostnr. 511311 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Grond ontgraven cunet t.b.v. uitweg van betonplaten.				
511311	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. uitweg van betonplaten. Betreft: ontgraven cunet t.b.v. uitweg van betonplaten. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 5 tot 15 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijkomende grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot volgens bestekpostnr. 511313	m3		197,00	I
511312			Toevoegen bestekpostnr. 511312 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Grond vervoeren.				
511312	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 511311 naar tijdelijk gronddepot. Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. .2. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspost(en) 5113139. Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspost(en) 511311	m3		197,00	I
511313			Toevoegen bestekpostnr. 511313 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.				
511313	220301		Grond verwerken in tijdelijk gronddepot. Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot. Betreft: verwerken grond in tijdelijk gronddepot Hoeveelheidsbepaling door overeenkomstig het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekpostnr(s). 511311 Eisen tijdelijke gronddepot: - Locatie zoals aangeven op situatie tekening 009, in afstemming en ter goedkeuring van directie. Grond vervoerd volgens bestekpostnr(s). 511312 Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.	m3		197,00	I
511314			Toevoegen bestekpostnr. 511314 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.				
511314	523312		Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot. Betreft: het leveren en aanbrengen van geotextiel Geotextiel: Type PP40 Geotextiel, Brokerskunststoffen (www.brokerskunststoffen.nl) of gelijkwaardig. Rekening houden met 0,40 m overlap in lengte richting.1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10	m2		438,00	I
511315			Toevoegen bestekpostnr. 511315 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Aanbrengen ongebonden wegfundering.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511315	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2		504,00	I
			Betreft: leveren en aanbrengen verhardingslaag, inclusief het op het juiste niveau profileren en verdichten van de verhardingslaag ten behoeve van de aan te brengen betonplaten volgens bestekspostnr. 511317				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.1.	Menggranulaat	ton		240,00	L
		.2.	Sortering 0/31,5				
		.5.	Op een kunststofinlage aangebracht volgens 511314				
		.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
511316			Toevoegen bestekpostnr. 511316				
			Betreft toevoegen nieuwe post voor: Aanbrengen straatlaag onder betonplaten.				
511316	101499		Aanbrengen straatlaag onder betonplaten.	m2		438,00	I
			Betreft aanbrengen straatlaag t.b.v. betonplaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 511317				
			Laagdikte 50mm				
			Aanbrengen zand voor zandbed	m3		22,00	I
511317			Toevoegen bestekpostnr. 511317				
			Betreft toevoegen nieuwe post voor: Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.				
511317	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	st		110,00	I
			Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot.				
			Betreft: aanbrengen van betonplaten op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 511316				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.3.	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st		110,00	L
		.1.	Dikte platen 0,12 m				
511318			Toevoegen bestekpostnr. 511318				
			Betreft toevoegen nieuwe post voor: In stand houden betonplaten.				
511318	821099		In stand houden betonplaten.	m2		438,00	I
			Hierbij dient gedacht te worden aan o.a. het volgende: schoonmaken, rechtzetten en eventueel vervangen bij schade.				
			Betonplaten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 511317				
511319			Toevoegen bestekpostnr. 511319				
			Betreft toevoegen nieuwe post voor: Verwijderen van uitwegen.				
511319	821099		Verwijderen van uitwegen.	m2		438,00	I
			Betreft: het verwijderen en herstellen van uitwegen aangebracht volgens bestekspostnr. 511310.				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen incl. rekening houden met vervoeren grond volgens bestekspostnr. 511322 en verwerken grond in maaiveld volgens bestekspostnr. 511323				
511320			Toevoegen bestekpostnr. 511320				
			Betreft toevoegen nieuwe post voor: Grond ontgraven uit tijdelijk depot.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511320	220101		Grond ontgraven uit tijdelijk depot. Betreft: ontgraven grond uit tijdelijk gronddepot ten behoefte van de verwerking grond volgens bestekspostnr. 511325 Vervoer grond volgens bestekspostnr.(s) 511324 Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.	m3	197,00	V	
511321			Toevoegen bestekspostnr. 511321 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Grond vervoeren.				
511321	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 511320 Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. .2. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspost(en) 511322 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.	m3			197,00 I
511322			Toevoegen bestekspostnr. 511322 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Grond verwerken in terrein/- voormalige uitweg.				
511322	220301		Grond verwerken in terrein/- voormalige uitweg. Betreft: verwerken Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. 1. Gemiddelde hoogte 0,45 m .4. Bovenoppervlakte 438 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			197,00 I
511323			Toevoegen bestekspostnr. 511323 Betreft toevoegen nieuwe post voor: Zaaïen.				
511323	512101		Zaaïen. Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot. Grondsoort: humeuze bovenlaag 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .4. Zaadmengsel ten behoeve van grasland ,Barenbrug roadside BG3 o.g. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are			4,40 I
				kg			6,60 L