

Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+
Aanbestedende Dienst: Maastricht UMC+
Referentie: TN598945
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 17
Onderwerp: Rapport brandveiligheid

Vraag:

Het verstrekte rapport brandconcept nieuw Entreegebouw MUMC+ (gebouw T) met kenmerk "22 002.3 JR BA T-gebouw MUMC+_TO" d.d 21 maart 2025 is niet up to date.

Antwoord:

In aansluiting op de bijgewerkte rapportage van GBB kenmerk 22 002.3 JR BA T-gebouw MUMC+_TO met datum 15/9/2026 (zie bijlage) zijn er bouwkundig en installatietechnisch een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals hieronder benoemd:

- In trappenhuis 0.T1.00A zijn de pui/deurconstructies naar de entreehal en sluis op alle lagen gewijzigd van rookwerendheid Ra naar R200
- Op laag 00 zijn de deuren van de entreehallen gewijzigd in naar buiten draaiende deuren. Deze deuren daarnaast te voorzien van een paniekbalk.
- In de verbindingsbrug1.S3.010 is in de overgang naar de brugpoli een nieuwe 60 minuten brandwerende wand te voorzien. In de plattegrondtekening is een aanvullende pui-constructie, p71, opgenomen. Te voorzien zijn idem de diverse aansluitingen en aanhelingen naar de omliggende elementen en bovenliggende constructievloer.
- In verband met het aantal te vluchten personen in de diverse vluchtroutes zijn aanvullend paniekbalken opgenomen. Dit is inzichtelijk in de deurenstaat interieur in de kolom, type deurvoorziening, met de toevoeging, paniekbalk, paniekbalken
- Ten behoeve van de gewijzigde inpassing van de droge-blusleidingen zijn kokers opgenomen om de stijg en/of zakleidingen weg te werken daar waar aanvullend benodigd. In de sanitair-miva ruimten is daardoor ook de positie van de wastafel aangepast, en is in de zuidelijke lift-hal op laag 03,04 en 05 de indeling van de pui/deurconstructie gewijzigd, pui P15 is ter plaatse vervallen en vervangen door pui/deurconstructie P52. Door het inwerken van de droge blusleidingen zijn ook andere elementen aangepast, denk aan de vloer en plafondafwerkingen van de sanitair ruimten, de leidingtracés van de wastafels, installaties boven het plafond ten behoeve van de inpassing van de droge blusleiding. Daarnaast behoren ook de benodigde bouwkundige en installatietechnische voorzieningen ten behoeve van het brandwerend afdichten en afwerken van de doorvoeringen van de droge blusleidingen tot de werkzaamheden. Voor deze secundaire wijzigingen is geen nieuwe tekening verstrekt. Betreffende wijzigingen zijn wel inzichtelijk in de betreffende BIM-modellen.

Aanvullend zijn verstrekt de tekening conform bijgevoegde documentlijst:

Wiegerinck:

- 4048-301-Documentenlijst Algemeen-TO-fase d.d. 15/9/2026

- DocLijst 310-documentenlijst wijziging A d.d. 15/09/2026

Huygen:

- MUMC+ Entreegebouw-Documentenlijst TO d.d. 15/9/2026

Adviesbureau Brekelmans:

- #AB-PDF-tekeninglijst d.d. 15/9/2026

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

17 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Entreegebouw MUMC+