

Project:

Besteknr.:

Bijlage:

Vrijvervalriool de Westereen aansluiting op nieuw rioolgemaal

BJ1825

Grondbalans

Gerekend met vaste kuubs (geen uitlevering)

Bpnr.	Totaal bestekpost	Ontgraven		Vervoeren		Verwerken			Leverantie zand voor zandbed	Omschrijving:
		zanderige grond	Klei leem	zanderige grond	Klei leem	zanderige grond	Klei leem	zand voor zandbed		
Ontgraven										Grond ontgraven
121030	530	405	125							Grond ontgraven uit werkput - boorkuip.
122030	150	125	25							Grond ontgraven uit werkput - ontvangstkuip
Vervoeren										Vervoeren naar depot
124010	530			530						Grond vervoeren naar tijdelijk depot Boppewei
124020	150				150					Grond komt te vervallen aan de aannemer
Verwerken										Verwerken
124030	530					530				Grond verwerken in depot
-	150						150			Grond vervallen aan de aannemer conform vervoerspost
Ontgraven										Grond ontgraven
131010	530	530								Grond ontgraven uit tijdelijk depot Boppewei
131020	700	575	125							Grond ontgraven uit rioolsleuf (met sleufbekisting)
Vervoeren										Vervoeren naar plaats van verwerking
131110	530			530						Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
-	575			575						Grond naast sleuf gedeponeerd (geschikt voor hergebruik)
131120	125				125					Grond komt te vervallen aan de aannemer
Verwerken										Verwerken
121130	530					530				Grond verwerken in werkput - boorkuip.
122100	150							150	150	Grond verwerken in werkput - ontvangstkuip.
131210	700					575		125	125	Gond verwerken in rioolsleuf (met sleufbekisting)
-	125						125			Grond vervallen aan de aannemer conform vervoerspost
		1.635	275	1.635	275	1.635	275	275	275	
		Totaal	1.910	Totaal	1.910	Totaal - leverantie		1.910		