

Bijlage: 03  
Opdrachtgever: gemeente Dantumadiel  
Project: Herinrichting Foarstrjitte De Westereen  
Besteknummer: DA\_2024\_07  
Datum: 14-07-2026  
Onderdeel: Grondbalans (ter informatie)



|                                                       | besteks-<br>postnr. | Ontgraven  |                |       | Totaal<br>ontgraven | Vervoeren<br>m3 |                |       | Totaal<br>vervoeren | Verwerken         |                |       | Totaal<br>Verwerken | Leveren    |                |      | Totaal<br>Leveren | Opmerkingen           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------|---------------------|-----------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------|------------|----------------|------|-------------------|-----------------------|
|                                                       |                     | bovengrond | leem/klei/veen | zand  |                     | bovengrond      | leem/klei/veen | zand  |                     | Grond / teelaarde | leem/klei/veen | zand  |                     | Bomengrond | Bomengranulaat | zand |                   |                       |
| Ontgraven                                             |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand ontgraven uit bestaand cunet                     | 211000              |            |                | 250   | 250                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond ontgraven uit nieuw cunet                       | 211010              | 60         |                |       | 60                  |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand ontgraven uit cunet fietspad 0,10-0,30 m         | 211100              |            |                | 170   | 170                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond ontgraven uit cunet fietspad 0,30-0,50 m        | 211110              | 625        |                | 125   | 750                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand ontgraven uit cunetverlaging rijbaan             | 211200              |            |                | 2350  | 2350                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond ontgraven uit cunetverbetering rijbaan          | 211210              | 40         |                | 50    | 90                  |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond ontgraven uit rioolsleuf, te verwijderen riool  | 212010              | 5          |                | 770   | 775                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond ontgraven uit rioolsleuf DWA < 2,50 m           | 212020              |            | 1660           | 800   | 2460                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | leem                  |
|                                                       | 212020              |            | 60             | 50    | 110                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | veen en verontr. zand |
| Grond ontgraven uit rioolsleuf DWA > 2,50 m           | 212030              | 50         | 3720           | 1400  | 5170                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | leem                  |
|                                                       | 212030              |            | 130            |       | 130                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | klei                  |
| Grond ontgraven uit rioolsleuf HWA                    | 212040              | 5          | 20             | 350   | 375                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | veen                  |
| Grond ontgraven uit rioolsleuf HWA                    | 212050              | 20         | 1650           | 1500  | 3170                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | leem                  |
| Zand ontgraven uit plantplaatsverbetering < 1,50 m    | 213000              |            |                | 100   | 100                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand ontgraven uit plantplaatsverbetering > 1,50 m    | 213010              |            | 400            | 580   | 980                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand ontgraven uit plantplaatsverbetering granulaat   | 213020              |            |                | 210   | 210                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond ontgraven uit watergang                         | 214000              | 40         |                |       | 40                  |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand ontgraven uit depot                              | 215000              |            |                | 6155  | 6155                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand, matig vrontreinigd uit depot                    | 215010              |            |                | 50    | 50                  |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Leem, veen en klei ontgraven uit depot                | 215020              |            | 7430           |       | 7430                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | leem                  |
|                                                       |                     |            | 80             |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | veen                  |
|                                                       |                     |            | 130            |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | klei                  |
| Gemengde grond ontgraven uit depot                    | 215030              | 845        |                |       | 845                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Totaal                                                |                     | 1690       | 15280          | 14910 | 31880               |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Vervoeren                                             |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond vervoeren op het werk, zand                     | 221000              |            |                |       |                     |                 |                | 2500  | 2500                |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
|                                                       |                     |            |                |       |                     |                 |                |       | 0                   |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand vervoeren naar een tijdelijk depot               | 222010              |            |                |       |                     |                 |                | 6205  | 6205                |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | incl. verontr. Zand   |
| Leem, veen en klei vervoeren naar een tijdelijk depot | 222020              |            | 7430           |       | 7430                |                 |                |       | 7430                |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | leem                  |
|                                                       |                     |            | 80             |       | 80                  |                 |                |       | 80                  |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | veen                  |
|                                                       |                     |            | 130            |       | 130                 |                 |                |       | 130                 |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | klei                  |
| Gemengde grond vervoeren naar een tijdelijk depot     | 222030              |            |                |       |                     | 845             |                |       | 845                 |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
|                                                       |                     |            |                |       |                     |                 |                |       | 0                   |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand vervoeren naar de plaats van verwerking          | 223000              |            |                |       |                     |                 |                | 6155  | 6155                |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Grond vervoeren naar de plaats van verwerking         | 223010              |            |                |       |                     | 300             |                |       | 300                 |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
|                                                       |                     |            |                |       |                     |                 |                |       | 0                   |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand afvoeren, matig verontreinigd                    | 224010              |            |                |       |                     |                 |                | 50    | 50                  |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | Matig verontr. zand   |
| Leem afvoeren                                         | 224020              |            | 7430           |       | 7430                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | leem                  |
| Veen afvoeren                                         | 224030              |            | 80             |       | 80                  |                 |                |       | 80                  |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | veen                  |
| Klei afvoeren                                         | 224050              |            | 130            |       | 130                 |                 |                |       | 130                 |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | klei                  |
| Gemengde grond afvoeren                               | 224060              |            |                |       |                     | 545             |                |       | 545                 |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Totaal                                                |                     |            |                |       |                     | 1690            | 15280          | 14910 | 31880               |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Verwerken                                             |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in cunet loopstroken en diverse        | 231000              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 110   | 110                 |            |                |      | 0                 |                       |
| Zand verwerken in cunet loopstroken, uitvullen        | 231010              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 150   | 150                 |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in cunet fietspad                      | 231100              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 940   | 940                 |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in cunet busperron                     | 231110              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 50    | 50                  |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in cunet inritten                      | 231200              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 240   | 240                 |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in cunet rijbaanverbreding             | 231300              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 60    | 60                  |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in cunet rijbaan, uitvullen            | 231310              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 365   | 365                 |            |                |      |                   |                       |
| Aanvullen rioolsleuf tpv verwijderd riool             | 232010              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 730   | 730                 |            |                |      | 0                 |                       |
| Zand aanvullen rioolsleuf DWA < 2,50 m                | 232020              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 2330  | 2330                |            |                |      | 0                 |                       |
| Zand aanvullen rioolsleuf DWA > 2,50 m                | 232030              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 50                |                | 5350  | 5400                |            |                |      | 0                 |                       |
| Grond verwerken in rioolsleuf HWA                     | 232040              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 370   | 370                 |            |                |      |                   |                       |
| Grond verwerken in rioolsleuf HWA                     | 232050              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 30                |                | 2980  | 3010                |            |                |      |                   |                       |
|                                                       |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       | 0                   |            |                |      |                   |                       |
| Grond verwerken in bekleding                          | 233000              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 220               |                |       | 220                 |            |                |      | 0                 |                       |
| Bomengrond verwerken in groenvakken < 1,50 m          | 233010              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 100               |                |       | 100                 |            |                |      |                   |                       |
| Bomengrond verwerken in groenvakken > 1,50 m          | 233020              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 1200              |                |       | 1200                |            |                |      |                   |                       |
| Bomengranulaat verwerken in groeiplaats bomen         | 233030              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 260               |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
|                                                       |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       | 0                   |            |                |      |                   |                       |
| Zand verwerken in depot                               | 234000              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 6155  | 6155                |            |                |      | 0                 |                       |
| Zand, matig verontreinigd verw. in depot              | 234010              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                | 50    | 50                  |            |                |      | 0                 | matig verontr. zand   |
| Leem, veen en klei verwerken in depot                 | 234020              |            | 7430           |       | 7430                |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      | 0                 | leem                  |
|                                                       |                     |            | 80             |       | 80                  |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | veen                  |
|                                                       |                     |            | 130            |       | 130                 |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   | klei                  |
| Gemengde grond verwerken in depot                     | 234030              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 845               |                |       | 845                 |            |                |      |                   |                       |
| Totaal                                                |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     | 2705              | 7640           | 19880 | 30225               |            |                |      |                   |                       |
| Leveren                                               |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                |      |                   |                       |
| Leveren zand                                          | 240010              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            |                | 5020 | 5020              |                       |
| Leveren bomengrond                                    | 240020              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     | 1300       |                |      |                   |                       |
| Leveren bomengranulaat                                | 240030              |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     |            | 260            |      | 260               |                       |
| Totaal                                                |                     |            |                |       |                     |                 |                |       |                     |                   |                |       |                     | 1300       | 260            | 5020 | 6580              |                       |