zie blad 04

zagen asfaltverharding

zagen asfaltverharding

doorzagen asfaltverharding
aansluiten op bestaande verharding

reinigen gootlaag

zagen aansluiting

frezen aansluiting

containeropstelplaats

doorzagen asfaltverharding
aansluiten op bestaande verharding

profielfrezen rotonde
kantrfegel haidhaven
aanbrengen deklaag SMA-NL11A, dik 35

frezen bak ivm verwijderde geleider
aanbrengen asfaltconstructie

zagen aansluiting

profielfrezen rijbaan
aanbrengen deklaag SMA-NL11A, dik 35

Foarwei

zagen aansluiting

profielfrezen rijbaan
aanbrengen deklaag SMA-NL11A, dik 35

Dr. Oostterwei

It Heare-ein

zie blad 06

Overzichtstekening
SCHAAL 1 : nvt

LEGENDA

- Bestaande situatie | BGT + inmeting
- Bestaande bebouwing met huisnummer
- Bestaande kadastrale grens
- Aanbrengen asfaltverharding deklaag kleur zwart
- Aanbrengen asfaltverharding deklaag kleur rood
- Aanbrengen asfaltverharding deklaag v.v. Luxovit
- Aanbrengen BSS KF (kruisingsvlak) | keperverband | Kleur: zwart, hergebruik
- Aanbrengen BSS KF (kruisingsvlak) | keperverband | Kleur: heidepaars, hergebruik
- Aanbrengen BSS KF (parkeren) | elleboogverband | Kleur: Trinitop zwart (nr. 333)
- Aanbrengen BSS KF (inritten) | halfsteensverband | Kleur: Noptop grijs structuur (nr. 11)
- Aanbrengen BSS dubbelklinker (fietspad) | halfsteensverband | Kleur: Trinitop rood (nr. 341)
- Aanbrengen SBS LF (voetpaden) | halfsteensverband | Kleur: Bruin (Anthra), dik 60 mm
- Aanbrengen SBS LF (oversteken) | keperverband | Kleur: Bruin (Anthra), dik 80 mm
- Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 | halfsteensverband | Kleur: grijs | voetpaden
- Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 | halfsteensverband | Kleur: grijs | brugdek
- Te herstraten verharding in nieuwe situatie
- Aanbrengen noppentegels en gidslijntegels | 300 x 300 x 60 | Kleur: wit
- Aanbrengen kanttegel 150 x 300 x 60mm in specie | Kleur: grijs
- 01 Aanbrengen opsluitband | 100x200mm | Kleur: Grijs
- 03 Aanbrengen opsluitband | 200x200mm | Kleur: Uitgewassen basalt
- 02 Aanbrengen trottoirband | 180/200x250mm | Kleur: Uitgewassen basalt
- 03A Aanbrengen trottoirband | 180/200x200mm | Kleur: Uitgewassen basalt | Brugdek
- 04 Aanbrengen bushalteperronband | 300x400 mm |
- 05 Aanbrengen geleideband | 50/200x250 mm | Kleur: uitgewassen basalt
- 06 Aanbrengen inritverloopband | 180/200x250mm naar 180/200x170 mm | Kleur: Uitgewassen ba
- 07 Aanbrengen verloopband | 180/200x250mm naar maaiveld | Kleur: Uitgewassen basalt
- 08 Aanbrengen verloopband | 180/200x250mm naar 50/200x250mm | Kleur: uitgewassen basalt
- 09 Aanbrengen verloopband | 50/200x250mm naar maaiveld | Kleur: uitgewassen basalt
- Aanbrengen molgoot | BSS KF | 4 strekl agen | Kleur: grijs
- Aanbrengen inritelementen 200x650x500mm | Kleur: uitgewassen basalt
- Aanbrengen inritelementen 200x600x300mm | Kleur: uitgewassen basalt
- Contour aanbrengen bomengranulaat
- Aanvullen en inzaaien met B3 mengsel (1.5kg/are)
- Aanbrengen beplanting (door derden)
- 10 (4.0) Aanbrengen wegmarkering | thermoflex | Kleur: rood
- 5-1 (0.10) Aanbrengen wegmarkering | thermoplast | Kleur: wit
- Aanbrengen driehoeken | thermoplast | Kleur: wit
- Aanbrengen figuratie | thermoplast | Kleur: wit
- Locatie putrand HWA / GWA
- W BR Op hoogte brengen bestaande straatpot | brandkraan
- Locatie bestaande / nieuwe lichtmast (door derden)
- Plaatsen diamantkoppaal | 150 x 150 x 1400 mm
- Bestaande boom, handhaven
- Nieuw te planten boom (door derden)
- ABRI Locatie ABRI, type Landscape | 2700 x 1500 mm | op betonplaat
- Locatie fietsenstalling, type Landscape | 41250 x 2000 mm | op betonplaat
- Contour invasieve exoten | Reuzenberenklauw
- Contour invasieve exoten | Japanse Duizendknoop
- Zagen asfaltverharding
- Frezen getrapte aansluiting

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Opmerking:
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Materiaalsoorten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Afstanden in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Hoeken in graden tenzij anders aangegeven
- Positioneringen en locaties van alle onderdelen op tekening is indicatief en is niet op basis van GPS

Versie	Omschrijving	Getekend door	Datum
B.	Nota van Inlichtingen	J. Kooistra	31-08-'26
A.	Definitief	J. Kooistra	14-07-'26

Opdrachtgever
Gemeente Dantumadiel

Project
Herinrichting Foarstrjitte De Westereen

Onderdeel
Situatie ontwerp verhardingen

gemeente dantumadiel
Hynstebloom 4
9104 BR Damwâld
Tel. 0515-319000
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl

Getekend door	Formaat	Bestelnummer	Blad	Status
J. Kooistra	A0	DA_2024_07	05	CONCEPT
Gecontroleerd door	Schaal	Projectnummer	Aantal	Tekeningnummer
H. Ypma	1:200	DA_2024_07	07	DA_2024_07_DO-ST-04