

Productenboek Jeugd

Gemeenten

De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden

Inhoudsopgave

Wijzigingen Productenboek	3
Inleiding	4
Product: Advies en Expertise	5
Product: Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Jeugd Behandeling	6
Product: Specialistische GGZ (S-GGZ) Jeugd Behandeling	8
Product: Hoog Specialistische GGZ (HS-GGZ) Jeugd Behandeling	10
Product: S-GGZ Jeugd Diagnostiek (losstaand)	12
Product: Deelprestatie S-GGZ Verblijf Zonder Overnachting (VZO)	14
Product: Deelprestatie S-GGZ Verblijf Met Overnachting (VMO)	15
Product: S-GGZ Crisis Behandeling	16
Product: S-GGZ Crisis Verblijf	17
Product: Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen	20
Product: Medicatiecontrole	21
Product: Ernstige Dyslexie (ED)	23
Product: Respijtzorg Logeren Regulier	27
Product: Respijtzorg Logeren Specialistisch	30
Product: Begeleiding Individueel	33
Product: Begeleiding Groep Licht	36
Product: Begeleiding Groep Midden	38
Product: Begeleiding Groep Zwaar	40
Product: Ambulante Behandeling Regulier	42
Product: Ambulante Behandeling Specialistisch	44
Product: Specialistische Ambulante Gezinsbehandeling (SAG) 45A56	46
Product: Behandeling Groep Regulier	48
Product: Behandeling Groep Specialistisch	51
Product: Dagbehandeling A	54
Product: Dagbehandeling B	57
Product: Ambulante Spoedhulp (ASH)	60
Product: Persoonlijke Verzorging Jeugd	61
Product: Respijtzorg Dagopvang Regulier	62
Product: Respijtzorg Dagopvang Specialistisch	64

Wijzigingen Productenboek

Datum:	Onderwerp:	Pagina:
28-12-2021	Product EED is ED geworden; Ernstige Dyslexie	26
03-05-2022	Product HS-GGZ toegevoegd	15
01-01-2023	Contractwijziging inzet SGGZ Diagnostiek i.c.m. Behandeling.	18
01-01-2023	ED incl. poortwachter	22 tm 25
16-01-2023	Product IAG toegevoegd	69
15-05-2023	Product medicatiecontrole toegevoegd	20 en 21
01-01-2025	HSGGZ verduidelijking	10
01-01-2025	Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) vervangen door Specialistische ambulante gezinsbehandeling (SAG).	63 en 64
01-01-2025	GB-SGGZ behandeling en SGGZ behandeling; inzet regiebehandelaar	7 en 9
01-01-2025	Advies en expertise: aanpassing product	5
01-01-2025	Residentiele jeugdhulp licht midden en zwaar: verduidelijking inzet multidisciplinair	39,42,45
28-04-2025	Verduidelijking product Bijzondere Kosten Pleegzorg	32
01-01-2027		Div.

Inleiding

Voor u ligt het productenboek Jeugd van de samenwerkende gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Woerden, , Stichtse Vecht. . In dit productenboek wordt de inhoud van de producten die gehanteerd zullen worden voor de Inkoop 2027 Jeugdhulp beschreven.

Voor alle producten jeugd geldt artikel 1.2 uit de jeugdwet en de daarbij behorende bepaling wanneer gemeenten niet verplicht zijn een jeugdhulpvoorziening te treffen. Wanneer een andere wettelijke bepaling voorliggend is geldt dit en in het bijzonder vanaf het moment dat de jeugdige 18 jaar is geworden. Na 18 jaar wordt een voorziening vanuit een voorliggende wettelijke bepaling verstrekt, zoals de Wmo of Zorgverzekeringswet.

Het productenboek Jeugd is met zorg opgesteld door Inkoop & Monitoring Utrecht West. Dit productenboek is tot stand gekomen door consultaties met de marktpartijen en de aangesloten gemeenten van regio Utrecht West.

Dit productenboek sluit aan bij de gezamenlijke ambities die we als regio Utrecht West hebben opgesteld. In de periode 2022-2030 werken we samen aan vernieuwing:

“Vernieuwing en verbetering van de inkoop in brede zin, gericht op efficiënte en effectieve zorg voor onze inwoners, waarbij de eigen draagkracht van onze inwoners leidend is, samenwerking met zorgaanbieders voorop staat én grip wordt gehouden op kwaliteit en kosten met oog voor innovatie en beperkte administratieve lasten”

Product: Advies en Expertise

Omschrijving

Bij de categorie Advies en Expertise gaat het om advies, triage of deskundigheidsbevordering van de gemeente naar aanleiding van een vraag van een professional uit het lokaal team aan de (specialist bij) Aanbieder.

Onder de categorie Advies en Expertise onderscheidt de gemeente meerdere gradaties. Het kan gaan over het bieden van advies over voortgang of mogelijke aanvullingen of aanpassingen die nodig zijn bij ondersteuning aan een jeugdige of gezin/huishouden. Bij complexe vragen van inwoners aan het lokaal team, waarbij aanvullende kennis en ervaring essentieel is om tot een goede duiding van de vraag en mogelijk doelen en resultaten te komen (triage); 'wat is er nu aan de hand, wat zou er nodig kunnen zijn?' Het uitbrengen van advies kan op basis van beschikbare schriftelijke informatie, een gesprek met een of meer gezinsleden of meer dan één gesprek als dat nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen over ondersteuning die nodig is.

De eindverantwoordelijkheid voor de opvolging van het advies of expertise, inzake ondersteuning aan een jeugdige of gezin/huishouden, ligt bij het lokaal team. Reguliere werkzaamheden vallen niet onder de categorie Advies en Expertise, zoals bijvoorbeeld:

- De vraag of een Aanbieder bepaalde ondersteuning kan leveren voor een (mogelijke) inwoner;
- Afstemming over verloop van de ondersteuning in een betreffende casus;
- Afstemming bij afronding dan wel voortzetting van de ondersteuning, al dan niet in een andere vorm;
- Kort telefonisch advies (max. ca. 30 min).

Uitgangspunten

Advies en Expertise is er voor het lokaal team, zodat het lokaal team Advies en Expertise kan inwinnen bij Aanbieder ten behoeve van de inwoner met een zorgvraag.

Doelgroep

De jeugdige ontvangt ondersteuning/jeugdhulp die gebaseerd is op een afgewogen beslissing en die uitgaat van passende ondersteuning. Door middel van de categorie Advies en Expertise kunnen doelen en resultaten duidelijk en helder worden omschreven.

Personele inzet

De Aanbieder levert expertise of advies over voortgang of mogelijke aanpassingen die nodig zijn bij ondersteuning aan een jeugdige en/of (pleeg)gezin/huishouden. Bij complexe vragen van inwoners aan het lokaal team, waarbij aanvullende kennis en ervaring essentieel is om tot een goede duiding van de vraag en mogelijk doelen en resultaten te komen, ondersteunt de Aanbieder het lokaal team om te komen tot de juiste triage.

Aanvullende eisen

Er kan sprake zijn van consultatie HBO, consultatie HBO+, consultatie WO of consultatie WO+. Voor Consultatie geldt dat de geconsulteerde medewerker van de Aanbieder minimaal een afgeronde opleiding heeft die correspondeert met het niveau van de consultatie. Voor HBO-opleiding geldt dat de medewerker minstens 5 jaar werkervaring heeft binnen het domein waarop de vraag van de medewerker van het lokaal team betrekking heeft. Onder een WO-professional wordt verstaan een orthopedagoog, psycholoog e.d. Bij een WO+-professional is sprake van medisch geschoold personeel zoals een arts, psychiater e.d. met specifieke kennis/opleiding van de doelgroep jeugd.

Product: Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Jeugd Behandeling

Omschrijving

De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Jeugd Behandeling betreft hulp voor jeugdigen met een licht t/m matig intensieve hulpvraag waarbij sprake, of een ernstig vermoeden, is van een stoornis benoemd in de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5). Ondersteuning door de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-JGGZ), huisarts of het lokaal team biedt onvoldoende resultaat/perspectief, waardoor de inzet van de GB-GGZ noodzakelijk is.

Aanbieder zorgt voor ondersteuning aan de jeugdige en zijn omgeving. Bij de vraagverheldering wordt het functioneren op alle relevante leefgebieden meegenomen, bijvoorbeeld het onderwijs, (pleeg)gezinssituatie, vrije tijd. Er wordt systeemgericht gewerkt waarbij ook het netwerk van de jeugdige wordt meegenomen. Bij het bieden van de hulp wordt door de Aanbieder samengewerkt met alle betrokken zorgverleners binnen het brede domein rondom de jeugdige en diens leefwereld (met in het bijzonder aandacht voor onderwijs en/of zinvolle dagbesteding).

Diagnostisch- of observatieonderzoek kan onderdeel zijn van een behandeling binnen de GB-GGZ. Hierbij geldt wel dat alleen kortdurende diagnostiek is toegestaan die ondersteunend is aan de behandeling van enkelvoudige problematiek.

Als blijkt uit de kortdurende diagnostiek dat sprake is van (meervoudige) problematiek waar meer specialistische kennis voor nodig is, wordt contact opgenomen met het lokaal team. In overleg met, en na akkoord van, het lokaal team wordt de jeugdige, indien nodig en mogelijk, doorverwezen naar een andere gecontracteerde Aanbieder.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor GB-GGZ wanneer:

- Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door een (ernstig vermoeden van een) in de DSM-5 benoemde stoornis, en ondersteuning door het lokaal team, de POH-JGGZ of huisarts onvoldoende resultaat en perspectief biedt;
- De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte tot matige ernst;
- Er sprake is van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
- Er aanhoudende/persisterende klachten zijn;
- De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld;
- Er sprake is van een laag tot matig risico op onveilige situaties voor de jeugdige en zijn omgeving.

Personele inzet

Voor het product GB-GGZ wordt een BIG-geregistreerde behandelaar met een afgeronde GGZ-specifieke opleiding ingezet. Er geldt een ontheffing van de BIG-registratieplicht voor de Kinder- en Jeugd (K&J) psycholoog met NIP- en SKJ-registratie en de orthopedagoog-generalist met NVO- en SKJ-registratie, met als voorwaarde dat de behandeling voor het 18^e jaar is gestart en moet worden afgerond zodra de jeugdige de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

In de GB-GGZ draagt de regiebehandelaar de eindverantwoordelijkheid voor de totale behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan.

Ten aanzien van de regiebehandelaar wordt onderscheid gemaakt tussen Vrijgevestigden en Instellingen. Als regiebehandelaren kunnen optreden:

Vrijgevestigden	Instellingen
(K&J) Psychiater	(K&J) Psychiater
GZ-psycholoog	GZ-psycholoog
Psychotherapeut	Psychotherapeut
Klinisch (neuro) psycholoog	Klinisch (neuro) psycholoog
	Verslavingsarts in profielregister KNMG*
	Verpleegkundig specialist GGZ
	K&J-psycholoog (NIP)
	Orthopedagoog-generalist (NVO)

* De verslavingsarts in profielregister KNMG kan optreden als regiebehandelaar indien de primaire diagnose verslavingsproblematiek betreft.

Naast de inzet van de regiebehandelaar kan gebruik worden gemaakt van medebehandelaars met minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, waarbij de regiebehandelaar betrokken is conform de normen uit het meeste recente Kwaliteitsstatuut GGZ.

Duur/intensiteit

De maximale behandelingsduur binnen de GB-GGZ bedraagt 1440 minuten.

Aanvullende eisen

- De behandeling wordt gefactureerd in minuten. Van belang is dat de ingezette hulp de best passende, goedkoopst mogelijke hulp voor de jeugdige is. Waar mogelijk wordt doorverwijzing naar de Specialistische GGZ (S-GGZ) voorkomen. Mocht doorverwijzing naar S-GGZ nodig/noodzakelijk worden geacht, dient hiervoor afstemming met en goedkeuring van het lokaal team plaats te vinden, alvorens deze te starten. Per indicatie wordt bepaald welke behandelingsduur het meest passend is.
- Aanbieder nodigt het lokaal team uiterlijk binnen 6 weken na startdatum beschikking, en vervolgens elke 3 maanden, uit voor een (tussentijdse) evaluatie. Daarnaast is vooruitlopend op het eindigen van de behandeling door Aanbieder de nazorg geborgd. Hierbij wordt het lokaal team betrokken, ook in de zin van eerst afstemming met en goedkeuring van het lokaal team, alvorens deze nazorg te starten.
- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf', (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS.)
- Voor dit product dient Aanbieder te beschikken over een behandellocatie.
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van de jeugdige naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokale team.

Als er een traject is afgegeven voor Basis GGZ mag er niet tijdens dezelfde periode voor dezelfde jeugdige een traject openstaan voor een Specialistisch GGZ traject.

Product: Specialistische GGZ (S-GGZ) Jeugd Behandeling

Omschrijving

De Specialistische GGZ (S-GGZ) betreft hulp voor jeugdigen met een intensieve hulpvraag waarbij sprake is van (een ernstig vermoeden van) een stoornis benoemd in de DSM-5.

Ondersteuning door de POH-JGGZ, huisarts, het lokaal team en behandeling in de GB-GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden of zal onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van de S-GGZ noodzakelijk is.

Aanbieder zorgt voor gerichte ondersteuning aan de jeugdige en zijn omgeving. De specialistische behandeling wordt bij voorkeur outreachend geboden en is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige. Bij de vraagverheldering wordt het functioneren op alle relevante leefgebieden meegenomen, bijvoorbeeld het onderwijs, (pleeg)gezinssituatie, vrije tijd. Er wordt systeemgericht gewerkt, waarbij ook het netwerk van de jeugdige wordt meegenomen. Bij het bieden van de hulp wordt door Aanbieder samengewerkt met alle betrokken zorgverleners binnen het brede domein rondom de jeugdige en diens leefwereld (met in het bijzonder aandacht voor onderwijs en/of zinvolle dagbesteding).

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor S-GGZ wanneer:

- Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door (een ernstig vermoeden van) een in de DSM-5 benoemde stoornis. Ondersteuning door de huisarts of POH-er, het lokaal team en/of behandeling in de GB-GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden of zal naar verwachting onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van S-GGZ en multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is;
- Er sprake is van een ernstig ziektebeeld en matige tot ernstige (substantiële) beperkingen in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld niet naar school kunnen);
- De gemiddelde zorgvraagwaarde betreft problematiek van matige tot ernstige ernst, veelal in combinatie met hogere complexiteit en/of risico.
- Er duidelijke aanwijzingen zijn die duiden op comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, automutilatie, suïcide, (huiselijk) geweld, ernstige opvoedingsproblematiek en/of risico op decompensatie.

Personele inzet

Voor het product S-GGZ wordt een BIG-geregistreerde behandelaar met een afgeronde GGZ-specifieke opleiding ingezet. Er geldt een ontheffing op de BIG-registratieplicht voor de K&J-psycholoog met NIP- en SKJ-registratie en de orthopedagoog-generalist met NVO- en SKJ-registratie, met als voorwaarde dat de behandeling voor het 18^e jaar is gestart en moet worden afgerond zodra de jeugdige de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

In de S-GGZ draagt de regiebehandelaar de eindverantwoordelijkheid voor de totale behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan. Ten aanzien van de regiebehandelaar wordt onderscheid gemaakt tussen Vrijgevestigden en Instellingen. Als regiebehandelaar kunnen de volgende hulpverleners optreden, waarbij binnen een Instelling altijd een klinisch (neuro)psycholoog of psychiater deel moet uitmaken van het multidisciplinaire team.

Vrijgevestigden	Instellingen
(K&J) Psychiater	(K&J) Psychiater
Klinisch (neuro) psycholoog	Klinisch (neuro) psycholoog
Psychotherapeut	Psychotherapeut
	GZ psycholoog
	Verslavingsarts in profielregister KNMG*
	Verpleegkundig specialist GGZ
	K&J psycholoog NIP
	Orthopedagoog-generalist NVO

* De verslavingsarts in profielregister KNMG kan optreden als regiebehandelaar indien de primaire diagnose verslavingsproblematiek betreft.

Naast de inzet van de regiebehandelaar kan gebruik worden gemaakt van medebehandelaars met minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, waarbij de regiebehandelaar betrokken is conform de normen uit het meeste recente Kwaliteitsstatuut GGZ.

Aanvullende eisen

- Aanbieder nodigt het lokaal team uiterlijk binnen zes weken na startdatum beschikking, en vervolgens elke drie maanden, uit voor een (tussentijdse) evaluatie. Daarnaast is vooruitlopend op het eindigen van de behandeling door Aanbieder de nazorg geborgd: hierbij wordt het lokaal team betrokken in de zin van afstemming met en goedkeuring van het lokaal teams alvorens de nazorg te starten;
- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS).
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van de jeugdige naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.
- Als er een beschikking is afgegeven voor Specialistische GGZ mag er niet tijdens dezelfde periode een beschikking open staan voor een Basis GGZ traject.

Product: Hoog Specialistische GGZ (HS-GGZ) Jeugd Behandeling

Omschrijving

De Hoog Specialistische GGZ (HS-GGZ) betreft hulp voor jeugdigen met een intensieve en/of crisogene hulpvraag waarbij sprake is van (een ernstig vermoeden van) meerdere stoornissen benoemd in de DSM-5. Ondersteuning door de POH-JGGZ, huisarts, het lokaal team GB-GGZ of S-GGZ en/of Crisis behandeling heeft onvoldoende resultaat geboden of zal vermoedelijk onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van de HS-GGZ noodzakelijk is. Er wordt gewerkt op basis van de principes van matched care.

Aanbieder zorgt voor ondersteuning aan de jeugdige en zijn omgeving. De zorg is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige en zijn/haar systeem. Bij de vraagverheldering wordt het functioneren op alle relevante leefgebieden meegenomen, bijvoorbeeld het onderwijs, (pleeg)gezinssituatie, vrije tijd. Er wordt systeemgericht gewerkt, waarbij ook het netwerk van de jeugdige wordt meegenomen. Bij het bieden van de zorg wordt door Aanbieder samengewerkt met alle betrokken zorgverleners binnen het brede domein rondom de jeugdige en diens leefwereld (met in het bijzonder aandacht voor onderwijs en/of zinvolle dagbesteding).

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor HS-GGZ als:

- Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door (een ernstig vermoeden van) meerdere in de DSM-5 benoemde stoornissen. Ondersteuning door de huisarts of POH-JGGZ, het lokaal team en/of behandeling in de GB-GGZ, S-GGZ en/of Crisis behandeling heeft onvoldoende resultaat geboden of zal naar verwachting onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van HS-GGZ noodzakelijk is;
- Er sprake is van een ernstig ziektebeeld en ernstige beperkingen (ontwrichtend) in het dagelijks functioneren;
- Er na S-GGZ Crisis behandeling nog sprake is van een ernstig ziektebeeld en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren zodat doorstroom naar HS-GGZ (in plaats van lichtere zorg) noodzakelijk is;
- Er sprake is van comorbiditeit, zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek, ernstige systeemproblematiek, dreigende klinische opname en/of risico op decompensatie.

Personele inzet

Voor het product HS-GGZ wordt een BIG-geregistreerde behandelaar met een afgeronde GGZ-specifieke opleiding ingezet. Er geldt een ontheffing op de BIG-registratieplicht voor de K&J-psycholoog met NIP- en SKJ- registratie en de orthopedagoog-generalist met NVO- en SKJ-registratie, met als voorwaarde dat de behandeling voor het 18e jaar is gestart en moet worden afgerond zodra de jeugdige de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

In de HS-GGZ draagt de regiebehandelaar¹ de eindverantwoordelijkheid voor de totale behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan.

Het product wordt geleverd binnen een multidisciplinair team. Daarnaast kunnen HS-GGZ behandelaars kunnen terugvallen op S-GGZ Crisis behandelaars voor advies en ondersteuning.

Als regiebehandelaar kunnen de volgende hulpverleners optreden, waarbij altijd een klinisch (neuro)psycholoog of psychiater deel moet uitmaken van het multidisciplinaire team:

- (K&J) Psychiater
- Klinisch (neuro) psycholoog
- Psychotherapeut
- GZ psycholoog
- Verslavingsarts in profielregister KNMG*
- Verpleegkundig specialist GGZ
- K&J psycholoog NIP
- Orthopedagoog-generalist NVO

* De verslavingsarts in profielregister KNMG kan optreden als regiebehandelaar indien de primaire diagnose verslavingsproblematiek betreft.

Naast de inzet van de regiebehandelaar kan er gebruik worden gemaakt van medebehandelaars met minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, waarbij de minimale cliëntgebonden inzet van de regiebehandelaar 20% is.

Aanvullende eisen

- De wettelijke verwijzers maken een inschatting of verwijzing voor inzet van het product HS-GGZ bij Aanbieder noodzakelijk is. De Aanbieder beoordeelt of verwijzing passend is bij het aanbod dat Aanbieder levert.
- Het lokale team en aanbieder hebben inspanningsverplichting om in nauw overleg met de huisarts (of andere verwijzers) te zorgen voor betrokkenheid bij de HS-GGZ problematiek die verwezen wordt naar de Aanbieder. Het lokaal team draagt zorg dat zij weet hebben van verwijzingen en regelt na toestemming en in overleg met het gezin kort na start behandeling en/of diagnostiek een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) bij de HS-GGZ aanbieder. Verdere evaluatieplanning gaat in overleg met kind en systeem en op geleide van voor de behandeling noodzakelijke frequentie.
- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS).
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van de jeugdige naar Aanbieder.
Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.
- Als er een beschikking is afgegeven voor Hoog Specialistische GGZ mag er niet tijdens dezelfde periode een beschikking open staan voor een Basis GGZ traject of een Specialistische GGZ traject. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk (binnen het gecontracteerde aanbod) indien dit inhoudelijk wenselijk wordt geacht (matched care).
- Aanbieder biedt naast HS-GGZ ook het product S-GGZ Crisis behandeling, zodat de doorstroom van S-GGZ Crisis behandeling naar HS GGZ – indien dat nodig is – soepel verloopt en zodat HS-GGZ behandelaars kunnen terugvallen op Crisis behandelaars voor advies en ondersteuning, Aanbieder beschikt binnen de eigen organisatie over de mogelijkheid om op ieder moment passende zorg te bieden en op te schalen indien nodig.
- Aanbieder is in de mogelijkheid om zowel directe als indirecte tijd te factureren.

Product: S-GGZ Jeugd Diagnostiek (losstaand)

Omschrijving

S-GGZ Jeugd Diagnostiek (losstaand) omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de hulpvraag. Het betreft een afgebakend diagnostisch traject, welke geen onderdeel maakt van de (daaropvolgende) behandeling. Bij een combinatie tussen diagnostiek en behandeling wordt product Specialistische GGZ (S-GGZ) Jeugd Behandeling ingezet. De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:

- Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de hulpvraag van de jeugdige;
- Verwerven informatie van eerdere behandelaars;
- Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de jeugdige middels gesprekken en vragenlijsten;
- Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij (pleeg-)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en andere relaties van de jeugdige;
- Psychiatrisch onderzoek;
- Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid);
- Orthodidactisch onderzoek;
- Contextueel onderzoek ((pleeg)gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van (pleeg)gezin, school en andere voor de jeugdige betekenisvolle milieus;
- Advisering: diagnostische bevindingen en advies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid;
- Overige diagnostische activiteiten.

De in te zetten losstaande diagnostiek en hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig.

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor S-GGZ Jeugd Diagnostiek (losstaand) wanneer:

- Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door (een ernstig vermoeden van) een in de DSM-5 benoemde stoornis.
- Er sprake is van een ernstig ziektebeeld en matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren;
- Er duidelijke aanwijzingen zijn die duiden op comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek en risico op decompensatie.

Personele Inzet

Voor het product S-GGZ Jeugd Diagnostiek (losstaand) wordt een BIG-geregistreerde regiebehandelaar met een afgeronde GGZ- specifieke opleiding ingezet.

Ten aanzien van de regiebehandelaar wordt onderscheid gemaakt tussen Vrijgevestigden en Instellingen. Als regiebehandelaar kunnen de volgende hulpverleners optreden, waarbij binnen een instelling altijd een klinisch (neuro)psycholoog of psychiater deel moet uitmaken van het multidisciplinaire team.

Vrijgevestigden	Instellingen
(K&J) Psychiater	(K&J) Psychiater
Klinisch (neuro) psycholoog	Klinisch (neuro) psycholoog
Psychotherapeut	Psychotherapeut

	GZ psycholoog
	Verslavingsarts in profielregister KNMG*
	Verpleegkundig specialist GGZ
	K&J psycholoog NIP
	Orthopedagoog-generalist NVO

Duur/Intensiteit

De maximale duur voor S-GGZ Jeugd Diagnostiek (losstaand) bedraagt 20 uur.

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' ('Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS.');
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van de jeugdige naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Deelprestatie S-GGZ Verblijf Zonder Overnachting (VZO)

Omschrijving

Deelprestatie S-GGZ Verblijf Zonder Overnachting (VZO) kan worden ingezet wanneer meerdere (minimaal twee) S-GGZ Jeugd Behandelingen en/of S-GGZ Jeugd Diagnostiek gedurende de dag worden aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is. Vanwege de intensiteit van deze medisch noodzakelijke behandelmomenten is aanvullende begeleiding noodzakelijk om het verhoogde risico op ontregeling te beperken, dan wel adequate maatregelen te nemen, zodat de psychiatrische behandeling en de stabilisatie van psychische functies succesvol kunnen verlopen.

VZO kan worden gedeclareerd als sprake is van de aanwezigheid van een jeugdige gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 9.00 en 17.00 uur), voor SGGZ-diagnostiek en/of SGGZ- behandeling.

VZO mag alleen worden gedeclareerd als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

- Er zijn niet meer dan 4 uur aan direct jeugdgebonden (zogenoeten: cliëntgebonden) activiteiten op deze dag uitgevoerd (daadwerkelijke behandel tijd);
- Ondersteuning van Verplegend, Opvoedkundig en Verzorgend (VOV) personeel is nodig voor een goed verloop van diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten;
- Er is geen sprake van aaneengeschaalde behandeling van de jeugdige binnen 1 dagdeel. Wanneer dat wel het geval is, moeten de behandelaren de afzonderlijke behandelactiviteiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden, registreren;
- De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de VZO en moeten ook apart geregistreerd worden;
- Het is niet mogelijk om VZO op dezelfde kalenderdag te registreren in combinatie met de volgende activiteiten: begeleiding, verpleging, prestatie verblijf met overnachting, dagbesteding.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandel doelen te bereiken.

Doelgroep

De patiëntengroep van de S-GGZ, waarbij een klinisch verblijf met overnachting niet noodzakelijk is, maar wel meerdere behandelingen gedurende dag worden aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is.

Personele inzet

Conform de eisen/voorwaarden productbeschrijving S-GGZ Jeugd Behandeling.

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Deelprestatie S-GGZ Verblijf Met Overnachting (VMO)

Omschrijving

Deelprestatie S-GGZ Verblijf met Overnachting (VMO) kan aanvullend worden ingezet op behandelingen binnen de S-GGZ: voor elk etmaal VMO mag 1 eenheid worden gedeclareerd. Per gedeclareerde eenheid moet minimaal 1 overnachting zijn opgenomen.

Dit product is niet te combineren met andere verblijfstoelagen.

Voor deelprestatie G geldt dat deze voor Jeugd als contra-indicatie wordt gezien, waarbij Aanbieder om onderbouwing wordt gevraagd voor het inzetten van dit product.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

Voor jeugdigen met een (ernstig vermoeden van een) DSM-5 stoornis waarbij tijdens de behandeling ook verblijf noodzakelijk is.

Personele inzet

Voor de deelprestaties A t/m H geldt dat de eisen en voorwaarden uit de prestatiebeschrijvingen van de NZA van toepassing zijn uit het jaar van zorgproductie.

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp met verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: S-GGZ Crisis Behandeling

Omschrijving

S-GGZ Crisis Behandeling kan worden ingezet indien sprake is van een alarmerende situatie waarbij gevaar dreigt, intensieve behandeling (dagelijks of hoogfrequent contact met de jeugdige en diens systeem) gericht op stabilisatie noodzakelijk is, monitoren van risicovolle symptomen en gedrag en nadere diagnostiek noodzakelijk is, dan wel een start behandeling (psychotherapeutisch/medicamenteus) van een reeds vastgestelde DSM-5 stoornis noodzakelijk is.

De crisisinterventie kan worden gestart zonder officiële toekenning van de gemeente. De Aanbieder meldt onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen de crisis bij het lokaal team en voert binnen 5 werkdagen het gesprek met het lokaal team over het perspectief (uitstroom) van de jeugdige. Start van de zorg is zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur en heeft een maximale duur van 1800 minuten binnen 28 kalenderdagen.

Om de maximale duur van de crisisinterventie niet te overschrijden en eventuele vervolghulp te organiseren is het noodzakelijk dat het perspectief van de jeugdige zeer tijdig bekend is. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de (systeembrede) analyse en adviseert, eventueel na contact met hulpverleners binnen de eigen organisatie dan wel aanbieders uit andere segmenten, aan het lokaal team of, en zo ja welke vervolghulp wenselijk is.

Bij S-GGZ Crisis Behandeling mag eenmalig Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) worden toegekend.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet kostbaarder dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

Er is sprake van een alarmerende situatie waarin gevaar dreigt voor jeugdige zelf en/of diens omgeving en welke direct ingrijpen noodzakelijk maakt om direct gevaar voor de jeugdige en/of de omgeving af te wenden. De acute situatie komt voort uit een reeds vastgestelde DSM-5 stoornis of het ernstig vermoeden daarvan.

Personele inzet

Crisisbeoordelingen en crisisinterventies vragen specifieke deskundigheid. De BIG-geregistreerde S- GGZ professionals moeten beschikken over de juiste competenties en kennis om een crisissituatie te kunnen beoordelen en crisisinterventies/hulp te kunnen uitvoeren.

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' ('Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van de jeugdige naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: S-GGZ Crisis Verblijf

Omschrijving

S-GGZ Crisis Verblijf biedt tenminste: verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding. Aanvullend op dit product wordt S-GGZ Crisis Behandeling geleverd met een maximum van 1800 minuten binnen 28 dagen.

S-GGZ Crisis Verblijf duurt maximaal 28 kalenderdagen met als doel stabiliseren van een crisis, zodat de jeugdige weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van ((pleeg)gezinsgerichte) hulp.

Aanbieder meldt, net zoals voor de S-GGZ Crisis Behandeling, binnen 2 werkdagen het crisisverblijf bij het lokaal team. Na afstemming met en goedkeuring van het lokaal team kan Aanbieder een verzoek om toewijzing sturen naar de gemeente (315-bericht). De Aanbieder voert uiterlijk binnen 5 werkdagen het gesprek met het lokaal team over het perspectief (uitstroom) van de jeugdige te bespreken.

Om de maximale duur van de crisisinterventie niet te overschrijden en eventuele vervolghulp te organiseren is het noodzakelijk dat het perspectief van de jeugdige zeer tijdig bekend is. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de (systeembrede) analyse en adviseert, eventueel na contact met hulpverleners binnen de eigen organisatie dan wel aanbieders uit andere segmenten, aan het lokaal team of, en zo ja welke vervolghulp wenselijk is.

S-GGZ Crisis Verblijf betreft een combinatie van de volgende producten:

- Product S-GGZ Crisis Behandeling;
- Deelprestatie S-GGZ Verblijf met Overnachting; één van de prestaties A t/m H;
- Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC).

De deelprestaties Verblijf A t/m H (S-GGZ) kunnen in afstemming met en na accordering van het lokaal team worden ingezet conform de eisen en voorwaarden uit de van toepassing zijnde prestatiebeschrijvingen van de NZA uit het jaar van zorgproductie.

Voor het product Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) geldt dat per crisistraject één eenheid mag worden gedeclareerd.

Dit product S-GGZ Crisis Verblijf is niet te combineren met andere verblijfstoeslagen dan de deelprestaties S-GGZ Verblijf met Overnachting.

Verlenging is niet mogelijk.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

S-GGZ Crisis Verblijf wordt ingezet als sprake is van plotseling ernstige ontregeling waarbij de jeugdige niet thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn ten gevolge van (een ernstig vermoeden) van een DSM-5 stoornis waarbij crisisbehandeling op zichzelf onvoldoende is.

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' ('Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS.);
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van de jeugdige

naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC)

Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) is van toepassing wanneer sprake is van crisiszorg. Hiermee worden de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst vergoed en de kosten die verbonden zijn aan het werken buiten kantooruren.

Dit product kan in afstemming met en na accordering van het lokaal team alleen worden ingezet en gedeclareerd als:

- Toeslag op een crisistraject binnen het product S-GGZ Crisis Behandeling. Het beschikbaarheidscomponent kan eenmalig per jeugdige gedeclareerd worden bij een crisissituatie.

OF

- Toeslag op een crisistraject binnen het product S-GGZ Crisis Verblijf. Het beschikbaarheidscomponent kan eenmalig per jeugdige gedeclareerd worden bij een crisissituatie.

Product: Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen

Omschrijving

Binnen het product Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen vallen de producten behorende tot de productgroepen ADHD en psychische en/of psychiatrische stoornissen uitgevoerd door kinderartsen.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelgroep

Het gaat om jeugdigen tot 18 jaar met gedragsproblemen en psychische en/of psychiatrische stoornissen (te weten voedings- en eetstoornissen bij zuigelingen en in de vroege kindertijd met een gedragsmatige oorzaak en ADHD zorg) die zorg ontvangen van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra.

Het betreft hier niet de zorg voor jeugdigen die gerelateerd is aan de behandeling van een somatische aandoening of diagnostiek gericht op het uitsluiten van somatische aandoeningen. Deze zorg blijft onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de door een kinderarts voorgeschreven extramurale psychofarmaca blijven onderdeel van de Zvw.

Personele inzet

Dit product wordt geleverd door kinderartsen.

Voor de zorg die door kinderartsen wordt geleverd geldt dat trajectfinanciering van toepassing is conform de opgenomen trajecten in de tarievenlijst.

Product: Medicatiecontrole

Omschrijving product

Voor jeugdigen die naast of aansluitend op een (psychologische) behandeling, ondersteuning nodig hebben om te kunnen bepalen of toegekende psychofarmaca mogelijk gewijzigd dient te worden, is medicatiecontrole noodzakelijk. Medicatiecontroles worden uitgevoerd om te onderzoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bijwerkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzigen.

Indien uit de controle blijkt dat er opnieuw instellen op of substantiële aanpassing van psychofarmaca nodig is, wordt de betreffende jeugdige aangemeld voor een behandeling via een overeen te komen jeugdhulpverleningstraject. Of wordt de oorspronkelijke behandeling weer opgestart (als het betreffende hersteltraject niet is afgesloten).

Psychofarmaca worden terughoudend voorgeschreven; om die reden blijft betrokkenheid van de jeugdhulpaanbieder, die verantwoordelijk is c.q. kan zijn voor de behandeling van de betreffende jeugdige noodzakelijk, dit om te kunnen bepalen of afbouw van middelen kan of vermindering van doses mogelijk is.

Medicatiecontrole kan geen vervanging zijn van het toekennen of inregelen van psychofarmaca: daar is de behandeling die in het kader van de jeugdhulp wordt ingezet voor bedoeld. Het toekennen en inregelen van psychofarmaca behoort onlosmakelijk tot de daarvoor afgesproken jeugdzorgtrajecten.

Doelgroep:

Voor jeugdigen die naast of aansluitend op een (psychologische) behandeling, ondersteuning nodig hebben om te kunnen bepalen of toegekende psychofarmaca mogelijk gewijzigd dient te worden.

Indien in de ogen van de jeugdhulpaanbieder die eindverantwoordelijke is,

- sprake is van de noodzaak om structureel psychofarmaca te gebruiken,
- de instelling van de jeugdige op die middelen stabiel is en er slechts in een lage frequentie medicatiecontrole noodzakelijk is, Dan is het mogelijk deze controle solitair of naast (en dus gestapeld op) een ander ondersteuningsprofiel in te zetten.

Wanneer de jeugdhulpaanbieder die eindverantwoordelijke is voor een lopend hulpverleningstraject zelf de medicatiecontrole kan uitvoeren (als gestapeld product), is medicatiecontrole onderdeel van het lopende hulpverleningstraject.

Doelen

Bepalen of afbouw van middelen kan of vermindering van doses mogelijk is en de invloed hiervan op de ontwikkeling

Eisen/duur/intensiteit

De component medicatiecontrole is op drie manieren in te zetten:

1. Als component na afsluiting van een ondersteuningstraject;
2. Als component naast een ondersteuningstraject door een andere zorgaanbieder (stapeling is hierbij toegestaan)

3. Als onderdeel van het ondersteuningstraject bij de jeugdhulpaanbieder die tevens medicatiecontrole kan uitvoeren. (in dit geval wordt de component niet apart of gestapeld aangevraagd, maar is het onderdeel van het ondersteuningstraject).
4. De beschikking wordt afgegeven voor de duur van een jaar met een max van 100 minuten. Hiervoor geldt; pas toe of leg uit.
 - De component medicatiecontrole kan maximaal twee maal per jaar worden aangevraagd, binnen het volume van de component wordt bepaald wat de duur en frequentie van de medicatiecontrole is.
 - De keuze of een dergelijke vorm van medicatiecontrole verantwoord is, is een expliciete keuze van de jeugdhulpaanbieder als de psychologische behandeling wordt beëindigd.
 - De keuze van de jeugdhulpaanbieder wordt vastgelegd in het dossier van de betreffende jeugdige.
 - Uitsluitend te gebruiken door kinderartsen; arts gespecialiseerd in kindergeneeskunde of psychiater en geregistreerd in het BIG-register.

Het inzetten van de component medicatiecontrole als apart component geeft het inzicht voor de toegang wat er wordt ingezet door de aanbieder, die betrokken is bij het ondersteuningstraject of een andere aanbieder die deze component inzet.

Product: Ernstige Dyslexie (ED)

Omschrijving

Dyslexie is een specifieke en hardnekkige lees- en spellingstoornis met een basis in de neurobiologische ontwikkeling, die niet verklaard kan worden door een algemeen leerprobleem, inadequaat onderwijs of sensorische beperkingen.

Behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) die wordt gestart wanneer basisschoolkinderen zich bevinden in groep 3 tot en met 8, wordt vanuit de Jeugdwet vergoed. De verwijzing verloopt via school door een daartoe bevoegde en deskundige functionaris in samenspraak met de (pleeg)ouders/voogd en na accordering van het lokaal team.

Om te zorgen dat kinderen met ernstige dyslexie gespecialiseerde jeugdhulp verkrijgen en kinderen met mildere problematiek ondersteuning krijgen binnen het onderwijs op een niveau dat passend is bij hun specifieke onderwijsbehoeften, wordt een model van stepped care gevolgd. Het principe van stepped care is dat de cliënt niet zwaarder wordt behandeld dan strikt noodzakelijk is. Met stepped care willen we bereiken dat een kind de passende ondersteuning krijgt. Het gaat immers om kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn en we willen voorkomen dat er zwaarder wordt behandeld dan passend en noodzakelijk is. We starten daarom met de eenvoudigste interventie passend bij de problematiek.

De beschikbare middelen en menskracht voor het behandelen van ernstige dyslexie moet ook echt bij de juiste kinderen terecht komen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn er prevalentiecijfers waaraan we zullen toetsen.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doel

Het doel van de dyslexiebehandeling is het bereiken van een voldoende niveau van technisch lezen en spellen, uitgedrukt in gangbare eisen en criteria passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief van het kind en een voor het kind acceptabel niveau van zelfredzaamheid.

Doelgroep dyslexiebehandeling

Basisschoolkinderen vanaf groep 3 met een specifieke uitval op lezen en/of spellen. Er moet sprake zijn van een in ernstige mate didactische resistentie. Dit betekent dat een jeugdige pas in aanmerking komt voor een diagnose en behandeling binnen de ED als de jeugdige voldoet aan de volgende vereisten:

- Het criterium ernst:

Ernstige lees- en spellingproblemen. Het criterium van ernst is als volgt geoperationaliseerd: Er dient voldaan te worden aan één van de volgende drie criteria, te weten:

A1. -1,5 SD of meer op Woordlezen (laagste 6,7%) en -1,28 SD of meer op Pseudowoord Lezen (laagste 10%)


OF

A2. -1,5 SD of meer op Pseudowoord Lezen (laagste 6,7%) en -1,28 SD of meer op Woordlezen (laagste 10%)

OF

B1. $-1,5$ SD of meer op Spellen (laagste 6,7%) en $-1,28$ SD of meer op Woordlezen (laagste 10%)

- Aangetoonde hardnekkigheid is vereist. Hardnekkigheid van de leesproblemen en van de eventuele spellingproblemen. Het kind dient adequaat regulier lees- en spellingonderwijs (ondersteuningsniveau 1) ontvangen te hebben, gerichte extra ondersteuning in de groep (ondersteuningsniveau 2), en in ieder geval een half schooljaar een specifiek afgestemde interventie op ondersteuningsniveau 3. Hierbij geldt als richtlijn dat het kind op drie opeenvolgende meetmomenten een taak voor het vlot lezen van losse woorden op prestatie heeft behaald die tot de zwakste 10% van de relevante normpopulatie behoort, ondanks de geboden gerichte extra ondersteuning
- Uitsluiting van een algemeen leerprobleem, van een brede neurologische problematiek en van ernstige zintuiglijke beperkingen.
- In de toeleiding naar de zorg vindt beoordeling plaats vanaf 1 januari 2023 door de poortwachter. De ouders melden hun kind aan bij de poortwachter, die op grond van een leerlingdossier een advies voor toelaatbaarheid (positief of negatief) geeft. De gemeente geeft op grond daarvan een beschikking af (of niet). Het eerste onderscheid dat gemaakt moet worden is dat tussen lees- en/of spellingproblemen en een vermoeden van ernstige dyslexie. Alleen de verwijzingen van de laatsten worden ontvankelijk verklaard voor de regeling van de ernstige dyslexie. Een tweede beoordeling vindt plaats op basis van diagnostiek binnen de jeugdhulp. Het betreft de vraag of de leerling behoort tot de groep waarbij er aanvullend op de inzet op school individuele jeugdhulp voor dyslexie wordt geboden.
- Schematisch overzicht diagnostisch proces



Complexiteit

Het gaat om ernstige dyslexie. Een kind komt voor vergoede diagnostiek en eventueel behandeling in aanmerking als blijkt dat er geen belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor

de uitvoerbaarheid. Vanwege de ernst van de dyslexie is ook de inzet van ouders en de school hierbij een voorwaarde en die moet tot uitdrukking komen in een gezamenlijk behandelplan.

Personele inzet

De Jeugdwet stelt dat aanbieders van jeugdhulp de norm verantwoorde werktoedeling moeten toepassen (artikel 5.1.1. van het Besluit Jeugdwet) In de praktijk betekent dit dat het werk en de verantwoordelijkheden in de zorgorganisatie zo georganiseerd zijn, dat dit leidt tot verantwoorde hulp. Het betreft de volgende 3 aspecten:

1. Werken met geregistreerde zorgprofessionals; De norm van de verantwoorde werktoedeling vraagt van aanbieders van jeugdhulp dat zij werk toedelen aan geregistreerde zorgprofessionals. Deze zorgprofessionals zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) (psychologen en orthopedagogen), NIP-register geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, of in het BIG-register (GZ-psychologen en orthopedagogen generalist). De norm verantwoorde werktoedeling sluit niet uit dat de zorg ook toegedeeld kan worden aan een niet-geregistreerde zorgprofessional volgens het principe van comply or explain. Dan moet kunnen worden aangetoond dat dit niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp;
2. Alle zorgprofessionals zijn vakbekwaam; De norm vraagt daarnaast van zorgaanbieders dat alle zorgprofessionals die worden ingezet in de uitvoering van de jeugdhulp vakbekwaam zijn. Bij de toedeling van werk moet de zorgaanbieder rekening houden met de specifieke kennis en vaardigheden van zorgprofessionals;
3. Zorgprofessionals werken volgens professionele standaarden; Voor de dyslexiezorg betreft dit het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0;
4. en aanvullende standaarden en handreikingen vanuit het NKD of de betreffende beroepsverenigingen. Bij wijzigingen worden de zorgprofessionals geïnformeerd en/of getraind en beschikken altijd over de juiste vakbekwaamheid en aanvullende deskundigheid.

Behandeling vindt altijd plaats onder regie van een regiebehandelaar met gespecialiseerde kennis van dyslexie en die geregistreerd is onder de hierboven onder 1 genoemde beroepsgroepen. Als medebehandelaar mogen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar bij de behandeling betrokken zijn:

- een basispsycholoog en/of orthopedagoog;
- een logopedist met een aantekening dyslexie.

Er is aantoonbaar sprake van professionele setting waarin een multidisciplinair team van psychologen en orthopedagogen zich bezighoudt met dyslexiediagnostiek en dyslexiebehandeling. Voor een goede uitvoering van de behandeling is een goede klinisch therapeutische bekwaamheid vereist.

Duur/intensiteit

De behandeling van ernstige dyslexie bestaat uit maximaal 360 minuten diagnostiek (in maximaal drie dagdelen) en maximaal 2500 minuten behandeling. Dit aantal minuten is gecorrigeerd op basis van de huidige definitie van declarabele tijd. Het maximum aantal minuten diagnostiek en behandelminuten betreft zowel direct cliëntgebonden tijd als indirect cliëntgebonden tijd.

Indien naar verwachting de behandelduur langer zal zijn, zal alvorens de behandeling te starten, contact opgenomen worden met de poortwachter waarna een beschikking wordt afgegeven door de gemeente.

Aanvullende eisen

- Aanbieder is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en handelt in overeenstemming met de richtlijnen, handreikingen en protocollen van het NKD;
- Aanbieder volgt het Protocol Diagnostiek & Behandeling Ernstige Dyslexie 3.0 voor zowel de verwijzing als diagnostiek en behandeling;

- Voordat Aanbieder start met de beoordeling en behandeling van ED is akkoord van de poortwachter en een beschikking afgegeven door de gemeente nodig. Als er geen goede argumentatie vooraf is (o.a. schoolonderzoek) dan is sprake van een ongeldige verwijzing en wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de Jeugdwet;
- De behandeling van ED kan alleen worden ingezet nadat een diagnose is geweest waarin ED is vastgesteld. Indien die diagnose hierover geen uitsluitel geeft, kan binnen ED niet over worden gegaan tot een behandeling en declaratie daarvan, en kunnen alleen de minuten voor diagnostiek worden gedeclareerd;
- Aanbieders die dyslexie mee behandelen in het kader van een andere primaire stoornis (niet zijnde een leerstoornis) kunnen geen ED-behandeling declareren;
- Bij de beoordeling of ED-behandeling nodig is en bij de evaluaties en afsluiting zullen (pleeg)ouders/voogd en het lokaal team actief betrokken worden door de Aanbieder;
- Tijdens de behandeling wordt na iedere 20 behandelsessies (ca. 5 maanden) een evaluatie uitgevoerd. Bij afsluiting van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats.
- Aanbieder informeert de poortwachter als diagnostiek niet leidt tot behandeling. Ook informeert de Aanbieder de poortwachter bij het voortijdig stoppen/niet starten van de behandeling;
- Behandeling vindt plaats op locatie van de Aanbieder of op de onderwijslocatie;
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team;
- Aanbieder draagt na afronding van een diagnostiek- of behandelingstraject zorg voor een warme overdracht van handelingsadviezen naar school.

Product: Respijtzorg Logeren Regulier

Omschrijving

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van respijtzorg die gericht is op ontlasten van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, familie en netwerk waardoor zij de zorg voor de jeugdige beter aan kunnen, zodat een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. De Aanbieder neemt tijdelijk de volledige zorg van de jeugdige over van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zodat deze een adempauze kunnen nemen.

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van kortdurende opvang waarbij de jeugdige in een huiselijke omgeving wordt opgevangen met, afhankelijk van de ondersteuningsvraag, ontwikkelingsgerichte begeleiding, toezicht en/of zorg. Tijdens het logeren worden vrijetijdsactiviteiten en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden.

Het product Respijtzorg Logeren kan één of enkele keren per jaar óf met een zekere regelmaat worden ingezet. Voorbeelden van het Product Respijtzorg Logeren zijn: op regelmatige basis weekenden logeren bij een Aanbieder of bij een zorgboerderij met activiteiten, passend bij de leeftijd of ontwikkelingsfase.

Bij het product Respijtzorg Logeren wordt onderscheid gemaakt tussen 'regulier' en 'specialistisch'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

Criteria en/of factoren die bepalen wanneer er sprake is van een hulpvraag waarbij de variant Respijtzorg Logeren Regulier/Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de doelen te bereiken.

Doelen

- Ontlasten van het (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, familie en netwerk door het logeren en/of gedurende dagdelen opvangen van de jeugdige;
- Het ondersteunen van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en een uithuisplaatsing kan worden voorkomen;
- Voor de jeugdige zelf draagt het verblijf in een andere omgeving bij aan de ontwikkeling.

Doelgroep

Jeugdige die enige ondersteuningsbehoefte heeft en die enige behoefte heeft aan structuur en regelmaat valt onder de variant Respijtzorg Logeren Regulier.

Kenmerken van deze doelgroep zijn:

- Geen noodzaak tot continue directe nabijheid van een begeleider;
- Jeugdige kan zelf tijdelijk een activiteit ondernemen;
- De jeugdige heeft doorgaans geen hulp nodig bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Ten aanzien van kleine verzorgingstaken kan toezicht of stimulatie nodig zijn, zoals bij tand- en nagelverzorging of wassen van kleding. Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig;
- De jeugdige functioneert sociaal redelijk zelfstandig;
- Bij de jeugdige is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek;
- Noodzakelijke begeleiding betreft vooral toezicht en stimulatie bij het aangaan van sociale relaties en contacten en deelname aan het maatschappelijk leven.

Complexiteit

Bij Respijtzorg Logeren Regulier is sprake van vragen met een enkelvoudige lage/matige complexiteit:

- De jeugdige en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk goed tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
- De vragen en de problemen zijn niet geëscaleerd;
- Er is sprake van een veilige leefomgeving van de jeugdige en de risico's zijn in te schatten;
- De voorspelbaarheid is matig tot goed. Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of tot telefonisch contact tijdens kantooruren.

Personele inzet

Van de begeleiders wordt verwacht dat zij vanuit de norm van verantwoorde werktoedeling minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO-4-niveau hebben en werken onder verantwoordelijkheid van een SKJ-/BIG-geregistreeerde professional op minimaal aantoonbaar HBO-niveau. Aanvullend kunnen ook vrijwilligers ingezet worden.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient te worden voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur intensiteit

Respijtzorg Logeren Regulier is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen binnen 1 jaar (en daarmee 156 nachten). Dit totaal aantal is gelijk aan de regelgeving van Logeeropvang conform de Wet langdurige zorg (Wlz). De 156 etmalen kunnen naar behoefte worden ingezet en hoeven niet evenredig over het jaar te worden verdeeld. Een etmaal Logeren bevat altijd een overnachting.

Er kunnen twee producten worden toegekend bij het product Respijtzorg Logeren Regulier:

- Logeer etmaal: betreft logeren per etmaal, dus 24 uur;
- Dagdeel Respijtzorg Dagopvang Regulier: betreft het verlengen van een etmaal met 4 uur.

Deze producten zetten we redelijkerwijs met elkaar in. Dat betekent dat Respijtzorg Logeren Regulier tot en met 26 uur onder een etmaal valt (bij een logeerperiode langer dan 1 etmaal, gelden de +2 uren eenmaal voor de gehele logeerperiode). Duurt de logeerperiode langer, dan kan worden opgehoogd met een dagdeel.

Concreet:

- t/m 26 uur: logeren etmaal;
- t/m 30 uur: logeren etmaal + Dagdeel Respijtzorg Dagopvang Regulier;
- t/m 34 uur: logeren etmaal + 2 dagdelen Respijtzorg Dagopvang Regulier;
- t/m 38 uur: logeren etmaal + 3 dagdelen Respijtzorg Dagopvang Regulier;
- t/m 50 uur: 2 etmalen logeren.

Aanvullende eisen

- Logeren wordt georganiseerd op een locatie die hiervoor geschikt is;
 - De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
 - De leefomgeving past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de jeugdige;
 - De Aanbieder waarborgt de fysieke veiligheid van de jeugdige door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft;
- Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Dagopvang Regulier of Pleegzorg. In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg

Logeren Regulier;

- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Respijtzorg Logeren Specialistisch

Omschrijving

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van respijtzorg die gericht is op het ontlasten van (pleeg-)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd waardoor zij de zorg voor de jeugdige beter aan kunnen, zodat een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. De Aanbieder neemt tijdelijk de volledige zorg van de jeugdige over van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zodat deze een adempauze kunnen nemen.

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van kortdurende opvang waarbij de jeugdige in een huiselijke omgeving wordt opgevangen met, afhankelijk van de ondersteuningsvraag, ontwikkelingsgerichte begeleiding, toezicht en/of zorg. Tijdens het logeren worden vrijetijdsactiviteiten en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden.

Het product Respijtzorg Logeren kan één of enkele keren per jaar óf met een zekere regelmaat worden ingezet. Voorbeelden van het Product Respijtzorg Logeren zijn: op regelmatige basis weekenden logeren bij een Aanbieder of bij een zorgboerderij met activiteiten, passend bij de leeftijd of ontwikkelingsfase.

Bij het product Respijtzorg Logeren wordt onderscheid gemaakt tussen 'regulier' en 'specialistisch'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

Criteria en/of factoren die bepalen wanneer sprake is van een hulpvraag waarbij de variant Respijtzorg Logeren Regulier/Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Ontlasten van het (pleeg)gezin door het logeren en/of gedurende dagdelen opvangen van de jeugdige;
- Het ondersteunen van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te helpen voorkomen;
- Voor de jeugdige zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan de ontwikkeling.

Doelgroep

Jeugdige die een grote ondersteuningsbehoefte heeft (qua verzorging en/of begeleiding) en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder variant Respijtzorg Logeren Specialistisch. In algemene zin geldt dat Respijtzorg Logeren Specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

Kenmerken van deze doelgroep zijn:

- Bij deze jeugdige is een continue nabijheid van een begeleider noodzakelijk;
- Er is sprake van een beperkt niveau van functioneren als individu, als (pleeg)gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school;
- Er is sprake van een verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal ook beperkingen in lichamelijke en/of cognitieve functies spelen;

- Er is sprake van opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek. In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

Complexiteit

Er is sprake van een matige tot hoge complexiteit:

- Er spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatisch, ontwikkeling, psychisch, sociaal, gedrags- en opvoedingsproblematiek, complexe scheidingen), en/of;
- Er is sprake van een onveiligheid in de leefomgeving van de jeugdige. Naast het (pleeg)gezin kan hierbij worden gedacht aan invloeden vanuit de omgeving zoals criminaliteit in de buurt, armoede, niet volgen van onderwijs en/of het ontbreken van een dagbesteding, en/of;
- De impact van de problematiek op de situatie van de jeugdige is ernstig. Er is sprake van uitval en beperkingen die het dagelijks functioneren van de jeugdige ernstig beïnvloeden.

Personele inzet

Eén van de directe begeleiders is een SKJ-/BIG-geregistreerde professional op aantoonbaar HBO- niveau. Bij meerdere begeleiders op 1 groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. Ook kunnen aanvullend vrijwilligers worden ingezet.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient te worden voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur intensiteit

Respijtzorg Logeren Specialistisch is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen binnen 1 jaar (en daarmee 156 nachten). Dit totaal aantal is gelijk aan de regelgeving van Logeeropvang conform de Wlz.

De 156 etmalen kunnen naar behoefte worden ingezet en hoeven niet evenredig over het jaar te worden verdeeld. Een etmaal Logeren bevat altijd een overnachting.

Er kunnen twee producten worden toegekend bij het product Logeren:

- Logeer etmaal: betreft logeren per etmaal, dus 24 uur;
- Dagdeel Respijtzorg Dagopvang Specialistisch: betreft het verlengen van een etmaal met 4 uur.

Deze producten zetten we redelijkerwijs met elkaar in. Dat betekent dat Respijtzorg Logeren Specialistisch tot en met 26 uur onder een etmaal valt (bij een logeerperiode langer dan 1 etmaal, gelden de +2 uren eenmaal voor de gehele logeerperiode). Duurt de logeerperiode langer, dan kan worden opgehoogd met een dagdeel.

Concreet:

- t/m 26 uur: logeren etmaal ;
- t/m 30 uur: logeren etmaal + dagdeel respijtzorg dagopvang specialistisch;
- t/m 34 uur: logeren etmaal + 2 dagdelen respijtzorg dagopvang specialistisch;
- t/m 38 uur: logeren etmaal + 3 dagdelen respijtzorg dagopvang specialistisch;
- t/m 50 uur: 2 etmalen logeren.

Aanvullende eisen

- Logeren wordt georganiseerd in een leefomgeving die hiervoor geschikt is:

- De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
 - De leefomgeving past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de jeugdige;
 - De Aanbieder waarborgt de fysieke veiligheid van de jeugdige door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft.
- Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Dagopvang Specialistisch of Pleegzorg. In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Logeren Specialistisch;
 - Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Begeleiding Individueel

Omschrijving

Begeleiding Individueel is gericht op het activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid.

Begeleiding wordt geboden aan de jeugdige en/of hun (pleeg)ouders waarbij de jeugdige gedrags-ontwikkelproblemen en/of een beperking heeft. Hierbij kan sprake zijn van een verstoorde relatie tussen (pleeg)ouder(s) en de jeugdige en/of waarbij ondersteuning nodig is. Begeleiding wordt ingezet om specifieke opvoedingsvaardigheden van (pleeg)ouders en samenwerking tussen (pleeg)ouders op dit punt te versterken en om de jeugdige te ondersteunen bij het toepassen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven of het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid met als doel het voorkomen van opname in een instelling.

Bij het product Begeleiding Individueel wordt onderscheid gemaakt tussen 'licht, midden en zwaar'. Welke van de drie wordt ingezet is afhankelijk van de hulpvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Individueel kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken. Begeleiding Individueel wordt alleen ingezet indien een vrij toegankelijke voorziening niet in de ondersteuning kan voorzien.

Begeleiding individueel wordt uitsluitend gefinancierd op grond van de Jeugdwet en kan niet worden voortgezet na het bereiken van het 18e levensjaar van de jeugdige. Voortgezette individuele begeleiding wordt gefinancierd op grond van de Wmo 2015.

Doelen

Begeleiding Individueel kan zich richten op verschillende onderdelen:

- Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
- Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
- Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid, persoonlijke verzorging);
- Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
- Versterken van het oplossend vermogen van de jeugdige;
- Ondersteunen van (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd.

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

De jeugdige maakt zo goed mogelijk gebruik maakt van zijn of haar sterke kanten, hij/zij ontwikkelt zich positief thuis en buitenshuis, binnen zijn mogelijkheden. De (pleeg)ouder(s)/verzorgers bieden aan de jeugdige zelf de ondersteuning die het nodig heeft, ze hebben de eigen regie over de opvoeding van hun jeugdige weer in handen, zo nodig met een steunend netwerk om het gezin/huishouden heen.

Doelgroep

(pleeg)Ouder(s) en/of de jeugdige komen in aanmerking voor begeleiding als:

- De jeugdige ontwikkel- of gedragsproblemen heeft;
- En/of de jeugdige een beneden normale intelligentie heeft en er behoefte is aan begeleiding;
- en/of de jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.
- Er een verstoorde relatie is tussen (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of de jeugdige;

Complexiteit

De aard van de in te zetten intensiteit is afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit van de situatie van de jeugdige. De onderstaande tabel geeft een indicatief overzicht; de uitgewerkte criteria staan hieronder beschreven.

	Licht	Midden	Zwaar
Doelgroep	Enkelvoudige problematiek	Meervoudige problematiek	Complexe problematiek
Beschermende vs. Risicofactoren	Positief	Gelijk	Negatief
Voorspelbaarheid	Goed	Matig	Slecht
Veiligheid	Niet in het geding	Geen/nauwelijks risico	Veel veiligheidsrisico's
Zelfstandigheid	Zelfstandig	Matig	Beperkt; veel overnemen
Contactmomenten week	Enkele	Meerdere	Veel

Intensiteit Licht

Jeugdigen die deels zelf regie kunnen uitvoeren vallen onder de categorie licht. Het ondersteunen bij beperkingen, gedragsproblemen en niet-complexe psychische problematiek op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen behoren tot de categorie licht. Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten. De jeugdige groeit op in een veilige omgeving.

Lichte beperkingen houden in dat de jeugdige lichte problemen heeft met de dagelijkse routine en met het uitvoeren van vooral complexere activiteiten. Met enige stimulans en/of toezicht is hij/zij in staat zijn sociale leven zelfstandig vorm te geven, aankopen te doen en zijn/haar geld te beheren (jongvolwassenen). Wat betreft het aangaan en onderhouden van sociale relaties, op school, op het werk, met het sociale netwerk, is er met praten bij te sturen: vanuit gezin, het sociale netwerk en/of school. De jeugdige kan zelf om hulp vragen en er is geen noodzaak tot het daadwerkelijk overnemen van taken.

Personele inzet bij de intensiteit Licht

De direct begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op mbo-3- niveau, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Daarnaast kan de direct begeleider altijd terugvallen op een SKJ/BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar hbo-niveau.

Intensiteit Midden

Jeugdigen waarbij sprake is van matig tot zwaar regieverlies door bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel of een audiovisuele beperking. De jeugdige heeft te maken met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal bekend is. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed in het (pleeg)gezin functioneren.

Matige beperkingen houden in dat het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag- en nachtritme) voor de jeugdige niet vanzelfsprekend zijn. Dit levert af en toe zodanige problemen op dat de jeugdige afhankelijk is van hulp. De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van begeleiding kan leiden tot (zelf)verwaarlozing/opname van de jeugdige.

Personele inzet bij de intensiteit Midden

De direct begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op mbo- 4-niveau (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast kan de direct begeleider altijd terugvallen op een SKJ/BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar hbo-niveau.

Intensiteit Zwaar

De jeugdige heeft een gediagnosticeerde gedragsstoornis of er is sprake van een ernstig gedragsprobleem c.q. ernstige situatie. En heeft te maken met complexe (multi)problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is. De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of een situatie waarin sprake is van ernstige opvoedproblemen of er is sprake van een (dreigende) crisis. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet in het gezin functioneren.

Zware beperkingen houden in dat complexe taken voor de jeugdige moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. De jeugdige kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen, hij/zij kan steeds minder activiteiten zelfstandig uitvoeren. De zelfredzaamheid wordt problematisch. Voor de dagstructuur en het voeren van de regie is de jeugdige afhankelijk van de hulp van anderen.

Personele inzet bij de intensiteit Zwaar

De direct begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op specifiek aantoonbaar hbo-niveau en is SKJ- of BIG-geregistreerd, (conform de norm van verantwoorde werktoedeling).

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Individueel opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS); t
- Een Aanbieder die Begeleiding Individueel Licht biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Individueel Midden en Begeleiding Individueel Zwaar. Binnen het traject van Begeleiding Individueel wordt actief ingezet op inzet van een vrijwilliger vanuit de sociale basis.
- In verband met het behoud dan wel herstel van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden dient de Aanbieder te allen tijde afstemming te hebben met in elk geval het gezin en onderwijs.

Product: Begeleiding Groep Licht

Omschrijving

Begeleiding Groep is gericht op het in groepsverband activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid of ter verbetering van gedrag. Begeleiding Groep bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in, en regie over, het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

Gekozen wordt voor Begeleiding Groep als de verwachting is dat in een groep beter dan individueel de gestelde doelen kunnen/kan worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten worden in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert.

Bij het product Begeleiding Groep wordt onderscheid gemaakt tussen 'licht, midden of zwaar'. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jongere.

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag, waarbij de variant Begeleiding Groep Licht kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

Begeleiding Groep Licht kan zich richten op verschillende onderdelen:

- Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
- Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
- Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijkse/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid en daarmee samenhangende zaken, persoonlijke verzorging);
- Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
- Het oplossend vermogen van de jeugdige wordt versterkt;

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

Doelgroep

Begeleiding Groep Licht kan zowel worden ingezet voor jeugdigen met problematiek op één of meer leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om om te kunnen gaan met hun problematiek.

Complexiteit

- Er is sprake van klachten op één of twee leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek;
- Het netwerk is voldoende ondersteunend;
- De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben goed tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
- De vragen en problemen betreffen over het algemeen één of twee leefgebieden en zijn niet geëscaleerd;
- Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsrisico's: de veiligheid van de jeugdige, (pleeg)ouder(s), verzorger(s), voogd en ambulant begeleider(s) kan voldoende gewaarborgd worden;
- De voorspelbaarheid is redelijk tot goed. Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of telefonisch contact tijdens kantooruren.

Personele inzet

Tenminste één van de direct begeleiders heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau 3 (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Begeleiding Groep Licht kan de directe begeleider terugvallen op een SKJ of /BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar HBO- niveau.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 7 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Groep Licht opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Een Aanbieder die Begeleiding Groep Licht biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Groep Midden en Zwaar.
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Begeleiding Groep Midden

Omschrijving

Begeleiding Groep is gericht op het in groepsverband activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid of het gedrag. Begeleiding Groep bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

Er wordt gekozen voor Begeleiding Groep als de verwachting is dat in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Concrete ontwikkeldoelen zijn geformuleerd voor de jeugdige.

Bij het product Begeleiding Groep wordt onderscheid gemaakt tussen 'licht, midden of zwaar'. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Groep Midden kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

Begeleiding Groep Midden kan zich richten op verschillende onderdelen:

- Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
- Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
- Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid en daarmee samenhangende zaken, persoonlijke verzorging);
- Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
- Het oplossend vermogen van de jeugdige wordt versterkt.

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

Doelgroep

Jeugdigen met problematiek op één of meer leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om te kunnen omgaan met hun problematiek.

Complexiteit

- Er is sprake van klachten op meer dan twee leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek;
- De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
- De jeugdige heeft ondersteuning nodig om te kunnen overgaan tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
- De vragen en problemen betreffen over het algemeen meer dan twee leefgebieden en zijn niet geëscaleerd;
- Het netwerk is beperkt ondersteunend. Het (pleeg)gezinssysteem moet ontlast en ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan;
- Er is geen sprake van een complexe (pleeg)gezinssituatie: (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben voldoende opvoedvaardigheden, alleen de draagkracht/draaglast is niet in verhouding;
- Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsrisico's: de veiligheid van de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en ambulant begeleider(s) kan voldoende gewaarborgd worden;
- De voorspelbaarheid is redelijk tot goed. Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of telefonisch contact tijdens kantooruren.

Personele inzet

Tenminste één van de direct begeleiders heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau 4 (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Begeleiding Groep Midden kan de directe begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar HBO-niveau.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Groep Midden opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of diens (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' ('Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS).
- Een Aanbieder die Begeleiding Groep Midden biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Groep Licht en Zwaar. Hiermee is de Aanbieder zich bewust dat afgeschaald moet worden indien de situatie dat toelaat naar 'licht'.
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Begeleiding Groep Zwaar

Omschrijving

Begeleiding Groep is gericht op het in groepsverband activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid of het gedrag. Begeleiding Groep bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

Er wordt gekozen voor Begeleiding Groep als de verwachting is dat in een groep, beter dan individueel, de gestelde doelen kunnen worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Er zijn concrete ontwikkeldoelen geformuleerd voor de jeugdige.

Bij het product Begeleiding Groep wordt onderscheid gemaakt tussen 'licht, midden of zwaar'. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Groep Zwaar kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

Begeleiding Groep Zwaar kan zich richten op verschillende onderdelen:

- Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
- Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
- Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid en daarmee samenhangende zaken, persoonlijke verzorging);
- Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
- Het oplossend vermogen van de jeugdige wordt versterkt;
- Ondersteunen van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd;

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

Doelgroep

Jeugdigen met meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun problematiek.

Complexiteit

- Er is sprake van zware meervoudige klachten en ernstig tekortschietende zelfregie op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige wordt hierdoor bedreigd;
- De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben matig inzicht in de eigen beperkingen;
- De jeugdige heeft ondersteuning nodig om te kunnen overgaan tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
- De vragen en problemen betreffen meerdere leefgebieden en er bestaat een reëel risico dat deze escaleren;
- Het (pleeg)gezinssysteem moet actief en regelmatig ontlast/ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan en nieuwe vaardigheden te leren. De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zijn mogelijk onvoldoende veerkrachtig;
- Er is sprake van een complexe (pleeg)gezinssituatie: (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben onvoldoende (opvoed)vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan; • Er zijn veiligheidsrisico's vanwege onvoorspelbaarheid in gedrag en zorgbehoefte.

Personele inzet

De directe begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau en een SKJ- of BIG-registratie, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, eveneens conform de norm van verantwoorde werktoedeling.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Groep Zwaar opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Een Aanbieder die Begeleiding Groep Zwaar biedt is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Groep Midden en Begeleiding Groep Licht. Hiermee is de Aanbieder zich bewust dat afgeschaald moet worden indien de situatie dat toelaat naar 'midden' of 'licht'
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Ambulante Behandeling Regulier

Omschrijving

Het product Ambulante Behandeling Regulier is gericht op het behandelen van lichte tot matig complexe enkelvoudige of meervoudige problematiek.

Deze problematiek kan van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen).

Bij het product Ambulante Behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen 'Regulier en Specialistisch'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Ambulante Behandeling Regulier kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

Deze vorm van behandeling is een andere vorm van behandeling dan de behandeling GGZ.

Doelen

- Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
- Het stabiliseren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
- Het verbeteren van een opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem;
- Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
- Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdigen en het systeem.

Doelgroep

Jeugdigen met milde psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Er is sprake van geen of een laag veiligheidsrisico voor de jeugdige of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Er kan daarbij enige behoefte zijn aan ondersteuning vanuit het systeem ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

Complexiteit

- Er is sprake van voldoende mate van zelfstandigheid van de jeugdige, passend bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, maar bijsturing is gewenst;
- Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
- De jeugdige groeit op in een veilige omgeving;
- Er zijn geen tot nauwelijks risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie;
- De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden opvoedproblemen ten gevolge van de (gedrags)problematiek van de jeugdige waarbij zij enige ondersteuning nodig hebben.

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde WO+-opgeleide professional, waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

Er is minimaal één WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO opgeleide SKJ- of BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

Inzet/duur/intensiteit

- (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek is onderdeel van de behandeling, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
- Het lokaal team, Aanbieder, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
- Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
- De behandeling duurt een afgebakende periode met een start- en eindpunt. De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient tijdig voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS.)
- Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI dan wel het 'Kenniscentrum LVB'.
- Diagnostiek, (tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is), lichte ondersteuning of psycho-educatie van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, maken deel uit van dit product. Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal team, of een andere Verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in stand houden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
- De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Product: Ambulante Behandeling Specialistisch

Omschrijving

Het product Ambulante Behandeling Specialistisch is gericht op het (intensief) behandelen van ernstige problemen in het dagelijks functioneren in het (pleeg)gezin en de sociale omgeving. Deze problemen kunnen van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen). Er kan hier sprake zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is.

Bij het product Ambulante Behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen 'Regulier en Specialistisch'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie. In algemene zin geldt dat specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Ambulante Behandeling Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Deze vorm van behandeling is een andere vorm van behandeling dan de behandeling GGZ.

Doelen

- Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
- Het stabiliseren en/of creëren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
- Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk;
- Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
- Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het (pleeg)gezin.

Doelgroep

Jeugdigen met ernstige opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen, waarbij sprake kan zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is. Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

Complexiteit

- De jeugdige heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen en ernstig probleemgedrag;
- Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige onregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie op meerdere leefgebieden;
- De jeugdige/(pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden complexe tot zeer complexe opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen.

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde WO+-opgeleide professional waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

Er is minimaal één WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO+-opgeleide SKJ- of BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

Inzet/duur/intensiteit

- (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek is onderdeel van de behandeling, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
- Het lokaal team, Aanbieder, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
- Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
- De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start- en eindpunt. De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient tijdig voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI dan wel het 'Kenniscentrum LVB';
- Diagnostiek, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is, en lichte ondersteuning/psycho-educatie van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken deel uit van dit product. Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in stand houden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product;
- De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige;

Product: Specialistische Ambulante Gezinsbehandeling (SAG) 45A56

Omschrijving

Het product Specialistische ambulante gezinsbehandeling (SAG) is gericht op het (intensief) behandelen van ernstige problemen in het dagelijks functioneren in het (pleeg)gezin en de sociale omgeving. Deze problemen kunnen van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen). Er kan hier sprake zijn van een (of vermoeden van een) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is. In algemene zin is er sprake van meerdere aandoeningen met complexe, recidiverende, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

Doelgroep

Het product Specialistische ambulante gezinsbehandeling (SAG) is gericht op jeugdigen met ernstige meervoudige problematiek die een multidisciplinaire inzet vraagt. De problemen hebben onder andere betrekking op opvoedvaardigheden van ouders, gedragsproblematiek als gevolg van omgevingsfactoren en de consequenties van (Conflict)scheidingen. De inzet op grond van dit resultaatgebied, het aanbod, wordt altijd ingezet vanuit het gezinsperspectief. Het gaat hierbij om een systemische opvoedondersteuning in de vorm van behandeling.

Doelen - Samenwerking

- Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
- De (pleeg)ouder(s), verzorger(s) en/of voogd hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren;
- Het stabiliseren en/of creëren van een gezonde en veilige opvoedsituatie;
- Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het (pleeg)gezin.
- Afschaling in intensiteit, naar andere producten of voorliggend veld.
- Uitgangspunt is dat wij vertrouwen op de expertise van de aanbieders en de inzet van (blendend) specialistische hulp. De aanbieder werkt vraaggericht en op basis van maatwerk. Daarbij is een gedegen en regelmatige afstemming met het lokale team van belang.
- We zien dat er recidive is van behandelprogramma's, waarbij er tussendoor geen begeleiding wordt geboden. De aanbieder dient aantoonbaar te maken op welke wijze noodzakelijke begeleiding wordt geboden, na afloop van de behandeling. Dit doet de instelling bij voorkeur in afstemming met:
- Het lokale (stads)team
- het voorliggende veld
- een andere aanbieder. Deze (andere) aanbieder ontvangt van de gemeentelijke toegang een beschikking voor de inzet van begeleiding. Die behandelende aanbieder is verantwoordelijk voor de nazorg tijdens de begeleiding.

Personele inzet

De behandelaren beschikken over specialistische, up-to-date kennis om zeer complexe gezinsproblematiek te kunnen behandelen. Alle medewerkers dienen SKJ/ dan wel BIG geregistreerd te zijn, met uitzondering van de geregistreerde vak-therapeut. De aanbieder heeft minimaal één WO+ opgeleide professional in dienst en zet deze in waar nodig. Alle medewerkers dienen een relevante HBO/WO opleiding op het gebied van jeugd gevolgd te hebben.

Eisen/Duur/Intensiteit

- De aanbieder heeft een minimale omvang van 15 FTE aan beschikbare behandelaren op HBO en WO niveau.
- De instelling is 24/7 beschikbaar voor crisissituaties voor eigen cliënten. De 24/7 beschikbaarheid is flexibel en kan in verschillende varianten worden geboden (ambulante inzet, gezinsopname, Bed op recept of korte crisisopname).
- De instelling is aantoonbaar verbonden met landelijke kenniscentra zoals het NJI, Landelijk kenniscentrum KJP of andere relevante kennisinstituten.
- De aanbieder heeft een aantoonbare infrastructuur en voldoende behandelcapaciteit in een straal van 50 kilometer rond de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten.
- De aanbieder dient aantoonbaar expertise en behandelprogramma's te hebben op het gebied van intensieve ambulante gezinsbehandelingen en werkt met een gestandaardiseerde integrale methodiek(en).
- De aanbieder legt de geharmoniseerde outcome-indicatoren vast zoals vastgesteld door het NJI in samenspraak met de VNG en de brancheorganisaties;
 - Uitval of bereik
 - Clienttevredenheid
 - In gezamenlijk overleg met de regio de doelrealisatie op basis van de outcome-indicatoren voor zover bij aanbieder en gemeente bekend.
- Minimaal eenmaal per jaar vindt in het kader van continue verbeteren een casuïstiekoverleg plaats waarbij de regio en de aanbieders casussen inbrengen.
- Bij verwijzing naar dit product stemt de professional van de jeugdhulpaanbieder af met het lokale team om te laten beoordelen of en op welke wijze de Specialistische ambulante gezinsbehandeling (SAG) kan worden ingezet. Tevens wordt bepaald of het lokale team deze zorg (deels) kan leveren en/of naast dit product informele zorg wordt ingezet, zodat er toegewerkt kan worden naar afschaling.
- Tijdens de looptijd van dit product wordt no show gemonitord door de aanbieder. Op basis van no show gegevens per client wordt er na 6 maanden een heroverweging gemaakt om te beslissen of no show wel wordt vergoed.
- De inzet van dit product is zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.
- Aanbieder is in de mogelijkheid om zowel directe als indirecte tijd te factureren. In het addendum wordt uitgesplitst wat er onder de declarabele tijd valt.

Product: Behandeling Groep Regulier

Omschrijving

Het product Behandeling Groep Regulier is gericht op het behandelen van licht tot matig complexe enkelvoudige of meervoudige problematiek. Deze problematiek kan van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal emotionele problemen).

Er wordt gekozen voor Behandeling Groep als de verwachting is dat in een groep beter de gestelde doelen kunnen worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbehandeling als instrument gebruikt.

Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Er zijn concrete ontwikkeldoelen geformuleerd voor de jeugdige. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van individuele- en groepsbehandelingsmethodieken in te zetten om de gestelde doelen te behalen.

Bij Behandeling Groep wordt ingespeeld op de groepsdynamica: er zitten individuele componenten in, bijvoorbeeld individuele intake, contactmomenten of (tussen)evaluatie. Het kan gaan om kleine groepen jeugdigen en/of gezinssystemen en het accent ligt op inzicht en reflectie. Wanneer Behandeling Groep aan jeugdigen wordt gegeven, kunnen de (pleeg)ouder(s), verzorger(s) en/of voogd ook een rol in de training spelen.

Bij het product Behandeling Groep wordt onderscheid gemaakt tussen 'Regulier en Specialistisch'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Behandeling Groep Regulier kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
- Het stabiliseren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
- Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem;
- Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
- Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdigen en het systeem.

Doelgroep

Jeugdigen met milde psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen waarbij sprake kan zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is. Er is sprake van geen of een laag veiligheidsrisico voor de jeugdige of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Er kan daarbij enige behoefte zijn aan ondersteuning vanuit het systeem ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

Complexiteit

- Er is sprake van voldoende mate van zelfstandigheid van de jeugdige, passend bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, maar bijsturing is gewenst;

- Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
- De jeugdige groeit op in een veilige omgeving;
- Er zijn geen tot nauwelijks risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie;
- De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden opvoedproblemen ten gevolge van de (gedrags)problematiek van de jeugdige waarbij zij enige ondersteuning nodig hebben.

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde WO+-opgeleide professional, waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

Er is minimaal 1 WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO-opgeleide SKJ of /BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

Voor de groepsbehandeling geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO-4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de SKJ- of BIG-geregistreerde HBO- professional kunnen worden ingezet. Hierbij wordt een verantwoorde samenstelling van het team verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Behandeling Groep Regulier kan de directe behandelaar terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

- (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek is onderdeel van de behandeling, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
- Het lokaal team, Aanbieder, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
- Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
- De behandeling duurt een afgebakende periode met een start- en eindpunt. De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient tijdig overlegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken,

zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI dan wel het 'Kenniscentrum LVB';

- Diagnostiek, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is, en lichte ondersteuning/psycho-educatie van (pleeg)ouder(s), verzorger(s) en/of voogd maken deel uit van dit product;
- Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen, is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. instandhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product;
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Behandeling Groep Specialistisch

Omschrijving

Het product Behandeling Groep Specialistisch is gericht op het (intensief) behandelen van ernstige problemen in het dagelijks functioneren in het (pleeg)gezin en de sociale omgeving.

Deze problemen kunnen van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal emotionele problemen). Hierbij kan sprake kan zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is.

Er wordt gekozen voor Behandeling Groep als de verwachting is dat in een groep beter de gestelde doelen kan worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbehandeling als instrument gebruikt. Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Er zijn concrete ontwikkeldoelen geformuleerd voor de jeugdige. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van individuele- en groepsbehandelingsmethodieken in te zetten om de gestelde doelen te behalen.

Bij Behandeling Groep wordt ingespeeld op de groepsdynamica: er zitten individuele componenten in, bijvoorbeeld individuele intake, contactmomenten of (tussen)evaluatie, het kan gaan om kleine groepen jeugdigen en/of (pleeg)gezinssystemen en het accent ligt op inzicht en reflectie. Wanneer behandeling groep aan jeugdigen wordt gegeven, kunnen (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ook een rol in de training spelen.

Bij het product Behandeling Groep wordt onderscheid gemaakt tussen 'Regulier en Specialistisch'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie. In algemene zin geldt dat specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Behandeling Groep Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
- Het stabiliseren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
- Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk;
- Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
- Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het (pleeg)gezin.

Doelgroep

Jeugdigen met ernstige opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen en een matig tot ernstig veiligheidsrisico. Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan

ondersteuning vanuit de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

Complexiteit

- De jeugdige heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen en ernstig probleemgedrag;
- Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie op meerdere leefgebieden;
- De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden complexe tot zeer complexe opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen.

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde WO+-opgeleide professional, waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

Er is minimaal 1 WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO+-opgeleide SKJ of BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

Voor groepsbehandeling geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO-4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de HBO+-professional met relevante afgeronde opleiding en een SKJ- of BIG-registratie kunnen worden ingezet. Hierbij wordt een verantwoorde samenstelling van het team verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Behandeling Groep Specialistisch kan de directe behandelaar terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

- (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek is, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie-onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is, onderdeel van de behandeling. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
- Aanbieder, het lokaal team, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
- Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
- De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start- en eindpunt. De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient in overleg voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);

- Binnen een behandeling worden gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI dan wel het 'Kenniscentrum LVB';
- Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken tevens deel uit van dit product;
- Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen, is het nodig op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in stand houden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product;
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Dagbehandeling A

Omschrijving

Dagbehandeling is bedoeld voor jeugdigen en hun (pleeg)gezin, die intensieve begeleiding van professionals nodig hebben, vanwege het feit dat ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of opvoeding. Er is sprake van een achterstand in de emotionele, cognitieve en/of motorische ontwikkeling van de jeugdige. Daarbij kunnen ook gedragsproblemen en/of medische problemen spelen.

De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben vaak veel vragen over de ontwikkeling en het functioneren van het kind (bijvoorbeeld druk gedrag, veel ruzie maken, emotionele problemen en/of weinig zelfvertrouwen), over de opvoeding, de onderlinge relaties in het (pleeg)gezin en/of de relatie met de omgeving, zoals school en buurt. Meestal spelen er problemen op meerdere gebieden. Een van de problemen kan stagnatie van schoolgang zijn.

Dagbehandeling betreft een methodisch begeleiding- en behandelprogramma door een multidisciplinair team, gedurende een aantal dagdelen per week op locatie van de Aanbieder, waarbij de jeugdige in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de dag bepaalt. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

Bij het product Dagbehandeling wordt onderscheid gemaakt tussen 'Dagbehandeling A en Dagbehandeling B'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant A kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaat binnen zijn mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) en in de vrije tijd en/of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
- Behalve stimuleren kan ook sprake zijn stabiliseren of afremmen van achteruitgang in het (zelfstandig) functioneren;
- Leren omgaan met fysieke, psychische en/of cognitieve beperkingen;
- De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren.

Doelgroep

De doelgroep betreft over het algemeen jeugdigen en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek, psychosociale-, gedrags- en of psychiatrische problematiek (zoals autisme en/of hechtingsproblematiek), een belaste opvoedsituatie en/of systeempromatiek, of een combinatie van voorgaande. Het kind kan vanwege de genoemde problemen (gedeeltelijk) geen onderwijs volgen of reguliere kinderopvang: een intensief behandelprogramma met intensieve ontwikkelingsstimulering is noodzakelijk om de jeugdige (weer) in het onderwijs te laten instromen.

Complexiteit

- Er is sprake van een beperkt niveau van functioneren binnen elk levensdomein (als individu, als (pleeg)gezinlid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school/kinderopvang);
- Er is sprake van frequente escalaties door overprikkeling;
- Er is sprake van een verstoorde of gestoorde ontwikkeling;
- Er is sprake van ernstige opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek;
- Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

Personele inzet

Professionals dagbehandeling zijn SKJ-en/of BIG-geregistreerd en hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Er is minimaal 1 WO- opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken en afhankelijk van de problematiek kan ook een kinderpsychiater of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) worden ingezet.

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van deskundigen zoals een logopedist, fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, een verpleegkundige en groepsbegeleiders.

Voor de begeleiding binnen de behandeling geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO-4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de SKJ-geregistreerde HBO-professional kunnen worden ingezet. Ook bij Dagbehandeling A kan de direct begeleider terugvallen op een SKJ- of /BIG- geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/Duur/Intensiteit

De inzet van dagbehandeling bestaat uit:

- Het samen met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en betrokkenen opstellen van een begeleidings- en behandelplan;
- Observatie in de verschillende leefomgevingen van het kind;
- Een gestructureerd dagprogramma op locatie, bestaande uit ontwikkelingsstimulering gericht op diverse vaardigheden via herhaling en training;
- Binnen het dagprogramma is ruimte voor het ontwikkelingsniveau van elk individueel kind en komen communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, spelvaardigheden, emotionele vaardigheden en motorische vaardigheden evenredig aan bod;
- Samenwerking, overleg en afstemming met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd gericht op opvoed- en ontwikkelingsvragen, het toepassen van de gegeven adviezen in het thuissituatiecontact.

Afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s)/voogd kan het aanbod verder bestaan uit:

- Kindgerichte procesdiagnostiek/aanvullend onderzoek en (pleeg)gezinsonderzoek;
- Behandeling door vaktherapeuten (zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, psychomotorische therapie (PMT) en Pivotal Response Treatment (PRT).
- Gedurende de dag momenten van 1 op 1 behandeling, bijvoorbeeld om jeugdigen te helpen hun gedrag te reguleren;

- Inzet van deze voorzieningen is onderdeel van het tarief.

De duur van Dagbehandeling A kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen die samen met jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en in afstemming met de verwijzer zijn opgesteld. De gemiddelde duur van dit product is veelal zes maanden en wordt vastgesteld door of na goedkeuring van het lokaal team. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met (het vermoeden van) een verstandelijke beperking kan de duur langer zijn.

Aanvullende eisen

- Er is specialistische kennis aanwezig op verschillende domeinen (zintuiglijk, motorisch, verstandelijk, medisch, systeemtheoretisch, orthopedagogisch, psychologisch en kinderpsychiatrisch) met betrekking tot ontwikkelings- en (pleeg)gezinsproblematiek en systeemgericht werken;
- Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI, het 'Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie' dan wel het 'Kenniscentrum LVB';
- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS).
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Dagbehandeling B

Omschrijving

Dagbehandeling is bedoeld voor jeugdigen en hun (pleeg)gezin, die intensieve begeleiding van professionals nodig hebben vanwege het feit dat ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of opvoeding. Er is sprake van een achterstand in de emotionele, cognitieve en/of motorische ontwikkeling van de jeugdige. Daarbij kunnen ook gedragsproblemen en/of medische problemen spelen.

De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben vaak veel vragen over de ontwikkeling en het functioneren van het kind (zoals druk gedrag, veel ruzie maken, emotionele problemen, weinig zelfvertrouwen), over de opvoeding, de onderlinge relaties in het (pleeg)gezin en/of de relatie met de omgeving, zoals school en buurt. Meestal spelen er problemen op meerdere gebieden. Een van de problemen kan stagnatie van schoolgang zijn.

Dagbehandeling betreft een methodisch begeleidings- en behandelprogramma door een multidisciplinair team gedurende een aantal dagdelen per week op locatie van de Aanbieder, waarbij de jeugdige in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de dag bepaalt. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

Bij het product Dagbehandeling wordt onderscheid gemaakt tussen 'Dagbehandeling A en Dagbehandeling B'. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant B kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaat binnen zijn mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
- Behalve stimuleren kan er ook sprake zijn van stabiliseren of afremmen van achteruitgang in het (zelfstandig) functioneren;
- Leren omgaan met fysieke, psychische en/of cognitieve beperkingen;
- De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren.

Doelgroep

Het betreft jeugdigen waarbij de inschatting is dat er geen schoolperspectief is en waarbij de kans groot is dat zij een Wlz-perspectief hebben.

Het betreft zowel kinderen met een (meervoudige) beperking als kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB):

- Kinderen met een (meervoudig) beperking;
- Kinderen die, na vroegsignalering of vroegtijdige interventies, geen schoolperspectief blijken te hebben. De kinderen hebben een (erg) laag verstandelijk niveau van functioneren, zijn vaak mobiel, maar kunnen wel motorische problemen hebben;
- Kinderen met EMB: een combinatie van een verstandelijke beperking met bijkomende communicatieve-, zintuigelijke-, lichamelijke- of mobiliteitsproblemen;

- De kinderen kunnen meestal niet lopen, kunnen zelf hun beperkingen niet compenseren en zijn daarbij afhankelijk van anderen.

Complexiteit

De kinderen hebben een forse stagnatie in de ontwikkeling als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, gedragsproblemen en/of opvoedfactoren. Er kan sprake zijn van aanvullende problematiek zoals gedrags-, hechtings- en/of psychiatrische problematiek. Er zijn veelal forse problemen op het gebied van de communicatie.

Personele inzet

Professionals dagbehandeling zijn SKJ- en/of BIG-geregistreerd en hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Er is minimaal 1 WO- opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken en afhankelijk van de problematiek kan ook een kinderpsychiater of AVG worden ingezet.

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van deskundigen, zoals een logopedist, fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, een verpleegkundige en groepsbegeleiders.

Voor de begeleiding binnen de behandeling, geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO- 4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de SKJ-geregistreerde HBO-professional kunnen worden ingezet. Ook bij Dagbehandeling B kan de direct begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG- geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

Groepsgrootte

In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 3 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

De inzet van dagbehandeling bestaat uit:

- Het samen met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en betrokkenen opstellen van een begeleidings- en behandelplan;
- Observatie in de verschillende leefomgevingen van het kind;
- Een gestructureerd dagprogramma op locatie, bestaande uit ontwikkelingsstimulering gericht op diverse vaardigheden via herhaling en training;
- Binnen het dagprogramma is ruimte voor het ontwikkelingsniveau van elk individueel kind en komen communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, spelvaardigheden, emotionele vaardigheden en motorische vaardigheden evenredig aan bod;
- Samenwerking, overleg en afstemming met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd gericht op opvoed- en ontwikkelingsvragen, het toepassen van de gegeven adviezen in het thuissituatiecontact.

Afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd kan het aanbod verder bestaan uit:

- Kindgerichte procesdiagnostiek/aanvullend onderzoek en (pleeg)gezinsonderzoek;
- Behandeling door vak-therapeuten (zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, PMT en PRT);
- Gedurende de dag momenten van 1 op 1 behandeling, bijvoorbeeld om jeugdigen te helpen hun gedrag te reguleren.

- Inzet van deze voorzieningen is onderdeel van het tarief.

Aanvullende eisen

- Er is specialistische kennis aanwezig op verschillende domeinen (zintuiglijk, motorisch, verstandelijk, medisch, systeemtheoretisch, orthopedagogisch, psychologisch en kinderpsychiatrisch) met betrekking tot ontwikkelings- en (pleeg)gezinsproblematiek en systeemgericht werken;
- Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken te zijn, zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI, het 'Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie' dan wel het 'Kenniscentrum LVB'.;
- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Ambulante Spoedhulp (ASH)

Omschrijving

Ambulante Spoedhulp (ASH) kan worden ingezet wanneer sprake is van een crisissituatie waarbij de consequentie van uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardbare gezondheids- en/of veiligheidsrisico's voor de jeugdige en/of zijn omgeving.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Het voorkomen van verdere escalatie;
- Snel en veilig een stabiele situatie creëren, binnen de eigen omgeving en het eigen systeem;
- Verkennen, ordenen en analyseren van de problematiek;
- Gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing;
- Formuleren van een advies;
- Indien noodzakelijk toeleiding naar passende vervolghulp.

Doelgroep

De (pleeg)gezinnen in een acute crisissituatie die dusdanig ernstig is dat de uithuisplaatsing van een of meer kinderen in het (pleeg)gezin dreigt.

“Een crisis is een ernstige verstoring van de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld als gevolg van een plotselinge gebeurtenis of een opeenstapeling van problemen die de (pleeg)gezinsleden niet meer kunnen hanteren.”

Personele inzet

ASH wordt uitgevoerd vanuit een multidisciplinair team, bestaande uit SKJ- of BIG-geregistreerde HBO- WO- en/of WO+-geschoolde professionals. Verder beschikt het team over een gedragswetenschapper en/of GZ-psycholoog.

Inzet/duur/intensiteit

ASH is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale duur van de interventie is 4 weken. De hulp kent een duidelijk gestructureerde fasering.

Aanvullende eisen

- Aanbieder is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor aanmelding;
- Aanbieder verleent uiterlijk 24 uur na aanmelding Ambulante Spoedhulp;
- Aanbieder is voor dit product 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar;
- Aanbieder neemt alleen aanmeldingen aan via het Crisis Coördinatiepunt (CCP) van SAVE of het lokaal team;
- Op de eerste werkdag na inzet van ambulante spoedhulp wordt samenwerking met het lokaal team georganiseerd;
- Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de 'richtlijn uithuisplaatsing', <http://richtlijnenjeugdhulp.nl/>;
- Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de 'databank effectieve jeugdinterventies' van het NJI, het 'Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie' dan wel het 'Kenniscentrum LVB'.

Product: Persoonlijke Verzorging Jeugd

Omschrijving

Persoonlijke Verzorging omvat de volgende activiteiten:

- Hulp bij ADL-taken, namelijk bij het zich wassen, kleden, beweging en houding (waaronder in of uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties;
- Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging zoals haren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan- of uitzetten, bril poetsen en opzetten;
- Advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en het (pleeg)gezin die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging thuis of op afstand;
- Oproepbare verzorging, waarbij de jeugdige erop kan rekenen dat de Aanbieder naast planbare verzorging ook oproepbare verzorging levert binnen een redelijke tijd.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Uitgangspunten

- Het gaat over de persoonlijke verzorging van een jeugdige die nodig is om het tekort aan (leeftijdsadequate) zelfredzaamheid ten aanzien van de ADL op te heffen;
- Het gaat hier niet om de persoonlijke verzorging van jeugdigen die, gezien de leeftijd van de jeugdige, hoort bij de persoonlijke verzorging die verricht dient te worden door (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd.

Doel

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige.

Doelgroep

Dit betreft vaak jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke en/of meervoudige beperking en kinderen met gedragsproblemen.

Complexiteit

Achter de zorgvraag naar persoonlijke verzorging kan een diversiteit van lichte tot zware en tijdelijke of chronische problematiek liggen. De persoonlijke verzorging zelf is niet complex, wel brengt de diversiteit een variatie in duur en ureninzet met zich mee.

Personele inzet

De Aanbieder heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding (of aantoonbare werk- en denkniveau) op MBO-3 niveau (volgens de norm van verantwoorde werktoedeling) met daarbij vakbekwaamheid ten aanzien van het product Persoonlijke Verzorging.

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnuttend).

Product: Respijtzorg Dagopvang Regulier

Omschrijving

Respijtzorg Dagopvang omvat in de basis hetzelfde als het product Logeren. De Aanbieder biedt ondersteuning aan een jeugdige in een andere omgeving dan in de thuissituatie van de jeugdige waarbij professionele ondersteuning nodig is. Activiteiten worden geboden ter ontspanning van de jeugdige, binnen een veilige en huiselijke leefomgeving.

Respijtzorg Dagopvang wordt ingezet ter ontlasting van het (pleeg)gezin. Voorbeeld van Dagopvang is het op regelmatige basis dagdelen verblijven bij een Aanbieder of op een zorgboerderij met passende activiteiten.

Bij het product Respijtzorg Dagopvang wordt onderscheid gemaakt tussen 'Regulier en Specialistisch'. Welke variant wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn/haar situatie.

In de productbeschrijvingen wordt nader ingegaan op de factoren die helpen bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag.

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Dagopvang regulier kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Ontlasten van het (pleeg)gezin door het gedurende dagdelen opvangen van de jeugdige;
- Het ondersteunen van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te helpen voorkomen;
- Voor de jeugdige zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan zijn/haar ontwikkeling.

Doelgroep

Jeugdigen die enige ondersteuningsbehoefte hebben en die enige behoefte hebben aan structuur en regelmaat, vallen onder variant Regulier.

Kenmerken van deze jeugdigen zijn:

- Geen noodzaak tot continue directe nabijheid van een begeleider, kan zelf tijdelijk een activiteit ondernemen;
- De jeugdigen hebben doorgaans geen hulp nodig bij ADL. Ten aanzien van kleine verzorgingstaken kan toezicht of stimulatie nodig zijn, zoals bij tand- en nagelverzorging of wassen van kleding. Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig;
- Deze jeugdigen functioneren sociaal redelijk zelfstandig en kunnen tijdelijk zelfstandig een activiteit ondernemen;
- Bij deze jeugdigen is niet of in geringe mate sprake van verzorging, gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek;
- Noodzakelijke begeleiding betreft vooral toezicht en stimulatie bij het aangaan van sociale relaties en contacten en deelname aan het maatschappelijk leven.

Complexiteit

- De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk goed tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
- De vragen en de problemen zijn niet geëscaleerd;

- Er is sprake van een veilige leefomgeving en de risico's zijn in te schatten;
- De voorspelbaarheid is matig tot goed.

Personele inzet

Van de Aanbieder wordt verwacht te werken conform de norm van verantwoorde werktoedeling: minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO 4-niveau en werken onder verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreeerde professional op minimaal specifiek en aantoonbaar HBO-niveau. Ook bij Respijtzorg Dagopvang Regulier kan de direct begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG- geregistreeerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau. Aanvullend kunnen ook vrijwilligers ingezet worden.

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

Dagopvang wordt geïndiceerd per dagdeel, waarbij een dagdeel 4 uur is. Dagopvang is in omvang beperkt tot maximaal 104 dagdelen per jaar. Het aantal van 104 dagdelen per jaar is gebaseerd op maximaal 1 volledige dag, bestaande uit 2 dagdelen, dagopvang per week. Per kalenderjaar kan een jeugdige bij een indicatie van 104 dagdelen aanspraak maken op maximaal 52 dagen opvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal opvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 2 te vermenigvuldigen.

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Dagopvang wordt georganiseerd op een locatie die hiervoor geschikt is, waarbij Aanbieder de fysieke veiligheid van de jeugdige waarborgt door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft;
- De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
- De leefomgeving past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdige;
- Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Logeren Regulier of Pleegzorg. In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Dagopvang Regulier;
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

Product: Respijtzorg Dagopvang Specialistisch

Omschrijving

Respijtzorg Dagopvang omvat in de basis hetzelfde als het product Logeren. De Aanbieder biedt ondersteuning aan een jeugdige in een andere omgeving dan in de thuissituatie van de jeugdige waarbij professionele ondersteuning nodig is. Activiteiten worden geboden ter ontspanning van de jeugdige, binnen een veilige en huiselijke leefomgeving.

Respijtzorg Dagopvang wordt ingezet ter ontlasting van het (pleeg)gezin. Voorbeelden van Dagopvang is het op regelmatige basis dagdelen verblijven bij een zorgaanbieder of op een zorgboerderij met passende activiteiten.

Bij het product Respijtzorg Dagopvang wordt onderscheid gemaakt tussen 'Regulier en Specialistisch'. Welke variant wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

In algemene zin geldt dat Respijtzorg Dagopvang Specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Dagopvang Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Ontlasten van het (pleeg)gezin door het gedurende een aantal dagdelen opvangen van de jeugdige en van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te helpen voorkomen;
- Voor de jeugdige zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan zijn/haar ontwikkeling.

Doelgroep

Jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben (qua begeleiding en/of verzorging) en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder variant 'Specialistisch'. In algemene zin geldt dat specialistische respijtzorg aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

Kenmerken van deze groep:

- Bij deze jeugdigen is een continue nabijheid van een begeleider noodzakelijk;
- Er is sprake van een beperkt niveau van functioneren als individu, als (pleeg)gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school;
- Er is sprake van een verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal ook beperkingen in lichamelijke en/of cognitieve functies spelen, en/of
- Er is sprake van opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek. In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

Complexiteit

Er is sprake van een matige tot hoge complexiteit:

- Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatisch, ontwikkeling, psychisch, sociaal, gedrags- en opvoedingsproblematiek, complexe scheidingen);
- De jeugdigen kunnen ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij ADL. Ten aanzien van kleine verzorgingstaken kan toezicht of stimulatie nodig zijn, zoals bij tand- en nagelverzorging of wassen van kleding. Ten aanzien van mobiliteit kan enige hulp nodig zijn;
- Er is sprake van een onveiligheid in de leefomgeving van de jeugdige. Naast het (pleeg)gezin kan hierbij worden gedacht aan invloeden vanuit de omgeving zoals criminaliteit in de buurt, armoede, niet volgen van onderwijs of het ontbreken van een dagbesteding;
- De impact van de problematiek op de situatie van de jongere is ernstig. Er is sprake van uitval en beperkingen die het dagelijks functioneren van de jeugdige ernstig beïnvloeden.

Personele inzet

Van de Aanbieder wordt verwacht te werken conform de norm van verantwoorde werktoedeling: minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO 4-niveau waarvan ten minste 1 van de direct begeleiders een SKJ- of BIG-geregistreerde professional is op specifiek aantoonbaar HBO-niveau. Ook bij Respijtzorg Dagopvang Specialistisch kan de directe begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau. Ook kunnen aanvullend vrijwilligers worden ingezet.

Groepsgrootte

In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit', waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

Dagopvang wordt geïndiceerd per dagdeel, waarbij een dagdeel 4 uur is. Dagopvang is in omvang beperkt tot maximaal 104 dagdelen per jaar. Het aantal van 104 dagdelen per jaar is gebaseerd op maximaal 1 volledige dag, bestaande uit 2 dagdelen, dagopvang per week. Per kalenderjaar kan een jeugdige bij een indicatie van 104 dagdelen aanspraak maken op maximaal 52 dagen opvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal opvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 2 te vermenigvuldigen.

Aanvullende eisen

- De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader 'Jeugdhulp zonder verblijf' (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS);
- Dagopvang wordt georganiseerd op een locatie die hiervoor geschikt is, waarbij Aanbieder de fysieke veiligheid van de jeugdige waarborgt door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft;
- De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
- De leefomgeving past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdige;
- Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Logeren Specialistisch of Pleegzorg. In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Dagopvang specialistisch;
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te

organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.