Behoort bij: 93509652

Herinrichting Veldhovenring Tilburg

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 93509652

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 93509652

Herinrichting Veldhovenring Tilburg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Voorbereidende werken**					
10	**Werk algemene aard**					
1005	Inzetten werknemers en materieel					
100500	Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V		
100510	Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V		
100520	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	8,00	V		
100530	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	16,00	V		
100540	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
100550	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	V		
100560	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V		
1016	Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen					
101610	Aanbrengen stamommanteling < 0,50 m.	st	3,00	V		
101620	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	EUR		N		
101630	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	3,00	V		
101640	Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	m	335,00	V		
101650	In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	EUR		N		
101660	Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	m	335,00	V		
1017	Werkplan Bomen en vergoeding					
101710	Maken werkplan Bomen.	EUR		N		
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	EUR		N		
1021	Opsporen kabels en leidingen					
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	20,00	V		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	100,00	V		
1023	Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak					
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	EUR		N		
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	EUR		N		
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. en VRI.	EUR		N		
102370	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. camera's.	EUR		N		
102380	Afstemmening afkoppelen regenpijpen.	EUR		N		
13	**Bemalingen**					
1300	Bronbemaling					
130010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	820,00	V		
130020	Monitoren bemaling	EUR		N		
130030	Instandhouden bronbemaling.	dag	148,00	V		
1307	Waarnemingsput					
130710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	10,00	V		
130720	Verwijderen waarnemingsput.	st	10,00	V		
130730	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	EUR		N		
1308	Bijkomende werkzaamheden					
130810	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
130820	Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.	keer	30,00	V		
130830	Watergeven bestaande bomen.	EUR		N		
15	**Opruimwerkzaamheden**					
150	**Groenvoorzieningen**					
1501	Opruimwerkzaamheden					
150110	Schonen terrein.	EUR		N		
1502	Verwijderen begroeiing					
150210	Verwijderen begroeiing <0,50m.	are	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1503	Verwijderen haag					
150310	Verwijderen haag < 2,50 m.	m	10,00	V		
1504	Verwijderen bomen					
150410	Verwijderen bomen < 0,25 m.	st	7,00	V		
150420	Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m.	st	4,00	V		
150430	Verwijderen stobben < 0,25 m.	st	7,00	V		
150440	Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m.	st	4,00	V		
151	**Riolering**					
1510	Verwijderen PVC leidingen					
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	1.705,00	V		
151020	Verwijderen PVC-buis van 200 tot 400 mm.	m	8,00	V		
1511	Verwijderen beton buizen					
151110	Verwijderen betonbuis tot 500 mm.	m	28,00	V		
151140	Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm.	m	87,00	V		
151150	Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.	m	302,00	V		
151160	Verwijderen betonbuis van 700/1050 mm en meer.	m	566,00	V		
1512	Verwijderen gresbuizen					
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø200 mm, incl. grondwerk.	m	1.630,00	V		
1513	Verwijderen asbesthoudende moffenkit					
151310	Maken werkplan moffenkit.	EUR		N		
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	1.630,00	V		
1514	Verwijderen put					
151410	Verwijderen geprefabriceerde betonput 1,5-2,0m2, h. 1,50 - 2,50m.	st	10,00	V		
151420	Verwijderen geprefabriceerde betonput 1.5-2,0m2, h. 2,50 - 3,50m.	st	15,00	V		
1515	Verwijderen afwatering - kolken					
151510	Verwijderen trottoirkolk.	st	83,00	V		
151520	Verwijderen straatkolk.	st	40,00	V		
151540	Verwijderen perronkolk.	st	1,00	V		
1516	Verwijderen gootelementen					
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	1.180,00	V		
151630	Opbreken goot van betonbanden; breedte 300 mm.	m	210,00	V		
1517	Verwijderen putrand met deksel					
151710	Verwijderen putrand met deksel.	st	25,00	V		
152	**Straatwerk**					
1520	Opbreken Betonstraatstenen					
152010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	4.120,00	V		
1521	Opbreken Straatbakstenen					
152160	Opbr. palleteren gebakken stenen d.f. Stenenbank.	m2	65,00	V		
152170	Opbr. palleteren gebakken stenen k.f. Stenenbank.	m2	725,00	V		
1523	Opbreken Betontegels					
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	320,00	V		
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.	m2	1.540,00	V		
152340	Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm.	m2	200,00	V		
152370	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	4,00	V		
152380	Opbreken betontegels 500, dikte 80 mm.	m2	3,00	V		
153	**Opsluitingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1530	Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm					
153020	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton.	m	120,00	V		
1531	Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm					
153110	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm op zandbed.	m	900,00	V		
153130	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.	st	25,00	V		
1532	Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm					
153210	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm op zandbed.	m	830,00	V		
153230	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed.	st	65,00	V		
1534	Verwijderen betonband 110/220 x 250 mm					
153410	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm.	m	75,00	V		
153420	Opbreken hoekblok 110/220 x 250 mm.	st	4,00	V		
1536	Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm					
153610	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed.	m	100,00	V		
153620	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm in beton.	m	80,00	V		
1537	Verwijderen Bus-perron betonband					
153710	Opbreken Bus-perronbanden.	m	7,00	V		
1540	Verwijderen betonband 300 x 250 mm					
154010	Opbreken betonband 300 x 250 mm.	m	23,00	V		
1541	Verwijderen stootband 200 x 200 mm					
154110	Opbreken betonband 200 x 200 mm.	m	230,00	V		
1542	Verwijderen RVS bordesrand 400 x 5 mm					
154210	Opbreken RVS bordesrand.	m	21,00	V		
155	**Beton-Inritelementen**					
1550	Verwijderen inritelementen					
155010	Opbreken inritbanden op zandbed.	m	105,00	V		
155030	Opbreken inritbanden met streklagen op zandbed.	m	115,00	V		
156	**Fundering - Asfalt**					
1560	Funderingslaag					
156040	Verwijderen funderingslaag steenmengsel, gem. 210 mm.	m2	220,00	V		
156050	Verwijderen funderingslaag slakken, gem. 125 mm.	m2	2.520,00	V		
156060	Verwijderen funderingslaag slakken, gem. 200 mm.	m2	2.170,00	V		
156070	Uitvoeren AP04-keuring.	EUR		N		
1562	Frezen asfaltverhardingen teervrij					
156200	Frezen van teervrij asfalt verwijderen Tel of lussen VRI.	m2	140,00	V		
156210	Frezen teervrij rode deklaag asfalt.	m2	480,00	V		
156230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,00	V		
156260	Frezen teervrij asfalt 70 mm.	m2	60,00	V		
156270	Frezen teervrij asfalt 100 mm.	m2	1.100,00	V		
1563	Opbreken asfaltverhardingen teervrij					
156310	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,10 m.	m2	1.350,00	V		
156330	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,20 m.	m2	150,00	V		
156340	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,24 m.	m2	70,00	V		
1564	Frezen van asfaltverhardingen teerhoudend					
156430	Frezen teerhoudend rode deklaag asfalt.	m2	550,00	V		
1565	Opbreken asfaltverhardingen teerhoudend					
156510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,14m.	m2	400,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,15m.	m2	400,00	V		
156530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,12m.	m2	1.130,00	V		
156540	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,08m.	m2	550,00	V		
156550	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,06m.	m2	1.100,00	V		
156560	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,08m.	m2	550,00	V		
1566	Zagen asfalt					
156630	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	16,00	V		
156640	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm.	m	18,00	V		
158	**Inrichting en bebakening**					
1581	Verwijderen hekwerk					
158140	Verwijderen afrastering, voethekwerk.	m	10,00	V		
1582	Verwijderen verkeersmaatregelen					
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	17,00	V		
158260	Verwijderen verkeersborden type II.	st	57,00	V		
158270	Verwijderen D02ro_BB22 en/of BB21.	st	6,00	V		
1583	Verwijderen markering					
158380	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal frezen.	m2	90,00	V		
1584	Verwijderen meubilair					
158400	Verwijderen beugel.	st	13,00	V		
158420	Verwijderen recyclingspaal.	st	39,00	V		
158460	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V		
158490	Verwijderen stalen afzetpaal.	st	6,00	V		
158510	Verwijderen Jumboblok.	st	7,00	V		
158520	Verwijderen schampblok.	st	9,00	V		
16	**Inrichten tijdelijk Depot**					
160010	Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd. depot.	keer	1,00	V		
160020	Instandhouden depot.	week	50,00	V		
160030	Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.	keer	1,00	V		
17	**Sterk verontreinigde grond**					
1700	Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond					
170010	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.	EUR		N		
1701	Terreinafscheiding werkterrein					
170110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	40,00	V		
170120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N		
170130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	40,00	V		
1702	Voorzieningen/maatregelen milieukundig					
170210	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen NT.	EUR		N		
170230	Uitvoeren melding 'Graven > I '	EUR		N		
170240	Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.	dag	2,00	V		
1703	Vervuilde grond ontgraven en afvoeren					
170310	Grond ontgraven uit rioolsleuf.	m3	83,00	V		
2	**Grondwerk**					
22	**Grondwerken**					
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	EUR		N		
2201	Grond ontgraven					
220110	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d. 0,03m.	m3	115,00	V		
220120	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,50m.	m3	5,00	V		
220130	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,50m.	m3	10,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220140	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,10m.	m3	229,00	V		
220150	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,175m.	m3	557,00	V		
220160	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,30m.	m3	870,00	V		
220170	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,50m.	m3	450,00	V		
220180	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,30m.	m3	45,00	V		
2202	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering					
220210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	m3	11.749,00	V		
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	737,00	V		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	110,00	V		
2203	Grond vervoeren binnen het werkterrein					
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	115,00	V		
2204	Grond vervoeren naar tijdelijk depot					
220410	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	9.619,00	V		
220420	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	9.619,00	V		
220430	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	9.619,00	V		
220440	Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf.	m3	9.619,00	V		
2206	Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering					
220610	Aanvullen sleuf in onverhard terrein.	m3	10.005,00	V		
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	693,00	V		
220680	Leveren grond in aanvulling of ophoging.	m3	964,00	V		
2207	Aanbrengen Straatlaag					
220710	Aanbrengen straatlaag van straatzand.	m2	4.220,00	V		
220720	Aanbrengen straatlaag (straatzand) onder sinusdrempel.	m2	157,20	V		
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	3.625,00	V		
2208	Aanbrengen Zand in zandbed					
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet 0,30m.	m3	3,00	V		
220820	Zand in zandbed verwerken in cunet 0,40m.	m3	84,00	V		
2210	Cultuurtechnisch grondwerk					
221010	Grond verwerken in toekomstige gazonstroken.	m3	45,00	V		
221020	Grond verwerken in toekomstige plantvakken.	m3	837,00	V		
2211	Egaliseren					
221110	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.	are	10,20	V		
3	**Leidingwerk**					
31	**Riolering PVC riolering**					
310	**Aanbrengen PVC riolering**					
3100	PVC Ø 125 mm					
310010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	2.715,00	V		
310020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.	m	1.595,00	V		
3101	PVC Ø 160 mm					
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk.	m	150,00	V		
310120	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	10,00	V		
3104	PVC Ø 315 mm					
310410	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm, kleur grijs.	m	12,00	V		
310420	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm, kleur bruin.	m	11,00	V		
3105	PVC Ø 400 mm					
310510	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur grijs.	m	50,00	V		
310520	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur bruin.	m	59,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	**Aanbrengen PVC hulpstukken**					
311020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm.	m	181,00	V		
311030	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 125 mm.	m	165,00	V		
311050	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	10,00	V		
311060	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	1,00	V		
311210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	784,00	V		
311220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting.	st	1.078,00	V		
311230	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting.	st	8,00	V		
3113	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres					
311310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	109,00	V		
311320	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	5,00	V		
317	**Inspecteren - reinigen riolering**					
3172	Inspecteren riolering					
317250	Maken video-opnamen PVC-buis t/m Ø 400 mm.	m	132,00	V		
3173	Reinigen riolering					
317310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	132,00	V		
32	**Riolering Beton**					
321	**Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend**					
321040	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE EIND.	m	21,60	V		
321050	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE 1 m.	m	3,00	V		
321060	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00	V		
321070	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE EIND.	m	28,80	V		
321080	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE 1 m.	m	3,00	V		
321090	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00	V		
321110	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE EIND.	m	146,40	V		
321120	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	3,60	V		
321130	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	3,60	V		
321140	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE EIND.	m	177,60	V		
321150	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	6,00	V		
321160	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	6,00	V		
321170	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE EIND.	m	540,00	V		
321180	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	16,80	V		
321190	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	16,80	V		
322	**Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend**					
322170	Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm MOF SPIE EIND.	m	487,20	V		
322180	Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	15,60	V		
322190	Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	15,60	V		
322210	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE EIND.	m	141,60	V		
322220	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	6,00	V		
322230	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	6,00	V		
322240	Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm MOF SPIE EIND.	m	28,80	V		
322250	Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm MOF SPIE 1 m.	m	2,40	V		
322260	Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm SPIE SPIE 1 m.	m	2,40	V		
323	**Putten**					
3230	Prefab putten					
323010	Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm, < 2,50m.	st	14,00	V		
323020	Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm, > 2,50m.	st	2,00	V		
323030	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm, < 2,50m.	st	7,00	V		
323040	Aanbrengen geprefab. betonput 1300 x 1300 mm, < 2,50m.	st	6,00	V		
323050	Aanbrengen geprefab. betonput 1300 x 1300 mm, > 2,50m.	st	13,00	V		
323060	Aanbrengen geprefab. betonput 1500 x 1500 mm, > 2,50m.	st	13,00	V		
323070	Aanbrengen geprefab. betonput 1800 x 1800 mm, > 2,50m.	st	6,00	V		
323080	Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 1500 mm, > 2,50m.	st	2,00	V		
323090	Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 2000 mm, > 2,50m.	st	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323100	Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 2000 mm, > 2,50m.	st	1,00	V		
324	**Inspecteren - reinigen riolering**					
3240	Inspecteren riolering					
324010	Maken video-opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm.	m	27,60	V		
324020	Maken video-opnamen betonbuis vanaf Ø 500 mm.	m	985,20	V		
324080	Uitvoeren put-video inspectie, < 2,50m.	st	27,00	V		
324090	Uitvoeren put-video inspectie, > 2,50m.	st	36,00	V		
3241	Riool reinigen					
324110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300 tot 500 mm.	m	27,60	V		
324160	Rioolput reinigen, <2,50 m.	st	27,00	V		
324170	Rioolput reinigen, >2,50 m.	st	36,00	V		
324180	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500 tot 700 mm.	m	188,40	V		
324190	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700 tot 1000 mm.	m	796,80	V		
324200	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 1000 mm en groter.	m	667,20	V		
326	**Bijkomende werkzaamheden betonbuizen**					
3260	Maken passtuk					
326010	Maken passtuk uit betonbuis Ø 400 mm.	st	4,00	V		
326020	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 tot 700 mm.	st	6,00	V		
326030	Maken passtuk uit betonbuis Ø 700 tot 900 mm.	st	19,00	V		
326040	Maken passtuk uit betonbuis Ø 900 mm.	st	2,00	V		
326050	Maken passtuk uit betonbuis Ø 900 tot 1200 mm.	st	13,00	V		
326060	Maken passtuk uit betonbuis Ø 1200 mm en meer.	st	5,00	V		
3266	Afsluiten rioolbuis					
326630	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
326640	Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer.	EUR		N		
326650	Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer.	EUR		N		
326660	Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer.	EUR		N		
326680	Vullen buiten werking gestelde leiding, ei-vormig 700/1050.	m	21,00	V		
3268	Bijkomende werkzaamheden putten					
326880	Aanbrengen klep.	st	2,00	V		
33	**Kolken - goot - putdeksels- HA-steen**					
331	**Kolken - HA-steen**					
3312	Trottoir - straatkolk					
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	74,00	V		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	52,00	V		
331240	Aanbrengen perronkolk, inclusief grondwerk.	st	4,00	V		
3314	Hemelwater afkoppelsteen					
331410	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	54,00	V		
331420	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	54,00	V		
333	**Gootelementen**					
3330	Aanbrengen goot					
333010	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m	10,00	V		
333080	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm, rood.	m	1.570,00	V		
337	**Putranden en deksels**					
3370	Aanbrengen putranden en deksels					
337010	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm stellagen, dicht.	st	18,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337050	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm stellagen, roosterdeksel.	st	3,00	V		
337070	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS, dicht.	st	4,00	V		
3372	Op hoogte brengen putranden en deksels					
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00	V		
3376	Aanbrengen grote putranden en deksels					
337610	Aanbrengen putrand met deksel 200 mm stellagen, dicht.	st	21,00	V		
337660	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS, roosterdeksel.	st	5,00	V		
337670	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS, dicht.	st	5,00	V		
39	**Kabels en Leidingen**					
391	**Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden**					
391110	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v. derden.	m	43,00	V		
391120	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v. derden.	m	800,00	V		
391130	Aanbrengen mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. derden.	m	1.350,00	V		
391140	Aanbrengen mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. derden.	m	255,00	V		
391150	Aanbrengen mantelbuis Ø 160 mm t.b.v. derden.	m	660,00	V		
391160	Aanbrengen mantelbuis Ø 200 mm t.b.v. derden.	m	120,00	V		
391170	Aanbrengen deelbare mantelbuis.	m1	50,00	V		
399	**Voorzieningen Kabels en Leidingen**					
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR		N		
5	**Groenvoorzieningen**					
50	**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**					
501	**Gedragscode Flora- en fauna**					
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	EUR		N		
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	EUR		N		
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	EUR		N		
51	**Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.**					
5106	Grondverbetering planten boom Granulaat/Teelgrond					
510610	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	304,00	V		
5121	Inzaaien, gras en kruidachtigen					
512190	Inzaaien gazon.	are	1,50	V		
5142	Begroeiing					
514210	Planten van sierplantsoen.	st	6.265,00	V		
514230	Planten solitaire heesters.	st	9,00	V		
514270	Aanbr. kniepalen en boombanden beveerde boom.	st	9,00	V		
5143	Leveren begroeiing					
514310	Leveren Heesters-Bodembed. (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
514320	Leveren solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
5148	(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras					
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	63,00	V		
514820	Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.	st	86,00	V		
5151	Beplantingswerk - bomen					
515110	Planten van bomen in plantvak / gazon.	st	41,00	V		
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	41,00	V		
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	41,00	V		
5152	Leveren bomen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515210	Leveren bomen.	EUR		N		
5153	Wortelsysteem bomen					
515340	Aanbrengen wortelwering.	m	110,00	V		
516	**Geveltuintje**					
516020	Aanbrengen Geveltuintje buiten de Binnenstad.	st	32,00	V		
516060	Afstemming nieuwe Geveltuintjes.	EUR		N		
519	**Nazorg Groen**					
5194	Inspectie aangebracht groen					
519410	Controleren-inspectie van aangebracht groen.	EUR		N		
5195	Onderhoud groen tijdens faseringen					
519510	Onderhoud groen binnen faseringen.	EUR		N		
6	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
626	**Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf**					
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	EUR		N		
627	**Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten**					
627010	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	m	200,00	V		
627020	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	week	50,00	V		
627030	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	1.400,00	V		
7	**Inrichting / Bebakening - Meubilair - Afvoer**					
70	**Inrichting**					
701	**Afrasteringen - hekwerken**					
701050	Plantsoenhek zwaar, T-doorvoerkop.	m	10,00	V		
705	**Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating**					
705120	Aanbrengen voorrangstegel 500 x 500 mm.	st	19,00	V		
705200	Aanbrengen witte markering gebakken stenen 1-7-1	m	1.535,00	V		
705210	Aanbrengen pijlmarkering in straatbakstenen.	st	1,00	V		
705220	Aanbrengen 30 km gebied in straatbakstenen.	m2	12,00	V		
705230	Aanbrengen stopstreep in straatbakstenen.	m	3,20	V		
705240	Aanbrengen zebrapad in straatbakstenen.	m2	56,00	V		
705250	Aanbrengen puntstuk in straatbakstenen.	m2	15,00	V		
705260	Maken werkdetail ingestraate figuraties.	EUR		N		
706	**Aanbrengen verkeersborden en palen**					
7062	Verkeersbordpalen bestrating					
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	11,00	V		
706260	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.	st	3,00	V		
7063	Aanbrengen verkeersborden					
706300	Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast.	m	6,00	V		
706310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	3,00	V		
706330	Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.	st	9,00	V		
706350	Aanbrengen verkeersborden driehoek 700 mm.	st	2,00	V		
706370	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.	st	24,00	V		
7065	Aanbrengen verkeersborden					
706530	Aanbrengen verkeersborden.	st	7,00	V		
7067	Hergebruiken verkeersmaatregelen					
706710	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld <4 m.	st	3,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7068	Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen					
706810	Aanbrengen gietijzerverankeringssysteem Ø 60 mm.	st	2,00	V		
706840	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	2,00	V		
706850	Aanbrengen verkeersspiegels.	st	3,00	V		
707	**Aanbrengen thermoplastische markering**					
7070	Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt					
707080	Aanbr. therm. markeringsmat; dwarsm/figuratie type II.	m2	9,00	V		
72	**Meubilair**					
722	**Aanbrengen fietsvoorzieningen**					
722020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS dem.	st	35,00	V		
725	**Aanbrengen afvalbak**					
725010	Aanbrengen afvalbak	st	2,00	V		
79	**Afvoer bouwstoffen**					
791	**Afvoeren bouwstoffen, zijnde grond**					
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	5.623,00	V		
791250	Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger.	m3	83,00	V		
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.	m3	214,82	V		
792	**Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond**					
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	2.865,61	V		
792140	Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12km	ton	10,00	V		
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	329,21	V		
792320	Vervoeren teervrij asfalt (schollen).	ton	589,50	V		
792330	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal) VRI Tel-lussen.	ton	14,00	V		
792350	Vervoeren teerhoudend asfalt (freesmateriaal).	ton	55,00	V		
792360	Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen).	ton	1.014,00	V		
792370	Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering.	ton	0,63	V		
792620	Vervoeren slakken, Niet toepasbaar.	ton	530,00	V		
792630	Vervoeren slakken, Herbruikbaar.	ton	968,00	V		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	13,89	V		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	2,00	V		
794	**Afvoeren groenafval**					
794110	Vervoeren groenafval.	ton	33,15	V		
795	**Afvoeren diverse materialen**					
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	3,00	V		
795510	Vervoeren diverse materialen.	ton	3,00	V		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	17,00	V		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	31,00	V		
8	**Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting**					
80	**Funderingslagen**					
8001	Voorbereidende werkzaamheden					
800110	Afwerken zandbed.	m2	8.800,00	V		
8002	Aanbrengen wegfundering van steenmengsel					
800240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,30 m.	m2	8.570,00	V		
81	**Bitumineuze verhardingen**					
8107	Bitumineuze afdichtingsstrip					
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	13,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8121	Aanbrengen kleeflaag					
812110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.550,00	V		
8128	Aanbrengen asfaltverharding DL rijbaan					
812810	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	1,50	V		
8131	Aanbrengen asfaltverharding OL, TL en DL fietsstroken					
813110	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag.22	ton	569,00	V		
813120	Aanbrengen AC 22 OL-B 2e laag.	ton	497,88	V		
813130	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15.	ton	427,50	V		
813140	Aanbrengen SMA-NL 5 Rood.	ton	212,25	V		
8140	Zagen nieuw aangebrachte asfaltverhardingen					
814010	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 240 mm.	m	1.690,00	V		
814020	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,20 m.	m2	169,00	V		
8190	Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen					
819010	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	11,00	V		
83	**Elementen verhardingen**					
830	**Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten**					
8300	Aanbrengen betonstraatstenen k.f.					
830020	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	170,00	V		
8303	Aanbrengen betonstraatstenen div.					
830310	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider.	m2	6,00	V		
8306	Herstraten betonstraatstenen k.f.					
830620	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	135,00	V		
832	**Betontegels**					
8321	Hergebruiken betontegels					
832120	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	70,00	V		
8322	Opbreken en opnieuw te straten betontegels					
832210	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	210,00	V		
833	**Straatbakstenen**					
8330	Opbreken en opnieuw straten straatbakstenen k.f.					
833010	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	95,00	V		
8331	Aanbrengen Straatbakstenen					
833110	Aanbrengen straatbakstenen d.f. rijbaan.	m2	3.250,00	V		
833120	Aanbrengen straatbakstenen d.f. parkeervakken.	m2	685,00	V		
833130	Aanbrengen straatbakstenen d.f. trottoir.	m2	4.122,00	V		
833140	Aanbrengen straatbakstenen k.f. fietsstrook.	m2	10,00	V		
833150	Aanbrengen straatbakstenen k.f. rijbaan Besterdring.	m2	103,00	V		
833190	Aanbrengen straatbakstenen d.f. inrit.	m2	80,00	V		
8332	Aanbrengen straatbakstenen ½ sinusdrempel.					
833210	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	65,50	V		
833220	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	9,00	V		
8336	Bijkomende werkzaamheden					
833610	Maken werkdetail drempelfiguraties.	EUR		N		
834	**Bijkomende werkzaamheden straatwerk**					
834030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	8,00	V		
834050	Aansluiting perceelsgrens kieren - restruimte afvoegen.	m3	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	**Bijzondere verhardingen**					
8410	Aanbrengen geleidingstegels					
841010	Aanbrengen geleidelijntegel.	st	234,00	V		
841020	Aanbrengen noppentegel.	st	24,00	V		
85	**Kantopsluiting**					
851	**Betonband 130/150 x 250 mm**					
8510	Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed					
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	430,00	V		
8511	Betonband 130/150 x 250 mm in beton					
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	58,50	V		
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	5,00	V		
8512	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm					
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	53,00	V		
851220	Aanbr. hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband.	st	60,00	V		
8513	Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed					
851330	Opbreken en opnieuw stellen 130/150 x 250.	m	160,00	V		
8516	Zagen betonband 130/150 x 250 mm					
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	123,00	V		
852	**Betonband 180/200 x 250 mm**					
8520	Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed					
852010	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm.	m	50,00	V		
852020	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen.	m	1,50	V		
8522	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm					
852280	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 200 x 250.	st	2,00	V		
8526	Zagen betonband 180/200 x 250 mm					
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V		
853	**Betonband 280/300 x 240 mm**					
8530	Betonband 280/300 x 240 mm op zandbed					
853010	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm.	m	610,00	V		
853020	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen.	m	25,00	V		
853030	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	5,00	V		
8531	Betonband 280/300 x 240 mm in beton					
853110	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm.	m	60,00	V		
853120	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen.	m	8,00	V		
853130	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	12,00	V		
8532	Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm					
853240	Aanbrengen afwateringsband in 280/300 x 240 mm.	st	34,00	V		
8536	Zagen betonband 280/300 x 240 mm					
853610	Pasmaken van betonbanden.	st	183,00	V		
854	**Betonband 110/220 x 250 mm**					
8541	Betonband 110/220 x 250 mm in beton					
854110	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm.	m	38,00	V		
854120	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen.	m	6,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8546	Zagen betonband 110/220 x 250 mm					
854610	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	V		
857	**Busperronband**					
8570	Aanbrengen Bus-perron betonband in beton					
857040	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	34,00	V		
857050	Aanbrengen verloopband naar 280/300x250.	m	4,00	V		
859	**Betonband 580/600 x 250 mm**					
8590	Betonband 580/600 x 250 mm in beton					
859010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	70,00	V		
8592	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm					
859230	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 130/150 (SPECIAL).	st	7,00	V		
8596	Zagen betonband 580/600 x 250 mm					
859610	Pasmaken van betonbanden.	st	6,00	V		
860	**Opsluitband 100 x 200 mm**					
8600	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm op zandbed					
860010	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm.	m	16,00	V		
8602	Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm					
860210	Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	8,00	V		
8606	Zagen opsluitband 100 x 200 mm					
860610	Pasmaken van betonbanden.	st	12,00	V		
861	**Opsluitband 150 x 250 mm**					
8610	Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm in beton					
861010	Aanbrengen opsluitband 150 x 200 mm.	m	190,00	V		
8612	Aanbrengen hulpstuk 150 x 250 mm					
861210	Aanbrengen hulpstuk 150 x 250 mm hoekstuk 90°.	st	17,00	V		
8616	Zagen opsluitband 150 x 250 mm					
861610	Pasmaken van betonbanden.	st	41,00	V		
862	**Opsluitband 200 x 250 mm**					
8620	Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm op zandbed					
862010	Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm.	m	8,00	V		
862020	Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm gebogen.	m	17,00	V		
8626	Zagen opsluitband 200 x 250 mm					
862610	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00	V		
863	**Rabatband 300 x 250 mm**					
8630	Aanbrengen Rabatband 300 x 250 mm op fundering					
863010	Aanbrengen opsluitband 300 x 250 mm.	m	420,00	V		
8636	Zagen rabatband 300 x 250 mm					
863610	Pasmaken van betonbanden.	st	87,00	V		
864	**Opsluitband 150 x 400 mm**					
8640	Aanbrengen Opsluitband 150 x 400 mm op zandbed					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
864010	Aanbrengen opsluitband 150 x 400 mm.	m	250,00	V		
8641	Aanbrengen hulpstuk 150 x 400 mm					
864110	Aanbrengen hulpstuk 150 x 400 mm hoekstuk 90°.	st	31,00	V		
8646	Zagen opsluitband 150 x 400 mm					
864610	Pasmaken van betonbanden.	st	67,00	V		
87	**Beton - Inritelementen**					
8700	Aanbrengen inritelementen op zandbed					
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	49,00	V		
870070	Zagen inritband 800 x 500 mm.	st	10,00	V		
8701	Aanbrengen inritelementen in beton					
870140	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	21,60	V		
870150	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	92,70	V		
89	**RVS opsluitingen**					
890010	Aanbrengen RVS opsluiting.	m	41,00	V		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
912010	Vergoeding V&G- Coordinatie.	EUR		N		
912020	Vergoeding t.b.v. revisie.	EUR		N		
912050	Vergoeding t.b.v. grondwater.	EUR		N		
912060	Opstellen verkeerstekening.	EUR		N		
912100	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	EUR		N		
912130	Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost herstel verharding.	EUR	5.000,00	V		
950050	Stelpost herstel verharding op grondgebied derden.	EUR	15.000,00	V		
952010	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	25.000,00	V		
952030	Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding.	EUR	25.000,00	V		
952060	Stelpost stort- en acceptatiekosten Herbruikbare slakken.	EUR	20.000,00	V		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),