

Werkafspraken tussen Veiligheidsregio IJsselland en gemeente Zwolle.

WOONFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
Woonfunctie voor zorg	Groepszorg / zorgclusterwoning	In woongebouw 24-uurs zorg	Verminderd zelfredzame personen. BMI met doormelding.	
Andere woonfunctie	Portiekflat, galerijflat, corridorontsluiting, woongebouwen binnenstedelijk gebied	Hoger dan 20m of met specifieke ontsluiting zoals: gezamenlijke of gemeenschappelijke besloten vluchtroute(s), atrium veiligheidstrappenhuis, atrium ----- Transformatie en optopping woongebouwen ----- Functiewijziging (bijv. kantoren naar wonen) naar woongebouw	Brandbeveiligingsinstallaties op basis van gelijkwaardigheid	

BIJEENKOMSTFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
Aanschouwen van sport	Tribune (deel van sportgebouw)	> 500 m²	Personendichtheid	
Kinderopvang (jonger dan 4 jaar)	Kinderdagverblijf	> 200 m² of meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden op vloer hoger dan 1,5 m of > 10 kinderen.	Verminderd zelfredzame personen. BMI met doormelding	
Andere bijeenkomstfunctie	Café/restaurant/besloten kinderspeeltuin (veel personen)	>1000 m² en/of verblijfsvloer hoger dan 5 meter of >166 personen	Personendichtheid, Verminderd zelfredzaam	
CELFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
N.v.t.	Penitentiaire Instellingen	Alle	Niet zelfredzame personen, BMI met doormelding speciale voorzieningen	
N.v.t.	Politiecel/ophoudcel	Alle	Niet zelfredzame personen	
GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	Ziekenhuis/verzorgingshuis/verpleeghuis	Alle	Verminderd zelfredzame personen / BMI met doormelding	
Andere gezondheidsfunctie	Praktijk/fysiotherapie/polikliniek e.d.	>500 m² of 250 m² en verblijfsvloer hoger dan 1,5 m	Verminderd zelfredzame personen	

INDUSTRIEFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
Lichte industriefunctie	Veestal, opslagloods, vrieshuis e.d.	>2500 m²	Beheersbaarheid van brand en gelijkwaardige brandveiligheid	
Andere industriefunctie	Productiebedrijf/ logistiek centrum	>2500 m²	Beheersbaarheid en gelijkwaardige brandveiligheid	
KANTOORFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
N.v.t.	Kantoorgebouw	>1000 m² of verblijfsvloer hoger dan 8 meter	Beheersbaarheid van brand	
LOGIESFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
Logiesgebouw	Hotel	>250 m²	Aanwezigheid slapende personen	
Enkele logiesfunctie	Vakantiehuis	Slaapverblijf > 10 personen	Aanwezigheid slapende personen	

ONDERWIJSFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
N.v.t.	School (verdeling basis, voorgezet)	Dagverblijf voor meer dan 10 kinderen jongeren dan 12 jaar of >500 m²	Personendichtheid en/of verminderd zelfredzame personen	
SPORTFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
N.v.t.	Multifunctioneel sportgebouw	>1000 m²	Personendichtheid en gelijkwaardige brandveiligheid	
WINKELFUNCTIE				
Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie	
N.v.t.	Winkelcentrum	>1000 m² of Atrium of overkapte winkelstraten	Personendichtheid en gelijkwaardige brandveiligheid	

OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE

Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie
Besloten voor het stallen van motorvoertuigen	Parkeergarage	>2500 m ²	Inzet brandweer nodig voor beheersbaarheid, Installaties
		Parkeergarage > 1000 m ² onder woongebouw/ bijeenkomstfunctie voor kinderopvang/celfunctie/logiesfunctie of gezondheidszorgfunctie met bedgebied (art.4.223a BBL)	
Besloten gebouw voor personenvervoer	Stationsgebouw, Metro	>2500 m ²	Personendichtheid, Beheersbaarheid van brand
Andere overige gebruiksfunctie	Transformatorhuis	>2500 m ²	Inzetrisico's brandweer

BOUWWERK, GEEN GEBOUW ZIJNDE

Subfunctie (BBL)	Gebouwsoort	Grenswaarden (Hoogte/ Opp./aantal personen/etc.)	Risicoafweging / motivatie
N.v.t.	Tunnels, bruggen e.d.	Allen. Grenswaarde niet eenduidig te definiëren, objectafhankelijk	Vitale infrastructuur / onbekend wat de overige risico's zijn, de interdependencies, ter nadere beoordeling brandweer