



**B A K K E R • N A T U U R S T E E N
• P R O J E C T S •**

Onderhoud Graniet Stargate

Om uw wand van Stargate zo lang mogelijk zijn unieke uitstraling te laten behouden adviseren wij u deze als volgt te onderhouden.

Reiniging:

- Na het aanbrengen van het wandwerk zal er nog een lichte cementsluer op de wand achterblijven. Deze is echter eenvoudig te verwijderen met een cementsluerverwijderaar (b.v. HMK R55).
- Indien gewenst kunt u de wand tijdens de resterende bouwwerkzaamheden afdekken. Bij voorkeur dient dit te geschieden met een ademend product. Het afdekken met plastic raden wij af, omdat de wand dan niet kan drogen.

Bescherming:

- Wij adviseren u de wand te laten impregneren. Door gebruik van een hoogwaardig impregneringsmiddel wordt de wand goed beschermd. Hierdoor kunnen oliën, vetten en andere vervuilingen niet diep in de steen trekken en zonder problemen worden verwijderd. Het impregneren van de wand kan echter pas nadat deze volledig droog is. In de praktijk betekent dit ca. 6-8 week na het aanbrengen.

Wij kunnen het reinigen en impregneren voor u verzorgen.

Onderhoud

- Na het impregneren kan de wand regelmatig gereinigd worden met een neutraal onderhoudsmiddel (b.v. HMK P24 Edelzeep).

Genoemde reiniging en onderhoudsmiddelen zijn uiteraard via ons verkrijgbaar:

- HMK R55 grondreiniger
- HMK P24 Edelzeep

Door de wand op bovenstaande manier te behandelen garanderen wij u jarenlang plezier op uw unieke natuursteen wand.

Wij adviseren u bij gebruik van onderhoud en reinigingsmiddelen de gebruiksaanwijzingen op de etiketten voor gebruik goed te lezen.

Met vriendelijke groet,

Bakker Natuursteen projects B.V.



**BAKKER • NATUURSTEEN
• PROJECTS •**

Onderhoud kwartsiet Platinum

Om uw vloer van kwartsiet Platinum zo lang mogelijk zijn unieke uitstraling te laten behouden adviseren wij u deze als volgt te onderhouden.

Reiniging:

- Na het leggen van de vloer zal er nog een lichte cementsluier op de vloer achterblijven. Deze is echter eenvoudig te verwijderen met een cementsluierverwijderaar (b.v. HMK R55).
- Indien gewenst kunt u de vloer tijdens de resterende bouwwerkzaamheden afdekken. Bij voorkeur dient dit te geschieden met een ademend product. Het afdekken met plastic raden wij af, omdat de vloer dan niet kan drogen.

Bescherming:

- Wij adviseren u de vloer te laten impregneren. Door gebruik van een hoogwaardig impregneringsmiddel wordt de vloer goed beschermd. Hierdoor kunnen oliën, vetten en andere vervuilingen niet diep in de steen trekken en zonder problemen worden verwijderd. Het impregneren van de vloer kan echter pas nadat deze volledig droog is. In de praktijk betekent dit ca. 6-8 week na het leggen.

Wij kunnen het reinigen en impregneren voor u verzorgen.

Onderhoud

- Na het impregneren kan de vloer regelmatig gereinigd worden met een neutraal onderhoudsmiddel (b.v. HMK P24 Edelzeep).

Genoemde reiniging en onderhoudsmiddelen zijn uiteraard via ons verkrijgbaar:

- HMK R55 grondreiniger
- HMK P24 Edelzeep

Gebruik van strooizout is af te raden, want in elke natuursteen trekt in meer of mindere mate zout. Als de vloer gaat drogen, verdampt het vocht en het zout kristalliseert en zet uit, dit is destructief voor de natuursteen.

Door de vloer op bovenstaande manier te behandelen garanderen wij u jarenlang plezier op uw unieke natuursteen vloer.

Wij adviseren u bij gebruik van onderhoud en reinigingsmiddelen de gebruiksaanwijzingen op de etiketten voor gebruik goed te lezen

Met vriendelijke groet,

Bakker Natuursteen projects B.V.

Productinformatie

Naam:

Edelzeep

Productnummer:

HMK P24

Toepassing:

Onderhouden

Geschikt voor:

Voor alle natuur- en kunststofgebonden steen als, marmer, jura-marmer, solnhofener tegels, travertin, terrazzo, muschelkalk, graniet, leisteen, tegels en plavuizen, cotto enz.

Leverbaar:

20 x 0,5l; 12 x 1l; 4 x 2,5l; 2 x 5l; 1 x 10l

Verbruik:

½ tot 1 kopje HMK P24 in het dweilwater, (50-100 cm²) en hiermee normaal dweilen.

Opslag informatie:

Houdbaarheid: Meerdere jaren
0°C + 30°C

Opmerkingen:

HMK P24 is een milde, neutrale onderhoudsreiniger met speciale, natuurlijke onderhoudscomponenten. Door regelmatig gebruik wordt het oppervlak mooier. De natuurlijke kleurstructuur wordt verdiept en geeft het oppervlak een warm onderhouden aanzicht. Het oppervlak wordt merkbaar vuilafstotend en ongevoeliger voor vlekken. Zij wordt onderhoudsvriendelijker in het gebruik.

Alle bestanddelen zijn en blijven in water oplosbaar, daardoor bouwt HMK P24 geen laagjes op. De opbouw van grijze kalkzeepresten wordt door gebruik van speciale grondstoffen vermeden. buiten bereik van kinderen houden.

Bevat: tensides, natuurzeep, conserveringsmiddel, geurstoffen.

Productinformatie

Naam:

Grondreiniger

Productnummer:

HMK R55

Toepassing:

Reinigen

Geschikt voor:

Voor het reinigen van sterk vervuilde oude- en nieuwe oppervlakken van natuur- en kunststeen, graniet, marmercomposiet, e.d. Uitstekend geschikt voor gepolijst natuursteen als marmer, solnhofener, travertin enz.

Leverbaar:

20 x 0,5l; 12 x 1l; 4 x 2,5l 2 x 5l; 1 x 10l

Verbruik:

Verbruik ca. 5-15m²/ltr. Naar gelang van de vervuiling.

Opslag informatie:

Houdbaarheid: meerdere jaren

Opmerkingen:

Verwijdert grondig en snel bouwvuil, cementslur, oude vergeelde onderhoudsmiddelen, zelfglanswassen, olie en vet. Tast de politoer niet aan.(zuurvrij)

Bij diepzittende olie- en vetvlekken adviseren wij de HMK R52.

Als onderhoud product in keukens en zwembaden goed toepasbaar.

VERWERKING:

Afhankelijk van de vervuiling HMK R 55 1:1 tot 1:15 met water verdunt opbrengen, ca. 10 minuten laten inwerken. Met een harde spons, zachte schrobber of borstel opschrobben

Daarna goed naspoelen met schoon water. Bij hardnekkige vervuilingen behandeling herhalen, eventueel meer geconcentreerd. Of als onderhoud product 1:100 tot 1:50 met water verdunnen.

Werkruimtes altijd goed ventileren.

Buiten bereik en ontoegankelijk van kinderen houden.

Bevat: tensides, oplosmiddel en conserveringsmiddel.

UBA Nr. 14020001

Productinformatie

Naam:

Vlekbescherming, olie- en waterstop

Productnummer:

HMK S34

Toepassing:

Beschermen

Geschikt voor:

voor gepolijst en gezoet natuur- en kunststeen, marmer, agglomarmarmer en graniet (ook gepolijst) gneis, onverglaasde plavuizen, terra cotto, terrazzo, marmercomposiet, muschelkalk, solnhofener tegels, travertin, leisteen (niet oliehoudend), kwartsiet, porfyrr, zandsteen enz.

Leverbaar:

18 x 0,5l; 12 x 1l; 4 x 2,5l; 2 x 5l; 1 x 10l

Verbruik:

Verbruik ca. 5-20 m²/litr. Afhankelijk van het zuigend vermogen van de steen

Opslag informatie:

Houdbaarheid: ca. 2 jaren
max.+ 30°C

Opmerkingen:

Getest op Lebensmittelecht FPMA-Prüf-nr. 33/26 110

Water-, vuil-, olie-, en vetafwijzende Impregnering voor sneller en eenvoudiger onderhoud. Voor buiten en binnen. HMK S34 geeft een goede bescherming tegen graffiti. Voor sterkzuigende oppervlakken adviseren wij de HMK S32.

VERWERKING:

Op de schone, zuigende, droge, was-, olie- en vetvrije ondergrond met een zachte blokkwast, schuimroller of professionele vernevelaar ruim en gelijkmatig opbrengen. Bij sterk zuigende oppervlakken behandeling meerdere malen herhalen. Als HMK S34 niet geheel wordt opgenomen, Het teveel opgebrachte materiaal na ca. 10 minuten tot een uur met een wisser en het restant met droge doeken verwijderen. Bij indrogen met verfverdunder of HMK S34 (terpentine) overtollig HMK S34 verwijderen. De water- en olie afstotende werking ontwikkelt zich binnen 72 uur. HMK S34 niet onder de +12°C en boven de 25°C verwerken. HMK S34 mag in de levensmiddelen industrie toegepast worden en daarom voor aanrechtbladen geschikt.

buiten bereik en ontoegankelijk van kinderen houden

VbF 11 ontvlambaar

Werkruimtes tijdens verwerking goed ventileren!

Droogtijd ca. 30-60 minuten

Voor het regelmatig onderhoud adviseren wij de HMK P24 edelzeep (natuurproduct)

