

Onderhoudsadvies

Het hieronder beschreven Aquamarijn Easy Care onderhoudssysteem is afgestemd op met Aquamarijn Corcol of Aquamarijn Revol behandelde oppervlakken maar is ook uitmuntend geschikt voor met andere producten geoliede oppervlakken.



1. NA HET PLAATSEN

- Beloop de vloer pas na tenminste 24 uur drogen.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van meubelen.
- Het duurt ca. 14 dagen voordat de olie volledig is doorgedroogd. Ontzie je vloer in die tijd zoveel mogelijk en dek het oppervlak niet af.
- Reinig de vloer die periode alleen droog en veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op. Daarna kun je de vloer ook vochtig reinigen en mag je kleden neerleggen.

2. PREVENTIEF ONDERHOUD

- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden. Leg ook matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt.
- Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes eventueel een beschermende onderlegger. Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van deugdelijke beschermviltjes.

3. DROOG EN NAT ONDERHOUD

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.
- Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
- Gebruik op je Aquamarijn vloer geen onderhoudsproducten van andere merken. Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat.

4. VOEDEN MET REVOL OF REVOL 30

- Afhankelijk van het gebruik zal het oppervlak na verloop van tijd plaatselijk wat schraal worden en dan moeten worden opgefrist met REVOL of REVOL 30. Doe dat tijdig. Bij huishoudelijk gebruik is eenmaal per jaar meestal voldoende. Bij zwaarder gebruik vaker REVOL of REVOL 30 gebruiken.
- Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de oliebescherming zonodig plaatselijk aanvullen.
- Vóór een behandeling met REVOL de vloer bij voorkeur eerst reinigen met CLIEN-S.

5. VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

- Aquamarijn producten zijn zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen beter niet te lang liggen.
- Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kun je veelal afwrijven met een sopje van CLIEN-S in warm water of met LINOTYN. Hierbij eventueel een scrubby of scotch-brite sponsje gebruiken.
- Diepere verkleuringen kunnen met fijn schuurpapier worden weggeschuurd. Daarna altijd weer het oppervlak herstellen met (kleur-) olie.

6. VERZORG JE VLOER REGELMATIG

- De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op de specifieke omstandigheden.

product	CLIEN-Z	REVOL (30)	CLIEN-S
type product:	vloerzeep	onderhoudsolie	speciale reiniger
doel:	reinigen en beschermen	opfrissen en herstellen	intensief reinigen
Matig belaste vloeren, zoals woon- en slaapkamers.	Naar behoefte 1 x per 2 à 3 weken	1 à 2 x per jaarlooppaden e.d. bijwerken Tussentijds zonodig ook plaatselijk	1 x per 4 à 5 jaar Daarna Revol (30) aanbrengen
Middelzwaar belaste vloeren, zoals intensief gebruikte woonkamers, kantoren e.d.	Naar behoefte 1 x per 1 à 2 weken	3 à 4 x per jaarlooppaden e.d. bijwerken Tussentijds zonodig ook plaatselijk	1 x per 2 à 3 jaar Daarna Revol (30) aanbrengen
Zwaar belaste vloeren, zoals winkels, scholen, restaurants	Naar behoefte 1 x per week	Zo vaak als nodig.	1 x per jaar Daarna Revol (30) aanbrengen

