
G E M E E N T E A M S T E R D A M

S T A D S D E E L Z U I D
Afdeling: Projecten

NUMMER BESTEK: 868100204-BE-2014

inzake: Groot Onderhoud Wegen Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam

Opgesteld door : Afd. Projecten
Gecontroleerd door : Afd. Projecten
Vrijgave door : Afd. Beheer

Amsterdam, Oktober 2014

0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.01 Aanbesteder

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid in de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdeelsecretaris

Bezoekadres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europese openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012)

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

In aanvulling op artikel 2.13.1 van het ARW 2012 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld per e-mail tot Vrijdag 24 Oktober 2014, 13:00 uur. Vragen indienen t.a.v. de heer Gerrits van het Stadsdeel Zuid op g.gerrits@amsterdam.nl, cc: inlichtingenbestek@zuid.amsterdam.nl

De 1ste Nota van Inlichtingen is vanaf Vrijdag 31 Oktober 2014 te downloaden van www.tenderned.nl

0.04 Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. De inschrijving dient in een gesloten envelop of pakket te worden aangeboden. Deze enveloppe/dit pakket dient aparte gesloten enveloppen te bevatten met daarin drie genummerde enveloppen:

Enveloppe 1:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

Enveloppe 2:

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2012);
- Eigen Verklaring;
- Conformiteitsverklaring
- Referentieprojecten
- Verklaring combinatie (indien van toepassing)
- Derden verklaring (indien van toepassing)

Enveloppe 3:

- Plan van Aanpak t.b.v. EMVI beoordeling (in 5-voud)

Op de gesloten envelop/pakket staat de volgende tekst:

Europese aanbesteding Bestek 868100204-BE-2014 Groot Onderhoud Wegen
Alleen te openen door bevoegd persoon na maandag 17 november 2014, 11:00 uur

De documenten dienen, bij voorkeur, enkelzijdig bedrukt, in bovengenoemde volgorde, geen ordner of map met ringbanden en niet gescheiden te worden ingediend.

Voor de eisen m.b.t. het Plan van Aanpak t.b.v. EMVI beoordeling wordt verwezen naar bijlage: aanbestedingsleidraad Groot Onderhoud Werken d.d. 02-10-2014

Op alle enveloppen dient duidelijk te zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk besteknummer en omschrijving de bescheiden betrekking hebben. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot de gevraagde informatie.

3. Eigen Verklaring

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), dient bij de inschrijving van elke combinant een volledig ingevuld exemplaar van de Eigen Verklaring te zijn gevoegd.

De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten binnen 2 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, zal tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten en hierna gestelde voorwaarden:

- a) met betrekking tot de vestiging van de onderneming (vraag 1e Eigen Verklaring):
 - een bewijs van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat de onderneming is ingeschreven en waaruit de bestuurder blijkt die ter

PAR

zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt.

b) met betrekking tot de uitsluitingsgronden:

- een verklaring van de griffier van de Rechtbank, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat de onderneming niet in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling verkeert;
- een verklaring van de ontvanger der belastingen, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat alle verschuldigde loonheffingen zijn betaald;
- een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de onderneming of beschikking waarin afgifte van de verklaring wordt geweigerd die niet meer dan 12 maanden oud is.

c) met betrekking tot de economische en financiële draagkracht:

- een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een bankgarantie (Voor grootte bankgarantie zie Deel 3, artikel 01.01.13)

d) met betrekking tot de technische en organisatorische bekwaamheid:

- referentie, inclusief verklaring van de opdrachtgever, waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren, vanaf datum van inschrijving, één (1) werk op het gebied van: het aanbrengen en/of onderhouden van bitumineuze verharding in een stedelijke omgeving op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 300.000,- per werk en excl. BTW (ervaringseis).

Van elk werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:

- korte omschrijving van het werk;
- gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon;
- aannemingssom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat aan bovenstaande ervaringseis wordt voldaan;
- gefactureerd bedrag (excl. BTW);
- datum van opdracht;
- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering);
- indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;
- indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;
- referentie, inclusief verklaring van de opdrachtgever, waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren, vanaf datum van inschrijving, één (1) werk op het gebied van: het aanbrengen en/of onderhouden van bestrating in een stedelijke omgeving op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 500.000,- per werk en excl. BTW (ervaringseis).

Van elk werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:

- korte omschrijving van het werk;
- gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon;
- aannemingssom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat aan bovenstaande ervaringseis wordt voldaan;
- gefactureerd bedrag (excl. BTW);
- datum van opdracht;
- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering);
- indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;
- indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;

4. De bewijsstukken genoemd in artikel 2.5.3 en 2.5.5 van het ARW 2012 moeten binnen 2 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst:
 - een uittreksel uit het handelsregister, waaruit onder meer dient te blijken dat de aanbestedingstukken ondertekend zijn door bestuurder die terzake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt;
 - een gedragsverklaring aanbesteden;
 - een verklaring van de belastingdienst.
5. Indien sprake is van een gezamenlijke inschrijving, zoals gesteld in artikel 2.16 van de ARW 2012 dienen de combinanten bij gunning een rechtsvorm aan te gaan waarbij de combinanten gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de juiste uitvoering van de financiële, juridische en technische

PAR

aspecten van de opdracht, inclusief de garantie- en onderhoudsperiode. Indien sprake is van een gezamenlijke inschrijving dient de Bijlage Verklaring Combinatie volledig ingevuld en ondertekend bij inschrijving te worden ingediend.

5. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
een gedetailleerde begroting in uren, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel, opbrengst en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.
Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.
Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
6. In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 moet de inschrijver zijn aanbidding gestand doen gedurende 60 dagen.
7. De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met milieubepalingen en inzet van materieel dat voldoet aan de bepalingen in artikel 01.24 (Deel 3 van dit bestek).
8. De gemeente Amsterdam hecht er waarde aan dat de ondernemingen aan wie zij opdrachten gunt een bepaalde toets kunnen doorstaan op het gebied van integriteit, economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid. Daarom screent zij deze ondernemingen. Daartoe hanteert de gemeente een zogenaamde Eigen Verklaring, die ingevuld moet worden door partijen die in aanmerking willen komen voor gunning van een opdracht van de gemeente.
U kunt voor of na uw inschrijving gevraagd worden de informatie uit de Eigen Verklaring met bewijsstukken te onderbouwen. Deze onderbouwing is in ieder geval een voorwaarde om de opdracht gegund te krijgen.
De Eigen Verklaring of de aangeleverde bewijsstukken kunnen voor de gemeente aanleiding vormen u nader te screenen. Een toetsing op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) kan onderdeel uitmaken van de screening. Deze screening betekent niet dat u per definitie de opdracht krijgt. U dient de uitkomsten van deze screening door de gemeente eerst af te wachten.
In het te sluiten contract kunnen zogenaamde bewakingsmaatregelen worden opgenomen. Deels kunnen die al in het standaardcontract zijn opgenomen, deels kan de screening aanleiding vormen deze in het te sluiten contract op te nemen.
Voorbeelden van bewakingsmaatregelen zijn een verplichte toestemming voor het inschakelen van onderaannemers, het melden van wijzigingen in de zeggenschap omtrent de opdrachtnemer of het verstrekken van vrijwaringsverklaringen, garantieverklaringen of verklaringen omtrent de naleving van het mededingingsrecht. Door in te schrijven aanvaardt de opdrachtnemer de mogelijkheid dat dergelijke bewakingsmaatregelen in het eventueel te sluiten contract worden opgenomen en dat zonder deze opgenomen bewakingsmaatregelen de gemeente geen contract kan/wil sluiten.
9. Voor de omzetgarantie wordt verwezen naar artikel 01.01.13 (Deel 3 van dit bestek).
10. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 2% van de omzetgarantie (excl. BTW) in te zetten ten behoeve van Social Return, met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.22 (Deel 3 van dit bestek).
11. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden vergund is verplicht bij de werkzaamheden van dit bestek jaarlijks minimaal 2150 eenheden te gebruiken conform het samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, water- en wegenbouw Regio Amstelland (SPG).

0.05 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, 01.01.04 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

PAR

0.06 Aanbesteding

De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op:
maandag 17 november 2014 tussen 09:00 en 11:00 uur ten kantore van het Stadsdeel Zuid, President
Kennedylaan 923,
1079 MZ Amsterdam

De inschrijvingen dienen uiterlijk op maandag 17 november 2014 vóór 11:00 uur te zijn gedeponneerd in de
afgesloten aanbestedingsbus bij de receptie van het Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923,
1079 MZ Amsterdam

In aanvulling op artikel 2.15.1 van het ARW 2012 is het de inschrijver niet toegestaan om zijn inschrijving per
fax of via internet aan te bieden. Als zodanig aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig
worden beschouwd.

0.07 Opdracht

1. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), beoordeeld volgens
document: aanbestedingsleidraad omop Groot Onderhoud Wegen d.d. 02-10-2014

1. Algemeen

PAR

1.01 Opdrachtgever

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid in de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdeelsecretaris

Bezoekadres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

1.02 Directie

De directie zal worden gevoerd door de directeur openbare ruimte, stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam. In de opdrachtbrief per deelopdracht zullen de namen worden vermeld van de personen die de directie vertegenwoordigen.

1.03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op meerdere locaties in het stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam

1.04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen van asfalt
- verwijderen van fundering
- verwijderen van markeringen
- opbreken van elementenverharding
- opnemen van kantopsluitingen
- verwijderen van kolken
- verwijderen van straatmeubilair
- aanbrengen van funderingen
- aanbrengen van asfaltverhardingen
- aanbrengen van kantopsluitingen
- aanbrengen van elementenverhardingen
- aanbrengen van kolken
- aanbrengen van markeringen
- aanbrengen van straatmeubilair
- uitvoeren van grondwerk
- uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

1.05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode vanaf de datum van gunning tot en met 29 februari 2016 met twee keer een optie tot verlenging met één jaar tot uiterlijk 28 februari 2018.
2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt voor de eerste dag € 1500,-- (zegge: éénderuitend vijfhonderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zeggen vijfhonderd Euro) per dag.
3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikneming dan wel data voor mijlpalen worden bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor de eerste dag € 1500,-- (zegge: éénderuitend vijfhonderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag
4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de onder 2. en 3. genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan."
5. Tijdens de bouwvakperiode 2015 dienen de opgedragen werkzaamheden doorgang te vinden.
6. Tijdens de bouwvakperiode 2016 en 2017 dienen de opgedragen werkzaamheden doorgang te vinden indien de overeenkomst wordt verlengd.

1.06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 26 weken voor asfalteringswerkzaamheden en 13 weken voor maaiveldwerkzaamheden.

PAR

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan gevraagd voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:

- referentielijst asfaltsamenstelling;
- meting dikte zandbaan;
- meting dikte menggranulaat;
- verdichtingsmeting zandbaan;
- verdichtingsmeting menggranulaat;
- verdichtingsmeting bomenzand / -grond.

1.08 Evaluatie

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid evalueert de uitvoering en het resultaat van de opdracht. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van toepassing :

- de kwaliteit
- de prijs
- oplevering en levertijd
- service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie
- algemene ervaringen met opdrachtnemer

1.09 Opdrachtnemer

De opdrachtnemer die de opdracht gegund krijgt heeft uitdrukkelijk niet het exclusieve recht op het verrichten van werkzaamheden aan het wegennet van stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam. Opdrachtgever behoudt het recht werkzaamheden op te dragen aan andere opdrachtnemers.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen worden zo nodig per deelopdracht verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen worden zo nodig per deelopdracht op tekening aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Controle assen (hoofdmaatvoering)/piketten;
2. Controle verdichtingsgraad zandbed;
3. Controle verdichtingsgraad fundering;
4. Controle van de certificaten van te leveren bomenzand voor het aanbrengen hiervan;
5. Controle diepte en verdichtingsgraad bomenzand;
6. Controle van de certificaten van te leveren teelgrond

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring 868100204-BE-2014
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid 868100204-BE-2014
- Veiligheid- en gezondheidsplan Groot Onderhoud Wegen
- Tekening projectgebied Stadsdeel Zuid
- Boombescherming op bouwlocaties stadswerk

05 Werkterrein

In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van verstrekking van de deelopdracht aangeduid als "bestaande toestand".

De aannemer wordt geacht zich voor de dag van verstrekking van de deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

De directie behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde terreinen door derden mede te doen gebruiken.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (*****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van toepassing.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			HOOFDSTUK 1: GROOT ONDERHOUD WEGEN			
			Dagwerk 1:			
			De werkzaamheden betreffende besteksposten uit			
			hoofdstuk 1 dienen van maandag t/m vrijdag tussen			
			07:00 uur en 18:00 uur uitgevoerd te worden.			
11			Verwijderen bestaande situatie maaiveld			
			Verontreinigingen en veiligheidsmaatregelen			
			landbodem: basispakket droog.			
111			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
111010	510102		Schonen terrein.	m3	*****,**	O
			Situering: gehele oppervlak			
			Te schonen oppervlakte: ca. 150 are			
			Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin,			
			vuilnis, drijfvuil, losse voorwerpen e.d.			
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar:			
			een op grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting			
111020	300199		Maken asfaltboring	st	*****,**	O
			Betreft het nemen van een constructie boring			
			t.b.v. onderzoek.			
			Dikte boring tot 50 cm			
			Op aanwijzing van de directie			
111030	300199		Onderzoeken asfalt	st	*****,**	O
			Betreft het onderzoeken van de asfaltkern			
			vrijgekomen volgens bestekspost 111020 t.b.v.			
			bepaling opbouw en hergebruik- en/of afvoer			
			mogelijkheden.			
			Asfalt onderzoeken op laagdikte opbouw en			
			aanwezigheid van PAK's.			
			Uitvoeren op aanwijzing van de directie			
111040	300199		Onderzoeken fundering	st	*****,**	O
			Betreft het onderzoeken van de fundering.			
			Vrijgekomen volgens bestekspost 111020 t.b.v.			
			bepaling opbouw en hergebruik- en/of afvoer			
			mogelijkheden.			
			Fundering onderzoeken op asbest en			
			verontreinigingen.			
			Uitvoeren op aanwijzing van de directie			
112			OPBREKEN ASFALT			
1120			<u>Zagen asfalt</u>			
112010	300301		Zagen verharding.	m	*****,**	O
			Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		1.	Asfaltverharding			
		.2.1.	Zaagdiepte gemiddeld 30 mm			
			tot ten hoogste 40 mm			
112020	300301		Zagen verharding.	m	*****,**	O
			Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		1.	Asfaltverharding			
		.2.2.	Zaagdiepte gemiddeld 70 mm			
			tot ten hoogste 100 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112030	300301 1.2.2.	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm	m	***** , **	O	
112040	300301 1.2.3.	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm	m	***** , **	O	
112050	300301 1.2.4.	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m	***** , **	O	
112060	300301 1.9.9.	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad Asfaltverharding Zaagdiepte groter dan 250 mm	m	***** , **	O	
1121		<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
112110	300201 9.1.	Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
112120	300201 9.2.	Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
112130	300201 9.3.	Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
112140	300201 9.4.	Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
112160	300201 6.1.	Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112170	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112180	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112190	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
1122		<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
112210	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112220	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112230	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112240	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112260	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112270	300201	Frezen van asfalt. Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112280	300201	Frezen van asfalt. Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
112290	300201	Frezen van asfalt. Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
1123		<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
112310	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag				
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142..				
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
112320	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag				
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.				
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
112330	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag				
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.				
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m				
		.5.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
112340	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag				
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.				
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m				
		.6.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112350	300201 1.7. 2.	Frezen van asfalt. Totale breedte kleiner dan 0,50 m Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
1124		<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>			
112410	307101 9.2. 3.	Opbreken asfaltverharding. Situering: asfaltering rondom rioleringsputten, betonbanden en aansluitingen Totale breedte kleiner dan 1,00 m Dikte gemiddeld 0,10 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
112420	307101 9.3. 3.	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
112430	307101 3.3. 3.	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
112440	307101 9.5. 3.	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
112450	307101 3.5. 3.	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
112460	307101 9.3. 3.	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
112470	307101 3.3. 3.	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112480	307101	.	.	Opbreken asfaltverharding.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.5.	.	Dikte gemiddeld 0,25 m				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.				
112490	307101	.	.	Opbreken asfaltverharding.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.5.	.	Dikte gemiddeld 0,25 m				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.				
1125		.	.	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
		.	.					
112510	300211	.	.	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.1.	.	Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		.	.	thermische reiniging.				
112520	300211	.	.	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		.	.	thermische reiniging.				
112530	300211	.	.	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		.	.	thermische reiniging.				
112540	300211	.	.	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		.	.	thermische reiniging.				
112560	300211	.	.	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm				
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen				
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		.	.	thermische reiniging.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112570	300211 6. 2. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112580	300211 6. 3. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112590	300211 6. 4. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: >80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
1126		<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>			
112610	300211 9. 1. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112620	300211 9. 2. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112630	300211 9. 3. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112640	300211 9. 4. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: >80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112660	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
112670	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
112680	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
112690	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2	m2	***** , **	O	
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
1127		<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
112710	300212	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag				
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.				
		Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
112720	300212	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag				
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.				
		Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6		
112730	300212	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen 1. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m .5. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112740	300212	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen 1. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m .6. Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
112750	300211	Frezen teerhoudend asfalt. 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .7. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 80 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
1129		<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>			
112910	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering asfaltvlieg rondom rioleringsputten, betonbanden en aansluitingen. 9. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,10 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112920	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112930	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112940	307102 9.5.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112950	307102 3.5.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112960	307102 9.3.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112970	307102 3.3.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112980	307102 9.5.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
112990	307102 3.5.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
113		OPBREKEN FUNDERING			
1130		<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113010	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113020	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113030	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113040	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113050	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113060	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113070	307401		Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
			Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.		Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.4.		Gemiddelde dikte 300 mm			
		. .9. . . .		Licht gebonden funderingsmateriaal van			
			steenmengsel			
	3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113080	307401		Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
			Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.		Breedte van 3,00 m en meer			
		.4.		Gemiddelde dikte 300 mm			
		. .9. . . .		Licht gebonden funderingsmateriaal van			
			steenmengsel			
	3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
1131			<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>			
						
113110	307401		Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
			Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.		Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.		Gemiddelde dikte 150 mm			
		. .9. . . .		Licht gebonden funderingsmateriaal van			
			steenmengsel Cat. 1.			
	3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113120	307401		Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
			Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.		Breedte van 3,00 m en meer			
		.1.		Gemiddelde dikte 150 mm			
		. .9. . . .		Licht gebonden funderingsmateriaal van			
			steenmengsel Cat. 1.			
	3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113130	307401		Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
			Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.		Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.4.		Gemiddelde dikte 300 mm			
		. .9. . . .		Licht gebonden funderingsmateriaal van			
			steenmengsel Cat. 1.			
	3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113140	307401		Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
			Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.		Breedte van 3,00 m en meer			
		.4.		Gemiddelde dikte 300 mm			
		. .9. . . .		Licht gebonden funderingsmateriaal van			
			steenmengsel Cat. 1.			
	3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113150	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m 1. Gemiddelde dikte 150 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
113160	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 150 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
113170	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m 4. Gemiddelde dikte 300 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
113180	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer 4. Gemiddelde dikte 300 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1132		<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
113210	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m 1. Gemiddelde dikte 150 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
113220	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 150 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113230	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113240	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113250	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113260	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113270	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113280	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
1133		<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113310	307401 9. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113320	307401 3. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113330	307401 9. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113340	307401 3. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113350	307401 9. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113360	307401 3. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
113370	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113380	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 1				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
1134		<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
113410	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113420	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113430	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113440	307401	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113450	307401 9.1.2.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113460	307401 3.1.2.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113470	307401 9.3.2.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113480	307401 3.3.2.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1135		<u>Opbreken halfverhardingen</u>			
113510	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113520	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113530	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113540	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		Totale breedte groter dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113560	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113570	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte groter dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113580	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
113590	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte groter dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
1136		<u>Zagen betonverharding</u>			
					
113610	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
	2.	Betonverharding			
	.2.1.	Zaagdiepte gemiddeld 30 mm			
		tot ten hoogste 40 mm			
113620	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
	2.	Betonverharding			
	.2.2.	Zaagdiepte gemiddeld 70 mm			
		tot ten hoogste 100 mm			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113630	300301	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad	m	***** , **	O	
		2.	.	.	.	Betonverharding				
		.2.2.	.	.	.	Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm				
113640	300301	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad	m	***** , **	O	
		2.	.	.	.	Betonverharding				
		.2.3.	.	.	.	Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm				
113650	300301	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad	m	***** , **	O	
		2.	.	.	.	Betonverharding				
		.2.4.	.	.	.	Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm				
113660	300301	Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad	m	***** , **	O	
		2.	.	.	.	Betonverharding				
		.9.9.	.	.	.	Zaagdiepte groter dan 250 mm				
1137		<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
113710	307201	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m				
		.3	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113720	307201	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m2	***** , **	O	
		2.	.	.	.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m				
		.3	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113730	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 4,00 m				
		.9.	.	.	.	Dikte platen 0,08 tot 0,16 m				
		.5.	.	.	.	Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m				
		.3	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
113740	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte groter dan 4,00 m				
		.9.	.	.	.	Dikte platen 0,08 tot 0,16 m				
		.5.	.	.	.	Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m				
		.3	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113750	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 4,00 m 9. Dikte platen 0,08 tot 0,16 m .9. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m .5. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O
113760	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte groter dan 4,00 m 9. Dikte platen 0,08 tot 0,16 m .9. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m .5. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O
1138		<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>			
113810	307201	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 1. Totale breedte kleiner dan 2,00 m .2. Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113820	307201	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 2. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m .2. Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113830	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Breedte kleiner dan 4,00 m .9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
113840	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Breedte groter dan 4,00 m .9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113850	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte kleiner dan 4,00 m 9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. . . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O	
113860	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte groter dan 4,00 m 9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. . . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O	
1139		<u>Opnemen prefab drempels</u>				
113910	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9. Breedte kleiner dan 6,00 m .9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,24 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
113920	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9. Breedte kleiner dan 6,00 m .9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,24 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 143230	m2	***** , **	O	
113930	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9. Breedte kleiner dan 6,00 m .9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,24 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 25 km.	m2	***** , **	O	
114		OPBREKEN BESTRATING				
1140		<u>Opbreken bestrating waalformaat</u>				
114010	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
114020	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114030	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat9. Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1440 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114040	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat9. Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1440 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114060	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114070	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114080	307311	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat9. Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1440 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114090	307311 3. 1. 9.1 .	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1440 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1141		<u>Opbreken bestrating dikformaat</u>			
114110	307311 9. 2. 3	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte minder dan 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
114120	307311 3. 2. 3	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
114130	307311 9. 2. 9.1 .	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte minder dan 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1441 of 1442 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
114140	307311 3. 2. 9.1 .	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1441 of 1442 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
114160	307311 9. 2. 3	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte minder dan 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114170	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Straatbaksteen standaard dikformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114180	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat9. Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1441 of 1442 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114190	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Straatbaksteen standaard dikformaat9. Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1441 of 1442 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1142		.	.	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
114210	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114220	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114230	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat9. Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor mechanisch aanbrengen1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1443 of 1444. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
114240	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	***** , **	O		
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.	.9.	Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor					
		.	.	mechanisch aanbrengen					
		.	.1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		.	.	bestekspostnr. (s) onder 1443 of 1444.					
		.	.	Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar					
		.	.	een op grond van de Wet algemene bepalingen					
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.					
114260	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	***** , **	O		
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		9.	.	Totale breedte minder dan 3,0 m					
		.3.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op					
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen					
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.					
114270	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	***** , **	O		
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op					
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen					
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.					
114280	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	***** , **	O		
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		9.	.	Totale breedte minder dan 3,0 m					
		.3.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.	.9.	Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor					
		.	.	mechanisch aanbrengen					
		.	.1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		.	.	bestekspostnr. (s) onder 1443 of 1444.					
		.	.	Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar					
		.	.	een op grond van de Wet algemene bepalingen					
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.					
114290	307311	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	***** , **	O		
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.	.9.	Hele stenen palletteren in verband, geschikt voor					
		.	.	mechanisch aanbrengen					
		.	.1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		.	.	bestekspostnr. (s) onder 1443 of 1444.					
		.	.	Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar					
		.	.	een op grond van de Wet algemene bepalingen					
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.					
1143		.	.	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 80 mm</u>					
114310	307312	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	.	Totale breedte minder dan 3,0 m					
		.1.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80					
		.	.	mm					
		.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op					
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen					
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting					
		.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
114320	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	*****,**	O
114330	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	*****,**	O
114340	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	*****,**	O
114360	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	*****,**	O
114370	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	*****,**	O
114380	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114390	307312 3. 1. 1 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1144		<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 110 mm</u>			
114410	307312 9. 1. 3	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte minder dan 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
114420	307312 3. 1. 3	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
114430	307312 9. 1. 1 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte minder dan 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
114440	307312 3. 1. 1 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
114460	307312 9. 1. 3 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte minder dan 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
114470	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114480	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114490	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 110 mm .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1445. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1145		<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 80 mm</u>				
114510	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114520	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114530	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114540	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** ** ,	O	
114560	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** ** ,	O	
114570	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** ** ,	O	
114580	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** ** ,	O	
114590	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** ** ,	O	
1146		<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 110 mm</u>				
114610	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** ** ,	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
114620	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	*****,**	O	
114630	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	*****,**	O	
114640	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	*****,**	O	
114660	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	*****,**	O	
114670	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	*****,**	O	
114680	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 en 1447. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	*****,**	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114690	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1446 of 1447. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1147		Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 80 mm				
114710	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114720	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114730	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. . Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114740	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114760	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114770	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114780	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114790	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
1148		<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 110 mm</u>				
114810	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114820	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114830	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114840	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114860	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114870	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
114880	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. . Onbruikbare materialen (20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
114890	307312	Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1448 of 1449. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115		OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1150		<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm <50 m2</u>				
115010	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
115020	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115030	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1460 of 1461. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115040	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1460 of 1461. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1151		<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm >50 m2</u>				
115110	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115120	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115130	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1460 of 1461. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115140	307313	.	.	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm .9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen. .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1460 of 1461. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1152		.	.	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm < 50 m2			
115210	307313	.	.	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
115220	307313	.	.	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
115230	307313	.	.	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen. .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1462 of 1463. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
115240	307313	.	.	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen. .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1462 of 1463. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1153		.	.	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm > 50 m2			
115310	307313	.	.	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115320	307313		Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
115330	307313		Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1462 of 1463. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
115340	307313		Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1462 of 1463. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1154			<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm < 50 m2</u>			
115410	307313		Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
115420	307313		Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
115430	307313		Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1464 of 1465. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115440	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1464 of 1465. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115450	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .6. Betontegels 300 x 150 x 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115460	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte minder dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .6. Betontegels 300 x 150 x 80 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1464 of 1465. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1155		<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm >50 m2</u>				
115510	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115520	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115530	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte minder dan 3 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm9. Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1464 of 1465. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115540	307313 3.5.9.1	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm Hele betontegels palleteren in verband geschikt voor machinaal aanbrengen. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1464 of 1465. Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1156		<u>Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm <50m2</u>			
115610	307313 9.9.3	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte gelijk aan of minder dan 2,0 m Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
115620	307313 9.9.1	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte gelijk aan of minder dan 2,0 m Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 146680 of 146690. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
115630	307313 9.9.3	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte meer dan 2,0 m Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
115640	307313 9.9.1	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte meer dan 2,0 m Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 146680 of 146690 Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
1157		<u>Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm >50m2</u>			
115710	307313 9.9.3	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte gelijk aan of minder dan 2,0 m Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115720	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte gelijk aan of minder dan 2,0 m .9. Betontegels 600 x 600 x 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 146680 of 146690. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115730	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte meer dan 2,0 m .9. Betontegels 600 x 600 x 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115740	307313	Opbreken betontegels. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 9. Totale breedte meer dan 2,0 m .9. Betontegels 600 x 600 x 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 146680 of 146690. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
1158		<u>Opbreken overige tegels</u>				
115810	307313	Opbreken betontegels. 9. Geleidelijntegel 300 x 300 x 60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115820	307313	Opbreken betontegels. 9. Geleidelijntegel 300 x 300 x 60 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 146610. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115830	307313	Opbreken betontegels. 9. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
115840	307313	Opbreken betontegels. 9. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 146620. Onbruikbare materialen (ca 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
115850	307313	Opbreken betontegels. 9. Totale breedte tot 2 m .9. boomtegels 300 x 300 x 60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115860	307313 9.9.1 .	Opbreken betontegels. Totale breedte 2 m en meer boomtegels 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 146650 of 146660. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
116		OPBREKEN KANTOPSLUITING			
1160		<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
116010	3073515.3	Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116020	3073515.3	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116030	3073515.1	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1480. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
116040	3073515.1	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1480. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
1161		<u>Opbreken trottoirbanden 70/200 x 200 mm</u>			
116110	3073519.3	Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 50 m Trottoirbanden 70/200 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116120	3073519.3	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Trottoirbanden 70/200 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116130	3073519.1 .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 70/200 x 200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1481. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
116140	3073519.1 .	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Trottoirbanden 70/200 x 200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1481. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
1162		<u>Opbreken trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>			
116210	3073519.3	Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 50 m Trottoirbanden 110/220 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116220	3073519.3	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Trottoirbanden 110/220 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116230	3073519.1 .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 110/220 x 250 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1482. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
116240	3073519.1 .	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Trottoirbanden 110/220 x 250 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1482. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
1163		<u>Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>			
116310	3073513.3 .	Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
116320	307351	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	
116330	307351	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1483. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
116340	307351	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1483. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1164		<u>Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
116410	307351	Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 50 m .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	
116420	307351	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	
116430	307351	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1484. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
116440	307351	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1484. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1165		<u>Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116510	307351 9.3	Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 50 m Trottoirbanden 280/300 x 450 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116520	307351 9.3	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Trottoirbanden 280/300 x 240 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
116530	307351 9.1	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 280/300 x 240 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1485. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
116540	307351 9.1	Opbreken betonbanden. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Trottoirbanden 280/300 x 240 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1485. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
1166		<u>Opbreken Leiconbanden</u>			
116610	307351 4. 9.3	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,15 x 0,15 m beton Leiconbanden, div. typen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
1167		<u>Opbreken natuursteen banden</u>			
116710	307399	. .	Opbreken trottoirbanden van graniet (recycling) Granietbanden, ca. 300 x 250 mm. Lengte band variabel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
116720	307399	. .	Opbreken trottoirbanden van graniet (hergebruik) Granietbanden, ca. 300 x 250 mm. Lengte band variabel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20km.	m	***** , **	O
1168		<u>Opbreken busbanden type "Amsterdam"</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
116810	307351	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 180/400 x 500 x 1700 mm (busband type "Amsterdam") Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
116820	307351	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 180/400 x 500 x 1700 mm (busband type "Amsterdam") Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20km	m	***** , **	O	
117		OPBREKEN INRITBANDEN				
1170		<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
117010	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 450 x 200 x 500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	
117020	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 450 x 200 x 500 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1500. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
117030	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 180 x 750 x 500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	
117040	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 180 x 750 x 500 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1500. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
117050	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
117060	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .9. Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1500. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
117070	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .9. Inritbanden 180 x 750 x 1000 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
117080	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .9. Inritbanden 180 x 750 x 1000 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1500. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
1171		<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>			
117110	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .3. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
117120	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .3. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1501. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
117130	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .9. Inritbanden 180 x 800 x 500 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
117140	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .9. Inritbanden 180 x 800 x 500 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1501. . Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
117150	307351	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m .9. Inritbanden 650 x 200 x 1000 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
117160	3073519.1 .	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 650 x 200 1000 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1501. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
117170	3073519.3 .	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 180 x 800 x 1000 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O
117180	3073519.1 .	Opbreken betonbanden. Totale lengte kleiner dan 50 m Inritbanden 180 x 800 x 1000 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1501. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
118		OPBREKEN BOOMKRANSEN			
118010	307399	. .	Opbreken boomkrans. (>1200x1200) recycling Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: kleiner dan 1200 x 1200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
118020	307399	. .	Opbreken boomkrans. (>1800x1800 hergebr.) Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm of groter.. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 151. Overige vrijgekomen materialen (breuk ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
118030	307399	. .	Opbreken boomkrans. (1200x1200) recycling Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
118040	307399	. .	Opbreken boomkrans. (1200x1200 hergebr.) Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 151. Overige vrijgekomen materialen (breuk ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
118050	307399	Opbreken boomkrans. (1500x1500) recycling Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118060	307399	Opbreken boomkrans. (1500x1500 hergebr.) Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 151. Overige vrijgekomen materialen (breuk ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118070	307399	Opbreken boomkrans. (1800x1800) recycling Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118080	307399	Opbreken boomkrans. (1800x1800 hergebr.) Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 151. Overige vrijgekomen materialen (breuk ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118090	307399	Opbreken boomkrans. (>1800x1800) recycling Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: groter dan 1800 x 1800 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118100	307399	Opbreken boomkrans. (>1800x1800 hergebr.) Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussenstukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm of groter.. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 151. Overige vrijgekomen materialen (breuk ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118110	322199	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** ** ,	O
118120	322199	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 151.	st	***** ** ,	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
118130	322199	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O
119		OPBREKEN GOOTLAAG E.D.			
1190		<u>Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L<50m)</u>			
119010	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag .9. . . . In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
119020	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
119030	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.4. . . . Bestaand uit 4 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
119040	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
119050	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
119060	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
119070	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.4. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119080	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119090	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte kleiner dan 50 m 1.8. Bestaand uit 1 rollaag .9. In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1191		<u>Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L>50m)</u>				
119110	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .9. In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119120	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119130	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.4. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119140	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering1. Straatbaksteen standaard waalformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
119150	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119160	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119170	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.4. . . . Bestaand uit 4 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119180	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119190	307321	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag .9. . . . In cementmortel op fundering3. Straatbaksteen keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1192		<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L<50m)</u>				
119210	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag .9. . . . In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119220	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag .9. . . . In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
119230	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119240	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.4. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119250	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119260	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1193		<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L<50m)</u>				
119310	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.8. Bestaand uit 1 rollaag .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119320	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
119330	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119340	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.4. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119350	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119360	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering2. Betonstraatstenen standaard dikmaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1194		<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L>50m)</u>				
119410	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.8. Bestaand uit 1 rollaag .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119420	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
119430	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119440	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.4. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119450	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119460	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1195		<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L>50m)</u>				
119510	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.8. Bestaand uit 1 rollaag .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119520	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
119530	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119540	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.4. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119550	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
119560	307322	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte gelijk aan of groter dan 50 m 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. In cementmortel op fundering2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 110 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1198		<u>Opbreken gootlaag betontegels (L<50m)</u>				
119810	307399	Opbr. goot van betontegels (30x15 in c op f) Lengte kleiner dan 50 m Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel op fundering Betontegels 300 x 150 x 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
1199		<u>Opbreken gootlaag betontegels (L>50m)</u>				
119910	307399	Opbr. goot van betontegels (30x15 in c op f) Lengte gelijk aan of groter dan 50 m Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel op fundering Betontegels 300 x 150 x 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
120		VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
120010	320141 9.2.1.9.	Volledig verwijderen van een markering. Dwarsmarkering/figuratie Van thermoplastisch markeringsmateriaal Verwijderen door middel van frezen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
120020	320141 7. .2.1.9.	Volledig verwijderen van een markering. Lengtemarkering Ononderbroken streep breedten 0,10, 0,20 en 0,30 m Onderbroken streep 0,10 (0,5-0,5), 0,10 (1-1), 0,10 (1-3), 0,10 (0,30-2,70) en 0,30 (1-3) Van thermoplastisch markeringsmateriaal Verwijderen door middel van frezen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
120030	320141 9.2.4.9.	Volledig verwijderen van een markering. Dwarsmarkering/figuratie Van thermoplastisch markeringsmateriaal Verwijderen door middel van waterstralen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
120040	320141 7. .2.4.9.	Volledig verwijderen van een markering. Lengtemarkering Ononderbroken streep breedten 0,10, 0,20 en 0,30 m Onderbroken streep 0,10 (0,5-0,5), 0,10 (1-1), 0,10 (1-3), 0,10 (0,30-2,70) en 0,30 (1-3) Van thermoplastisch markeringsmateriaal Verwijderen door middel van waterstralen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
1201		<u>Verwijderen bebording</u>				
120110	3213119.2.	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	st	***** , **	O	
120120	3213119.1.	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 1610	st	***** , **	O	
120130	3213119.2.	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O	
120140	321313 9.9.2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Uit het maaiveld of uit een bestrating Totale paallengte: van 3 tot 4,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120150	321313 9. 9. 1.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Uit het maaiveld of uit een bestrating Totale paallengte: van 3 tot 4,5 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). onder 1610	st	***** , **	O
120160	321313 9. 9. 2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Uit het maaiveld of uit een bestrating Totale paallengte: van 3 tot 4,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O
1202		<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>			
120210	321399	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling) Uit een maaiveld of een bestrating Paal met stalen voetplaat Type: Amsterdammertje Paal met betonnen voet Type: Buispaal Type: Buispaal uitneembaar Type: Betonpaal div typen met betonnen voet Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde instelling.	st	***** , **	O
120220	321399	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik) Uit een maaiveld of een bestrating Paal met stalen voetplaat Type: Amsterdammertje Paal met betonnen voet Type: Buispaal Type: Buispaal uitneembaar Type: Betonpaal div typen met betonnen voet Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1611.	st	***** , **	O
120230	321399	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag) Uit een maaiveld of een bestrating Paal met stalen voetplaat Type: Amsterdammertje Paal met betonnen voet Type: Buispaal Type: Buispaal uitneembaar Type: Betonpaal div typen met betonnen voet Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O
1203		<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>			
120310	307351 1. 9. 9. 3 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120320	307351 1. .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1612. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
120330	307351 1. .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Stootbanden (div. typen) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
120340	307351 1. .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Stootbanden (div. typen) Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1612. Onbruikbare materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
120350	330099	. .	Verwijderen anti-parkeer-blokken (recycling) Betreft verwijderen van schampblokken model 60x50x40 cm en 60x45x40 cm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O
120360	330099	. .	Verwijderen anti-parkeer-blokken (opslag) Betreft verwijderen van schampblokken model 60x50x40 cm en 60x45x40 cm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 20 km.	m	***** , **	O
120370	330099	. .	Verwijderen anti-parkeer-blokken (hergebruik) Betreft verwijderen van schampblokken model 60x50x40 cm en 60x45x40 cm. Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens een bestekspostnr 161240.	m	***** , **	O
121		. .	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR			
1210		. .	<u>Verwijderen zitelementen</u>			
121010	630099	. .	Verwijderen zitbank (recycling) Uit een maaiveld of bestrating. Zitbank op betonpoeren (div. typen) Lengte: ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
121020	630099	. .	Verwijderen zitbank (hergebruik) Uit een maaiveld of bestrating. Zitbank op betonpoeren (div. typen) Lengte: ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1620.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121030	630099	Verwijderen zitbank (opslag) Uit een maaiveld of bestrating. Zitbank op betonpoeren (div. typen) Lengte: ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O
1211		<u>Verwijderen rijwielvoorzieningen</u>			
121110	630099	Verwijderen fietsnietje (recycling) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft rijwiel bijzethet type: nietje Lengte: ca. 0,90 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
121120	630099	Verwijderen fietsnietje (hergebruik) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft rijwiel bijzethet type: nietje Lengte: ca. 0,90 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1621.	st	***** , **	O
121130	630099	Verwijderen fietsnietje (opslag) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft rijwiel bijzethet type: nietje Lengte: ca. 0,90 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O
121140	630099	Verwijderen fietsenrek (recycling) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft Fietsenrek op betonpoeren (div. modellen) Lengte: 1,50 tot 2,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
121150	630099	Verwijderen fietsenrek (hergebruik) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft Fietsenrek op betonpoeren (div. modellen) Lengte: 1,50 tot 2,25 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1621.	st	***** , **	O
121160	630099	Verwijderen fietsenrek (opslag) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft Fietsenrek op betonpoeren (div. modellen) Lengte: 1,50 tot 2,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O
1212		<u>Verwijderen afvalbakken</u>			
121210	630099	Verwijderen afvalbak (recycling) Uit een maaiveld of bestrating. Betreft afvalbak op betonpoer (div. modellen) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121220	630099	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	***** , **	O
		Uit een maaiveld of bestrating.			
		Betreft afvalbak op betonpoer (div. modellen)			
		Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr 162210			
121230	630099	Verwijderen afvalbak (opslag)	st	***** , **	O
		Uit een maaiveld of bestrating.			
		Betreft afvalbak op betonpoer (div. modellen)			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de			
		directie aan te wijzen locatie binnen een enkele			
		rijafstand van 20 km.			
1213		<u>Verwijderen boombeschermers</u>			
					
121310	630099	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (recycling)	st	***** , **	O
		Uit een maaiveld of bestrating.			
		Betreft: boombeschermers type: "Hitme"			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
121320	630099	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (hergebruik)	st	***** , **	O
		Uit een maaiveld of bestrating.			
		Betreft: boombeschermers type: "Hitme"			
		Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr 162310.			
121330	630099	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (opslag)	st	***** , **	O
		Uit een maaiveld of bestrating.			
		Betreft: boombeschermers type: "Hitme"			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de			
		directie aan te wijzen locatie binnen een enkele			
		rijafstand van 20 km.			
122		VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN			
					
1221		<u>Verwijderen bomen</u>			
					
122110	510111	Verwijderen bomen.	st	***** , **	O
		Boomsoort(en):			
		. 1. . . .	Stamdiameter: tot ca. 0,2 m			
		. 2. . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0.60 m en			
		ontstane gaten vullen met zand			
	 3.	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de			
		opdrachtgever geen waarde te hebben			
	 8	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben			
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene			
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting			
122120	510111	Verwijderen bomen.	st	***** , **	O
		Boomsoort(en):			
		. 2. . . .	Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m			
		. 2. . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0.60 m en			
		ontstane gaten vullen met zand			
	 3.	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de			
		opdrachtgever geen waarde te hebben			
	 8	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben			
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene			
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122130	510111	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): .3. Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0.60 m en ontstane gaten vullen met zand3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	st	***** , **	O	
122140	510111	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): .4. Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0.60 m en ontstane gaten vullen met zand3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	st	***** , **	O	
122150	510111	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): .5. Stamdiameter: ca. 1 m. of meer .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0.60 m en ontstane gaten vullen met zand3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	st	***** , **	O	
1222		<u>Verwijderen lepen</u>				
122210	510111	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Vrijgekomen iepehout gescheiden houden van overige houtsoorten .1. Stamdiameter: tot ca. 0,2 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand2. Vrijgekomen hout versnipperen of ontbasten en vervoeren naar: een verwerkingsbedrijf voor iepehout8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben vervoeren naar een verwerkingsbedrijf voor iepehout	st	***** , **	O	
122220	510111	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Vrijgekomen iepehout gescheiden houden van overige houtsoorten .2. Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand2. Vrijgekomen hout versnipperen of ontbasten en vervoeren naar: een verwerkingsbedrijf voor iepehout8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben vervoeren naar een verwerkingsbedrijf voor iepehout	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122230	510111	. .3.2.2.8	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): iep Vrijgekomen iepenhout gescheiden houden van overige houtsoorten Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen hout versnipperen of ontbasten en vervoeren naar: een verwerkingsbedrijf voor iepenhout Vrijgekomen materiaal bij uitfrozen stobben vervoeren naar een verwerkingsbedrijf voor iepenhout	st	***** , **	O
122240	510111	. .4.2.2.8	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): iep Vrijgekomen iepenhout gescheiden houden van overige houtsoorten Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen hout versnipperen of ontbasten en vervoeren naar: een verwerkingsbedrijf voor iepenhout Vrijgekomen materiaal bij uitfrozen stobben vervoeren naar een verwerkingsbedrijf voor iepenhout	st	***** , **	O
122250	510111	. .5.2.2.8	Verwijderen bomen. Boomsoort(en): iep Vrijgekomen iepenhout gescheiden houden van overige houtsoorten Stamdiameter: ca. 1 m. of meer Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen hout versnipperen of ontbasten en vervoeren naar: een verwerkingsbedrijf voor iepenhout Vrijgekomen materiaal bij uitfrozen stobben vervoeren naar een verwerkingsbedrijf voor iepenhout	st	***** , **	O
1223		<u>Verwijderen begroeiing</u>			
122310	510116 1.1.4.2.1	Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: hakhout/houtwal/struikgewas/bossage/ondergroei Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand. Vrijgekomen hout vervoeren naar: een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	are	***** , **	O
1224		<u>Verwijderen stobben</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122410	510115	Verwijderen stobben. Boomsoort:	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Diameter stobben: tot ca. 0,2 m				
		.4.	.	.	.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met zand				
		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
122420	510115	Verwijderen stobben. Boomsoort:	st	***** , **	O	
		2.	.	.	.	Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m				
		.4.	.	.	.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met zand				
		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
122430	510115	Verwijderen stobben. Boomsoort:	st	***** , **	O	
		3.	.	.	.	Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.4.	.	.	.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met zand				
		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
122440	510115	Verwijderen stobben. Boomsoort:	st	***** , **	O	
		4.	.	.	.	Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.4.	.	.	.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met zand				
		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
122450	510115	Verwijderen stobben. Boomsoort:	st	***** , **	O	
		5.	.	.	.	Diameter stobben: ca. 1 m of meer				
		.4.	.	.	.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met zand				
		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.				
1225		<u>Verwijderen stobben (iepen)</u>				
122510	510115	Verwijderen stobben. Boomsoort: iepen	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Diameter stobben: tot ca. 0,2 m				
		.4.	.	.	.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met zand				
		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsbedrijf voor iepenhout.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122520	510115	Verwijderen stobben.	st	***** , **	O
		Boomsoort: iepen			
		2.	Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m			
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste			
		0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten			
		vullen met zand			
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		verwerkingsbedrijf voor iepenhout.			
122530	510115	Verwijderen stobben.	st	***** , **	O
		Boomsoort: iepen			
		3.	Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste			
		0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten			
		vullen met zand			
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		verwerkingsbedrijf voor iepenhout.			
122540	510115	Verwijderen stobben.	st	***** , **	O
		Boomsoort: iepen			
		4.	Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste			
		0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten			
		vullen met zand			
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		verwerkingsbedrijf voor iepenhout.			
122550	510115	Verwijderen stobben.	st	***** , **	O
		Boomsoort: iepen			
		5.	Diameter stobben: ca. 1 m of meer			
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste			
		0.80 m beneden het maaiveld en ontstane gaten			
		vullen met zand			
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		verwerkingsbedrijf voor iepenhout.			
13		BOUWRIJP MAKEN/ GRONDWERK			
130		GROND ONTGRAVEN			
1300		<u>Grond ontgraven uit cunet/ophoging</u>			
130010	220101	Grond ontgraven uit cunet.	m3	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook			
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2			
		Grondsoort: grond			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving			
		Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte tot 0,25 m			
		. .9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50			
		tot 10,00 m			
130020	220101	Grond ontgraven uit cunet.	m3	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook			
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2			
		Grondsoort: grond			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving			
		Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte 0,25-0,50 m			
		. .9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50			
		tot 10,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130030	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,50-1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130040	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 1,00-2,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130050	220101	. 4.1.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130060	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,05-0,25 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130070	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,25-0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130080	220101	. 4. 9. 9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,50-1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130090	220101	. 4. 9. 9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 1,00-2,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
1301		<u>Zand ontgraven uit cunet/ophoging</u>			
130100	220101	. 4. 1. 9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130110	220101	. 4. 9. 9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,05-0,25 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130120	220101	. 4. 9. 9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,25-0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130130	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,50-1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130140	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 1,00-2,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130150	220101	. 4.1.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130160	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,05-0,25 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130170	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,25-0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130180	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,50-1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
130190	220101	. 4.9.9.	Grond ontgraven uit cunet. Situering: rijweg/fietspad/voetpad/parkeerstrook Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 1,00-2,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 0,50 tot 10,00 m	m3	***** , **	O
131		GROND/ZAND VERVOEREN			
1310		<u>Grond scheiden</u>			
131010	220402	. 1.	Grond scheiden in deelstromen. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van bepaling van profiel van ontgraving Grond scheiden in: -puin en grof afval -zand	m3	***** , **	O
131020	220402	. 1.	Grond scheiden in deelstromen. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van bepaling van profiel van ontgraving Grond scheiden in: -puin en grof afval -grond	m3	***** , **	O
1311		<u>Grond vervoeren 0-5 m3</u>			
131110	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m3	***** , **	O
131120	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking,	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131130	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: T.O.P./Noodstort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** ** ,	O
131140	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een maximale enkele rijafstand van 25 km	m3	***** ** ,	O
1312		. 2. .	<u>Grond vervoeren 5-10 m3</u>			
131210	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m3	***** ** ,	O
131220	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking,	m3	***** ** ,	O
131230	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: T.O.P./Noodstort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** ** ,	O
131240	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een maximale enkele rijafstand van 25 km	m3	***** ** ,	O
1313		. 2. .	<u>Grond vervoeren > 10 m3</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
131310	220201	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	***** , **	O
		2.	.	.	.	Vervoeren naar: een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.			
131320	220201	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	***** , **	O
		2.	.	.	.	Vervoeren naar: de plaats van verwerking,			
131330	220201	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	***** , **	O
		2.	.	.	.	Vervoeren naar: T.O.P./Noodstort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)			
131340	220201	Grond vervoeren. Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3 Grondsoort: grond (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1300 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	***** , **	O
		2.	.	.	.	Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een maximale enkele rijafstand van 25 km			
1314		<u>Zand vervoeren 0-5 m3</u>			
131410	220201	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving	m3	***** , **	O
		2.	.	.	.	Vervoeren naar: T.O.P./Noodstort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)			
131420	220201	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving	m3	***** , **	O
		2.	.	.	.	Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131430	220201	. 1.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
131440	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
131450	220201	. 1.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond) uit depot. Zand laden op depot. Hoeveelheden van minder dan 5 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
131460	220201	. 2.	Grond vervoeren. Grondsoort: zand (AW grond) vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) onder 1301 Hoeveelheden van minder dan 5 m3. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een maximale enkele rij afstand van 25 km	m3	***** , **	O
1315		<u>Zand vervoeren 5-10 m3</u>			
131510	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: T.O.P/Noodstort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
131520	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131530	220201	. 1.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
131540	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
131550	220201	. 1.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond) uit depot. Zand laden op depot. Hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
131560	220201	. 2.	Grond vervoeren. Grondsoort: zand (AW grond) vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) onder 1301 Hoeveelheden tussen 5 en 10 m3 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een maximale enkele rij afstand van 25 km	m3	***** , **	O
1316		<u>Zand vervoeren >10 m3</u>			
131610	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van meer dan 10 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: T.O.P/Noodstort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
131620	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van meer dan 10 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
131630	220201	. 1.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van meer dan 10 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O	
131640	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). onder 1301. Hoeveelheden van meer dan 10 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O	
131650	220201	. 1.	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond) uit depot. Zand laden op depot. Hoeveelheden van meer dan 10 m3. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O	
131660	220201	. 2.	Grond vervoeren. Grondsoort: zand (AW grond) vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1301 Hoeveelheden van meer dan 10 m3. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een maximale enkele rij afstand van 25 km	m3	***** , **	O	
132		GROND VERWERKEN				
1320		<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
132010	220301	. 9.	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: schrle teelgrond te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 433. Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Hoogte tot 0,25 m. Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m	m3	***** , **	O	
132020	220301	. 9.	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: schrle teelgrond te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 433. Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Hoogte 0,25-0,50 m. Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m	m3	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132030	514401	.	Aanvullen bermen.	m2	***** , **	O
		.	Grondsoort			
		.	aanvulgrond:			
		.	schrale teelgrond te leveren volgens			
		.	bestekspostnr(s) onder 433.			
		.	Profiel van afwerking:			
		.	In de bermen aanwezige obstakels:			
		.	bomen, verkeersborden, lichtmasten, kabels en			
		.	leidingen.			
		2.	Betreft: buitenberm			
		.2.	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m			
		.3.	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m			
		.2	De aanvulling verdichten tot maximaal 150N/cm2			
132040	220301	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		.	Situering: boomkransen in verharding.			
		.	Grondsoort:			
		.	Bomenzand			
		.	te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 433.			
		.	Hoeveelhidsbepaling: Aan de hand van			
		.	vaststelling van het theoretisch profiel van			
		.	verwerking.			
		9.	Hoogte tot 0,15 m.			
		.9.	Oppervlakte boomkrans gemiddeld ca. 2,50 m2			
		.9	De aanvulling verdichten tot maximaal 150 N/cm2			
132050	220301	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		.	Situering: bermen/groenvakken			
		.	Grondsoort:			
		.	grond (AW grond). Vrijgekomen bij			
		.	bestekspostnr(s) onder 1300.			
		.	Overige grond te leveren volgens bestekspostnr(s)			
		.	onder 433.			
		.	Hoeveelhidsbepaling: Aan de hand van			
		.	vaststelling van het theoretisch profiel van			
		.	verwerking.			
		9.	Hoogte tot 0,25 m.			
		.9.	Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m			
132060	220301	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		.	Situering: bermen/groenvakken			
		.	Grondsoort:			
		.	grond (AW grond) Vrijgekomen bij bestekspostnr(s)			
		.	onder 1300.			
		.	Overige grond te leveren volgens bestekspostnr(s)			
		.	onder 433.			
		.	Hoeveelhidsbepaling: Aan de hand van			
		.	vaststelling van het theoretisch profiel van			
		.	verwerking.			
		9.	Hoogte 0,25-0,50 m.			
		.9.	Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m			
132080	280201	.	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden	m2	***** , **	O
		.	steenmengsel.			
		.	Betreft boomsustraaf voor bomen in verharding.			
		9.	Laagdikte 1,00m			
		.9.	Boomsustraaf (RIWI of gelijkwaardig.)	m3		***** , ** L
		.	Percentage droge stof 75-95%			
		.	Percentage organische stof 2,0-5,0%			
		.	0,5-6,0 kg stikstof per ton droge stof			
		.	0,5-6,0 kg fosfaat per ton droge stof			
		.	1,0-25,0 kg Kaliumoxide pet ton droge stof			
		.	pH 6,5-8,5%			
		.1.	Op het zandbed			
1321		.	Zand verwerken in aanvulling			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132110	220301	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: Zand (AW Grond) Vrijgekomen bij bestekspostnr(s) onder 1301. Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 433. Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. 9. Hoogte tot 0,25 m. .9. Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m	m3	*****,**	O	
132120	220301	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: Zand (AW Grond) Vrijgekomen bij bestekspostnr(s) onder 1301. Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 433. Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. 9. Hoogte 0,25-0,50 m. .9. Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m	m3	*****,**	O	
132130	220301	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: Zand (AW Grond) Vrijgekomen bij bestekspostnr(s) onder 1301. Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 433. Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. 9. Hoogte 0,50-1,00 m. .9. Kruinbreedte van 0,50 tot 10,0 m	m3	*****,**	O	
134		KOLKEN PUTTEN EN PUTRANDEN				
1340		<u>Verwijderen kolken</u>				
134010	251122	Verwijderen kolk. 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .1. Trottoirkolk .1. Constructie: eendelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	*****,**	O	
134020	251122	Verwijderen kolk. 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .1. Trottoirkolk .2. Constructie: tweedelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	*****,**	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
134030	251122 2. 1. 1. 1.1	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 1341	st	***** , **	O
134040	251122 2. 1. 1. 2.1	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Trottoirkolk Constructie: tweedelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 1341	st	***** , **	O
134050	251122 2. 9. 1.3	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Leicon-kolk (div. typen) Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O
1341		<u>Aanbrengen kolken</u>			
134110	252613 1. 2. .1.1	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: boven kabels en leidingen. Inclusief grondwerk T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Type: S 1250/50, h=0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	***** , **	O
134120	252613 1. 2. .1.1	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Inclusief grondwerk T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Type: S 1250/80, h=0,80 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	***** , **	O
134130	252613 1. 2. .1.1	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: boven kabels en leidingen Inclusief grondwerk T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Type: S 1300/60, h=0,60 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
134140	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: boven kabels en leidingen Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Straatkolk, klasse Y Type: S 1300/80, h=0,80 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	***** , **	O	
134150	252614	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Straatkolk, klasse Y Type: S 2045 GP 2V, h=0,73 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: tweedelig	st	***** , **	O	
134160	252614	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Straatkolk, klasse Y Type: S 2045 GP 2S, h=0,73 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: tweedelig	st	***** , **	O	
134170	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: boven kabels en leidingen Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Trottoirkolk, klasse Y Type: T 4530/60, h=0,60 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	***** , **	O	
134180	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: boven kabels en leidingen Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Trottoirkolk, klasse Y Type: T 4530/90, h=0,90 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401. 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 2 Constructie: tweedelig	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
134190	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: t.p.v. trottoirbanden 70/200 x 200 mm Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Straatkolk, klasse Y . .2. Trottoirkolk, klasse Y Type: T 1587/90, h=0,90 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st	***** , **	O	
134200	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: t.p.v. trottoirbanden 110/220 x 250 mm Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken . .2. Trottoirkolk, klasse Y Type: T 1370.2 + 1320, h=0,90 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m2 Constructie: tweedelig	st	***** , **	O	
134210	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: t.p.v. trottoirbanden 280/300 x 240 mm Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken . .2. Trottoirkolk, klasse Y Type: T 1860.1/90, h=0,90 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st	***** , **	O	
134220	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: t.p.v. busband type Amsterdam Inclusief grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken . .2. Trottoirkolk, klasse Y Type: T 5050 + 1850.1 h=1,10m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1340. (Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn.) Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 401.2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m2 Constructie: tweedelig	st	***** , **	O	
1343		<u>Opnieuw stellen trottoirkolk</u>				
134310	252699	Opnieuw stellen straatkolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Type: straatkolk Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn Constructie: eendelig of tweedelig	st	***** , **	O	
134320	252699	Opnieuw stellen trottoirkolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Type: trottoirkolk Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn Constructie: eendelig of tweedelig	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1344		<u>Vrijmaken putten</u>				
134410	252799	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmetselen. Situering: rioleringsputten in asfaltverharding	st	***** , **	O	
134411	300301	Zagen verharding. Betreft zagen verharding tot 1 m uit zijkant rioleringsput Situering: fietspad/ rijbaan 1. Asfaltverharding .2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m			***** , **
134412	252799	Opbreken verharding Betreft het opbreken: asfaltverharding en fundering rond hoofdput tot aan de eerste metsellaag De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol- gens bestekspostnr(s). 134413: Fundering Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2			***** , **
134413	252799	Aanbrengen verharding Betreft het afwerken zandbed, aanbrengen Fundering (op werk aanwezig) en Asfalt volgens bestekspostnr(s) onder 142.	m2			***** , **
134420	252799	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmetselen Situering: rioleringsputten in elementenverharding	st	***** , **	O	
134421	252799	Opbreken verharding Betreft het opbreken: bestrating, fundering en straatlaag rond hoofdput tot aan de eerste metsellaag Vrijgekomen materialen deponeren naast put	m2			***** , **
134422	252799	Aanbrengen verharding Betreft het afwerken van zandbed, aanbrengen bestrating, fundering en straatlaag rondom hoofdput na opmetselen. Overgebleven materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2			***** , **
14		WEGCONSTRUCTIE EN -INRICHTING				
140		VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	310101	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: totaal oppervlak Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m .9. Verdichtingsgraad van het materiaal dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140020	314101	Aanbrengen straatlaag. Situering: op fundering t.p.v. bestrating Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .6. Op een funderingslaag Inclusief verdichten.1. Straatzand Te leveren volgens bestekspostnr(s). onder 433.	m2	***** , **	O
140030	220411	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand .2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m .9. Verdichtingsgraad van het materiaal dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen.	m2	***** , **	O
141		AANBRENGEN FUNDERING			
141000	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: uitvullen fundering. 2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413.9. Op een bestaande funderingslaag1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
141010	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413.1. Op het zandbed1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
141020	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413.1. Op het zandbed1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
141030	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413.1. Op het zandbed1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141040	280202 3. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
141050	280202 1. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
141060	280202 3. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
141070	280202 1. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
141080	280202 3. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
1411		<u>Funderingen van beton</u>				
141110	281101 9. 1. 1.	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. Breedte verlopend van 0 tot 2,00 m Op het zandbed Schraal beton , laagdikte 0,20 m	m2 m3	***** , ** 	O	 ***** , ** L
141120	280399	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton Breedte verlopend van 0 tot 2,00 m Op het zandbed Stampbeton, laagdikte 0,20 m	m2 m3	***** , ** 	O	 ***** , ** L
1412		<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141210	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton		***** , **	L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
141220	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		Totale breedte gelijk aan of groter dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton		***** , **	L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
141230	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton		***** , **	L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
141240	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte gelijk aan of groter dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton		***** , **	L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichetn met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
142		ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
1420		<u>Voorbereiding e.d.</u>				
142010	300111	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	***** , **	O	
		Betreft: freesvakken volgens bestekspostnr(s)				
		onder 112.				
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding				
		.2. . . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. .1. . .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		verhardingslaag				
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
142020	312101 1.2.	Aanbrengen kleeflaag. Bitumenemulsie: Type: OM Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	***** , **	O	
142030	312101 1.2.	Aanbrengen kleeflaag. Bitumenemulsie: Type: O, polymeer gemodificeerd Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	***** , **	O	
142040	300731	. .2.	Repareren van scheuren in asfalt. Scheuren schoonmaken met een heteluchtlan Vullen met voegvulmassa (ca. 0,36 kg/m1) 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m kg	***** , **	O	***** , ** L
142050	300799	. .	Behandelen oppervlakte Situering: rijweg Totale breedte 2,50 m en groter Materiaal Esha Pentack of gelijkwaardig (ca. 0,40 kg/m2) Voor behandeling rijweg schoonmaken volgens bestekspost 142010 Afstrooien met porfierzand (hoeveel kg/m2)	m2 kg	***** , **	O	***** , ** L
142060	300799	Behandelen gestraald oppervlak Situering t.p.v. verwijderde marking Esha Roadrunner M of gelijkwaardig (ca. 0,40kg/m2)	m2 kg	***** , **	O	***** , ** L
142070	300799	. .	Aanbrengen bitumineuze voeg Betreft voeg tussen asfaltverharding en trottoirband of gootteg Voeg vullen met bitumineuze voegvulling Afmeting voeg 10x20 mm	m ltr	***** , **	O	***** , ** L
142080	300151 9. .1.	Aanbrengen kunststofinlage. Situering: in asfalt t.p.v. overgang bestand naar nieuwe constructie Asfaltwapening met volledig rondom gebitumineerde vezels Glasvezels in de lengterichting: Rek tot breuk 3,5%, Elasticiteitmodules van 73kN/mm2 Carbonvezels in de breedterichting: Rek tot breuk 1,5%, Elasticiteitmodules van 24 kN/mm2 Overlappingslaslengte: minimaal 0,20 m Aanbrengen op onderlaag van asfalt Aanbrengen conform richtlijnen van de leverancier.	m2 m2	***** , **	O	***** , ** L
142090	280121 1. .1.1.	Aanbrengen kunststofinlage. Situering: Onder aan te brengen licht ophoogmateriaal Geotextiel: Geweven geotextiel met lastdragende garens van polyester Maximale treksterkte van 1200 kN/m1 in lengterichting en 500 kN/m1 in breedterichting Aanbrengen op zandbed Verbinding in lengterichting door middel van een overlap met een lengte van 0,50 m Verbinding in breedterichting door middel van een overlap met een lengte van 0,50 m	m2 m2	***** , **	O	***** , ** L
1421		<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142110	312201 5.1.3.1.3	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Asfalt : AC 11 base Mengseleigenschappen: TL- B Totale breedte 2,50 m en groter Dikte ten minste 30 mm Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** O	***** , ** L
142120	312205 1.3	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: op aangeven van de directie Asfalt : AC 11 surf DL-B Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** O	***** , ** L
142130	312299	. .	Aanbrengen asfaltvlieg Situering: rioleringsputten betonbanden en aansluitingen Asfalt AC 16 base OL-B Totale breedte kleiner dan 1,00 m laagdikte variabel 0 - 100 mm Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton	m ton	***** , ** O	***** , ** L
1422		<u>Onderlagen (base)</u>			
142210	312131 1.3.9.1.6	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2 Asfalt : AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Totale breedte kleiner dan 2,50 m Totale laagdikte 55 mm Op een funderingslaag	ton ton	***** , ** O	***** , ** L
142220	312131 1.3.3.1.6	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2 Asfalt : AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 55 mm Op een funderingslaag	ton ton	***** , ** O	***** , ** L
142230	312131 2.3.9.1.6	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2 Asfalt : AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-B Totale breedte kleiner dan 2,50 m Totale laagdikte 70 mm Op een funderingslaag	ton ton	***** , ** O	***** , ** L
142240	312131 2.3.3.1.6	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2 Asfalt : AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 70 mm Op een funderingslaag	ton ton	***** , ** O	***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142250	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		1.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 55 mm				
	6	Op een funderingslaag				
142260	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		1.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 55 mm				
	6	Op een funderingslaag				
142270	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 70 mm				
	6	Op een funderingslaag				
142280	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 70 mm				
	6	Op een funderingslaag				
1423		<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
142330	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	SMA-NL 11B 70/100	ton			***** , ** L
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142340	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	SMA-NL 11B 70/100	ton			***** , ** L
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142350	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142360	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
142370	312111	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		. .9.	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
142380	312111	: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		. . .9.	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
	5	.	.	.					
142390	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
142400	312111	. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		. . .9.	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
	5	.	.	.					
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
142410	312111	: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		. . .9.	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
	5	.	.	.					
142420	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		. . .9.	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
	5	.	.	.					
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142430	312111 3.3.9.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2 Asfalt : AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte kleiner dan 2,50 m Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L
142440	312111 3.3.3.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2 Asfalt : AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte 2,50 m en groter Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L
1425		<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>			
142510	312111 9.9.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 SMA-NL 11B 70/100 Totale breedte kleiner dan 2,50 m Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L
142520	312111 9.3.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 SMA-NL 11B 70/100 Totale breedte 2,50 m en groter Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L
142530	312111 2.3.9.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Asfalt : AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte kleiner dan 2,50 m Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L
142540	312111 2.3.3.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Asfalt : AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte 2,50 m en groter Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L
142550	312111 2.3.9.9.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Asfalt : AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte kleiner dan 2,50 m Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton	ton ton	***** , ** ***** , **	O ***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142560	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142570	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142580	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142590	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142600	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142610	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142620	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
1427		<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
142710	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O		
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , **	L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag					
		Bindmiddel: Blank bindmiddel					
		Pigment 1,5% rood					
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m					
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm					
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
142720	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O		
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , **	L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag					
		Bindmiddel: Blank bindmiddel					
		Pigment 1,5% rood					
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm					
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
142730	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O		
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , **	L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag					
		Bindmiddel: Blank bindmiddel					
		Pigment 1,5% rood					
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m					
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm					
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
142740	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O		
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , **	L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag					
		Bindmiddel: Blank bindmiddel					
		Pigment 1,5% rood					
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm					
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
142750	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O		
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , **	L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%					
		ijzeroxide					
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m					
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm					
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		142760	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2							
9.	Asfalt 11 surf			ton			***** , **	L
.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%							
.	ijzeroxide							
.3.	Mengseleigenschappen: DL-B							
. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter							
. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm							
.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142770	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	Asfalt 11 surf	ton		***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%			
		ijzeroxide			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
142780	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	Asfalt 11 surf	ton		***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%			
		ijzeroxide			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
1428		<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>			
142810	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton		***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag			
		Bindmiddel: Blank bindmiddel			
		Pigment 1,5% rood			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
142820	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton		***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag			
		Bindmiddel: Blank bindmiddel			
		Pigment 1,5% rood			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
142830	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton		***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag			
		Bindmiddel: Blank bindmiddel			
		Pigment 1,5% rood			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
142840	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton		***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag			
		Bindmiddel: Blank bindmiddel			
		Pigment 1,5% rood			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142850	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142860	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142870	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
142880	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
1429		<u>Asfaltdrempel</u>				
142910	312199	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	***** , **	O	
		Situering: rijweg t.p.v. drempels				
142911	280112	Uitvullen verhardingslaag van hydraulisch	ton			***** , ** I
		gebonden steenmengsel.				
		1.	.	.	.	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , ** L
		.1.	.	.	.	Sortering 0/22,4				
		.	.	1.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
142912	312201	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		7.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.4.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL- B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikt ten minste 70 mm				
		.	.	.	2	Op een funderingslaag van hydraulisch gebonden				
		steenmengsel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142913	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton		***** , **	I
		Totaal				
		2.	Asfalt	ton		***** , **	L
		: AC 22 base				
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 70 mm				
		.6	Op een funderingslaag				
142914	312101	Aanbrengen kleeftlaag.	m2		***** , **	I
		9.	Kleeftlaag: polymeer gemodificeerde bitumen				
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
142915	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton		***** , **	I
		Totaal				
		2.	Asfalt	ton		***** , **	L
		: AC 22 base				
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 65 mm				
		.8	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens bestekspostnr 142913				
142916	312101	Aanbrengen kleeftlaag.	m2		***** , **	I
		9.	Kleeftlaag: polymeer gemodificeerde bitumen				
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
142917	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		***** , **	I
		Totaal				
		9.	SMA-NL 11B 70/100 met polymeer gemodificeerde	ton		***** , **	L
		bitumen (SB)				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 35 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens 142915				
1430		<u>Gietasfalt</u>				
143010	312199	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	***** , **	O	
		Asfaltbeton: gietasfalt	ton			
		Nominale minimale laagdikte: 45 tot 55 mm			***** , **	L
		Op een gebonden verhardingslaag				
		inclusief inschuren met zilverzand				
1431		<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
143130	301101	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	***** , **	O	
		Situering: Ter plaatse van fietsopstelplaatsen,				
		fietspaden en fiets (suggestie)stroken				
		Ten behoeve van een strakke aansluiting op				
		bestaande verharding, aansluitende delen met tape				
		afplakken. Het tape na aanbrengen van de				
		oppervlakbehandeling verwijderen en afvoeren				
		.9.	Accrylcoat 3 mm (zwaar verkeer)				
		Hoeveelheid mengsel (ca. 4,0 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur: rood				
		Ondergrond dient schoon, droog en vrij van olieën				
		en vetten te zijn.				
		Losliggende delen verwijderen.				
		.2.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar: een op grond van				
		de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
143140	301199	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	***** , **	O	
		Situering: fietspad/rijweg tpv trambaan				
		Ondergrond: asfaltverharding				
		Hoeveelheid bindmiddel (ca. 2,2 tot 2,5 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende				
		epoxyhars rood gepigmenteerd: type thermoflex RWB				
		Vol en zat afstrooien (ca. 11 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm				
		Losliggen afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar een op grond van de				
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde				
		inrichting.				
143150	301199	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	***** , **	O	
		Situering: fietspad/rijweg tpv trambaan				
		Ondergrond: betonverharding				
		Hoeveelheid bindmiddel (ca. 2,2 tot 2,8 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende				
		epoxyhars rood gepigmenteerd: type thermoflex RWB				
		Vol en zat afstrooien (ca. 11 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm				
		Losliggen afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar een op grond van de				
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde				
		inrichting.				
143160	300799	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	***** , **	O	
		Betreft: aanbrengen "Street Print" volgens				
		gepatenteerd procedé met patroon				
		Aanbrengen d.m.v. warm in warm methode.				
1432		<u>Betonelementen verharding</u>				
143210	313701	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde	st	***** , **	O	
		betonplaten.				
		9.	Totale breedtes 4,0 m en kleiner.				
		. 2. . . .	Op zandbed				
		. . 9. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak:				
		2,00 x 2,00 m				
		2,00 x 1,00 m				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1137 of				
		1138.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4090 of 4091.				
		. . . 9. .	Dikte platen 0,12 tot 0,16 m				
143220	313701	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde	st	***** , **	O	
		betonplaten.				
		9.	Totale breedtes groter dan 4,0 m				
		. 2. . . .	Op zandbed				
		. . 9. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak:				
		2,00 x 2,00 m				
		2,00 x 1,00 m				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1137 of				
		1138.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4090 of 4091.				
		. . . 9. .	Dikte platen 0,12 tot 0,16 m				
143230	313799	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	***** , **	O	
		Betreft: prefab verkeersdrempel (div. typen)				
		Diverse afmetingen verkeersdrempels				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1139.				
		Dikte verkeersdrempels 0,12 tot 0,24 m				
		(sinusvormig)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143240	313799	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	***** , **	O	
		Betreft prefab sinusvormige drempелеlementen				
		voor 30 km/u, hoogteverschil 0,10 m				
		Lengte: 2,40 m				
		Breedte: 0,50 m				
		Markering: premark SVT van witte thermoplast				
		Voegen afdichten met een bitumineuze voegvulmassa				
		Cariphalt JS of gelijkwaardig.				
1433		<u>Cementbetonverharding</u>				
143310	313199	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	***** , **	O	
		Betreft betonverharding voorzien van textuur en				
		voegen.				
143311	313111	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2			***** , ** I
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	Ongewapende betonverharding				
		. 1.	Totale breedte tot 2,00 m; in 1 keer aan te				
		brenge				
		. 9.	Op fundering				
		Fundering afdekken met plastic folie, dik 0,2 mm,	m2	***** , **		L
		PE				
		. . 9.	Laagdikte 0,20 m				
		Betonspecie voor grindbeton:	m3	***** , **		L
		Sterkteklasse 28/35 XF4				
		Consistentie: S2/S3				
		Maximum korreldiameter: 16 mm				
143312	313201	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2			***** , ** I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 143311				
		. 3.	Betonspecie-oppervlak instrooien met				
		kleuoppervlakte ontharder (ca. 2,0 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur aanbrengen in bovenste laag van beton en				
		inschuren.				
		Aanbrengen printmotief:				
		Aanbrengen blanke coating (ca. 0,2 l/m2) na	l	***** , **		L
		voldoende uitharding en droging van het				
		betonoppervlak				
143313	313301	Aanbrengen dwarsvoegen.	m			***** , ** I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 143311				
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		. 9.	Door middel van beitelen in de plastische fase				
		Voegafstand h.o.h. 4,00 m				
		De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren				
		van het motief volgens bestekspostnr 143312				
		Hoogte ten minste 70 mm.				
143314	313399	Aanbrengen voegvullingsmateriaal	m			***** , ** I
		Situering: Voeg tussen betonverharding en				
		aansluitende betonbanden				
		Aansluitingen langs betonbanden opzagen en	m	***** , **		L
		afkitten met Soudaseal 240 FC of gelijkwaardig				
143320	313199	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	***** , **	O	
		Betreft betonverharding voorzien van textuur en				
		voegen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
143321	313111	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		***** , **	I
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	Ongewapende betonverharding				
		. 1.	Totale breedte tot 2,00 m; in 1 keer aan te				
		brenge				
		. . 9.	Op fundering				
		Fundering afdekken met plastic folie, dik 0,2 mm,	m2		***** , **	L
		PE				
		. . . 9.	Laagdikte 0,20 m				
		Betonspecie voor grindbeton:	m3		***** , **	L
		Sterkteklasse 28/35 XF4				
		Consistentie: S2/S3				
		Maximum korreldiameter: 16 mm				
143322	313201	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 143321				
		. 3.	Betonspecie-oppervlak instrooien met				
		kleuoppervlakte ontharder (ca. 2,0 kg/m2)	ton		***** , **	L
		Kleur aanbrengen in bovenste laag van beton en				
		inschuren.				
		Aanbrengen printmotief:				
		Aanbrengen blanke coating (ca. 0,2 l/m2) na	I		***** , **	L
		voldoende uitharding en droging van het				
		betonoppervlak				
143323	313301	Aanbrengen dwarsvoegen.	m		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 143321				
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		. . 9.	Door middel van beitelen in de plastische fase				
		Voegafstand h.o.h. 4,00 m				
		De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren				
		van het motief volgens bestekspostnr 143322				
		Hoogte ten minste 70 mm.				
143324	313399	Aanbrengen voegvullingsmateriaal	m		***** , **	I
		Situering: Voeg tussen betonverharding en				
		aansluitende betonbanden				
		Aansluitingen langs betonbanden opzagen en	m		***** , **	L
		afkitten met Soudaseal 240 FC of gelijkwaardig				
144		AANBRENGEN BESTRATING				
1440						
		<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat</u>				
144010	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		. 1.	In halfsteensverband				
		. . 9.	Op straatlaag of zandbed.				
		. . . 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	 1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1140				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4020.				
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
144130	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m					
		.6.	In elleboogverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak					
		voorzien van vellingkant					
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141					
		Overige materialen leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4021.					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
144140	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.6.	In elleboogverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak					
		voorzien van vellingkant					
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141					
		Overige materialen leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4021.					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
144150	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m					
		.1.	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak					
		voorzien van vellingkant					
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141					
		Overige materialen leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4021.					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
144160	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak					
		voorzien van vellingkant					
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141					
		Overige materialen leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4021.					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
1442		<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat >50m2</u>					
144210	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m					
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak					
		voorzien van vellingkant					
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141					
		Overige materialen leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4021					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144220	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144230	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144240	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144250	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144260	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1141				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
1443		<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat <50m2</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144310	314111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	Op straatlaag of zandbed.				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		.	voorzien van vellingkant				
		.	Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		.	Overige materialen leveren volgens				
144320	314111	.	bestekspostnr(s) onder 4022	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	Op straatlaag of zandbed.				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		.	voorzien van vellingkant				
		.	Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		.	Overige materialen leveren volgens				
144330	314111	.	bestekspostnr(s) onder 4022	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
	314111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed.				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		.	voorzien van vellingkant				
		.	Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		.	Overige materialen leveren volgens				
144340	314111	.	bestekspostnr(s) onder 4022	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
	314111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed.				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		.	voorzien van vellingkant				
		.	Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		.	Overige materialen leveren volgens				
144350	314111	.	bestekspostnr(s) onder 4022	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
	314111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed.				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		.	voorzien van vellingkant				
		.	Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4022	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144360	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
1444						
		<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat >50m2</u>				
						
144410	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
144420	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
144430	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
144440	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144450	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144460	314111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed.				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak				
		voorzien van vellingkant				
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1442				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
1445		<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat</u>				
144510	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte				
		80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1143				
		Overige materialen leveren volgens bestekspost				
		4023				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144520	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte				
		80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1443				
		Overige materialen leveren volgens bestekspost				
		4023				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144530	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte				
		80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1443				
		Overige materialen leveren volgens bestekspost				
		4023				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144540	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 1.	In halfsteensverband				
		. . 9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	 1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte				
		80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1443				
		Overige materialen leveren volgens bestekspost				
		4023				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
1446						
		<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat < 50m2</u>				
						
144610	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		. 4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. . 9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	 2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1145.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
144620	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. . 9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	 2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1145.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
144630	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		. 6.	In elleboogverband				
		. . 9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	 2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1145.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
144640	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 6.	In elleboogverband				
		. . 9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	 2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1145.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144650	314112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
144660	314112	.	bestekspostnr(s) onder 4024.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
144710	314112	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4024				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat > 50m2</u>				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
144720	314112	9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m	m2	***** , **	O	
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4024				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
144730	314112	.		m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	bestekspostnr(s) onder 4024				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4024				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4024				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144740	314112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
144750	314112	.	bestekspostnr(s) onder 4024	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
144760	314112	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4024.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
144810	314112	.9.	Op straatlaag of zandbed	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1145.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4024.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat <50m2</u>				
144820	314112	.		m2	***** , **	O	
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1147.				
		.	Overige materialen leveren volgens	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	bestekspostnr(s) onder 4025				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.				
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		.	1147.				
		.	Overige materialen leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s) onder 4025.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.					
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
144830	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte			
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder			
		1147.			
		Overige materialen leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4025.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **
144840	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte			
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder			
		1147.			
		Overige materialen leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4025.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **
144850	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte			
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder			
		1147.			
		Overige materialen leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4025.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **
144860	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte			
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder			
		1147.			
		Overige materialen leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4025.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **
1449		<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat >50m2</u>			
144910	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte			
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder			
		1147.			
		Overige materialen leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4025			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144920	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1147.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4025.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144930	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1147.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4025				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144940	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1147.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4025.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144950	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1147.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4025.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
144960	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder				
		1147.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4025.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
145		HERSTRATEN BESTRATING				
						
						
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145090	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.	3.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
145100	314501	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	3.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145110	314501	bestekspostnr(s) onder 4021.	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten straatbakstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	3.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
145120	314501	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4021.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	3.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145130	314501 9.4.3.1.9.5	Herstraten straatbakstenen. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m In keperverband zonder driehoekstenen Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting (ca. 10%) Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat Te kort komende materialen te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4020. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	***** , ** <		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
145170	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4020.				
145180	314501	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145190	314501	bestekspostnr(s) onder 4020.	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten straatbakstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
145200	314501	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4020.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
145210	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen			
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene			
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting			
		(ca. 10%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
		Te kort komende materialen te leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4020.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , ** L
145220	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen			
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene			
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting			
		(ca. 10%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
		Te kort komende materialen te leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4020.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , ** L
145230	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen			
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene			
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting			
		(ca. 10%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
		Te kort komende materialen te leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4020.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , ** L
145240	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen			
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene			
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting			
		(ca. 10%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
		Te kort komende materialen te leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4020.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145250	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
145260	314501	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145270	314501	bestekspostnr(s) onder 4022	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten straatbakstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
145280	314501	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4022				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145290	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022				
145300	314501	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145310	314501	bestekspostnr(s) onder 4022	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten straatbakstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
145320	314501	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4022				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten straatbakstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1	2	3	4						5
145330	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m					
		.6.	In elleboogverband					
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		.9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4022					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
145340	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.6.	In elleboogverband					
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		.9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4022					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
145350	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m					
		.1.	In halfsteensverband					
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		.9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4022					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
145360	314501	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		.9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4022					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
1455		<u>Herstraten betonstraatstenen</u>					
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145510	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
145520	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4024.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
145530	314502	bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
145540	314502	9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m	m2	***** , **	O	
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024.				
145540	314502	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
145540	314502	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m2	***** , **	O	
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
145540	314502	.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen	m2	***** , **	O	
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4024.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5				6		
145550	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m					
		.1.	In halfsteensverband					
		.	.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4024.					
145560	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
		.	.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4024.					
145570	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m					
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen					
		.	.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4024.					
145580	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen					
		.	.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen					
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene					
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting					
		(ca. 10%)					
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
	9.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		Te kort komende materialen te leveren volgens					
		bestekspostnr(s) onder 4024.					
.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145590	314502					Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , ** O		
						Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.				Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.6.				In elleboogverband				
		.3.				Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
						vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
						bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
						(ca. 10%)				
		.1.				Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
		.9.				Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
145600	314502					Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , ** O		
						bestekspostnr(s) onder 4024.				
						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						Herstraten betonstraatstenen.				
						Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.				In elleboogverband				
		.3.				Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
						vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
145610	314502					bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , ** O		
						(ca. 10%)				
		.1.				Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
		.9.				Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
						Te kort komende materialen te leveren volgens				
						bestekspostnr(s) onder 4024.				
						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						Herstraten betonstraatstenen.				
						Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
145620	314502	9.				Totale breedte kleiner dan 3,0 m	m2	***** , ** O		
		.1.				In halfsteensverband				
		.3.				Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
						vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
						bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
						(ca. 10%)				
		.1.				Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
		.9.				Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
						Te kort komende materialen te leveren volgens				
						bestekspostnr(s) onder 4024.				
						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , ** O		
						Herstraten betonstraatstenen.				
						Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.				In halfsteensverband				
		.3.				Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
						vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
						bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
						(ca. 10%)				
		.1.				Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten	m3	***** , ** O		
		.9.				Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
						Te kort komende materialen te leveren volgens				
						bestekspostnr(s) onder 4024.				
						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						Herstraten betonstraatstenen.				
						Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.				In halfsteensverband				
		.3.				Vrijgekomen, niet te herstraten materialen	m3	***** , ** O		
						vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
						bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
						(ca. 10%)				
		.1.				Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
		.9.				Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
						Te kort komende materialen te leveren volgens				
						bestekspostnr(s) onder 4024.				
						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
145630	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
145640	314502	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145650	314502	bestekspostnr(s) onder 4023.	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten betonstraatstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
145660	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145670	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
145680	314502	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145690	314502	bestekspostnr(s) onder 4023.	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten betonstraatstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
145700	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145710	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
145720	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
145730	314502	bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m3	***** , **	O	
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
145740	314502	9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m	m2	***** , **	O	
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
145740	314502	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
145740	314502	.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m2	***** , **	O	
		.9.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
145740	314502	.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen	m3	***** , **	O	
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4023.				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145750	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
145760	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m3	***** , ** O		
		bestekspostnr(s) onder 4025				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
145770	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m3	***** , ** O		
		bestekspostnr(s) onder 4025				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.6.	In elleboogverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
145780	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m3	***** , ** O		
		bestekspostnr(s) onder 4025				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145790	314502	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. .	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4025				
145800	314502	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2	m3	***** , **	O	***** , ** L
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. .	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
145810	314502	bestekspostnr(s) onder 4025	m2	***** , **	O	
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Herstraten betonstraatstenen.	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. .	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
145820	314502	Te kort komende materialen te leveren volgens	m2	***** , **	O	
		bestekspostnr(s) onder 4025				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	O	***** , ** L
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%)				
		. .	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
145830	314502		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
			Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.		Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.6.		In elleboogverband				
		. .3. . . .		Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
			vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
			bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
			(ca. 10%)				
		. . .1. . .		Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			Te kort komende materialen te leveren volgens				
			bestekspostnr(s) onder 4025				
	5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
145840	314502		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
			Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.		Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.		In elleboogverband				
		. .3. . . .		Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
			vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
			bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
			(ca. 10%)				
		. . .1. . .		Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			Te kort komende materialen te leveren volgens				
			bestekspostnr(s) onder 4025				
	5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
145850	314502		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
			Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.		Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.1.		In halfsteensverband				
		. .3. . . .		Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
			vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
			bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
			(ca. 10%)				
		. . .1. . .		Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			Te kort komende materialen te leveren volgens				
			bestekspostnr(s) onder 4025				
	5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
145860	314502		Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
			Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.		Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.		In halfsteensverband				
		. .3. . . .		Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
			vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
			bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
			(ca. 10%)				
		. . .1. . .		Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
	9. .		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			Te kort komende materialen te leveren volgens				
			bestekspostnr(s) onder 4025				
	5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146			AANBRENGEN TEGELVERHARDING				
1460			<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm <50m2</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
146010	314113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O		
		.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2					
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m					
		.1.	In halfsteensverband					
		.9.	Op straatlaag of zandbed					
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)					
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.					
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030					
	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.					
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L	
		146020	314113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
				.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
				3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
				.1.	In halfsteensverband			
				. .9.	Op straatlaag of zandbed			
. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)							
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.							
.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030							
. . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm							
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.							
.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030							
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3		***** , **	L	
146030	314113			.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
				.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
				9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
				.9.	In stroomlaag (kleur om kleur)			
				. .9.	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)					
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151					
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030					
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L	
		146040	314113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
				.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
				9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
				.9.	In stroomlaag (kleur om kleur)			
				. .9.	Op straatlaag of zandbed			
			1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm			
				.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.			
				.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.			
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3		***** , **	L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
146050	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
						
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.				
		.	.	.	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
						
146060	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
						
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.				
		.	.	.	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
						
1461		<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm >50m2</u>				
						
146110	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
						
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.				
		.	.	.	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
						
			m3			***** , ** L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING							
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6											
146120	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O							
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2										
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer										
		.1.	In halfsteensverband										
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed										
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)										
												
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.										
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.										
	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm										
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.										
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.										
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3				***** , **	L				
		146130	314113				Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O		
.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2												
9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m												
.9.	In stroomlaag (kleur om kleur)												
. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed												
. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)												
.													
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.												
.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.												
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3	***** , **	L							
146140	314113			Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O					
				Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2								
				9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m								
				.9.	In stroomlaag (kleur om kleur)								
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed										
		. . .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm										
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.										
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.										
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **				L				
		146150	314113	Aanbrengen betontegels.				m2	***** , **	O		
				Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2								
				9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m								
				.5.	In blokverband								
				. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed								
. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)												
.													
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.												
.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.												
. . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm												
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.												
.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.												
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3	***** , **	L							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146160	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In blokverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030				
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1150 of 1151.				
1462	314113	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4030.	m3	***** , ** O		
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm <50m2				
						
		Aanbrengen betontegels.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .2. . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4032.				
	2. .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.				
146210	314113	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4032.	m3	***** , ** O		
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Aanbrengen betontegels.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .2. . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4032.				
	2. .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
146220	314113	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.	m3	***** , ** O		
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4032.				
	2. .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4032.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Aanbrengen betontegels.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .2. . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4032.				
	2. .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152 of 1153.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
146230	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.2.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152				
		of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4032.				
		.2.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152				
		of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4032.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146240	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.2.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152				
		of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4032.				
		.2.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152				
		of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4032.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
1463		<u>Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm >50m2</u>				
146310	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.2.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152				
		of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4032				
		.2.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1152				
		of 1153.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4032.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3						4
146410	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			
146420	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			
146430	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.5.	In blokverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING					
146440	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O					
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2								
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer								
		.5.	In blokverband								
		. .9.	Op straatlaag of zandbed								
		. . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)								
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154 of 1155.								
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.								
										
	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm								
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154 of 1155.								
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.								
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				m3		***** , **	L	
146450	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O					
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2								
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m								
		.9.	In elleboogverband								
		. . .6.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)								
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154 of 1155.								
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.								
										
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				m3		***** , **	L	
		146460	314113				Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
							Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
							3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
							.9.	In elleboogverband			
. . .6.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)										
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154 of 1155.										
.	Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.										
.											
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3		***** , **	L				
146470	314113			Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O			
				Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2						
				1.	Totale breedte tot 1,50 m						
				.9.	In stroomlagen (kleur om kleur)						
		. .9.	Op straatlaag of zandbed								
		. . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)								
		(NEN-EN 1339)								
		kleur: diverse								
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.								
	6.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm (NEN-EN 1339)								
		kleur: diverse								
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.								
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3					***** , **	L	
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146480	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In stroomlagen (kleur om kleur)				
		. .9.	Op straatlaag of zandbed				
		. . .6.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		kleur: diverse				
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
	6.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		kleur: diverse				
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
1465		<u>Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm >50m2</u>				
						
146510	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9.	Op straatlaag of zandbed				
		. . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
146520	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .9.	Op straatlaag of zandbed				
		. . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154				
		of 1155.				
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4034.				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
146530	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		.5.	In blokverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		(NEN-EN 1339)			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154			
		of 1155.			
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder			
		4034.			
	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154			
		of 1155.			
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder			
		4034.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** **, L
146540	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.5.	In blokverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		(NEN-EN 1339)			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154			
		of 1155.			
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder			
		4034.			
	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154			
		of 1155.			
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder			
		4034.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** **, L
146550	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		. . .6. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		(NEN-EN 1339)			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154			
		of 1155.			
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder			
		4034.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** **, L
146560	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. . .6. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		(NEN-EN 1339)			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1154			
		of 1155.			
		Overige te leveren volgens bestekspostnr(s) onder			
		4034.			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** **, L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
146570	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In stroomlagen (kleur om kleur)				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		(NEN-EN 1339)				
		kleur:				
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
		.6.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		(NEN-EN 1339)				
		kleur:				
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146580	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In stroomlagen (kleur om kleur)				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		kleur:				
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
		.6.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		kleur:				
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
1466		<u>Aanbrengen overig tegels</u>				
146610	314199	Aanbrengen geleidelijnen in tegels	m	***** , **	O	
		Situering: in bestrating				
		In stroomlaag				
		Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		kleur: wit, voorzien van geleidelijnen				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 115820				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		403610.				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146620	314199	Aanbrengen noppenmarkering in tegels	m	***** , **	O	
		Situering: in bestrating				
		In enkele of dubbele stroomlaag				
		Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		kleur: wit, voorzien van noppenmarkering				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 115840				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		403620.				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146630	314199	Aanbrengen instapmarkering bushalte in tegels	m2	***** , **	O	
		Situering: bij instappunt bushalterubbertegel				
		300 x 300 x 80 mm				
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		rubber instapmarkeringstegels				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1158				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		403630.				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
146640	314199	Aanbrengen verkeerstegels "haaiantand"	m	***** , **	O	
		Betreft haaiantandtegels in bestrating				
		In stroomlaag				
		Op straatlaag of zandbed				
		Verkeerstegel 500 x 500 x 100 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4036				
		Vulstukken 250 x 500 x 100 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4036				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146650	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed.				
		.9.	.	.	.	boomtegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 115860				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		403710.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146660	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed.				
		.9.	.	.	.	boomtegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 115860				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		403710.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
146670	314199	Aanbrengen koekoekstegels	m2	***** , **	O	
		Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		Op straatlaag of zandbed				
		koekoekstegel 300 x 150 x 200 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN-1339)				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 403720				
		Stellen in samenwerking met het straatwerk				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			***** , ** L
146680	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339)				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1156				
		of 1157.				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 403730.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
146690	314113 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .5. In blokverband . .9. . . . Op straatlaag of zandbed . . .6. . . . Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1156 of 1157 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 403730.5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
146700	314199 Aanbrengen rubbertegels (300x300x70mm) Totale breedte 2,00 m en meer in halfsteensverband Op een tegelverharding.. Rubbertegels 300 x 300 x 70mm Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4037 Tegels onderling verbinden met pen-en-gat verbinding. Rubbertegels te lijmen op onderlaag d.m.v. Poltec 717 hechtmortel (ca. 10kg/m2) of gelijkwaardig	m2	***** , **	O	
146710	314199 Aanbrengen rubbertegels (500x500x70mm) Totale breedte 2,00 m en meer in halfsteensverband Op een tegelverharding Rubbertegels 500 x 500 x 70mm Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4037 Rubbertegels 250 x 500 x 70mm Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4037 Tegels onderling verbinden met pen-en-gat verbinding. Rubbertegels te lijmen op onderlaag d.m.v. Poltec 717 hechtmortel (ca. 10kg/m2) of gelijkwaardig	m2	***** , **	O	
147	 HERSTRATEN TEGELVERHARDING				
1470	 <u>Herstraten betontegels 300(150)x300x45mm</u>				
147010	314503 Herstraten betontegels. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 .1. In halfsteensverband . .3. . . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting (ca. 10%).1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 40305 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	***** , **	O	
			m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
147020	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
	1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief				
		pastegels				
147030	314503	Te kort komende materialen leveren volgens	m2	***** , ** O		
		bestekspostnr(s) onder 4030				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
						
		Herstraten betontegels.				
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
147040	314503	vervoeren naar een op grond van de Wet algemene	m2	***** , ** O		
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
	1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4030				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
						
147050	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , ** O		
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
	6.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens	m3	***** , ** O		
		bestekspostnr(s) onder 4030				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
						
		Herstraten betontegels.				
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
147140	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	.	2.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4032.				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
147150	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	.	6.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4032.				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
147160	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	.	6.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4032.				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L
1472		<u>Herstraten betontegels 300x300x80mm</u>				
147210	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	.	5.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4034				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
147220	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.	3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	5.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
147230	314503	Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4034				
		.	.	5.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.	3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
147240	314503	bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	5.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4034				
		.	.	5.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
147250	314503	3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.	3.	.	.	.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.	.	6.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4034.				
		.	.	5.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
147260	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.6.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4034.				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
1473		<u>Herstraten overige tegels</u>				
						
147310	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.6.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 403710				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
147320	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.6.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 403710				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
147330	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00				
		.1.	In halfsteensverband				
		.3.	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
		.6.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 403710				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
147340	314503	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 1.	In halfsteensverband				
		. . 3. . . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen				
		vervoeren naar een op grond van de Wet algemene				
		bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting				
		(ca. 10%).				
	 6.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, inclusief				
		pastegels				
		Te kort komende materialen te leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 403710				
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
148		AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
						
1480		<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
						
148010	314312	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1160				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4040				
148020	314312	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		5.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1160				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4040				
148030	314312	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1160				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4040				
148040	314312	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		5.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1160				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4040				
1481		<u>Aanbrengen trottoirbanden 70/200 x 200 mm</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
148110	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		6.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			***** , ** L
		van schraal beton 120 x 120 mm				
		. . 9. . . .	Profiel: 70/200 x 200 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1161				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4041				
148120	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		6.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			***** , ** L
		van schraal beton 120 x 120 mm				
		. . 9. . . .	Profiel: 70/200 x 200 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1161				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4041				
1482		<u>Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
						
148210	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		6.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			***** , ** L
		van schraal beton 150 x 150 mm				
		. . 9. . . .	Profiel: 110/220 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1162				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4042				
148220	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		6.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			***** , ** L
		van schraal beton 150 x 150 mm				
		. . 9. . . .	Profiel: 110/220 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1162				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4042				
1483		<u>Aanbrengen trottoirband van beton 130/150x250mm</u>				
						
148310	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. . 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1163				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4043				
						
148320	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		5.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		. . 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1163				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4043				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
148330	314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton 150 x 150 mm . . .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1163 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4043	m m3 m3	***** , ** 	O ***** , ** L ***** , ** L
148340	314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m 9. Op straatlaag of zandbed . . .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1163 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4043	m	***** , **	O
148350	314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m 5. In cementspecie aanbrengen op fundering . . .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1163 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4043	m m3	***** , **	O ***** , ** L
148360	314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton 150 x 150 mm . . .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1163 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4043	m m3 m3	***** , **	O ***** , ** L ***** , ** L
1484	 <u>Aanbrengen trottoirband van beton 180/200x250mm</u>			
148410	314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 9. Op straatlaag of zandbed . . .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1164 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4044	m	***** , **	O
148420	314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 5. In cementspecie aanbrengen op fundering . . .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1164 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4044	m m3	***** , **	O ***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					
148430	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		6.	.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** **
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			***** , **
		van schraalbeton 150 x 150 mm				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1164				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4044				
148440	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1164				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4044				
148450	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		5.	.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , **
		aanbrengen op fundering				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1164				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4044				
148460	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		6.	.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** **
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			***** , **
		van schraalbeton 150 x 150 mm				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1164				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4044				
1485		<u>Aanbrengen trottoirband van beton 280/300x240mm</u>				
148510	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	9.	.	.	Profiel: 280/300 x 240mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). onder 1165.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4045				
148520	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		5.	.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , **
		aanbrengen op fundering				
		.	9.	.	.	Profiel: 280/300 x 240mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). onder 1165.				
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder				
		4045				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
148530	314311	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Totale lengte kleiner dan 50 m				
		6.	In				
		.	cementspecie	m3		***** , **	L
		.	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		***** , **	L
		.	van schraalbeton 150 x 150 mm				
		.9.	Profiel: 280/300 x 240mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). onder 1165.				
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4045				
148540	314311	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		.9.	Profiel: 280/300 x 240mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). onder 1165.				
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4045				
		.					
		.					
		.					
148550	314311	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		5.	In				
		.	cementspecie	m3		***** , **	L
		.	aanbrengen op fundering				
		.9.	Profiel: 280/300 x 240mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). onder 1165.				
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4045				
		.					
148560	314311	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		6.	In				
		.	cementspecie	m3		***** , **	L
		.	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		***** , **	L
		.	van schraalbeton 150 x 150 mm				
		.9.	Profiel: 280/300 x 240mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). onder 1165.				
		.	Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4045				
1486		.	<u>Aanbrengen busband (type Amsterdam)</u>				
		.					
148610	314311	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		6.	In				
		.	cementspecie	m3		***** , **	L
		.	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		***** , **	L
		.	van schraalbeton 250 x 250 mm				
		.9.	Type: Busband type "Amsterdam"				
		.	Profiel 180/400 x 500 x 1700 mm, inclusief overgangsbanden.				
		.	Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4046				
		.					
1487		.	<u>Lichten en richten betonbanden</u>				
		.					
148700	314512	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Totale lengte kleiner dan 50 m				
		5.	Profiel 100 x 200 mm				
		.1.	Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%)				
		.	Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4040				
		.					
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
148710	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 9. Profiel 70/200 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4041	m	***** ** ,	O	
148720	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 9. Profiel 110/220 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4042	m	***** ** ,	O	
148730	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50m 3. Profiel 130/150 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4043	m	***** ** ,	O	
148740	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 6. Profiel 180/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4044	m	***** ** ,	O	
148750	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte kleiner dan 50 m 9. Profiel 280/300 x 240 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4045	m	***** ** ,	O	
148760	314512	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m 5. Profiel 100 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4040	m	***** ** ,	O	
148770	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m 9. Profiel 70/200 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4041	m	***** ** ,	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
148780	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m Profiel 110/220 x 250 mm 9. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4042	m	***** , **	O	
148790	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m Profiel 130/150 x 250 mm 3. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4043	m	***** , **	O	
148800	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m Profiel 180/200 x 250 mm 6. Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4044	m	***** , **	O	
148810	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m 9. Profiel 280/300 x 240 mm Onbruikbare banden vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. (ca. 10%) Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4045	m	***** , **	O	
149		PASMAKEN				
1491		<u>Pasmaken bestrating</u>				
149110	314199	Knipwerk BSS Betreft knipwerk betonstraatstenen (diverse formaten) Knipwerk komt alleen voor verrekening in aanmerking indien knipwerk meer dan 1m per 3m2 straatwerk bedraagt. Vrijkomende materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	
149120	314199	Knipwerk betontegels dikte 45-50 mm Betreft knipwerk betontegels dikte 45-50 mm Knipwerk komt alleen voor verrekening in aanmerking indien knipwerk meer dan 1m per 3m2 straatwerk bedraagt. Vrijkomende materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
149130	314199	Knipwerk betontegels dikte 60-80 mm	m	***** , **	O
		Betreft knipwerk betontegels dikte 60-80 mm			
		Knipwerk komt alleen voor verrekening in			
		aanmerking indien knipwerk meer dan 1m per 3m2			
		straatwerk bedraagt.			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
149140	314199	Zaagwerk betontegels dikte 45-50 mm	m	***** , **	O
		Betreft zaagwerk betontegels dikte 45-50 mm			
		t.b.v. "specials" zoals strakke aansluitingen bij			
		bochtbanden.			
		Op aangeven van de directie			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
149150	314199	Zaagwerk betontegels dikte 60 mm	m	***** , **	O
		Betreft zaagwerk betontegels dikte 60 mm t.b.v.			
		"specials" zoals strakke aansluitingen bij			
		bochtbanden.			
		Op aangeven van de directie			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
149160	314199	Zaagwerk betontegels dikte 80 mm	m	***** , **	O
		Betreft zaagwerk betontegels dikte 80 mm t.b.v.			
		"specials" zoals strakke aansluitingen bij			
		bochtbanden.			
		Op aangeven van de directie			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
149170	314199	Zaagwerk betontegels dikte 100 mm	m	***** , **	O
		Betreft zaagwerk betontegels dikte 100 mm t.b.v.			
		"specials" zoals strakke aansluitingen bij			
		bochtbanden.			
		Op aangeven van de directie			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
149190	314199	pasmaken SBS	m	***** , **	O
		Betreft pasmaken straatbakstenen (diverse			
		formaten)			
		pasmaken komt alleen voor verrekening in			
		aanmerking indien knipwerk meer dan 1m per 3m2			
		straatwerk bedraagt.			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
1492		<u>Pasmaken betonbanden</u>			
149210	314702	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		Pasmaken met vlakke kop			
		2.	D.m.v. zagen			
		.2.5. . . .	Opsluitband 100 x 200 mm			
	1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
149220	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met vlakke kop			
		2.		D.m.v. zagen			
		.9.9. . . .		Trottoirband 70/200x200 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149230	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met hol en dol			
		9.		D.m.v. hakken of zagen			
		.9.9. . . .		Trottoirband 70/200 x 200 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149240	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met vlakke kop			
		2.		D.m.v. zagen			
		.9.9. . . .		Trottoirband 110/220x250 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149250	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met hol en dol			
		9.		D.m.v. hakken of zagen			
		.9.9. . . .		Trottoirband 110/220 x 250 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149260	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met vlakke kop			
		2.		D.m.v. zagen			
		.1.3. . . .		Trottoirband 130/150 x 250 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149270	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met hol en dol			
		9.		D.m.v. hakken of zagen			
		.1.3. . . .		Trottoirband 130/150 x 250 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149280	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met vlakke kop			
		2.		D.m.v. zagen			
		.1.6. . . .		Trottoirband 180/200 x 250 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149290	314702		Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
			Pasmaken met hol en dol			
		9.		D.m.v. hakken of zagen			
		.1.6. . . .		Trottoirband 180/200 x 250 mm			
	1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet algemene bepalingen			
			omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
149300	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Trottoirband 280/300 x 240 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149310	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met hol en dol			
		9.	.	D.m.v. hakken of zagen			
		.9.9.	.	Trottoirband 280/300 x 240 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
1494		.	.	<u>Pasmaken inritbanden</u>			
149410	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Inritbanden 450 x 200 x 500 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149420	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149430	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Inritbanden 180 x 750 x 500 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149440	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Inritbanden 650 x 200 x 500 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149450	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Inritbanden 650 x 200 x 500 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
149460	314702	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O
		.	.	Pasmaken met vlakke kop			
		2.	.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	.	Inritbanden 280/300 x 240/150 x 1000 mm			
		.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
149470	314702	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		Pasmaken met vlakke kop				
		2.	.	.	.	D.m.v. zagen				
		.9.	.	.	.	Inritbanden 200 x 600 x 500 mm				
		.	.	.	1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
149480	314702	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		Pasmaken met vlakke kop				
		2.	.	.	.	D.m.v. zagen				
		.9.	.	.	.	Inritbanden 240 x 900 x 500 mm				
		.	.	.	1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
150		AANBRENGEN INRITBANDEN				
						
1500		<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
						
150010	314315	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		5.	.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.1.	.	.	.	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		.2.	.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4050				
		.3.	.	.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m				
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4050				
150020	314315	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		5.	.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.9.	.	.	.	Profiel: 450 x 200 x 1000 mm				
		.1.	.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 1 m				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4050				
		.1.	.	.	.	Eindstuk links, werkende lengte 1 m				
		Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4050				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150030	314315	5.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 180 x 750 x 500 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4050 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4050	m m3	***** , **	O
1501			<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>			
150110	314315	5.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 650 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4051 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4051	m m3	***** , **	O
150120	314315	5.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel:180 x 800 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4051 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 117 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4051	m m3	***** , **	O
1502			<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm</u>			
150210	314315	6.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton 150 x 150 mm Profiel 280/300 x 240/150 x 1000 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4052 Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4052	m m3 m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150220	314315 5.9.2.3.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel:200 x 600 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4052 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4052	m m3	***** , ** 	O ***** , ** L
150230	314315 5.9.2.3.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel:240 x 900 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4052 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4052	m m3	***** , ** 	O ***** , ** L
151		AANBRENGEN BOOMKRANSEN			
151010	314399	. .	Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm Betreft boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken met 4 tussenstukken Stellen in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) onder 118. Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 406.	st	***** , **	O
151020	314399	. .	Aanbrengen boomkrans 1500 x 1500 mm Betreft boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken met 8 tussenstukken Stellen in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) onder 118. Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 406.	st	***** , **	O
151030	314399	. .	Aanbrengen boomkrans 1800 x 1800 mm Betreft boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken met 12 tussenstukken Stellen in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) onder 118. Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 406.	st	***** , **	O
151040	314399	. .	Aanbrengen boomkrans > 1800 x 1800 mm Betreft boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken met meer dan 12 tussenstukken Stellen in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) onder 118. Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 406.	st	***** , **	O
152		AANBRENGEN GOOTLAAG E.D.			
1520		<u>Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen < 50 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152020	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.8.	.	.	.	Bestaand uit 1 rollaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
152030	314301	.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
152040	314301	Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.2.	.	.	.	Bestaand uit 2 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
152050	314301	.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		5 stenen wit, 5 stenen standaard om en om				
		aanbrengen.				
152060	314301	1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4022				
		FG-stenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4026				
152060	314301	.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
152060	314301	Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152070	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		4 streklagen straatbaksteen kf				
		1 streklaag straatbakstenen kf wit/standaard				
		(1-1 markering, 5 stenen wit, 5 stenen standaard				
		om en om aanbrengen)				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4022				
		Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte				
152080	314301	80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4026				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		9.9.	.	.	.	Bestaand uit 9 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4020				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
1521		<u>Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen > 50 m</u>				
						
152120	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.8.	.	.	.	Bestaand uit 1 rollaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
152130	314301	.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.2.	.	.	.	Bestaand uit 2 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
152140	314301	.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.2.	.	.	.	Bestaand uit 2 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152150	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		5 stenen wit, 5 stenen standaard om en om				
		aanbrengen.				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
152160	314301	Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4022				
		Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr 402610				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
152170	314301	cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1142				
		Overige materialen leveren volgens				
		bestekspostnr(s) onder 4022.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
152180	314301	4 streklagen straatbaksteen kf				
		1 streklaag straatbakstenen kf wit/standaard				
		(1-1 markering, 5 stenen wit, 5 stenen standaard				
		om en om aanbrengen)				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
1522	314301	Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4022				
		Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 402610				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		9.9.	.	.	.	Bestaand uit 9 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
1522	314301	cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4020				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen < 50 m				
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
152220	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.8.	.	.	.	Bestaand uit 1 rollaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152230	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152240	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.2.	.	.	.	Bestaand uit 2 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152250	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		5 stenen wit, 5 stenen standaard om en om				
		aanbrengen.				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
152260	314302	Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4025				
		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4026				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
152270	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4025				
		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4026				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
1523						
		<u>Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen > 50 m</u>				
						
152320	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.8.	.	.	.	Bestaand uit 1 rollaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie				
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152330	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152340	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.2.	.	.	.	Bestaand uit 2 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152350	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		5 stenen wit, 5 stenen standaard om en om				
		aanbrengen.				
		1.1.	.	.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4025				
		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4026				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
152360	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4025				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152370	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		1.5.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	.	9.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4025				
		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
1524	314321	80 mm kleur wit				
		Leveren onder bestekspostnr(s) onder 4026				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
						
		<u>Aanbrengen gootlaag betontegel</u>				
						
						
		Aanbrengen goot van betonelementen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte kleiner dan 50 m				
		Situering: rijweg				
152410	314321	.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	9.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	.	9.	.	Betontegels 300 x 150 x 80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
						
		Aanbrengen goot van betonelementen.	m	***** , **	O	
		Totale lengte gelijk aan of groter dan 50 m				
		Situering: rijweg				
152420	314321	.	3.	.	.	In				
		cementspecie	m3			***** , ** L
		aanbrengen op fundering				
		.	.	9.	.	Bestaand uit 1 streklaag				
		.	.	9.	.	Betontegels 300 x 150 x 80 mm				
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4034.				
						
						
						
						
153		WEGMARKERINGEN EN GELEIDINGEN				
1531						
		<u>(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)</u>				
						
153110	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Vlakken kleiner dan 10m2				
		Blokstreep				
		V.O.P.				
		Sergean/verdringingsstrepen				
		Waarschuwingsdriehoeken				
		.	1.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.	.	1.	.	Wegenverf	kg			***** , ** L
		; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2				
		Nastrooien met glaspereels soort B (0,1kg/m2)	kg			***** , ** L
		.	.	.	2	Kleur markeringsmateriaal: geel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
153120	320111	9.	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		Pijlen rechtdoor				
		Pijlen afslaand				
		Blokken				
		Driehoeken gesloten				
		Kanalisatiestrepen				
		. . 1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . . 1. . .	Wegenverf	kg			***** , ** L
		; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2				
		Nastrooien met glasparels soort B (0,1kg/m2)	kg			***** , ** L
	 2	Kleur markeringsmateriaal: geel				
153130	320199	Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
153140	320199	Aanbrengen lm wegenverf (1-1)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-1				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
153150	320199	Aanbrengen lm wegenverf (1-3)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
153160	320199	Aanbrengen lm wegenverf (0,30-2,70)	m	***** , **	O	
		Situering: fietspad				
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
153170	320199	Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,30 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
1532		<u>(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (bestrating)</u>				
153210	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		9.	Vlakken kleiner dan 10m2				
		Blokstreep				
		V.O.P.				
		Sergean/verdrijvingsstrepen				
		Waarschuwingdriehoeken				
		. . 3. . . .	Op een bestrating				
		. . . 1. . .	Wegenverf	kg			***** , ** L
		; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2				
		Nastrooien met glasparels soort B (0,1kg/m2)	kg			***** , ** L
	 2	Kleur markeringsmateriaal: geel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
153220	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		9.	Pijlen rechtdoor				
		Pijlen afslaand				
		Blokken				
		Driehoeken gesloten				
		Kanalisatiestrepen				
		.	3.	.	.	.	Op een bestrating				
		.	.	1.	.	.	Wegenverf	kg	***** , **		L
		; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2				
		Nastrooien met glasparels soort B (0,1kg/m2)	kg	***** , **		L
153230	320199	2	Kleur markeringsmateriaal: geel				
		Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een bestrating				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg	***** , **		L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
		Aanbrengen lm wegenverf (1-1)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-1				
153240	320199	Breedte: 0,10 m				
		Op een bestrating				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg	***** , **		L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
		Aanbrengen lm wegenverf (1-3)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een bestrating				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg	***** , **		L
153250	320199	Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
		Aanbrengen lm wegenverf (1-3)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een bestrating				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg	***** , **		L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
		Aanbrengen lm wegenverf (0,30-2,70)	m	***** , **	O	
153260	320199	Situering: fietspad				
		Onderbroken streep 0,30-2,70				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een bestrating				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg	***** , **		L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,30 m				
153270	320199	Op een bestrating				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg	***** , **		L
		Nastrooien met glasparels, soort B (0,1 kg/m2)	kg	***** , **		L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
		Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2				
						
						
						
						
						
1533						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153310	320112	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
		9.	Vlakken kleiner dan 10m2				
		Blokstreep				
		V.O.P.				
		Sergean/verdringsstrepen				
		Waarschuingsdriehoeken				
		. 1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . 1. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg	***** , **		L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
153320	320112	van 7 kg/m2				
	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
		9.	Vlakken groter dan 10m2				
		. 1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . 1. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg	***** , **		L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
153330	3201121	Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
		9.	Pijlen rechtdoor				
		Pijlen afslaand				
		Pijlen rechtdoor/afslaand				
		Pijlen verdrijf				
		Blokken				
		Driehoeken gesloten				
153340	320199	Fietssymbolen				
		. 1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . 1. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg	***** , **		L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	***** , **	O	
		Ononderbroken streep				
		Breedte: 0,10 m				
153350	320199	Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg	***** , **		L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	***** , **	O	
		Ononderbroken streep				
		Breedte: 0,20 m				
		Op een asfaltverharding				
153360	320199	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg	***** , **		L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	***** , **	O	
		Ononderbroken streep				
		Breedte: 0,30 m				
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg	***** , **		L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153370	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
153380	320199	Aanbrengen onderbroken lm 0,5-0,5 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 0,5-0,5 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
153390	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-3 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 1-3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
153400	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-3 thermoplast (b=0,30m) Onderbroken streep 1-3 Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
153410	320199	Aanbrengen onderbroken lm 0,30-2,70 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 0,30-2,70 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
153420	320199	Aanbrengen onderbroken lm 3-9 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 3-9 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
153430	320199	Aanbrengen onderbroken lm 3-3 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 3-3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
153440	320199	Aanbr. coating koudplastisch markeringsmateriaal Oppervlakte < 15m2 per locatie Op een asfaltverharding Reflecterend koudplastisch markeringsmateriaal 2-componeten: gerekend is met een hoeveelheid van 4,00kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: zwart	m2	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
1535		<u>Wegmarkeringen van bestratingsmateriaal</u>				
153510	314131	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: Afstrooien en invegen met brekerzand 9. Verband bestrating: divers .9. Lengtemarkering: diverse strepen .1. Breedte: 0,10 m .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm verkeerssteen wit/blauw. Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 40261. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
153520	314132	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: Afstrooien en invegen met brekerzand 9. Verband bestrating: divers .9. Dwarsmarkering: divers .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit. Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 40261. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m	***** , **	O	
153530	314133	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: Afstrooien en invegen met brekerzand 9. Verband bestrating: divers .2. Figuraties: taludmarkering .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4026.1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
154		GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
154010	511201	Zaaien.	are	***** , **	O
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond			
		zaaiklaar maken door het aandrukken en			
		verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		. . . 4.	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg		***** , ** L
		Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2			
	 1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
16					
		TERREINVOORZIENINGEN			
161					
		AANBRENGEN WEGBEBAKENING			
1610					
		<u>Aanbrengen bebording</u>			
161010	321399	Aanbrengen verkeerszuil	st	***** , **	O
		Betreft verkeerszuil in een bestrating			
		Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer			
		Stellen in samenhang met het straatwerk			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1201.			
		Overige materialen leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4070.			
161020	321399	Aanbrengen verkeerszuil	st	***** , **	O
		Betreft verkeerszuil in een bestrating			
		Verkeerszuil: BB21 op betonpoer			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1201.			
		Stellen in samenhang met het straatwerk			
		Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4070.			
161030	321303	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O
		9.	In het maaiveld of in een bestrating			
		. 9.	Verkeersbordpaal, vrijgekomen onder 1201. Overige			
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4070.			
		. . 3.	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk			
		aan 1,8 m)			
		. . . 3.	Retroflecterend, klasse II			
161040	321303	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O
		9.	In het maaiveld of in een bestrating			
		. 9.	Verkeersbordpaal, vrijgekomen onder 1201. Overige			
		leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4070.			
		. . 5.	Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk			
		aan 1,9 m)			
		. . . 3.	Retroflecterend, klasse II			
161050	321301	Aanbrengen palen ter bevestiging van	st	***** , **	O
		verkeersborden.			
		9.	In het maaiveld of in een bestrating			
		. 9.	Verkeersbordpaal, vrijgekomen bij bestekspost			
		onder 1201. Overige leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4070			
		. . 3.	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk			
		aan 1,8 m)			
161060	321301	Aanbrengen palen ter bevestiging van	st	***** , **	O
		verkeersborden.			
		9.	In het maaiveld of in een bestrating			
		. 9.	Verkeersbordpaal, vrijgekomen bij bestekspost			
		onder 1201. Overige leveren volgens			
		bestekspostnr(s) onder 4070			
		. . 5.	Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk			
		aan 1,9 m)			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161070	321302	. .3.	Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen aangebracht volgens bestekspostnr(s) 161040, 161050 en 161060. Retroflecterend, klasse II Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4070.	st	***** , **	O
1611		<u>Aanbrengen anti-parkeerpalen</u>			
161110	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal In een bestrating Paal met betonpoer Type: buispaal Stellen 750 mm boven het maaiveld en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1202 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4071.	st	***** , **	O
161120	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal(rood/wit, uitneembaar) In een bestrating Paal met betonpoer Type: buispaal rood/wit uitneembaar Stellen 750 mm boven het maaiveld en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1202 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4071.	st	***** , **	O
161130	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal(rood/wit, vast) In een bestrating Paal met betonpoer Type: buispaal rood/wit vast met betonvoet Stellen 750 mm boven het maaiveld en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1202 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4071.	st	***** , **	O
161140	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal (asfalt) In een bitumineus gebonden verharding Paal zonder betonpoer Type: buispaal rood/wit Stellen 750 mm boven het maaiveld Inclusief boren door asfalt en funderingslaag en aangieten met voegvulling Leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4071.	st	***** , **	O
161150	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal (Aristona) In een bestrating Betonnen anti-parkeerpaal Type: betonpaal Aristona Stellen 750 mm boven het maaiveld en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1202 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4071.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161160	329999	Aanbrengen anti-parkeerpaal (Mini Woerden) In een bestrating Betonnen anti-parkeerpaal Type: betonpaal mini Woerden Stellen 400 mm boven het straatwerk en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1202 Overige materialen leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4071.	st	***** , **	O
1612		<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>			
161210	329999	Aanbrengen anti-parkeerband (150x450x1200 mm) Op zandbed of straatlaag Anti parkeerband 150x450x1200 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 120320. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4072.	st	***** , **	O
161220	329999	Aanbrengen stootbanden (afgeronde kop) Op zandbed of straatlaag Stootbanden 200x200x900/1000 mm, met 1 afgeronde kop. Banden tegen elkaar stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 120340. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4072.	st	***** , **	O
161230	329999	Aanbrengen stootbanden (2 afgeronde koppen) Op zandbed of straatlaag Stootbanden 200x200x900/1000 mm, met 2 afgeronde koppen. Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 120340 Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4072.	st	***** , **	O
161240	329999	Aanbrengen schampblokken Op zandbed of straatlaag Schampblokken 60x50x40 cm of 60x45x40 cm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 120370 Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4072.	st	***** , **	O
162		AANBRENGEN WEGMEUBILAIR			
1620		<u>Aanbrengen zitbanken</u>			
162010	329999	Aanbrengen zitbank Zitbank op betonpoeren (div. typen) Lengte: ca. 2,20 m Betonpoeren afwerken onder maaiveld zodat deze niet zichtbaar zijn. Stellen in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1210. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) 408	st	***** , **	O
1621		<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162110	329999	Aanbr. rijwielbijzethet (Nietje op betonpoeren) Type: Fietsnietje op betonpoeren Lengte: ca. 0,90 m Stellen 900 mm boven het maaiveld in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1211. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 408	st	***** , **	O
162120	329999	Aanbr. rijwielbijzethet (Nietje op schetsplaten) Type: Fietsnietje op schetsplaten Lengte: ca. 0,90 m Stellen 900 mm boven het maaiveld in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1211. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 408	st	***** , **	O
162130	329999	Aanbrengen rijwielbijzethet (div. op betonpoeren) Type: Diverse typen op schetsplaten Lengte: ca. 0,90 m Poeren stellen 100 mm boven het maaiveld in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1211. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 408	st	***** , **	O
1622		<u>Aanbrengen afvalbakken</u>			
162210	329999	Aanbrengen afvalbakken Betreft afvalbak op betonpoer Stellen in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1212. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 408	st	***** , **	O
1623		<u>Aanbrengen boombeschermers</u>			
162310	630099	Aanbrengen boombeschermers t Betreft boombeschermers type "Hitme" Stellen 700mm boven het maaiveld en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1213.	st	***** , **	O
170		VERVOEREN MATERIAAL			
1700		<u>Vervoeren bestratingsmateriaal</u>			
170010	307399	Afvoeren bestratingsmateriaal recycling (ton) Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal, kolken en/of banden van het werk naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	ton	***** , **	O
170020	307399	Afvoeren bestratingsmateriaal recycling (rit) Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal, kolken en/of banden van het werk naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	rit	***** , **	O
170030	314799	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk (ton) Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal, kolken en/of banden. Materialen laden op een door de directie aan te wijzen plaats met een maximale enkele rijafstand van 20km en vervoeren naar plaats van verwerking.	ton	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
170040	314799	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk (rit) Betreft het aanvoeren van bestratingsmateriaal, kolken en/of banden. Materialen laden op een door de directie aan te wijzen plaats binnen een enkele rijafstand van 20km en vervoeren naar plaats van verwerking.	rit	***** , **	O	
170050	314799	Vervoeren bestratingsmateriaal van werk (ton) Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal, kolken en/of banden. Materialen laden op het werk en afvoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 20km	ton	***** , **	O	
170060	314799	Vervoeren bestratingsmateriaal van werk (rit) Betreft het aanvoeren van bestratingsmateriaal, kolken en/of banden. Materialen laden op het werk en afvoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 20km	rit	***** , **	O	
1701		<u>Vervoeren meubilair</u>				
170110	314799	Vervoeren straatmeubilair (ton) Betreft het aanvoeren van straatmeubilair. Materialen laden op een door de directie aan te wijzen plaats binnen een enkele rijafstand van 20km en vervoeren naar plaats van verwerking.	ton	***** , **	O	
170120	314799	Vervoeren straatmeubilair(rit) Betreft het aanvoeren van straatmeubilair.. Materialen laden op een door de directie aan te wijzen plaats binnen een enkele rijafstand van 20km en vervoeren naar plaats van verwerking.	rit	***** , **	O	
180		MOBILISEREN MATERIEEL				
180010	610601	Mobiliseren materieel. Betreft: Mobiliseren materieel asfaltset "klein" In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel. 1.1. Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden	keer	***** , **	O	
180020	610601	Mobiliseren materieel. Betreft: Mobiliseren materieel asfaltset "groot" In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel. 1.1. Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden	keer	***** , **	O	
180030	610601	Mobiliseren materieel. Betreft: Mobiliseren materieel t.b.v. markeringswerkzaamheden. In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel. 1.5. Ten behoeve van markeringswerkzaamheden	keer	***** , **	O	
180040	610601	Mobiliseren materieel. Betreft: Mobiliseren materieel asfaltfrees "klein" (tot breedte 1,0 m) In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel. 9.9. Ten behoeve van freeswerkzaamheden asfalt	keer	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
180050	610601	. 9.9.	Mobiliseren materieel. Betreft: Mobiliseren materieelasfaltfrees "groot" In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel. Ten behoeve van freeswerkzaamheden asfalt	keer	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			HOOFDSTUK 2 GROOT ONDERHOUD WEGEN-NACHT Nachtwerk 2: De werkzaamheden betreffende de besteksposten uit hoofdstuk 2 dienen van maandag t/m vrijdag tussen 18:00 uur en 07:00 uitgevoerd te worden			
21			Verwijderen bestaande situatie maaiveld Verontreinigingen en veiligheidsmaatregelen landbodem: basispakket droog.			
212			OPBREKEN ASFALT			
2120			<u>Zagen asfalt</u>			
212010	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 30 mm tot ten hoogste 40 mm	m	***** , **	O
212020	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding .2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 70 mm tot ten hoogste 100 mm	m	***** , **	O
212030	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding .2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm	m	***** , **	O
212040	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm	m	***** , **	O
212050	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding .2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m	***** , **	O
212060	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte groter dan 250 mm	m	***** , **	O
2121			<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>			
212110	300201		Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212120	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212130	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212140	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212160	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212170	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212180	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212190	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
2122		Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)				
212210	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212220	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212230	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212240	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212260	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212270	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212280	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
212290	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
2123		Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212310	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	***** , **	O
		Totaal aantal aansluitingen			
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag			
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142..			
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m			
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm			
		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
212320	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	***** , **	O
		Totaal aantal aansluitingen			
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag			
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.			
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m			
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm			
		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
212330	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	***** , **	O
		Totaal aantal aansluitingen			
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag			
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.			
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m			
		.5.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
212340	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	***** , **	O
		Totaal aantal aansluitingen			
		1.	.	.	.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag			
		volgens bestekspostnr. (s) onder 142.			
		Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m			
		.6.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm			
		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
212350	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O
		1.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m			
		.7.	.	.	.	Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door			
		middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te			
		frezen laag van 0 tot 80 mm			
		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting			
2124		<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>			
212410	307101	Opbreken asfaltverharding.	m2	***** , **	O
		Situering: asfaltvlieg rondom rioleringsputten,			
		betonbanden en aansluitingen			
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		.2.	.	.	.	Dikte gemiddeld 0,10 m			
		3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
212420	307101	Opbreken asfaltverharding.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m			
		.3.	.	.	.	Dikte gemiddeld 0,15 m			
		3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212430	307101 3.3.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
212440	307101 9.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
212450	307101 3.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
212460	307101 9.3.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
212470	307101 3.3.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
212480	307101 9.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
212490	307101 3.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
2125		<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>			
212510	300211 9.1.3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212520	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
212530	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
212540	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
212560	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
212570	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
212580	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
212590	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
2126		Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212610	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
212620	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
212630	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
212640	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .4. Dikte van de af te frezen laag: >80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
212660	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 6. Totale breedte 4,00 m en groter .1. Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
212670	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
212680	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212690	300211 6.4.3 .	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: >80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
2127		<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>			
212710	300212 1.3.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
212720	300212 1.4.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
212730	300212 1.5.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
212740	300212 1.6.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212750	300211 1. 7. 9 .	Frezen teerhoudend asfalt. Totale breedte kleiner dan 0,50 m Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
2129		<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
212910	307102 9 . 2. 9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering asfaltvlieg rondom rioleringsputten, betonbanden en aansluitingen. Totale breedte kleiner dan 1,00 m Dikte gemiddeld 0,10 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O	
212920	307102 9 . 3. 9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O	
212930	307102 3. 3. 9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O	
212940	307102 9. 5. 9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O	
212950	307102 3. 5. 9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O	
212960	307102 9. 3. 9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212970	307102 3.3.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
212980	307102 9.5.9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
212990	307102 3.5.9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
213		OPBREKEN FUNDERING			
2130		<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>			
213010	307401 9.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213020	307401 3.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213030	307401 9.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213040	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.	.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	.	Gemiddelde dikte 300 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213050	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.	.	Gemiddelde dikte 150 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213060	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	.	Gemiddelde dikte 150 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213070	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.4.	.	Gemiddelde dikte 300 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213080	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	.	Gemiddelde dikte 300 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
2131		.	.	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>			
213110	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.	.	Gemiddelde dikte 150 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 1.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213120	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213130	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213140	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213150	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213170	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213180	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		3.	.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	.	Gemiddelde dikte 300 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 1.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
2132		.	.	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>			
		.	.				
213210	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.	.	Gemiddelde dikte 150 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 2.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213220	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.	.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	.	Gemiddelde dikte 150 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 2.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213230	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.4.	.	Gemiddelde dikte 300 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 2.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213240	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		3.	.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	.	Gemiddelde dikte 300 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 2.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213250	307401	.	.	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O
		.	.	Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		9.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m			
		.1.	.	Gemiddelde dikte 150 mm			
		.9.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van			
		.	.	steenmengsel Cat. 2.			
		.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		.	.	grond van de Wet algemene bepalingen			
		.	.	omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213260	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213270	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213280	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
2133		<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
213310	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213320	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213330	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213340	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213350	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213360	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213370	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213380	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
2134		<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
213410	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 2				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213420	307401 3. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213430	307401 9. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213440	307401 3. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213450	307401 9. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213460	307401 3. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213470	307401 9. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
213480	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 2				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
2135		<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
						
213510	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm.				
		Licht gebonden mengsel				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213520	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		Totale breedte groter dan 2,00 m				
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm.				
		Licht gebonden mengsel				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213530	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.				
		Licht gebonden mengsel				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213540	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		Totale breedte groter dan 2,00 m				
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.				
		Licht gebonden mengsel				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213560	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm.				
		Licht gebonden mengsel				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
213570	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte groter dan 2,00 m				
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm.				
		Licht gebonden mengsel				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213580	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
213590	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte groter dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
2136		<u>Zagen betonverharding</u>			
213610	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 30 mm			
		tot ten hoogste 40 mm			
213620	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 70 mm			
		tot ten hoogste 100 mm			
213630	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 125 mm			
		tot ten hoogste 150 mm			
213640	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 175 mm			
		tot ten hoogste 200 mm			
213650	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.4. . .	Zaagdiepte gemiddeld 225 mm			
		tot ten hoogste 250 mm			
213660	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.9.9. . .	Zaagdiepte groter dan 250 mm			
2137		<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>			
213710	307201	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		1.	Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		.2.	Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213720	307201 2.2.3	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213730	307221 9.9.5.3	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213740	307221 9.9.5.3	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte groter dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213750	307221 9.9.5.1	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O
213760	307221 9.9.5.1	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte groter dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O
2138		<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>			
213810	307201 1.2.3	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
213820	307201 2.2.3	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
213830	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte kleiner dan 4,00 m 9.9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
213840	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte groter dan 4,00 m 9.9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
213850	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte kleiner dan 4,00 m 9.9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O	
213860	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte groter dan 4,00 m 9.9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O	
2139		<u>Opnemen prefab drempels</u>				
213910	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9.9. Breedte kleiner dan 6,00 m3 Dikte platen 0,12 tot 0,24 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
213920	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9.9. Breedte kleiner dan 6,00 m1 Dikte platen 0,12 tot 0,24 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 143230	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213930	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9. Breedte kleiner dan 6,00 m .9. Dikte platen 0,12 tot 0,24 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 25 km.	m2	***** , **	O	
220		VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
220010	320141	Volledig verwijderen van een markering. 9. Dwarsmarkering/figuratie .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .1. Verwijderen door middel van frezen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
220020	320141	Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering . Ononderbroken streep breedten 0,10, 0,20 en 0,30 m . Onderbroken streep 0,10 (0,5-0,5), 0,10 (1-1), 0,10 (1-3), 0,10 (0,30-2,70) en 0,30 (1-3) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .1. Verwijderen door middel van frezen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
220030	320141	Volledig verwijderen van een markering. 9. Dwarsmarkering/figuratie .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .4. Verwijderen door middel van waterstralen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
220040	320141	Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering . Ononderbroken streep breedten 0,10, 0,20 en 0,30 m . Onderbroken streep 0,10 (0,5-0,5), 0,10 (1-1), 0,10 (1-3), 0,10 (0,30-2,70) en 0,30 (1-3) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .4. Verwijderen door middel van waterstralen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
2201		<u>Verwijderen bebording</u>				
220110	321311	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating .9. Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	st	***** , **	O	
220120	321311	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating .9. Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 1610	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220310	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm				
		.	.	9.	.					
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
220320	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s) onder 1612. Onbruikbare				
		materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond				
		van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				
220330	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Stootbanden (div. typen)				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
220340	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Stootbanden (div. typen)				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s) onder 1612. Onbruikbare				
		materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond				
		van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				
220350	330099	Verwijderen anti-parkeer-blokken (recycling)	m	***** , **	O	
		Betreft verwijderen van schampblokken model				
		60x50x40 cm en 60x45x40 cm.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
220360	330099	Verwijderen anti-parkeer-blokken (opslag)	m	***** , **	O	
		Betreft verwijderen van schampblokken model				
		60x50x40 cm en 60x45x40 cm.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een oor de				
		directie aan te wijzen locatie met een maximale				
		enkele rijafstand van 20 km.				
220370	330099	Verwijderen anti-parkeer-blokken (hergebruik)	m	***** , **	O	
		Betreft verwijderen van schampblokken model				
		60x50x40 cm en 60x45x40 cm.				
		Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens een				
		bestekspostnr 161240.				
241		AANBRENGEN FUNDERING				
241000	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch	m2	***** , **	O	
		gebonden steenmengsel.				
		Betreft: uitvullen fundering.				
		2.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,				
		laagdikte gemiddeld 0,10 m				
		.1.	.	.	.	Hydraulisch menggranulaat				
		Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413.				
		.	.	9.	.	Op een bestaande funderingslaag				
		.	.	1	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241010	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
241020	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
241030	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
241040	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
241050	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
241060	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241070	280202 1.1.1.1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
241080	280202 3.1.1.1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O	
2411		<u>Funderingen van beton</u>				
241110	2811019.1.1.	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. Breedte verlopend van 0 tot 2,00 m Op het zandbed Schraal beton , laagdikte 0,20 m	m2 m3	***** , **	O	***** , ** L
241120	280399	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton Breedte verlopend van 0 tot 2,00 m Op het zandbed Stampbeton, laagdikte 0,20 m	m2 m3	***** , **	O	***** , ** L
2412		<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
241210	280299	. .	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2 Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikt aan te brengen laag 0,10 m Lichtgebonden steenmengsel: Type Gralux of gelijkwaardig Sortering 0/10 Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3 Kleur: Okergeel Op een verhardingslaag Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton	m2 ton	***** , **	O	***** , ** L
241220	280299	. .	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2 Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte gelijk aan of groter dan 2,00 m Dikt aan te brengen laag 0,10 m Lichtgebonden steenmengsel: Type Gralux of gelijkwaardig Sortering 0/10 Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3 Kleur: Okergeel Op een verhardingslaag Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton	m2 ton	***** , **	O	***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241230	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton		***** , **	L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
241240	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte gelijk aan of groter dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton		***** , **	L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichetn met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
242		ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
2420		<u>Vorbereiding e.d.</u>				
242010	300111	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	***** , **	O	
		Betreft: freesvakken volgens bestekspostnr(s)				
		onder 112.				
		. 1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding				
		. . 2. . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. . . 1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		verhardingslaag				
	 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
242020	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2	***** , **	O	
		1.	Bitumenemulsie:				
		Type: OM				
		. 2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
242030	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2	***** , **	O	
		1.	Bitumenemulsie:				
		Type: O, polymeer gemodificeerd				
		. 2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
242040	300731	Repareren van scheuren in asfalt.	m	***** , **	O	
		Scheuren schoonmaken met een heteluchtlan				
		Vullen met voegvulmassa (ca. 0,36 kg/m1)	kg		***** , **	L
	 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
242050	300799	Behandelen oppervlakte	m2	***** , **	O	
		Situering: rijweg				
		Totale breedte 2,50 m en groter				
		Materiaal Esha Pentack of gelijkwaardig	kg		***** , **	L
		(ca. 0,40 kg/m2)				
		Voor behandeling rijweg schoonmaken volgens				
		bestekspost 242010				
		Afstrooien met porfierzand (hoeveel kg/m2)				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242060	300799	Behandelen gestraald oppervlak	m2	***** , **	O	
		Situering t.p.v. verwijderde markering				
		Esha Roadrunner M of gelijkwaardig (ca. 0,40kg/m2)	kg			***** , ** L
242070	300799	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	***** , **	O	
		Betreft voeg tussen asfaltverharding en				
		trottoirband of goottegels				
		Voeg vullen met bitumineuze voegvulling	ltr			***** , ** L
		Afmeting voeg 10x20 mm				
242080	300151	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	***** , **	O	
		Situering: in asfalt t.p.v. overgang bestaand				
		naar nieuwe constructie				
		9.	Asfaltwapening met volledig rondom gebitumineerde	m2			***** , ** L
		vezels				
		Glasvezels in de lengterichting: Rek tot breuk				
		3,5%, Elasticiteitsmodulus van 73kN/mm2				
		Carbonvezels in de breedterichting: Rek tot breuk				
		1,5%, Elasticiteitsmodulus van 24 kN/mm2				
		Overlappingslaslengte: minimaal 0,20 m				
		.1.	Aanbrengen op onderlaag van asfalt				
		Aanbrengen conform richtlijnen van de leverancier.				
242090	280121	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	***** , **	O	
		Situering: Onder aan te brengen licht				
		ophoogmateriaal				
		1.	Geotextiel:	m2			***** , ** L
		Geweven geotextiel met lastdragende garens van				
		polyester				
		Maximale treksterkte van 1200 kN/m1 in				
		lengterichting en 500 kN/m1 in breedterichting				
		.1.	Aanbrengen op zandbed				
		. .1. . . .	Verbinding in lengterichting door middel van een				
		overlap met een lengte van 0,50 m				
		. . .1. . .	Verbinding in breedterichting door middel van een				
		overlap met een lengte van 0,50 m				
2421		<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
242110	312201	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		5.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 base				
		.1.	Mengseleigenschappen: TL- B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1. . .	Dikte ten minste 30 mm				
	3	Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242120	312205	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	***** , **	O	
		Oppervlakte uitvulplaatsen: op aangeven van de				
		directie				
		1.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf DL-B				
	3	Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242130	312299	Aanbrengen asfaltvlieg	m	***** , **	O	
		Situering: rioleringsputten betonbanden en				
		aansluitingen				
		Asfalt AC 16 base OL-B	ton			***** , ** L
		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		laagdikte variabel 0 - 100 mm				
		Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
2422		<u>Onderlagen (base)</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242210	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
242220	312131	Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
242230	312131	.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
242240	312131	.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
242250	312131	.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
242260	312131	: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
242270	312131	1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
	312131	Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		Op een funderingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242280	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 22 base			
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .1. . .	Totale laagdikte 70 mm			
	6	Op een funderingslaag			
2423		<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>			
					
242330	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	SMA-NL 11B 70/100	ton		***** , ** L
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
242340	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	SMA-NL 11B 70/100	ton		***** , ** L
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
242350	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
242360	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
242370	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
242380	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242390	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
242400	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
242410	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
242420	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
242430	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
242440	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
2425		<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
						
242510	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	SMA-NL 11B 70/100	ton			***** , ** L
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242520	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	SMA-NL 11B 70/100	ton			***** , ** L
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
242530	312111	.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
242540	312111	.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	9.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
242550	312111	Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	3.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
242560	312111	.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
242570	312111	: AC 11 surf				
		.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	3.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
242580	312111	.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	3.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242590	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
242600	312111	.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
242610	312111	: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
242620	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
242710	312111	.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
242720	312111	Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242730	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		.	Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		.	Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		.	Pigment 1,5% rood				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242740	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		.	Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		.	Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		.	Pigment 1,5% rood				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242750	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
242760	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
242770	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
242780	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
2428		.	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242810	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242820	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242830	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242840	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242850	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2% ijzeroxide				
						
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
242860	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2% ijzeroxide				
						
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242870	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
242880	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
2429		<u>Asfaltdrempel</u>				
242910	312199	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	***** , **	O	
		Situering: rijweg t.p.v. drempels				
242911	280112	Uitvullen verhardingslaag van hydraulisch	ton			***** , ** I
		gebonden steenmengsel.				
		1.	.	.	.	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , ** L
		.1.	.	.	.	Sortering 0/22,4				
		.	.	1.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
242912	312201	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		7.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.4.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL- B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikt ten minste 70 mm				
		.	.	.	2	Op een funderingslaag van hydraulisch gebonden				
		steenmengsel				
242913	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		Totaal				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	1.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		.	.	.	6	Op een funderingslaag				
242914	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2			***** , ** I
		9.	.	.	.	Kleeflaag: polymeer gemodificeerde bitumen				
		.2.	.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
242915	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		Totaal				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	1.	.	Totale laagdikte 65 mm				
		.	.	.	8	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens bestekspostnr 242913				
242916	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2			***** , ** I
		9.	.	.	.	Kleeflaag: polymeer gemodificeerde bitumen				
		.2.	.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242917	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		***** , **	I
		Totaal				
		9.	SMA-NL 11B 70/100 met polymeer gemodificeerde	ton		***** , **	L
		bitumen (SB)				
		. 3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . . 9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 35 mm				
	 5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens 242915				
2430		<u>Gietasfalt</u>				
						
243010	312199	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	***** , **	O	
		Asfaltbeton: gietasfalt	ton			
		Nominale minimale laagdikte: 45 tot 55 mm				
		Op een gebonden verhardingslaag				
		inclusief inschuren met zilverzand				
2431		<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
						
243130	301101	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	***** , **	O	
		Situering: Ter plaatse van fietsopstelplaatsen,				
		fietspaden en fiets (suggestie)stroken				
		Ten behoeve van een strakke aansluiting op				
		bestaande verharding, aansluitende delen met tape				
		afplakken. Het tape na aanbrengen van de				
		oppervlakbehandeling verwijderen en afvoeren				
		. 9.	Accrylcoat 3 mm (zwaar verkeer)				
		Hoeveelheid mengsel (ca. 4,0 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur: rood				
		Ondergrond dient schoon, droog en vrij van olieën				
		en vetten te zijn.				
		Losliggende delen verwijderen.				
		. . . 2.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar: een op grond van				
		de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				
243140	301199	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	***** , **	O	
		Situering: fietspad/rijweg tpv trambaan				
		Ondergrond: asfaltverharding				
		Hoeveelheid bindmiddel (ca. 2,2 tot 2,5 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende				
		epoxyhars rood gepigmenteerd: type thermoflex RWB				
		Vol en zat afstrooien (ca. 11 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm				
		Losliggen afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar een op grond van de				
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde				
		inrichting.				
243150	301199	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	***** , **	O	
		Situering: fietspad/rijweg tpv trambaan				
		Ondergrond: betonverharding				
		Hoeveelheid bindmiddel (ca. 2,2 tot 2,8 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende				
		epoxyhars rood gepigmenteerd: type thermoflex RWB				
		Vol en zat afstrooien (ca. 11 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm				
		Losliggen afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar een op grond van de				
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde				
		inrichting.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
243160	300799	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm Betreft: aanbrengen "Street Print" volgens gepatenteerd procedé met patroon Aanbrengen d.m.v. warm in warm methode.	m2	***** , **	O
2432		<u>Betonelementen verharding</u>			
243210	313701	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	st	***** , **	O
		9.	Totale breedtes 4,0 m en kleiner.			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . 9. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak:			
		2,00 x 2,00 m			
		2,00 x 1,00 m			
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1137 of 1138.			
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4090 of 4091.			
	 9.	Dikte platen 0,12 tot 0,16 m			
243220	313701	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	st	***** , **	O
		9.	Totale breedtes groter dan 4,0 m			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . 9. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak:			
		2,00 x 2,00 m			
		2,00 x 1,00 m			
		Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1137 of 1138.			
		Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4090 of 4091.			
	 9.	Dikte platen 0,12 tot 0,16 m			
243230	313799	Aanbrengen prefab verkeersdrempels Betreft: prefab verkeersdrempel (div. typen) Diverse afmetingen verkeersdrempels Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1139. Dikte verkeersdrempels 0,12 tot 0,24 m (sinusvormig)	m2	***** , **	O
243240	313799	Aanbrengen bromfietsdrempel Betreft prefab sinusvormige drempелеlementen voor 30 km/u, hoogteverschil 0,10 m Lengte: 2,40 m Breedte: 0,50 m Markering: premark SVT van witte thermoplast Voegen afdichten met een bitumineuze voegvulmassa Cariphalt JS of gelijkwaardig.	m2	***** , **	O
2433		<u>Cementbetonverharding</u>			
243310	313199	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2) Betreft betonverharding voorzien van textuur en voegen.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
243311	313111	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		***** , **	I
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	.	.	.	Totale breedte tot 2,00 m; in 1 keer aan te				
		brenge				
		.9.	.	.	.	Op fundering				
		Fundering afdekken met plastic folie, dik 0,2 mm,	m2		***** , **	L
		PE				
		.9.	.	.	.	Laagdikte 0,20 m				
		Betonspecie voor grindbeton:	m3		***** , **	L
243312	313201	Sterkteklasse 28/35 XF4				
		Consistentie: S2/S3				
		Maximum korreldiameter: 16 mm				
		Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 243311				
		.3.	.	.	.	Betonspecie-oppervlak instrooien met				
		kleuoppervlakte ontharder (ca. 2,0 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur aanbrengen in bovenste laag van beton en				
		inschuren.				
243313	313301	Aanbrengen printmotief:				
		Aanbrengen blanke coating (ca. 0,2 l/m2) na	l		***** , **	L
		voldoende uitharding en droging van het				
		betonoppervlak				
		Aanbrengen dwarsvoegen.	m		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 243311				
		1.	.	.	.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.9.	.	.	.	Door middel van beitelen in de plastische fase				
		Voegafstand h.o.h. 4,00 m				
243314	313399	De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren				
		van het motief volgens bestekspostnr 243312				
		Hoogte ten minste 70 mm.				
		Aanbrengen voegvullingsmateriaal	m		***** , **	I
		Situering: Voeg tussen betonverharding en				
		aansluitende betonbanden				
		Aansluitingen langs betonbanden opzagen en	m		***** , **	L
		afkitten met Soudaseal 240 FC of gelijkwaardig				
		Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	***** , **	O	
		Betreft betonverharding voorzien van textuur en				
243320	313199	voegen.				
		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		***** , **	I
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	.	.	.	Totale breedte tot 2,00 m; in 1 keer aan te				
		brenge				
		.9.	.	.	.	Op fundering				
		Fundering afdekken met plastic folie, dik 0,2 mm,	m2		***** , **	L
		PE				
		.9.	.	.	.	Laagdikte 0,20 m				
243321	313111	Betonspecie voor grindbeton:	m3		***** , **	L
		Sterkteklasse 28/35 XF4				
		Consistentie: S2/S3				
		Maximum korreldiameter: 16 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243322	313201	Aanbrengen textuur betonoppervlak. Situering: betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr 243321 .3. Betonspecie-oppervlak instrooien met kleuoppervlakte ontharder (ca. 2,0 kg/m2) Kleur aanbrengen in bovenste laag van beton en inschuren. Aanbrengen printmotief: Aanbrengen blanke coating (ca. 0,2 l/m2) na voldoende uitharding en droging van het betonoppervlak	m2		***** , **	I
243323	313301	Aanbrengen dwarsvoegen. Situering: betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr 243321 1. Niet verdeuvelde dwarsvoeg .9. Door middel van beitelen in de plastische fase Voegafstand h.o.h. 4,00 m De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren van het motief volgens bestekspostnr 243322 Hoogte ten minste 70 mm.	m		***** , **	I
243324	313399	Aanbrengen voegvullingsmateriaal Situering: Voeg tussen betonverharding en aansluitende betonbanden Aansluitingen langs betonbanden opzagen en afkitten met Soudaseal 240 FC of gelijkwaardig	m		***** , **	I
2531		(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)				
253110	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf. 9. Vlakken kleiner dan 10m2 Blokstreep V.O.P. Sergean/verdrivingsstrepen Waarschuwingdriehoeken .1. Op een asfaltverharding .1. Wegenverf ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspereels soort B (0,1kg/m2) .2. Kleur markeringsmateriaal: geel	m2	***** , **	O	
253120	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf. 9. Pijlen rechtdoor Pijlen afslaand Blokken Driehoeken gesloten Kanaliseringsstrepen .1. Op een asfaltverharding .1. Wegenverf ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspereels soort B (0,1kg/m2) .2. Kleur markeringsmateriaal: geel	m2	***** , **	O	
253130	320199	Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf Ononderbroken markeringsstreep Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspereels, soort B (0,1 kg/m2) Kleur markeringsmateriaal: geel	m	***** , **	O	
			kg		***** , **	L
			kg		***** , **	L
			kg		***** , **	L
			kg		***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253140	320199	Aanbrengen lm wegenverf (1-1)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-1				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
253150	320199	Aanbrengen lm wegenverf (1-3)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
253160	320199	Aanbrengen lm wegenverf (0,30-2,70)	m	***** , **	O	
		Situering: fietspad				
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
253170	320199	Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,30 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
2533		<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
253310	320112	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
	9.	Vlakken kleiner dan 10m2				
		Blokstreep				
		V.O.P.				
		Sergean/verdrivingsstrepen				
		Waarschuwingdriehoeken				
	.1.	Op een asfaltverharding				
	.1.	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg		***** , **	L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
	.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
253320	320112	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
	9.	Vlakken groter dan 10m2				
	.1.	Op een asfaltverharding				
	.1.	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg		***** , **	L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
	.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
253330	320112	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	***** , ** O	
		.9 .	Pijlen rechtdoor			
		. . .	Pijlen afslaand			
		Pijlen rechtdoor/afslaand			
		Pijlen verdrijf			
		Blokken			
		Driehoeken gesloten			
		Fietssymbolen			
		. . 1 . .	Op een asfaltverharding			
		. . . 1 . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg		***** , ** L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid			
		van 7 kg/m2			
	 1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
253340	320199	.	Aanbrengen onderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	***** , ** O	
		Onderbroken streep			
		Breedte: 0,10 m			
		Op een asfaltverharding			
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid			
		van 7 kg/m2			
		Kleur markeringsmateriaal: wit			
253350	320199	.	Aanbrengen onderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	***** , ** O	
		Onderbroken streep			
		Breedte: 0,20 m			
		Op een asfaltverharding			
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid			
		van 7 kg/m2			
		Kleur markeringsmateriaal: wit			
253360	320199	.	Aanbrengen onderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	***** , ** O	
		Onderbroken streep			
		Breedte: 0,30 m			
		Op een asfaltverharding			
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid			
		van 7 kg/m2			
		Kleur markeringsmateriaal: wit			
253370	320199	.	Aanbrengen onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	***** , ** O	
		Onderbroken streep 1-1			
		Breedte: 0,10 m			
		Op een asfaltverharding			
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid			
		van 7 kg/m2			
		Kleur markeringsmateriaal: wit			
253380	320199	.	Aanbrengen onderbroken lm 0,5-0,5 thermoplast (b=0,10m)	m	***** , ** O	
		Onderbroken streep 0,5-0,5			
		Breedte: 0,10 m			
		Op een asfaltverharding			
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid			
		van 7 kg/m2			
		Kleur markeringsmateriaal: wit			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
253390	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-3 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 1-3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
253400	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-3 thermoplast (b=0,30m) Onderbroken streep 1-3 Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
253410	320199	Aanbrengen onderbroken lm 0,30-2,70 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 0,30-2,70 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
253420	320199	Aanbrengen onderbroken lm 3-9 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 3-9 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
253430	320199	Aanbrengen onderbroken lm 3-3 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 3-3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	***** , **	O	
			kg			***** , ** L
253440	320199	Aanbr. coating koudplastisch markeringsmateriaal Oppervlakte < 15m2 per locatie Op een asfaltverharding Reflecterend koudplastisch markeringsmateriaal 2-componenten: gerekend is met een hoeveelheid van 4,00kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: zwart	m2	***** , **	O	
			kg			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			HOOFDSTUK 3 GROOT ONDERHOUD WEGEN-WEEKEN Weekendwerk 3: De werkzaamheden betreffende de besteksposten uit hoofdstuk 3 dienen tussen zaterdagochtend 07:00 en maandagochtend 07:00 uitgevoerd te worden			
31			Verwijderen bestaande situatie maaiveld Verontreinigingen en veiligheidsmaatregelen landbodem: basispakket droog.			
312			OPBREKEN ASFALT			
3120			<u>Zagen asfalt</u>			
312010	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding 2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 30 mm tot ten hoogste 40 mm	m	***** , **	O
312020	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding 2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 70 mm tot ten hoogste 100 mm	m	***** , **	O
312030	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding 2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm	m	***** , **	O
312040	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding 2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm	m	***** , **	O
312050	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding 2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m	***** , **	O
312060	300301		Zagen verharding. Situering: rijweg/fietspad/voetpad 1. Asphaltverharding 9.9. . . . Zaagdiepte groter dan 250 mm	m	***** , **	O
3121			<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>			
312110	300201		Frezen van asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m 1. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312120	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312130	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312140	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312160	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312170	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312180	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312190	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
3122		Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)				
						
312210	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312220	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312230	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312240	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 4,00 m				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312260	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312270	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312280	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
312290	300201	Frezen van asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakter gelijk aan of groter dan 50m2				
		6.	.	.	.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.4.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
3123		Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312310	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen 1. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142.. Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m .3. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
312320	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen 1. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142.. Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m .4. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
312330	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen 1. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142.. Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m .5. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
312340	300202	Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen 1. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142.. Aansluitingsbreedte 0,50-1,00m .6. Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
312350	300201	Frezen van asfalt. 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .7. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O
3124		<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>			
312410	307101	Opbreken asfaltverharding. Situering: asfaltvlieg rondom rioleringsputten, betonbanden en aansluitingen 9. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,10 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
312420	307101	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312430	307101 3.3.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
312440	307101 9.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
312450	307101 3.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
312460	307101 9.3.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
312470	307101 3.3.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
312480	307101 9.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
312490	307101 3.5.3	Opbreken asfaltverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , ** O	
3125		<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>			
312510	300211 9.1.3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312520	300211 9. 2. 3 .	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
312530	300211 9. 3. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
312540	300211 9. 4. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: >80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
312560	300211 6. 1. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
312570	300211 6. 2. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
312580	300211 6. 3. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
312590	300211 6. 4. 3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte kleiner dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: >80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , ** O	
3126		<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312610	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
312620	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
312630	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
312640	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 9. Totale breedte kleiner dan 4,00 m .4. Dikte van de af te frezen laag: >80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
312660	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 6. Totale breedte 4,00 m en groter .1. Dikte van de af te frezen laag : 0-40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
312670	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	
312680	300211	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312690	300211 6.4.3	Frezen teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: >80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
3127		<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>			
312710	300212 1.3.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
312720	300212 1.4.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
312730	300212 1.5.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O
312740	300212 1.6.3	Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. (s) onder 142. Aansluitingsbreedte 0,50 - 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: > 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312750	300211	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.7.	Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door				
		middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te				
		frezen laag van 0 tot 80 mm				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging.				
3129		<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
						
312910	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Situering asfaltvlieg rondom rioleringsputten,				
		betonbanden en aansluitingen.				
		9.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.2.	Dikte gemiddeld 0,10 m				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging				
312920	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,15 m				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging				
312930	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,15 m				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging				
312940	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.5.	Dikte gemiddeld 0,25 m				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging				
312950	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.5.	Dikte gemiddeld 0,25 m				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging				
312960	307102	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,15 m				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting voor				
		thermische reiniging				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312970	307102 3.3.9 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
312980	307102 9.5.9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
312990	307102 3.5.9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging	m2	***** , **	O
313		OPBREKEN FUNDERING			
3130		<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>			
313010	307401 9.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313020	307401 3.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313030	307401 9.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313040	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313050	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313060	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313070	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313080	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
3131		<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
313110	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 1.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
313120	307401 3.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313130	307401 9.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313140	307401 3.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313150	307401 9.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313160	307401 3.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313170	307401 9.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313180	307401 3.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
3132		<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
313210	307401 9.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313220	307401 3.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313230	307401 9.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313240	307401 3.4.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 300 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313250	307401 9.1.9.3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Licht gebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Cat. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313260	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313270	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Breedte kleiner dan 3,00 m				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313280	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	.	.	.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Licht gebonden funderingsmateriaal van				
		steenmengsel Cat. 2.				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
3133		<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
313310	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313320	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313330	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313340	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313350	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313360	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313370	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
313380	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	.	.	.	Gemiddelde dikte 250 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 1				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
3134		<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
313410	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte van minder dan 3,00 m				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 150 mm				
		.2.	.	.	.	Gebonden funderingsmateriaal van slakken				
		categorie 2				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313420	307401 3. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313430	307401 9. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313440	307401 3. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313450	307401 9. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313460	307401 3. 1. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313470	307401 9. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Totale breedte van minder dan 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313480	307401 3. 3. 2. 3	Verwijderen funderingslaag. Totale oppervlakte gelijk aan of meer dan 50 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van slakken categorie 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
3135		<u>Opbreken halfverhardingen</u>			
313510	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313520	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313530	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313540	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313560	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313570	307399	. .	Verwijderen halfverharding Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Totale breedte groter dan 2,00 m Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 80 mm. Licht gebonden mengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313580	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
313590	307399	Verwijderen halfverharding	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		Totale breedte groter dan 2,00 m			
		Dikte van de te verwijderen laag gemiddeld 120 mm.			
		Licht gebonden mengsel			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			
3136		<u>Zagen betonverharding</u>			
313610	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 30 mm			
		tot ten hoogste 40 mm			
313620	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 70 mm			
		tot ten hoogste 100 mm			
313630	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 125 mm			
		tot ten hoogste 150 mm			
313640	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 175 mm			
		tot ten hoogste 200 mm			
313650	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.2.4. . .	Zaagdiepte gemiddeld 225 mm			
		tot ten hoogste 250 mm			
313660	300301	Zagen verharding.	m	***** , **	O
		Situering: rijweg/fietspad/voetpad			
		2.	Betonverharding			
		.9.9. . .	Zaagdiepte groter dan 250 mm			
3137		<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>			
313710	307201	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	***** , **	O
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		1.	Totale breedte kleiner dan 2,00 m			
		.2.	Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		grond van de Wet algemene bepalingen			
		omgevingsrecht vergunde inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313720	307201 2.2.3	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313730	307221 9.9.5.3	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313740	307221 9.9.5.3	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte groter dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313750	307221 9.9.5.1	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte kleiner dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O	
313760	307221 9.9.5.1	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Breedte groter dan 4,00 m Dikte platen 0,08 tot 0,16 m Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O	
3138		<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
313810	307201 1.2.3	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	
313820	307201 2.2.3	Opbreken ongewapende betonverharding. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313830	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte kleiner dan 4,00 m 9.9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. . . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313840	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte groter dan 4,00 m 9.9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. . . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313850	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte kleiner dan 4,00 m 9.9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. . . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O
313860	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50m2 Breedte groter dan 4,00 m 9.9. . . . Dikte platen 0,12 tot 0,16 m .5. . . . Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. (s) onder 1432	m2	***** , **	O
3139		<u>Opnemen prefab drempels</u>			
313910	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9.9. . . . Breedte kleiner dan 6,00 m3 Dikte platen 0,12 tot 0,24 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	m2	***** , **	O
313920	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9.9. . . . Breedte kleiner dan 6,00 m1 Dikte platen 0,12 tot 0,24 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 143230	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313930	307221	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempels betonplaten (div. typen) 9. Breedte kleiner dan 6,00 m .9. Dikte platen 0,12 tot 0,24 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie met een maximale enkele rijafstand van 25 km.	m2	***** , **	O	
320		VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
320010	320141	Volledig verwijderen van een markering. 9. Dwarsmarkering/figuratie .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .1. Verwijderen door middel van frezen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
320020	320141	Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering . Ononderbroken streep breedten 0,10, 0,20 en 0,30 m . Onderbroken streep 0,10 (0,5-0,5), 0,10 (1-1), 0,10 (1-3), 0,10 (0,30-2,70) en 0,30 (1-3) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .1. Verwijderen door middel van frezen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
320030	320141	Volledig verwijderen van een markering. 9. Dwarsmarkering/figuratie .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .4. Verwijderen door middel van waterstralen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
320040	320141	Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering . Ononderbroken streep breedten 0,10, 0,20 en 0,30 m . Onderbroken streep 0,10 (0,5-0,5), 0,10 (1-1), 0,10 (1-3), 0,10 (0,30-2,70) en 0,30 (1-3) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .4. Verwijderen door middel van waterstralen .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	m2	***** , **	O	
3201		<u>Verwijderen bebording</u>				
320110	321311	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating .9. Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting	st	***** , **	O	
320120	321311	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit eenbestrating .9. Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 1610	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320130	321311 9. 2.	Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeerszuil uit een bestrating Verkeerszuil: D02-BB22 op betonpoer Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O	
320140	321313 9. 9. 2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Uit het maaiveld of uit een bestrating Totale paallengte: van 3 tot 4,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting.	st	***** , **	O	
320150	321313 9. 9. 1.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Uit het maaiveld of uit een bestrating Totale paallengte: van 3 tot 4,5 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). onder 1610	st	***** , **	O	
320160	321313 9. 9. 2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Uit het maaiveld of uit een bestrating Totale paallengte: van 3 tot 4,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O	
3202		<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
320210	321399	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling) Uit een maaiveld of een bestrating Paal met stalen voetplaat Type: Amsterdammertje Paal met betonnen voet Type: Buispaal Type: Buispaal uitneembaar Type: Betonpaal div typen met betonnen voet Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde instelling.	st	***** , **	O	
320220	321399	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik) Uit een maaiveld of een bestrating Paal met stalen voetplaat Type: Amsterdammertje Paal met betonnen voet Type: Buispaal Type: Buispaal uitneembaar Type: Betonpaal div typen met betonnen voet Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) onder 1611.	st	***** , **	O	
320230	321399	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag) Uit een maaiveld of een bestrating Paal met stalen voetplaat Type: Amsterdammertje Paal met betonnen voet Type: Buispaal Type: Buispaal uitneembaar Type: Betonpaal div typen met betonnen voet Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen een enkele rijafstand van 20 km.	st	***** , **	O	
3203		<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320310	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm				
		.	.	9.	.					
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
320320	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s) onder 1612. Onbruikbare				
		materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond				
		van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				
320330	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Stootbanden (div. typen)				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
320340	307351	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	.	.	Stootbanden (div. typen)				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s) onder 1612. Onbruikbare				
		materialen (ca. 20%) vervoeren naar een op grond				
		van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				
320350	330099	Verwijderen anti-parkeer-blokken (recycling)	m	***** , **	O	
		Betreft verwijderen van schampblokken model				
		60x50x40 cm en 60x45x40 cm.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
320360	330099	Verwijderen anti-parkeer-blokken (opslag)	m	***** , **	O	
		Betreft verwijderen van schampblokken model				
		60x50x40 cm en 60x45x40 cm.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een oor de				
		directie aan te wijzen locatie met een maximale				
		enkele rijafstand van 20 km.				
320370	330099	Verwijderen anti-parkeer-blokken (hergebruik)	m	***** , **	O	
		Betreft verwijderen van schampblokken model				
		60x50x40 cm en 60x45x40 cm.				
		Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens een				
		bestekspostnr 161240.				
341		AANBRENGEN FUNDERING				
341000	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch	m2	***** , **	O	
		gebonden steenmengsel.				
		Betreft: uitvullen fundering.				
		2.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,				
		laagdikte gemiddeld 0,10 m				
		.1.	.	.	.	Hydraulisch menggranulaat				
		Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413.				
		.	.	9.	.	Op een bestaande funderingslaag				
		.	.	.	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
341010	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
341020	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
341030	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
341040	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
341050	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O
341060	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .1. Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. .1. Op het zandbed .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
341070	280202 1. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O		
341080	280202 3. 1. 1. 1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Te leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4413. Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	***** , **	O		
3411		<u>Funderingen van beton</u>					
341110	281101 9. 1. 1.	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. Breedte verlopend van 0 tot 2,00 m Op het zandbed Schraal beton , laagdikte 0,20 m	m2 m3	***** , ** 	O		***** , ** L
341120	280399	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton Breedte verlopend van 0 tot 2,00 m Op het zandbed Stampbeton, laagdikte 0,20 m	m2 m3	***** , ** 	O		***** , ** L
3412		<u>Halfverharding van steenmengsel</u>					
341210	280299	. .	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2 Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikt aan te brengen laag 0,10 m Lichtgebonden steenmengsel: Type Gralux of gelijkwaardig Sortering 0/10 Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3 Kleur: Okergeel Op een verhardingslaag Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton	m2 ton	***** , ** 	O		***** , ** L
341220	280299	. .	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2 Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2 Totale breedte gelijk aan of groter dan 2,00 m Dikt aan te brengen laag 0,10 m Lichtgebonden steenmengsel: Type Gralux of gelijkwaardig Sortering 0/10 Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3 Kleur: Okergeel Op een verhardingslaag Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton	m2 ton	***** , ** 	O		***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341230	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton			***** , ** L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichten met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
341240	280299	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	***** , **	O	
		Totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		Totale breedte gelijk aan of groter dan 2,00 m				
		Dikt aan te brengen laag 0,10 m				
		Lichtgebonden steenmengsel:				
		Type Gralux of gelijkwaardig	ton			***** , ** L
		Sortering 0/10				
		Soortelijk gewich: ca. 1800 kg/m3				
		Kleur: Okergeel				
		Op een verhardingslaag				
		Verdichetn met tandemwals van 1,5-2,0 ton				
342		ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
3420		<u>Voorbereiding e.d.</u>				
342010	300111	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	***** , **	O	
		Betreft: freesvakken volgens bestekspostnr(s)				
		onder 112.				
		.	1.	.	.	Ondergrond: asfaltverharding				
		.	2.	.	.	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		.	1.	.	.	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		verhardingslaag				
		.	1	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting.				
342020	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2	***** , **	O	
		.	1.	.	.	Bitumenemulsie:				
		Type: OM				
		.	2.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
342030	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2	***** , **	O	
		.	1.	.	.	Bitumenemulsie:				
		Type: O, polymeer gemodificeerd				
		.	2.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
342040	300731	Repareren van scheuren in asfalt.	m	***** , **	O	
		Scheuren schoonmaken met een heteluchtlan				
		Vullen met voegvulmassa (ca. 0,36 kg/m1)	kg			***** , ** L
		.	2	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
		grond van de Wet algemene bepalingen				
		omgevingsrecht vergunde inrichting				
342050	300799	Behandelen oppervlakte	m2	***** , **	O	
		Situering: rijweg				
		Totale breedte 2,50 m en groter				
		Materiaal Esha Pentack of gelijkwaardig	kg			***** , ** L
		(ca. 0,40 kg/m2)				
		Voor behandeling rijweg schoonmaken volgens				
		bestekspost 342010				
		Afstrooien met porfierzand (hoeveel kg/m2)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342060	300799	Behandelen gestraald oppervlak	m2	***** , **	O	
		Situering t.p.v. verwijderde markering				
		Esha Roadrunner M of gelijkwaardig (ca. 0,40kg/m2)	kg			***** , ** L
342070	300799	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	***** , **	O	
		Betreft voeg tussen asfaltverharding en				
		trottoirband of goottegels				
		Voeg vullen met bitumineuze voegvulling	ltr			***** , ** L
		Afmeting voeg 10x20 mm				
342080	300151	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	***** , **	O	
		Situering: in asfalt t.p.v. overgang bestaand				
		naar nieuwe constructie				
		9.	Asfaltwapening met volledig rondom gebitumineerde	m2			***** , ** L
		vezels				
		Glasvezels in de lengterichting: Rek tot breuk				
		3,5%, Elasticiteitsmodulus van 73kN/mm2				
		Carbonvezels in de breedterichting: Rek tot breuk				
		1,5%, Elasticiteitsmodulus van 24 kN/mm2				
		Overlappingslaslengte: minimaal 0,20 m				
		.1.	Aanbrengen op onderlaag van asfalt				
		Aanbrengen conform richtlijnen van de leverancier.				
342090	280121	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	***** , **	O	
		Situering: Onder aan te brengen licht				
		ophoogmateriaal				
		1.	Geotextiel:	m2			***** , ** L
		Geweven geotextiel met lastdragende garens van				
		polyester				
		Maximale treksterkte van 1200 kN/m1 in				
		lengterichting en 500 kN/m1 in breedterichting				
		.1.	Aanbrengen op zandbed				
		. .1. . . .	Verbinding in lengterichting door middel van een				
		overlap met een lengte van 0,50 m				
		. . .1. . .	Verbinding in breedterichting door middel van een				
		overlap met een lengte van 0,50 m				
3421		<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
342110	312201	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		5.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 base				
		.1.	Mengseleigenschappen: TL- B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1. . .	Dikte ten minste 30 mm				
	3	Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342120	312205	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	***** , **	O	
		Oppervlakte uitvulplaatsen: op aangeven van de				
		directie				
		1.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf DL-B				
	3	Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342130	312299	Aanbrengen asfaltvlieg	m	***** , **	O	
		Situering: rioleringsputten betonbanden en				
		aansluitingen				
		Asfalt AC 16 base OL-B	ton			***** , ** L
		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		laagdikte variabel 0 - 100 mm				
		Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
3422		<u>Onderlagen (base)</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
342210	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
342220	312131	Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
342230	312131	.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
342240	312131	.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
342250	312131	.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
342260	312131	: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
342270	312131	1.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 55 mm				
		Op een funderingslaag				
		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
342270	312131	Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		Op een funderingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
342280	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 22 base			
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .1. . .	Totale laagdikte 70 mm			
	6	Op een funderingslaag			
3423		<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>			
					
342330	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	SMA-NL 11B 70/100	ton		***** , ** L
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
342340	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		9.	SMA-NL 11B 70/100	ton		***** , ** L
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
342350	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
342360	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
342370	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .9. . . .	Totale breedte kleiner dan 2,50 m			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			
342380	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2			
		2.	Asfalt	ton		***** , ** L
		: AC 11 surf			
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .9. . .	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm			
	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
342390	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
342400	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
342410	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
342420	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
342430	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
342440	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
						
3425		<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
						
342510	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	SMA-NL 11B 70/100	ton			***** , ** L
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	9.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342520	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	SMA-NL 11B 70/100	ton			***** , ** L
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
342530	312111	.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
342540	312111	.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	9.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
342550	312111	Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	3.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
342560	312111	.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
342570	312111	: AC 11 surf				
		.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	3.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
342580	312111	.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 11 surf				
		.	3.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	.	3.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
342590	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
342600	312111	.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
342610	312111	: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
342620	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		3.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 16 surf				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .9.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
342710	312111	.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 50 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
342720	312111	Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
342720	312111	.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
342720	312111	Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. .9.	.	.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342730	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		.	Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		.	Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		.	Pigment 1,5% rood				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342740	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		.	Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		.	Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		.	Pigment 1,5% rood				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342750	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
342760	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
342770	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
342780	312111	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		.	Totaal oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		9.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		.	Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		.	ijzeroxide				
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		.					
3428		.	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342810	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342820	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342830	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342840	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 16 surf	ton			***** , ** L
		Grof toeslagmateriaal: rode steenslag				
		Bindmiddel: Blank bindmiddel				
		Pigment 1,5% rood				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342850	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2% ijzeroxide				
						
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						
342860	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2% ijzeroxide				
						
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
342870	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	9.	.	.	Totale breedte kleiner dan 2,50 m				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
342880	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	***** , **	O	
		Totaal oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m2				
		9.	.	.	.	Asfalt 11 surf	ton			***** , ** L
		Steenslag: Tillred of gelijkwaardig en 2%				
		ijzeroxide				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 40 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
3429		<u>Asfaltdrempel</u>				
342910	312199	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	***** , **	O	
		Situering: rijweg t.p.v. drempels				
342911	280112	Uitvullen verhardingslaag van hydraulisch	ton			***** , ** I
		gebonden steenmengsel.				
		1.	.	.	.	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , ** L
		.1.	.	.	.	Sortering 0/22,4				
		.	.	1.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
342912	312201	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		7.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.4.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL- B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	9.	.	Dikt ten minste 70 mm				
		.	.	.	2	Op een funderingslaag van hydraulisch gebonden				
		steenmengsel				
342913	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		Totaal				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	1.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		.	.	.	6	Op een funderingslaag				
342914	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2			***** , ** I
		9.	.	.	.	Kleeflaag: polymeer gemodificeerde bitumen				
		.2.	.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
342915	312131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton			***** , ** I
		Totaal				
		2.	.	.	.	Asfalt	ton			***** , ** L
		: AC 22 base				
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	1.	.	Totale laagdikte 65 mm				
		.	.	.	8	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens bestekspostnr 342913				
342916	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2			***** , ** I
		9.	.	.	.	Kleeflaag: polymeer gemodificeerde bitumen				
		.2.	.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
342917	312111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		***** , **	I
		Totaal				
		9.	SMA-NL 11B 70/100 met polymeer gemodificeerde	ton		***** , **	L
		bitumen (SB)				
		. 3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . . 9.	Dikte aan te brengen laag gemiddeld 35 mm				
	 5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens 342915				
3430		<u>Gietasfalt</u>				
						
343010	312199	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	***** , **	O	
		Asfaltbeton: gietasfalt	ton			***** , ** L
		Nominale minimale laagdikte: 45 tot 55 mm				
		Op een gebonden verhardingslaag				
		inclusief inschuren met zilverzand				
3431		<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
						
343130	301101	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	***** , **	O	
		Situering: Ter plaatse van fietsopstelplaatsen,				
		fietspaden en fiets (suggestie)stroken				
		Ten behoeve van een strakke aansluiting op				
		bestaande verharding, aansluitende delen met tape				
		afplakken. Het tape na aanbrengen van de				
		oppervlakbehandeling verwijderen en afvoeren				
		. 9.	Accrylcoat 3 mm (zwaar verkeer)				
		Hoeveelheid mengsel (ca. 4,0 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur: rood				
		Ondergrond dient schoon, droog en vrij van olieën				
		en vetten te zijn.				
		Losliggende delen verwijderen.				
		. . . 2.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar: een op grond van				
		de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht				
		vergunde inrichting.				
343140	301199	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	***** , **	O	
		Situering: fietspad/rijweg tpv trambaan				
		Ondergrond: asfaltverharding				
		Hoeveelheid bindmiddel (ca. 2,2 tot 2,5 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende				
		epoxyhars rood gepigmenteerd: type thermoflex RWB				
		Vol en zat afstrooien (ca. 11 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm				
		Losliggen afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar een op grond van de				
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde				
		inrichting.				
343150	301199	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	***** , **	O	
		Situering: fietspad/rijweg tpv trambaan				
		Ondergrond: betonverharding				
		Hoeveelheid bindmiddel (ca. 2,2 tot 2,8 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende				
		epoxyhars rood gepigmenteerd: type thermoflex RWB				
		Vol en zat afstrooien (ca. 11 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm				
		Losliggen afdek materiaal van het behandelde				
		wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
		verwijderen en vervoeren naar een op grond van de				
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde				
		inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343160	300799	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm Betreft: aanbrengen "Street Print" volgens gepatenteerd procedé met patroon Aanbrengen d.m.v. warm in warm methode.	m2	***** , **	O
3432		<u>Betonelementen verharding</u>			
343210	313701	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Totale breedtes 4,0 m en kleiner. 9. .2. . Op zandbed . . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak: 2,00 x 2,00 m 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1137 of 1138. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4090 of 4091.9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m	st	***** , **	O
343220	313701	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. 9. Totale breedtes groter dan 4,0 m . .2. . Op zandbed . . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak: 2,00 x 2,00 m 2,00 x 1,00 m Vrijgekomen onder bestekspostnr(s) onder 1137 of 1138. Overige leveren volgens bestekspostnr(s) onder 4090 of 4091.9. Dikte platen 0,12 tot 0,16 m	st	***** , **	O
343230	313799	Aanbrengen prefab verkeersdrempels Betreft: prefab verkeersdrempel (div. typen) Diverse afmetingen verkeersdrempels Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) onder 1139. Dikte verkeersdrempels 0,12 tot 0,24 m (sinusvormig)	m2	***** , **	O
343240	313799	Aanbrengen bromfietsdrempel Betreft prefab sinusvormige drempелеlementen voor 30 km/u, hoogteverschil 0,10 m Lengte: 2,40 m Breedte: 0,50 m Markering: premark SVT van witte thermoplast Voegen afdichten met een bitumineuze voegvulmassa Cariphalt JS of gelijkwaardig.	m2	***** , **	O
3433		<u>Cementbetonverharding</u>			
343310	313199	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2) Betreft betonverharding voorzien van textuur en voegen.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
343311	313111	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		***** , **	I
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	.	.	.	Totale breedte tot 2,00 m; in 1 keer aan te				
		brenge				
		.9.	.	.	.	Op fundering				
		Fundering afdekken met plastic folie, dik 0,2 mm,	m2		***** , **	L
		PE				
		.9.	.	.	.	Laagdikte 0,20 m				
		Betonspecie voor grindbeton:	m3		***** , **	L
343312	313201	Sterkteklasse 28/35 XF4				
		Consistentie: S2/S3				
		Maximum korreldiameter: 16 mm				
		Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 343311				
		.3.	.	.	.	Betonspecie-oppervlak instrooien met				
		kleuoppervlakte ontharder (ca. 2,0 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur aanbrengen in bovenste laag van beton en				
		inschuren.				
343313	313301	Aanbrengen printmotief:				
		Aanbrengen blanke coating (ca. 0,2 l/m2) na	l		***** , **	L
		voldoende uitharding en droging van het				
		betonoppervlak				
		Aanbrengen dwarsvoegen.	m		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 343311				
		1.	.	.	.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.9.	.	.	.	Door middel van beitelen in de plastische fase				
		Voegafstand h.o.h. 4,00 m				
343314	313399	De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren				
		van het motief volgens bestekspostnr 343312				
		Hoogte ten minste 70 mm.				
		Aanbrengen voegvullingsmateriaal	m		***** , **	I
		Situering: Voeg tussen betonverharding en				
		aansluitende betonbanden				
		Aansluitingen langs betonbanden opzagen en	m		***** , **	L
		afkitten met Soudaseal 240 FC of gelijkwaardig				
		Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	***** , **	O	
		Betreft betonverharding voorzien van textuur en				
343320	313199	voegen.				
		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		***** , **	I
		Totale oppervlakte kleiner dan 50 m2				
		1.	.	.	.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	.	.	.	Totale breedte tot 2,00 m; in 1 keer aan te				
		brenge				
		.9.	.	.	.	Op fundering				
		Fundering afdekken met plastic folie, dik 0,2 mm,	m2		***** , **	L
		PE				
		.9.	.	.	.	Laagdikte 0,20 m				
343321	313111	Betonspecie voor grindbeton:	m3		***** , **	L
		Sterkteklasse 28/35 XF4				
		Consistentie: S2/S3				
		Maximum korreldiameter: 16 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
343322	313201	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 343321				
		.3. . . .	Betonspecie-oppervlak instrooien met	ton		***** , **	L
		kleuoppervlakte ontharder (ca. 2,0 kg/m2)				
		Kleur aanbrengen in bovenste laag van beton en				
		inschuren.				
		Aanbrengen printmotief:				
		Aanbrengen blanke coating (ca. 0,2 l/m2) na	l		***** , **	L
		voldoende uitharding en droging van het				
		betonoppervlak				
343323	313301	Aanbrengen dwarsvoegen.	m		***** , **	I
		Situering: betonoppervlak aangebracht volgens				
		bestekspostnr 343321				
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		. .9. . . .	Door middel van beitelen in de plastische fase				
		Voegafstand h.o.h. 4,00 m				
		De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren				
		van het motief volgens bestekspostnr 343322				
		Hoogte ten minste 70 mm.				
343324	313399	Aanbrengen voegvullingsmateriaal	m		***** , **	I
		Situering: Voeg tussen betonverharding en				
		aansluitende betonbanden				
		Aansluitingen langs betonbanden opzagen en	m		***** , **	L
		afkitten met Soudaseal 240 FC of gelijkwaardig				
3531		(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)				
353110	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		9.	Vlakken kleiner dan 10m2				
		Blokstreep				
		V.O.P.				
		Sergean/verdrivingsstrepen				
		Waarschuwingdriehoeken				
		. .1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .1. . .	Wegenverf	kg		***** , **	L
		; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2				
		Nastrooien met glaspereels soort B (0,1kg/m2)	kg		***** , **	L
		2 Kleur markeringsmateriaal: geel				
353120	320111	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		9.	Pijlen rechtdoor				
		Pijlen afslaand				
		Blokken				
		Driehoeken gesloten				
		Kanaliseringsstrepen				
		. .1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .1. . .	Wegenverf	kg		***** , **	L
		; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2				
		Nastrooien met glaspereels soort B (0,1kg/m2)	kg		***** , **	L
		2 Kleur markeringsmateriaal: geel				
353130	320199	Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2	kg		***** , **	L
		Nastrooien met glaspereels, soort B (0,1 kg/m2)	kg		***** , **	L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
353140	320199	Aanbrengen lm wegenverf (1-1)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-1				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
353150	320199	Aanbrengen lm wegenverf (1-3)	m	***** , **	O	
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
353160	320199	Aanbrengen lm wegenverf (0,30-2,70)	m	***** , **	O	
		Situering: fietspad				
		Onderbroken streep 1-3				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
353170	320199	Aanbrengen ononderbroken lm wegenverf	m	***** , **	O	
		Ononderbroken markeringsstreep				
		Breedte: 0,30 m				
		Op een asfaltverharding				
		Wegenverf: hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Nastrooien met glasparsels, soort B (0,1 kg/m2)	kg			***** , ** L
		Kleur markeringsmateriaal: geel				
3533		<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
353310	320112	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
		9.	Vlakken kleiner dan 10m2				
		Blokstreep				
		V.O.P.				
		Sergean/verdringingsstrepen				
		Waarschuwingdriehoeken				
		. 1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . 1. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg			***** , ** L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
353320	320112	Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
		9.	Vlakken groter dan 10m2				
		. 1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . 1. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg			***** , ** L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
353330	320112	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	***** , **	O	
		markeringsmateriaal.				
		9.	Pijlen rechtdoor				
		Pijlen afslaand				
		Pijlen rechtdoor/afslaand				
		Pijlen verdrijf				
		Blokken				
		Driehoeken gesloten				
		Fietssymbolen				
		.1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .1. .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal				***** , ** L
		, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
353340	320199	van 7 kg/m2	kg	***** , **	O	
	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)				
		Ononderbroken streep				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)				
		Ononderbroken streep				
353350	320199	Breedte: 0,20 m	m	***** , **	O	
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)				
		Ononderbroken streep				
		Breedte: 0,30 m				
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
353360	320199	van 7 kg/m2	kg	***** , **	O	
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)				
		Ononderbroken streep				
		Breedte: 0,30 m				
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)				
		Ononderbroken streep				
353370	320199	Breedte: 0,30 m	m	***** , **	O	
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen onderbroken lm 1-1 thermoplast				
		(b=0,10m)				
		Onderbroken streep 1-1				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
353380	320199	van 7 kg/m2	kg	***** , **	O	
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
		Aanbrengen onderbroken lm 0,5-0,5 thermoplast				
		(b=0,10m)				
		Onderbroken streep 0,5-0,5				
		Breedte: 0,10 m				
		Op een asfaltverharding				
		Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,				***** , ** L
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7 kg/m2				
		Kleur markeringsmateriaal: wit				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
353390	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-3 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 1-3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	***** , ** 	O	 ***** , ** L
353400	320199	Aanbrengen onderbroken lm 1-3 thermoplast (b=0,30m) Onderbroken streep 1-3 Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	***** , ** 	O	 ***** , ** L
353410	320199	Aanbrengen onderbroken lm 0,30-2,70 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 0,30-2,70 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	***** , ** 	O	 ***** , ** L
353420	320199	Aanbrengen onderbroken lm 3-9 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 3-9 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	***** , ** 	O	 ***** , ** L
353430	320199	Aanbrengen onderbroken lm 3-3 thermoplast (b=0,10m) Onderbroken streep 3-3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	***** , ** 	O	 ***** , ** L
353440	320199	Aanbr. coating koudplastisch markeringsmateriaal Oppervlakte < 15m2 per locatie Op een asfaltverharding Reflecterend koudplastisch markeringsmateriaal 2-componenten: gerekend is met een hoeveelheid van 4,00kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: zwart	m2 kg	***** , ** 	O	 ***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			LEVERANTIE MATERIALEN				
			Materialen dienen via de materiaaldienst Amsterdam te worden geleverd.				
401			LEVEREN KOLKEN				
401010	252699		Leveren roosterkolk (S 1250/50)	st	***** , **	O	
			Type: S 1250/50	st			***** , ** L
			380 x 380 mm				
			h = 0,50 m				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401020	252699		Leveren roosterkolk (S 1250/80)	st	***** , **	O	
			Type: S 1250/80	st			***** , ** L
			380 x 380 mm				
			h = 0,80 m				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401030	252699		Leveren roosterkolk (S 1300/60)	st	***** , **	O	
			Type: S 1300/60	st			***** , ** L
			450 x 300 mm				
			h = 0,60 m				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401040	252699		Leveren roosterkolk (S 1300/80)	st	***** , **	O	
			Type: S 1300/80	st			***** , ** L
			450 x 300 mm				
			h = 0,80 m				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401050	252699		Leveren valkolk (S 2045 GP 2V)	st	***** , **	O	
			Type: S 2045 GP 2V	st			***** , ** L
			200 X 450 mm				
			h = 0,73 m				
			Constructie: tweedelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401060	252699		Leveren valkolk (S 2045 GP 2S)	st	***** , **	O	
			Type: S 2045 GP 2S (schuin opzetstuk)	st			***** , ** L
			200 X 450 mm				
			h = 0,73 m				
			Constructie: tweedelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401070	252699		Leveren trottoirkolk (T 4530/60)	st	***** , **	O	
			Type: T 4530/60	st			***** , ** L
			450 x 300 mm				
			h = 0,60 m				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				
401080	252699		Leveren trottoirkolk (T 4530/90)	st	***** , **	O	
			Type: T 4530/60	st			***** , ** L
			450 x 300 mm				
			h = 0,90 m				
			Constructie: eendelig				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401090	252699	Leveren trottoirkolk (T 1587/90)	st	***** **	O	
		Type: T 1587/90	st			***** ** L
		450 x 350 mm				
		h = 0,90 m				
		Constructie: eendelig				
		Leveren op plaats van verwerking				
401100	252699	Leveren trottoirkolk (T 1370.2 + 1320)	st	***** **	O	
		Type: T 1370.2 + 1320	st			***** ** L
		450 x 450 mm				
		h = 0,90 m				
		Constructie: tweedelig				
		Leveren op plaats van verwerking				
401110	252699	Leveren trottoirkolk(T 1860.1/90)	st	***** **	O	
		Type: T 1860.1/90	st			***** ** L
		450 x 300 mm				
		h = 0,90 m				
		Constructie: eendelig				
		Leveren op plaats van verwerking				
401120	252699	Leveren trottoirkolk (T 5050 + 1850.1)	st	***** **	O	
		Type: T 5050 + 1850.1	st			***** ** L
		500 x 500 mm				
		h = 1,10 m				
		Constructie: tweedelig				
		Leveren op plaats van verwerking				
402		LEVEREN BESTRATING				
4020						
		<u>Leveren straatbakstenen waalformaat</u>				
402010	314811	Leveren straatbakstenen.	st	***** **	O	
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat,	st			***** ** L
		goed oud materiaal				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
402020	314811	Leveren straatbakstenen.	st	***** **	O	
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat,	st			***** ** L
		Terra Rosa				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4021		<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>				
402110	314811	Leveren straatbakstenen.	st	***** **	O	
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat,	st			***** ** L
		goed oud materiaal				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
402120	314811	Leveren straatbakstenen.	st	***** **	O	
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat,	st			***** ** L
		Terra Rosa				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4022		<u>Leveren straatbakstenen keiformaat</u>				
402210	314811	Leveren straatbakstenen.	st	***** **	O	
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard keiformaat,	st			***** ** L
		goed oud materiaal				
	1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
402230	314811	.	.	Leveren straatbakstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Straatbakstenen: standaard keiformaat,	st			***** , ** L
		.	.	Ravenna				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402240	314811	.	.	Leveren straatbakstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Straatbakstenen: standaard keiformaat,				
		.	.	hulpstukken Ravenna				
		.	.	-klinker 1/2 keiformaat KK80 A4-12	st			***** , ** L
		.	.	-Kepersteen keiformaat KK80 links A4-12	st			***** , ** L
		.	.	-Kepersteen keiformaat KK80 rechts A4-12	st			***** , ** L
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402250	314811	.	.	Leveren straatbakstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Straatbakstenen: plat keiformaat Novaton	st			***** , ** L
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402260	314811	.	.	Leveren straatbakstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Straatbakstenen: plat keiformaat Ravenna	st			***** , ** L
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402270	314811	.	.	Leveren straatbakstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Straatbakstenen: plat keiformaat, hulpstukken				
		.	.	Ravenna				
		.	.	-klinker 1/2 keiformaat KK70 A4-12	st			***** , ** L
		.	.	-Kepersteen keiformaat KK70 links A4-12	st			***** , ** L
		.	.	-Kepersteen keiformaat KK70 rechts A4-12	st			***** , ** L
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
4023		.	.	<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat</u>				
402310	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.1.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: grijs				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402320	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.1.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: wit				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
4024		.	.	<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat</u>				
402410	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.2.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: grijs				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402420	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.2.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: zwart				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
402430	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.2.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: heidepaars				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
402440	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.2.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: Amsterdams rood				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
4025		.	.					
		.	.	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat</u>				
		.	.					
402510	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.3.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: grijs				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402520	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Bisschopsmutsen 210 x 300/30 x 80 mm	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: grijs				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402530	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.3.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: zwart				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402540	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Bisschopsmutsen 210 x 300/30 x 80 mm	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: zwart				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402550	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.3.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: heidepaars				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402560	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Bisschopsmutsen 210 x 300/30 x 80 mm	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: heidepaars				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402570	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.3.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: Amsterdams rood				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
402580	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	Bisschopsmutsen 210 x 300/30 x 80 mm	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: Amsterdams rood				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
4026		.	.	<u>Leveren betonstraatstenen verkeersmarkering</u>				
		.	.					
402610	314812	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	***** , **	O	
		.9.	.	FG model klinkerkei: 200 x 100 x 80 mm	st			***** , ** L
		.	.	Kleur: wit				
		.3.	.	Dikte 80 mm				
		.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402620	3148129.3.1	Leveren betonstraatstenen. FG model klinkerkei: 200 x 100 x 80 mm Kleur: blauw Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	***** , ** O	***** , ** L	
402630	3148129.3.1	Leveren betonstraatstenen. FG model klinkerkei: 211 x 105 x 80 mm Kleur: wit Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	***** , ** O	***** , ** L	
402640	3148129.3.1	Leveren betonstraatstenen. FG model klinkerkei: 211 x 105 x 80 mm Kleur: blauw Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	***** , ** O	***** , ** L	
402650	3148129.3.1	Leveren betonstraatstenen. FG model klinkerkei: 211 x 68 x 80 mm Kleur: wit Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	***** , ** O	***** , ** L	
402660	3148129.3.1	Leveren betonstraatstenen. FG model klinkerkei: 211 x 68 x 80 mm Kleur: blauw Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	***** , ** O	***** , ** L	
4029		<u>Opbrengsten vrijgekomen straatbakstenen</u>				
402910	307399	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Waalformaat Betreft opbrengsten vrijgekomen materialen straatbakstenen waalformaat geschikt voor hergebruik. Eventuele laad- en of vervoerskosten worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	***** , ** O		
402920	307399	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Dikformaat Betreft opbrengsten vrijgekomen materialen straatbakstenen waalformaat geschikt voor hergebruik. Eventuele laad- en of vervoerskosten worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	***** , ** O		
402930	307399	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Keiformaat Betreft opbrengsten vrijgekomen materialen straatbakstenen waalformaat geschikt voor hergebruik. Eventuele laad- en of vervoerskosten worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	***** , ** O		
403		LEVEREN TEGELVERHARDING				
4030		<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 45 mm</u>				
403010	3148131.1	Leveren betontegels. kleur: grijs Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Leveren op plaats van verwerking	st st	***** , ** O	***** , ** L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403020	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: grijs				
		. . 1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
403030	3148131	Leveren op plaats van verwerking				
						
		Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: zwart				
403040	314813	. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
						
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403050	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: wit				
		. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
403060	3148131	Leveren op plaats van verwerking				
						
		Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: wit				
403070	314813	. 1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
						
403080	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: geel				
		. 1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
403090	3148131	Leveren op plaats van verwerking				
						
		Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Breccia zwart 620				
403100	314813	. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
						
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403110	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Lavarro zwart				
		. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
						
	1	Leveren op plaats van verwerking				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403120	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Lavarozwart				
		. 1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4032						
		Leveren betontegels 300(150) x 300 x 50 mm				
						
403210	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: grijs				
		. 2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403220	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: grijs				
		. 2. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403230	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: zwart				
		. 2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403240	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: zwart				
		. 2. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403250	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: wit				
		. 2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403260	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: wit				
		. 2. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403270	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: geel				
		. 2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403280	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: geel				
		. 2. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403290	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Breccia zwart 620				
		. 2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403300	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Breccia zwart 620				
		. 2. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403310	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Lavarozwart				
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
		Leveren op plaats van verwerking				
403320	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Lavarozwart				
		.2. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Leveren op plaats van verwerking				
4034		<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 80 mm</u>				
403410	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: grijs				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
		Leveren op plaats van verwerking				
403420	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: grijs				
		.5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Leveren op plaats van verwerking				
403430	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: zwart				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
		Leveren op plaats van verwerking				
403440	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: zwart				
		.5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Leveren op plaats van verwerking				
403450	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: heidepaars				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
		Leveren op plaats van verwerking				
403460	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: heidepaars				
		.5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Leveren op plaats van verwerking				
403470	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: wit				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
		Leveren op plaats van verwerking				
403480	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: wit				
		.5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403490	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Breccia zwart 620				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403500	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Breccia zwart 620				
		.5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403510	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Lavarro zwart				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			***** , ** L
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403520	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		kleur: Lavarro zwart				
		.5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4036		<u>Leveren verkeerstegels</u>				
403610	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: wit				
		.9. . . .	gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm,	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403620	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: wit				
		.9. . . .	Noppentegels 300 x 300 x 60 mm,	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403630	314899	Leveren rubber signaaltegels	st	***** , **	O	
		Kleur: zwart				
		Rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm	st			***** , ** L
403640	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: zwart type 010 haaitand.				
		.9. . . .	haaiantand tegels 300 x 300 x 60 mm				
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403650	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: paars type 022 haaitand.				
		.9. . . .	haaiantand tegels 300 x 300 x 60 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403660	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: zwart type 010 haaitand.				
		.9. . . .	haaiantand tegels 500 x 500 x 100 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403670	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: zwart type 010 haaitand.				
		.9. . . .	vulstuktegels 500 x 250 x 100 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4037		<u>Leveren overige tegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403710	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: grijs				
		.9. . . .	boomtegels 300 x 300 x 60 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403720	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: grijs				
		.9. . . .	Koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm	st			***** , ** L
		breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403730	314813	Leveren betontegels.	st	***** , **	O	
		Kleur: grijs				
		.6. . . .	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse	st			***** , ** L
		(NEN-EN 1339)				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
403740	314899	Leveren rubber tegels (500x500x70mm, zwart)	st	***** , **	O	
		Kleur: zwart				
		Rubber tegels 500 x 500 x 70 mm	st			***** , ** L
		voorzien van pen- en gatverbinding				
403750	314899	Leveren rubber tegels (500x250x70mm, zwart)	st	***** , **	O	
		Kleur: zwart				
		Rubber tegels 500 x 250 x 70 mm	st			***** , ** L
		voorzien van pen- en gatverbinding				
403760	314899	Leveren rubber tegels (500x500x70mm, rood)	st	***** , **	O	
		Kleur: rood				
		Rubber tegels 500 x 500 x 70 mm	st			***** , ** L
		voorzien van pen- en gatverbinding				
403770	314899	Leveren rubber tegels (500x250x70mm, rood)	st	***** , **	O	
		Kleur: rood				
		Rubber tegels 500 x 250 x 70 mm	st			***** , ** L
		voorzien van pen- en gatverbinding				
404		LEVEREN KANTOPSLUITING				
4040						
		<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
404010	314824	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	***** , **	O	
		9.	Deklaag: glad grijs				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			***** , ** L
	1	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404020	314825	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	***** , **	O	
		9.	Deklaag: glad grijs				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			***** , ** L
	9.	Werkende lengte 0,78 en 0,98 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404030	314826	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekstuk 90 graden	st			***** , ** L
		9.	Deklaag: glad grijs				
	5.	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
	2.	Werkende lengte 0,50 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4041		<u>Leveren trottoirbanden 70/200 x 250 mm</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
404110	314821			Leveren rechte trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.9.		Profiel: 70/200 x 250 mm	st			***** , ** L
		.1.		Werkende lengte 1 m				
404120	314822			Leveren op plaats van verwerking				
		1.		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		.9.		Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
404130	314823			Profiel: 70/200 x 250 mm	st			***** , ** L
				Voor bochtstralen: zie tekening deelopdracht				
		.9.		Werkende lengte 0,78 en 0,98 m				
		.1.		Leveren op plaats van verwerking				
404140	314823			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.		Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.		Behorend bij profiel 70/200 x 250 mm				
				-Verloopband links, 70/200 x 250 naar 130/150 x 250 mm	st			***** , ** L
4042	314823			-Verloopband rechts, 70/200 x 250 naar 130/150 x 250 mm	st			***** , ** L
		.2.		Werkende lengte 0,5 m				
		.1.		Leveren op plaats van verwerking				
404210	314821			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.		Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.		Behorend bij profiel 70/200 x 250 mm				
				-Verloopband links, 70/200 x 250 naar 180/200 x 250 mm	st			***** , ** L
404220	314822			-Verloopband rechts, 70/200 x 250 naar 180/200 x 250 mm	st			***** , ** L
		.2.		Werkende lengte 0,5 m				
		.1.		Leveren op plaats van verwerking				
404230	314823			Leveren trottoirbanden 110/220 x 250 mm				
404240	314823			Leveren rechte trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.9.		Profiel: 110/220 x 250 mm	st			***** , ** L
		.1.		Werkende lengte 1 m				
404220	314822			Leveren op plaats van verwerking				
		1.		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		.9.		Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
404230	314823			Profiel: 110/220 x 250 mm	st			***** , ** L
				Voor bochtstralen: zie tekening deelopdracht				
		.9.		Werkende lengte 0,78 en 0,98 m				
		.1.		Leveren op plaats van verwerking				
404240	314823			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.		Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.		Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm				
				hoekstuk 90 graden	st			***** , ** L
404240	314823			Werkende lengte 0,37 m				
		.1.		Leveren op plaats van verwerking				
404240	314823			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.		Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.		Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm				
				-Verloopband links, 110/220 x 250 naar 130/150 x 250 mm	st			***** , ** L
404240	314823			-Verloopband rechts, 110/220 x 250 naar 130/150 x 250 mm	st			***** , ** L
		.1.		Werkende lengte 1 m				
		.1.		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
404250	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm				
		-Verloopband links, 110/220 x 250 naar 180/200 x	st		***** , **	L
		250 mm				
		-Verloopband rechts, 110/220 x 250 naar 180/200 x	st		***** , **	L
		250 mm				
		.	.	.	1.	Werkende lengte 1 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
4043						
		<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
404310	314821	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		***** , **	L
		.	.	.	1.	Werkende lengte 1 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
404320	314822	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		***** , **	L
		Voor bochtstralen: zie tekening deelopdracht				
		.	.	.	9.	Werkende lengte 0,78 en 0,98 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
404330	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekblok 90 graden (R inw. 0,30 m)	st		***** , **	L
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	2.	Werkende lengte 0,45 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
404340	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Puntstuk	st		***** , **	L
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
404350	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekstuk (R uitw. 90 gr.)	st		***** , **	L
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	9.	Werkende lengte 0,45 en 0,50 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
404360	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		-Verloopband links, 130/150 x 250 naar 180/200 x	st		***** , **	L
		250 mm				
		-Verloopband rechts, 130/150 x 250 naar 180/200 x	st		***** , **	L
		250 mm				
		.	.	.	1.	Werkende lengte 1 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
4044						
		<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
404410	314821	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		***** , **	L
		.	.	.	1.	Werkende lengte 1 m				
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
404420	314822	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			***** , ** L
		voor bochtstralen: zie tekening deelopdracht				
	9.	Werkende lengte 0,78 en 0,98 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404430	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekblok 90 graden (R inw. 0,30 m)	st			***** , ** L
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
	2.	Werkende lengte 0,5 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404440	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Puntstuk	st			***** , ** L
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404450	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekstuk (uitw. 90 gr.)	st			***** , ** L
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
	9.	Werkende lengte 0,45 en 0,50 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404460	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		-Verloopband links, 180/200 x 250 naar 280/300 x	st			***** , ** L
		240 mm				
		-Verloopband rechts, 180/200 x 250 naar 280/300 x	st			***** , ** L
		240 mm				
	1.	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4045		<u>Leveren trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				
404510	314821	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt				
		.9.	Profiel 280/300 x 240 mm	st			***** , ** L
	1.	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404520	314822	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt				
		.9.	Profiel: 280/300 x 240 mm	st			***** , ** L
		Voor bochtstralen: zie tekening deelopdracht				
	9.	Werkende lengte 0,78 en 0,98 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404530	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekstuk (R uitw. 90 gr.)	st			***** , ** L
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm				
	9.	Werkende lengte 0,50 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
404540	314823	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		Hoekstuk (R inw. 90 gr.)	st			***** , ** L
		1.	Uitgewassen deklaag van Basalt/porfierbeton				
		.9.	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm				
	9.	Werkende lengte 0,50 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
4046		<u>Leveren busbanden type "Amsterdam"</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
404610	314821	.	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	***** , **	O	
		.	Rechte busband (180/400)	st			***** , ** L
		9.	Grijze uitgewassen deklaag				
		.9.	Profiel 180/400 x 500, type "Amsterdam"				
		.2.	Werkende lengte 1,70 m				
404620	314823	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	***** , **	O	
		.	Verloopstuk busband (180/400)				
		9.	Grijze uitgewassen deklaag				
		.9.	Behorend bij profiel 180/400 x 500 mm				
		.	-Verloopband links, 180/400 x 230 naar 135/400 x 150 mm	st			***** , ** L
405	314827	.	-Verloopband rechts, 180/400 x 230 naar 135/400 x 150 mm	st			***** , ** L
		.2.	Werkende lengte 1,70 m				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	INRITBANDEN				
		.					
405010	314827	.	Leveren inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm				
		.					
		.					
		.					
		.					
405020	314827	.	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.1.	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
405030	314827	.	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.9.	Profiel 180 x 450 x 1000 mm				
		.1.	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st			***** , ** L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
405040	314827	.	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.9.	Profiel 180 x 450 x 1000 mm				
		.9.	Eindstuk links werkende lengte 1 m	st			***** , ** L
		.9.	Eindstuk rechts werkende lengte 1 m	st			***** , ** L
405050	314827	.1.	Leveren op plaats van verwerking				
		.					
		.					
		.					
		.					
405060	314827	.	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.9.	Profiel 180 x 750 x 500 mm				
		.9.	Eindstuk links werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
		.9.	Eindstuk rechts werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
4051	314827	.1.	Leveren op plaats van verwerking				
		.					
		.					
		.					
		.					
4051	314827	.	Leveren inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm				
		.					
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
405110	314827	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Profiel 650 x 200 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
405120	314827	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	3.	.	.	Profiel 650 x 200 x 500 mm				
		.	.	9.	.	Eindstuk links werkende lengte 0,50 m	st			***** , ** L
		Eindstuk rechts werkende lengte 0,50 m	st			***** , ** L
405130	314827	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
		Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Profiel 180 x 800 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
405140	314827	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
		Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Profiel 180 x 800 x 500 mm				
		.	.	9.	.	Eindstuk links werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
4052	314827	Eindstuk rechts werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
		Leveren inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm				
						
						
405210	314827	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 240/150 x 1000 mm				
		.	.	1.	.	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st			***** , ** L
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
405220	314827	Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 240/150 x 1000 mm				
		.	.	9.	.	Eindstuk links werkende lengte 1,0 m	st			***** , ** L
		Eindstuk rechts werkende lengte 1,0 m	st			***** , ** L
405230	314827	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
		Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Profiel 200 x 600 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
405240	314827	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
		Leveren inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		.	9.	.	.	Profiel 200 x 600 x 500 mm				
		.	.	9.	.	Eindstuk links werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
406	314899	Eindstuk rechts werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** L
		.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
		LEVEREN BOOMKRANSEN				
						
						
406010	314899	Leveren boomkransen hoekstuk	st	***** , **	O	
		Deklaag: glad grijs				
		Profiel 450 x 450 x 100 mm				
		hoekstuk	st			***** , ** L
		Werkende lengte 0,45 m				
406010	314899	Leveren op plaats van verwerking				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
406020	314899	Leveren boomkransen tussenstuk	st	***** , **	O	
		Deklaag: glad grijs				
		Profiel 300 x 100 mm tussenstuk	st			***** , ** L
		Werkende lengte 0,30 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407		LEVEREN WEGBEBAKENING				
						
4070		<u>Leveren bebording</u>				
						
407010	321399	Leveren verkeerszuil	st	***** , **	O	
		Verkeerszuil D02-BB22, aluminium	st			***** , ** L
		Retroreflecterend, klasse II				
		Inclusief betonpoer				
		Leveren op plaats van verwerking				
407020	321399	Leveren verkeerszuil	st	***** , **	O	
		Verkeerszuil BB21, aluminium	st			***** , ** L
		Retroreflecterend, klasse II				
		Inclusief betonpoer				
		Leveren op plaats van verwerking				
407030	321399	Leveren verkeersbordpaal	st	***** , **	O	
		Verkeersbordpaal Ø 76/48 mm met vast kruis	st			***** , ** L
		Lengte 3,60 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407040	321399	Leveren verkeersbordpaal	st	***** , **	O	
		Verkeersbordpaal Ø 76/48 mm met vast kruis	st			***** , ** L
		Lengte 4,30 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407050	321399	Leveren verkeersbord	st	***** , **	O	
		Verkeersbord	st			***** , ** L
		Retroreflecterend, klasse II				
		Leveren op plaats van verwerking				
4071		<u>Leveren anti-parkeerpalen</u>				
						
407110	329999	Leveren anti-parkeerpaal (buisp. rood/wit, betonv)	st	***** , **	O	
		Paal met betonpoer	st			***** , ** L
		Type: buispaal				
		kleur: rood/wit				
		h=0,75 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407120	329999	Leveren anti-parkeerpaal (buispaal donkerrood)	st	***** , **	O	
		Paal met betonpoer	st			***** , ** L
		Type: buispaal				
		kleur: donkerrood				
		h=0,75 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407130	329999	Leveren anti-parkeerpaal (buispaal uitneembaar)	st	***** , **	O	
		Paal met betonpoer	st			***** , ** L
		Type: buispaal, uitneembaar				
		kleur: rood/wit				
		h=0,75 m				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
407140	329999	Leveren anti-parkeerpaal (buisp. rood/wit)	st	***** , **	O	
		Paal zonder betonpoer	st			***** , ** L
		Type: buispaal				
		kleur: rood/wit				
		h=1,05 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407150	329999	Leveren anti-parkeerpaal (Aristona)	st	***** , **	O	
		Type: betonnen anti-parkeerpaal, Aristona	st			***** , ** L
		kleur: uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		h=1,15 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407160	329999	Leveren anti-parkeerpaal (Mini Woerden)	st	***** , **	O	
		Type: betonnen anti-parkeerpaal, Mini Woerden	st			***** , ** L
		kleur: uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		h=0,70 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
4072		<u>Leveren anti-parkeerbanden</u>				
407210	314899	Leveren anti-parkeerband (150x450x1200mm)	st	***** , **	O	
		kleur: geel				
		Profiel 150 x 450 x 1200 mm	st			***** , ** L
		Werkende lengte 1,2 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407220	314899	Leveren stootband (200x200x900mm, 1 kop)	st	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		Profiel 200 x 200 x 900 mm met 1 afgeronde kop	st			***** , ** L
		Werkende lengte 0,90 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407230	314899	Leveren stootband (200x200x1000mm, 1 kop)	st	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		Profiel 200 x 200 x 1000 mm met 1 afgeronde kop	st			***** , ** L
		Werkende lengte 1,00 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407240	314899	Leveren stootband (200x200x900mm, 2 koppen)	st	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		Profiel 200 x 200 x 900 mm met 2 afgeronde koppen	st			***** , ** L
		Werkende lengte 0,90 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407250	314899	Leveren stootband (200x200x1000mm, 2koppen)	st	***** , **	O	
		Uitgewassen deklaag van basalt/porfierbeton				
		Profiel 200 x 200 x 1000 mm met 2 afgeronde koppen	st			***** , ** L
		Werkende lengte 1,00 m				
		Leveren op plaats van verwerking				
407260	314899	Leveren schampblokken	st	***** , **	O	
		Schampblokken 60x45x40 cm.	st			***** , ** L
		kleur: grijs				
		Leveren op plaats van verwerking				
408		LEVEREN WEGMEUBILAIR				
408020	639999	Leveren zitbank	st	***** , **	O	
		Zitbank: Canape incl. betonpoeren	st			***** , ** L
		Kleur RAL 6012				
		lengte 2,20 m				
		Betonpoeren: 600 x 250 x 200 mm				
		Inclusief bevestigingsmiddelen				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
408030	639999	Leveren rijwielbijzethek	st	***** , **	O	
		Rijwielbijzethek: type nietje RVS met	st			***** , ** L
		antiduikeelstang Ø 48 mm met schetsplaten				
		afmeting bovengronds: 900 x 900 mm				
		inclusief bevestigingsmiddelen				
		Leveren op plaats van verwerking				
408040	639999	Leveren rijwielrek (90gr.)	st	***** , **	O	
		Rijwielrek type: rijwielrek 90° verzinkt	st			***** , ** L
		incl. betonpoeren				
		lengte: 2,25 m, 6 plaatsen				
		inclusief bevestigingsmiddelen				
		Leveren op plaats van verwerking				
408050	639999	Leveren rijwielrek (90gr. 1,50m)	st	***** , **	O	
		Rijwielrek type: rijwielrek 90° verzinkt	st			***** , ** L
		incl. betonpoeren				
		lengte: 1,50 m, 4 plaatsen				
		inclusief bevestigingsmiddelen				
		Leveren op plaats van verwerking				
408060	639999	Leveren afvalbak (constructo 70 l)	st	***** , **	O	
		Afvalbak type: constructo 70, incl. betonpoer	st			***** , ** L
		Inhoud: 70 liter				
		Materiaal: noppenprofiel				
		Kleur: RAL 6012				
		Binnenbak van kunststof				
		Inclusief bevestigingsmiddelen				
		Leveren op plaats van verwerking				
408070	639999	Leveren afvalbak (constructo 100 l)	st	***** , **	O	
		Afvalbak type: constructo 100, incl. betonpoer	st			***** , ** L
		Inhoud: 100 liter				
		Materiaal: noppenprofiel				
		Kleur: RAL 6012				
		Binnenbak van kunststof				
		Inclusief bevestigingsmiddelen				
		Leveren op plaats van verwerking				
409		LEVEREN BETONELEMENTEN VERHARDING				
4090		<u>Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 45</u>				
409010	313799	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 2 m)	st	***** , **	O	
		Gewapende betonplaten	st			***** , ** L
		Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m				
		Dikte platen 0,14 m				
		Klasse 45				
		Leveren op plaats van verwerking				
409020	313799	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 1 m)	st	***** , **	O	
		Gewapende betonplaten	st			***** , ** L
		Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m				
		Dikte platen 0,14 m				
		Klasse 45				
		Leveren op plaats van verwerking				
4091		<u>Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 60</u>				
409110	313799	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 2 m)	st	***** , **	O	
		Gewapende betonplaten	st			***** , ** L
		Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m				
		Dikte platen 0,16 m				
		Klasse 60				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
409120	313799	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 1 m)	st	***** , **	O	
		Gewapende betonplaten				
		Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m	st			***** , ** L
		Dikte platen 0,16 m				
		Klasse 60				
		Leveren op plaats van verwerking				
433		GROND LEVEREN				
						
433010	220321	Leveren grond.	m3	***** , **	O	
		Grondsoort:	m3			***** , ** L
		Zand				
		Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3				
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van				
		vaststelling van het theoretisch profiel van				
		verwerking.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		bodemkwaliteit: AW Grond.				
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
433020	220321	Leveren grond.	m3	***** , **	O	
		Grondsoort:	m3			***** , ** L
		Zand				
		Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3				
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van				
		vaststelling van het theoretisch profiel van				
		verwerking.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		bodemkwaliteit: AW Grond.				
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
433030	220321	Leveren grond.	m3	***** , **	O	
		Grondsoort:	m3			***** , ** L
		Zand				
		Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3				
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van				
		vaststelling van het theoretisch profiel van				
		verwerking.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		bodemkwaliteit: AW Grond.				
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
433040	220321	Leveren grond.	m3	***** , **	O	
		Grondsoort:	m3			***** , ** L
		Amsterdams bomenzand				
		Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3				
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van				
		vaststelling van het theoretisch profiel van				
		verwerking.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		bodemkwaliteit: AW Grond.				
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
433050	220321	Leveren grond.	m3	***** **	O
		Grondsoort:	m3	, *	***** ** L
		Amsterdams bomenzand			
		Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3			
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van			
		vaststelling van het theoretisch profiel van			
		verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		bodemkwaliteit: AW Grond.			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
433060	220321	Leveren grond.	m3	***** **	O
		Grondsoort:	m3	, *	***** ** L
		Amsterdams bomenzand			
		Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3			
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van			
		vaststelling van het theoretisch profiel van			
		verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		bodemkwaliteit: AW Grond.			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
433070	220321	Leveren grond.	m3	***** **	O
		Grondsoort:	m3	, *	***** ** L
		schrale teelaarde			
		Betreft hoeveelheden van minder dan 5 m3			
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van			
		vaststelling van het theoretisch profiel van			
		verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		bodemkwaliteit: AW Grond.			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
433080	220321	Leveren grond.	m3	***** **	O
		Grondsoort:	m3	, *	***** ** L
		schrale teelaarde			
		Betreft hoeveelheden tussen 5 en 10 m3			
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van			
		vaststelling van het theoretisch profiel van			
		verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		bodemkwaliteit: AW Grond.			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
433090	220321	Leveren grond.	m3	***** **	O
		Grondsoort:	m3	, *	***** ** L
		schrale teelaarde			
		Betreft hoeveelheden van meer dan 10 m3			
		Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van			
		vaststelling van het theoretisch profiel van			
		verwerking.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		bodemkwaliteit: AW Grond.			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
4413		<u>Leveren hydraulische gebonden steenmengsel</u>			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441310	280222	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel voor	ton	***** , **	O	
		verhardingslagen van steenmengsel.				
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , ** L
		.3.	Sortering 0/31,5				
	1	Plaats van levering:				
		op plaats van verwerking				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
801			DIRECTIE BEHOEFTE			
801010	610203		Gebruik van keet. Plaatsing volgens aanwijzing directie Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario, waterschapslasten en straatbelasting worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen. Alle kosten voor het aansluiten op, en gebruiken van de waterleiding en electriciteit, riolering en internet zijn voor rekening aannemer. Alle kosten voor verzekering zijn voor rekening aannemer Keet dient door aannemer in goede staat te worden onderhouden, hieronder wordt ook verstaan het voorkomen en binnen 24 uur verwijderen van graffiti. 1. De keet aansluiten op de riolering .9. De keet heeft een grootte van ca. 60 m2 en bestaat uit 3 vertrekken 1 vertrek ingericht met: -2 tafels (150 x 175 cm) -8 stoelen 1 vertrek ingericht met: -4 schrijfbureau's met afsluitbare ladenblokken -1 afsluitbare stalen kast 1 vertrek ingericht met: -1 schrijfbureau met afsluitbar ladenblok -1 afsluitbare stalen kast Verder dienen in de keet aanwezig te zijn: -1 kapstok -1 verbandtrommel .9 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken en toilet.	wk	*****,**	O
802			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
802010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft vakman GWW 2. Werknemers Bouwbedrijf groep B	uur	*****,**	O
802020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft vakman GWW 4. Werknemers Bouwbedrijf groep D	uur	*****,**	O
802030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft koppel straatmakers, Werknemers koppel straatmakers inclusief transportmiddel met lichte hijskraan, trilplaat en overige benodigdheden	uur	*****,**	O
802040	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft Landmeetkundige ploeg t.b.v. digitale inmeting en verwerken gegevens. 6. Werknemers Landmeetkundige inclusief inmeetapparatuur en overige benodigdheden.	uur	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1	2	3	4				
802050	611101	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	***** , **	O
803		9.	Werkvoorbereider voor het uitvoeren van tekenwerk (Microstation), opstellen van deelopdrachten uitwerken van faseringsplannen, afstemming in het kader van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) en Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU)			
					
					
					
					
		INZETTEN PERSONEEL			
					
803010	624099	Inzetten van verkeersregelaars (dagwerk)	uur	***** , **	O
		Betreft gediplomeerde verkeersregelaars gedurende dagwerk ten behoeve van begeleiding van het verkeer naar en vanaf, respectievelijk nabij het werkterrein. De inzet vindt plaats op aanwijzing van de directie.			
		Inclusief de benodigde middelen.			
		Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek.			
		De inzet dient te worden vastgelegd in (regie-)weekstaten en ter acceptatie te worden voorgelegd aan de directie.			
					
					
					
					
					
					
803020	624099	Inzetten teamleider/coördinator verkeersregelaars	uur	***** , **	O
		Betreft inzet coördinator/teamleider verkeersregelaars gedurende dagwerk.			
		In te zetten indien 6 of meer verkeersregelaars gelijktijdig op locatie werkzaam zijn.			
		teamleider/coördinator moet evenals verkeersregelaars gediplomeerd zijn.			
		Inclusief de benodigde middelen.			
		Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek.			
		De inzet dient te worden vastgelegd in (regie-)weekstaten en ter acceptatie te worden voorgelegd aan de directie.			
					
					
					
					
803030	624099	Inzetten van verkeersregelaars (nachtwerk)	uur	***** , **	O
		Betreft gediplomeerde verkeersregelaars gedurende nachtwerk ten behoeve van begeleiding van het verkeer naar en vanaf, respectievelijk nabij het werkterrein. De inzet vindt plaats op aanwijzing van de directie.			
		Inclusief de benodigde middelen.			
		Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek.			
		De inzet dient te worden vastgelegd in (regie-)weekstaten en ter acceptatie te worden voorgelegd aan de directie.			
					
					
					
					
					
					
803040	624099	Inzet teaml./coördinator verkeersregelaars (nacht)	uur	***** , **	O
		Betreft inzet coördinator/teamleider verkeersregelaars gedurende nachtwerk.			
		In te zetten indien 6 of meer verkeersregelaars gelijktijdig op locatie werkzaam zijn.			
		teamleider/coördinator moet evenals verkeersregelaars gediplomeerd zijn.			
		Inclusief de benodigde middelen.			
		Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek.			
		De inzet dient te worden vastgelegd in (regie-)weekstaten en ter acceptatie te worden voorgelegd aan de directie.			
					
					
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
803050	624099	Inzetten van verkeersregelaars (weekend)	uur	***** , **	O
		Betreft gediplomeerde verkeersregelaars gedurende			
		weekendwerk ten behoeve van begeleiding van het			
		verkeer naar en vanaf, respectievelijk nabij het			
		werkterrein. De inzet vindt plaats op aanwijzing			
		van de directie.			
		Inclusief de benodigde middelen.			
		Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in			
		par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek.			
		De inzet dient te worden vastgelegd in			
		(regie-)weekstaten en ter acceptatie te worden			
		voorgelegd aan de directie.			
803060	624099	Inzet teaml./coördinator verkeersreg. (weekend)	uur	***** , **	O
		Betreft inzet coördinator/teamleider			
		verkeersregelaars gedurende weekendwerk.			
		In te zetten indien 6 of meer verkeersregelaars			
		gelijktijdig op locatie werkzaam zijn.			
		teamleider/coördinator moet evenals			
		verkeersregelaars gediplomeerd zijn.			
		Inclusief de benodigde middelen.			
		Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in			
		par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek.			
		De inzet dient te worden vastgelegd in			
		(regie-)weekstaten en ter acceptatie te worden			
		voorgelegd aan de directie.			
804		TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
					
804010	611204	Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	***** , **	O
		2.	Laadvermogen: ten minste 7,5 ton			
		. 3. . . .	Driezijdig hydraulisch kipbaar			
		. . 1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
		. . . 9. .	In het ter beschikking stellen van materieel is			
		begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van			
		voor de werkzaamheden benodigd groot materieel			
804020	611203	Ter beschikking stellen van een hydraulische	uur	***** , **	O
		graafmachine.			
		3.	Bakinhoud: ten minste 0,5 m3			
		. 9. . . .	In het ter beschikking stellen van materieel is			
		begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van			
		voor de werkzaamheden benodigd groot materieel			
804030	611205	Ter beschikking stellen van een wiellader.	uur	***** , **	O
		3.	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3			
		. 9. . . .	In het ter beschikking stellen van materieel is			
		begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van			
		voor de werkzaamheden benodigd groot materieel			
804040	611299	T.b.s. veeg-/zuigwagen	uur	***** , **	O
		In het ter beschikking stellen van materieel is			
		begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van			
		voor de werkzaamheden benodigd groot materieel			
805		TIJDELIJKE VOORZIENINGEN			
					
8051		<u>Verkeersmaatregelen kunststof schotten</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
805110	620499	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers Inclusief verwijderen Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m breedte minimaal 0,80 m Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag - enkele strook (stroken) in de lengterichting Strookbreedte minimaal 0,80 m Met materiaal van de aannemer.	st	***** , **	O
805120	620499	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers Inclusief verwijderen Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m, breedte minimaal 0,80 m Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag - enkele strook (stroken) in de breedte richting Strookbreedte minimaal 2,00 m Met materiaal van de aannemer.	st	***** , **	O
805130	620499	huur kunststof schotten t.b.v. voetgangers Betreft schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s) onder 805110 en 805120 Prijs is per stuk per week.	st	***** , **	O
805140	620499	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers Betreft kunststof schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s) 805110 en 805120. Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.	st	***** , **	O
8052		<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>			
805210	621499	Aanbrengen rijplaten Inclusief verwijderen. T.b.v. toegankelijkheid aangrenzende percelen en/of panden en nood- en hulpdiensten T.b.v. licht en middelzwaar verkeer. Afmetingen 6000 x 1000 x 10 mm Met materiaal van de aannemer	st	***** , **	O
805220	621499	Huur rijplaten Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr 805210. Prijs is per stuk per week	st	***** , **	O
805230	621499	Verplaatsen rijplaten Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr 805210. Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.	st	***** , **	O
8053		<u>Verkeersmaatregelen bouwhekken</u>			
805310	610399	Aanbrengen bouwhekken (3,5 x 2,0 m) Bouwhekken: maaswijdte max 50 mm. hoogte: ten minste 2,0 m lengte: 3,5 m Bouwhekken dienen geschoord te zijn. Hekken dienen aaneengesloten en gekoppeld te zijn. Met materiaal van de aannemer. Inclusief verwijderen bouwhekken na gereedkomen werkzaamheden.	st	***** , **	O
805320	610399	Huur bouwhekken Betreft bouwhekken aangebracht volgens bestekspost 805310 prijs is per stuk per week	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
805330	610399	Verplaatsen bouwhekken	st	***** , **	O	
		Betreft bouwhekken aangebracht volgens				
		bestekspostnr 805310.				
		Verplaatsingen binnen werkgrenzen deelopdracht.				
8054		<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>				
						
805410	622001	Aanbrengen geleidebarrier.	m	***** , **	O	
		Inclusief verwijderen.				
		2.	.	.	.	Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de				
		aannemer				
		.9.	.	.	.	Geleidebarrier: veiligheidsklasse 1 / 2				
		.3.	.	.	.	Opgedeeld in vakken: lengte afhankelijk van de				
		uitvoeringswijze van de aannemer				
		.	.	.	2	Met materiaal van de aannemer				
805420	622099	Huur geleidebarrier	m	***** , **	O	
		Betreft geleidebarrier aangebracht volgens				
		bestekspostnummer 805410.				
		Prijs is per meter per week.				
805430	622099	Verplaatsen geleidebarrier	m	***** , **	O	
		Betreft geleidebarrier aangebracht volgens				
		bestekspostnummer 805410.				
		Prijs is per meter geleidebarrier per				
		verplaatsing.				
		Verplaatsingen binnen werkgrenzen deelopdracht.				
805440	622001	Aanbrengen geleidebarrier.	m	***** , **	O	
		Inclusief verwijderen.				
		1.	.	.	.	Geleidebarrier van beton				
		.9.	.	.	.	Geleidebarrier: veiligheidsklasse 1 / 2				
		.3.	.	.	.	Opgedeeld in vakken: lengte afhankelijk van de				
		uitvoeringswijze van de aannemer				
		.	.	.	2	Met materiaal van de aannemer				
805450	622099	Huur geleidebarrier	m	***** , **	O	
		Betreft geleidebarrier aangebracht volgens				
		bestekspostnummer 805440.				
		Prijs is per meter per week.				
805460	622099	Verplaatsen geleidebarrier	m	***** , **	O	
		Betreft geleidebarrier aangebracht volgens				
		bestekspostnummer 805440.				
		Prijs is per meter geleidebarrier per				
		verplaatsing.				
		Verplaatsingen binnen werkgrenzen deelopdracht.				
8055		<u>Stammommanteling</u>				
						
805510	610403	Toepassen stammommanteling.	st	***** , **	O	
		1.	.	.	.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m				
		.1.	.	.	.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		.2.	.	.	.	Stammommanteling van houten delen; dikte ten				
		minste 22 mm, breedte ca. 42 mm				
		.1.	.	.	.	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van				
		80 tot 100 mm waarborgen Inclusief levering van				
		de benodigde materialen				
		Verwijderen na gereedkomen van het werk				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
805520	610403 2. 2. 2. 1. .	Toepassen stamommanteling. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Inclusief levering van de benodigde materialen Verwijderen na gereedkomen van het werk	st	***** , **	O
805530	610403 3. 3. 2. 1.	Toepassen stamommanteling. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Stam beschermen tot een hoogte van 5 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Inclusief levering van de benodigde materialen Verwijderen na gereedkomen van het werk	st	***** , **	O
805540	610403 4. 3. 2. 1.	Toepassen stamommanteling. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer Stam beschermen tot een hoogte van 5 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Inclusief levering van de benodigde materialen Verwijderen na gereedkomen van het werk	st	***** , **	O
806		WERKTERREINVoorzieningen			
8060		<u>Inrichten van werkkerrein</u>			
806010	610199	. .	Inrichten werkkerrein. Betreft werkkerrein voor werken waarvan geplande uitvoeringsduur langer dan x weken bedraagt. Toepassen op aanwijzing van de directie In het inrichten van het werkkerrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde hekken, bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsden, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.	keer	***** , **	O
806020	610199	. .	Opruimen werkkerrein. Betreft werkkerrein aangebracht volgens bestekspost 806010. Toepassen op aanwijzing van de directie In het opruimen van het werkkerrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsden, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkkerrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd. Het werkkerrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen. Alle kabels en leidingen verwijderen.	keer	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
806030	610199	. .	Werkterreinvoorzieningen Betreft werkterrein voor werken waarvan geplande uitvoeringsduur minder dan x weken bedraagt. Toepassen werkterreinvoorzieningen bestaande uit: schaft(keet) gelegenheid, chemisch toilet, container (2 x 2 m) en afzettingsmateriaal Toepassen op aanwijzing van de directie. Inclusief aan en afvoer.	week	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staartposten				
						
						
91		Eenmalige kosten				
						
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'.
- 04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010 bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 10 Overeenkomst met open posten: algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.10 lid 02 van de Standaard 2010 behoort tevens tot de uitzondering: c. artikel 01.04.02 lid 03, waarin voor : "inschrijvingsstaat" dient te worden gelezen "deelopdracht".

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012

- 02 Aan paragraaf 3 van de U.A.V. 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:
"10. Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet (mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt."
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 05 Aan paragraaf 12 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".
- 06 In paragraaf 12 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de volgende woorden geschrapt:
"ondanks nauwlettend toezicht".
- 07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 lid 3 van de U.A.V. 1989 wordt onder het in goede staat onderhouden van hulpmiddelen ook verstaan het voorkomen en binnen 24 uur verwijderen van graffiti.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
- 10 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 draagt de directie zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het

HFD PAR ART LID

werkterrein vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

- 11 In afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 heeft de aannemer, indien het gegarandeerde omzetbedrag exclusief BTW hoger is dan de som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten en "extra werkzaamheden buiten de overeenkomst, overeenkomstig artikel 01.01.14", inclusief meer- en minderwerk, recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- 12 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 13 In afwijking van paragraaf 40 lid 1 van de U.A.V. 2012 garandeert de opdrachtgever dat het aan de aannemer toekomend bedrag, de som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten en "extra werkzaamheden buiten de overeenkomst, overeenkomstig artikel 01.01.14", inclusief meer- en minderwerk, minimaal € 1.500.000,-- zal bedragen.
- 14 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 15 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 dient de waarde van de zekerheid gelijk te zijn aan 5% van de omzetgarantie van dit bestek. (lid 13)
- 16 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 en de artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard 2010 uitdrukkelijk uit.
- 17 In afwijking op paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de burgerlijk rechter te Amsterdam.

01 01 14 Extra werkzaamheden buiten de overeenkomst met open posten

- 01 Gelijktijdig met de opdracht door middel van een deelopdracht kunnen extra werkzaamheden, welke niet voorkomen in de overeenkomst met open posten (OMOP), worden opgedragen tegen vooraf overeengekomen prijzen.
- 02 De extra werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen, verwoord in dit bestek.
- 03 Extra werkzaamheden uit lid 01 worden tegen de overeengekomen prijzen, met in achtneming van lid 04 en artikel 01.04.06 van de Standaard 2010, voor navolgende opdrachten toegepast.
- 04 De in lid 01 overeengekomen prijzen kunnen ten behoeve van navolgende opdrachten worden aangepast aan het dan geldende prijspeil, overeenkomstig de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde indexen.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingsom

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 van de standaard 2010 verstrekt de aannemer per deelopdracht binnen een week na datum van opnemingsbedoeld in artikel 01.02.02, een door hem opgestelde termijnberekening in enkelvoud aan de directie.

Deze termijnberekening komt tot stand door middel van , op de inschrijvingsstaat gebaseerde productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en in enkelvoud aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd.

Deze productiestaten dienen elke dinsdag na elke werkweek inclusief alle bonnen van aan- en afgevoerde materialen te worden verstrekt aan de directie.

- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer verlangd, indien de directie daarom verzoekt, bij elke termijnberekening een overzicht van de financiële stand van het werk, waarbij aan de hand van bestekshoeveelheden en de hoeveelheden meer en minder werk ook een eindprognose wordt opgegeven.

- 03 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is gestempeld en ondertekend ontvangt de directie 2 exemplaren.

- 04 Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen gerekend vanaf de dag van stempeling en ondertekening van de termijnberekening.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 01 Risicoregeling**

- 01 De risicoregeling is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie dient te worden gezonden aan:
Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam
t.a.v. Afdeling Financieel Beheer
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
- 02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde berekening van de betalingstermijn en indien van toepassing het originele formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd.
- 03 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".
- 04 Onder de datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam op de declaratie wordt geplaatst.
- 05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
- 06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- de projectnaam
- besteknummer
- bestelbiljetnummer
- deelopdrachtnummer / deelopdrachtnaam
- de naam van projectleider / directievoerder

HFD PAR ART LID

01 05 02 Betaling

- 01 In afwijking op paragraaf 45 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden en nadat de opdrachtnemer schriftelijk aanspraak heeft gemaakt op vertragingsrente, deze vertragingsrente, zijnde 5% over de verschuldigde hoofdsom, wordt betaald vanaf eerste dag, waarop betaald had moeten zijn.
- 02 In afwijking van paragraaf 45 lid 02 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het in lid 01 genoemde percentage niet kan en zal worden verhoogd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Collectief Onderzoek GWW

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard 2010 moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen

- 01 Bij het uitvoeren van hijs-, hef- of heiwerkzaamheden, dan wel werkzaamheden met grondverzetmachines binnen vijf meter van onder spanning staande rijdraden van tram of trein, dienen bijzondere maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat enig deel van het werktuig of daarmee gehesen last in aanraking kan komen met de onder spanning staande rijdraad.
De door de aannemer te nemen bijzondere maatregelen die vooraf ter acceptatie aan de directie moet worden voorgelegd, kunnen omvatten:
- a. isolatiekappen over de stroomleidingen;
 - b. afscherming van de stroomleidingen op 1,5 m;
 - c. het spanningsvrij laten maken van de rijdraden;
 - d. het aanbrengen van een hoogste stand begrenzing op de giek van het werktuig, waardoor aanraking van de rijdraden dwingend wordt voorkomen;
 - e. automatische wegbegrenzing van de werktuigen.
- 02 Bij het uitvoeren van hijs-, hef- of heiwerkzaamheden, dan wel werkzaamheden met grondverzetmachines binnen anderhalve meter van rijdraden van tram of trein, moeten technische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het werktuig of daarmee gehesen lasten in aanraking komen met bedoelde rijdraden. De door de aannemer te nemen technische maatregelen, die vooraf ter goedkeuring aan de directie moeten worden voorgelegd, kunnen omvatten:
- a. het spanningsvrij laten maken van rijdraden;
 - b. het aanbrengen van een hoogste stand begrenzing op de giek van het werktuig, waardoor aanraking van de rijdraden dwingend wordt voorkomen;
 - c. het laten aarden van het werktuig, in geval van werkzaamheden in de nabijheid van spoorwegen, door de N.V. Nederlandse Spoorwegen.

01 10 Vergunningen

01 10 02 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend

- 01 Opdrachtgever maakt tijdig bekend welke vergunningen wel/niet aanwezig zijn.

HFD PAR ART LID

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag 07.00 - 18.00 uur) - na toestemming van de directie - zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend.
- 03 Voor transport van grond naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting dient de opdrachtnemer voor de benodigde begeleidingsbrieven zorg te dragen.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- de stadsecoloog de gelegenheid bieden (de in de beschikking genoemde) flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;
 - het leggen van riolen, kabels en buizen;
 - het plaatsen c.q. verplaatsen van lichtmasten;
 - het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;
 - het aanbrengen van rijdraden t.b.v. tramlijnen;
 - het leggen van tramrails;
 - nieuwbouwwerkzaamheden;
 - het afsluiten van huisaansluitingen;
 - het verrichten van ontruimingswerkzaamheden;
 - het verrichten van asbestinventarisatie;
 - omgevingsprojecten
- 02 Vooruitlopend op de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-

01 12 03 VRIJKOMENDE MATERIALEN

- 01 Indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van sloopwerken materialen op de openbare weg of in de watergang terechtkomen, moet de directie worden gemeld en moeten de bovengenoemde materialen terstond worden verwijderd.

01 12 06 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 draagt de directie zorg voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen van omleidingen in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk.

HFD PAR ART LID

01 12 07 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 In aanvulling van paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens wettelijke voorschriften voor de instandhouding, de vrijheid en veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 02 Binnen de grenzen van het werkterrein dient de aannemer, indien de directie dit nodig oordeelt, afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen. De benodigde afzetmaterialen en verlichting worden door de aannemer op de werken ter beschikking gesteld.
- 03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer op plaatsen waar de verharding is verwijderd, loopschotten te leggen ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld. De benodigde loopschotten worden door de aannemer op de werken ter beschikking gesteld.
- 04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen op door de directie aan te wijzen plaatsen.
- 05 De aannemer dient de afzettingen binnen het werkterrein en de afzettingen op de grens van het werkterrein, met bijbehorende verlichting, de bebording, alsmede de loopschotten en rijplaten, te onderhouden.
- 06 Met de uitvoering van het werk mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel 01.12.06 lid 1 zijn getroffen
- 07 De aannemer dient bij werkzaamheden aan de trambaan waarschuwingsborden, de zogenaamde klaphekken, voor het tramverkeer te plaatsen en onderhouden. Deze klaphekken worden ter beschikking gesteld.

01 12 09 VERKEER

- 01 De aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven.
- 02 Het verkeer dient zoveel mogelijk ongehinderd voortgang te kunnen vinden. Voorafgaand aan de deelopdracht verstrekt de directie een BLVC plan, waarin de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en coördinatie beschreven wordt. De aannemer dient zich hieraan te conformeren.
- 03 De exploitatie van de tramlijnen dient tijdens de werkzaamheden doorgang te kunnen blijven vinden.

HFD PAR ART LID

01 12 10 VERKEERSBEGELEIDING / -REGELAARS

- 01 Verkeersregelaars dienen in het bezit te zijn van het certificaat "verkeersregelaar" afgegeven door de Politie Amsterdam-Amstelland of ander gelijkgesteld (landelijk) gelijkwaardig certificaat.
- 02 De aannemer zal eigen personeel dat regulier op het werkterrein werkzaam is laten opleiden tot verkeersregelaar. De aannemer draagt er zorg voor dat hij voldoende gekwalificeerde verkeersregelaars tot zijn beschikking heeft
Het is aan een verkeersregelaar toegestaan naast werkzaamheden ter begeleiding van het bouwverkeer, andere werkzaamheden ten behoeve van het werk uit te voeren
- 03 Aannemer zal per deelopdracht (eventueel per fase van het werk) een werkplan verkeersbegeleiding ter goedkeuring van de directie en de betreffende wegbeheerder voorleggen. Dit werkplan zal op basis van een situatietekening van werkterrein en verkeersomgeving, aanduiding van toe- en uitgangen, laad-, los, alsmede opstel- en/of wachtplaatsen en van intensiteit en soort van bouwtransporten en van laad-, los en hijswerkzaamheden worden gepresenteerd. Ook bouwmaterieel, materiaalopslag, kantoor en opslagruimten zullen worden aangeduid ter bepaling van mogelijke invloeden op verkeersbewegingen binnen en buiten de bouwhekken. Aannemer zal wijzigingen en aanvullingen op zijn werkplan verkeersbegeleiding, opgelegd door het bevoegd gezag en de directie uitwerken in een eventueel herzien plan en na goedkeuring dienovereenkomstig uitvoeren.
- 04 Aannemer is aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit diens handelingen, van diens personeel, diens onderaannemers personeel dan wel het nalaten daarvan in de uitoefening van de taak verkeersregelaar als bedoeld in deze resultaatsverplichting en voorwaarden.
- 05 Aannemer zal zonder enig voorbehoud toestaan dat in bijzondere gevallen de opdrachtgever zelf de inzet van verkeersregelaars naar haar discretie verzorgt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan**01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen
 - plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- & diersoort
 - gegevens inzet materieel bij productie en verwerking steenmengsel
 - voorstel tot inrichting werkterrein
 - voorstel tot inzet onderaannemer(s)
 - straatwerkplan

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder de voor deze werkzaamheden de relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", dan zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident .
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de directie:
- putten (Waternet)
- Bovengenoemde bouwstoffen dienen vóór 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen bij de directie en worden ter beschikking gesteld op de werf van:
- Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam, Theemsweg 26-28, Amsterdam (Westpoort).;
- TOP Noodstort van de Grondbank Amsterdam, De Heining 50, Amsterdam (Westpoort).
- Werf Waternet, Spaklerweg 45, Amsterdam (Oost)
- 02 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de directie ter beschikking gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken. Geconstateerde gebreken dienen op de vrachtbrief of ontvangstbon te worden vermeld. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.
- 03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke opgave van die bouwstoffen, die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 04 Bij de aflevering door de leverancier, van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteksnummer;
- het kenteken en soort van het vervoermiddel;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 05 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.
- 06 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de pallets, big-bags en pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big-bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen die niet retour gaan vervallen aan de aannemer. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer.

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliiteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze

HFD PAR ART LID

kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Leveren bouwstoffen

- 01 De volgende bouwstoffen dienen te worden betrokken bij de "Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam":
- bestratingsmateriaal
 - betonbanden
 - wegmeubilair
 - wegbebakening
 - kolken
 - verkeersborden

Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam, Theemsweg 26-28, Amsterdam (Westpoort),
telefoon
020-5612120/020-5612111 en fax: 020-5612177.

- 02 Indien, in dit bestek, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren materialen.

01 14 07 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen

- 01 Hout en houtachtige materialen, zowel t.b.v. definitieve als tijdelijke en/of hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de houtvoorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC-keurmerk), label Pure.
- 02 Hout en houtachtige materialen dienen te worden betrokken bij de Houtbank Amsterdam
- 03 Richtlijn koper en zinkgebruik bij blootstelling aan leidingwater. Voorkom blootstelling van koper en ongecoat zink aan hemelwater en oppervlaktewater, door afspoeling met hemelwater en emissie aan leidingwater hebben deze materialen een schadelijk effect voor het oppervlaktewater. Pas daarom bij voorkeur kunststof waterleidingen toe, uitgezonderd woningen en andere overdekte situaties. Verzinkt materiaal wat blootgesteld wordt aan hemelwater dient te worden voorzien van een poedercoating.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 C.A.R. - verzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, wordt door of namens de opdrachtgever het in het bestek omschreven werk verzekerd, volgens de voorwaarden van een Constructie All-Risk verzekering, waarin als verzekerden worden aangemerkt: de opdrachtgever, de bouwdirectie, de architect, de adviseur(s), de aannemer en eventuele onderaannemers. De wettelijke aansprakelijkheid van genoemde verzekerden is in deze verzekering medebegrepen. Krachtens deze verzekering geldende eigen risico's, alsmede andere niet door deze verzekering gedekte schaden, blijven ten laste van die verzekerde, welke daarvoor in beginsel aansprakelijk is. De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende aansprakelijke partij blijven. Op de verzekering is een eigen risico van toepassing van € 2500.-- per gebeurtenis. De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld.
- 02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten behoeve van de uitvoering van het werk, op het werk aanwezig is, zoals materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede de goederen van hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, zoals kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouw directie, de aannemer en onderaannemers en hun personeel, tegen de risico's van brand (volgens bepalingen, gelijk of gelijkwaardig aan die van de Nederlandse Beurs Brandpolis) en tegen de risico's van storm.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2010 zijn de acceptatiekosten voor verontreinigde grond voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer en deelopdrachtnummer

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid worden gescheiden en vervoerd.

01 17 12 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

- 01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een "op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting", moet hiervoor worden gelezen „een op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging".

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2 , afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

01 21 Overeenkomst met open posten**01 21 02 Wijziging van de deelopdracht**

- 01 In aanvulling op artikel 01.21.02 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat:
- a) over- en onderschrijdingen van hoeveelheden van de deelopdracht worden verrekend tegen de verrekenprijs (eenheidsprijs, verhoogd met het uit de fictieve som te herleiden percentage Algemene Kosten en Winst & Risico);
 - b) extra werkzaamheden, welke wel zijn opgenomen in deel 2.2 van de Overeenkomst met Open Posten - genaamd vervangende post - worden verrekend tegen een (totaal)prijs, bestaande uit de eenheidsprijs, verhoogd met het uit de fictieve som te herleiden percentage Eenmalige Kosten, Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico;
 - c) extra werkzaamheden, welke niet zijn opgenomen in deel 2.2 van de Overeenkomst met Open Posten - genaamd extra post - worden verrekend tegen een (totaal)prijs, bestaande uit de eenheidsprijs, verhoogd met de benodigde Eenmalige Kosten, de benodigde Uitvoeringskosten, de het uit de fictieve som te herleiden percentage Algemene Kosten en Winst & Risico.
- 02 Voor de onder lid 1b en 1c genoemde extra werkzaamheden zullen vooraf de hoeveelheden worden opgegeven. Over- en onderschrijdingen van de hoeveelheden worden verrekend overeenkomstig lid 1a.

01 22 Social Return

HFD PAR ART LID

01 22 02 Algemeen 2% - regeling

- 01 De aannemer is verplicht minimaal 2% van de omzetgarantie (excl. BTW) aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: zijnde tenminste 3 maanden werkloos-werkzoekend of WIA-, Wajong- of SW-gerechtigd, concreet toe te leiden naar werk.
- 02 Deze inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de omzetgarantie in te zetten in de vorm van:
- reguliere werk(ervarings)plekken (direct of indirect);
 - opleidingen;
 - stageplaatsen;
 - participatieplaatsen;
 - arbeidstoeleidendende arrangementen (combinatievormen).
- Inzet Social Return verschiet op basis van overleg en in samenspraak met het Stedelijk Bureau Social Return.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
- 04 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 05 Voor het bepalen van het percentage van het in lid 01 bedoelde percentage dat door de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- de inschaling van de in lid 01 genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;
 - voor stages dient de opdrachtnemer de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van opleiding en begeleiding, evt. stage- en reiskosten vergoeding voor desbetreffende kandidaat uit de doelgroep te verantwoorden;
 - voor een leer-werkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de opleiding;- kosten gemaakt i.h.k.v. scholing.
- 06 Voor eventuele extra begeleiding van de in lid 01 genoemde doelgroepen mogen uitsluitend kosten worden opgenomen bij bestekspostnummer "929990 Uitvoeringskosten".

01 22 03 Realisatie 2% - regeling

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het Bureau Social Return via social.return@dwi.amsterdam.nl. Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via het Bureau Social Return.
- 02 Het Bureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de 2% regeling.
- 03 De invulling van de 2% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en het Bureau Social Return besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. De aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorend rapportageoverzicht verstrekken aan het Bureau Social Return over de stand van zaken in het kader van de 2% regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte rapportages geschiedt door het Bureau Social Return. Bureau Social Return rapporteert ieder kwartaal behaalde resultaten rechtstreeks aan de aannemer en opdrachtgever.
- 05 Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt 2 maal het aandeel dat toerekenbaar niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.
- 06 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/ werkstageovereenkomst te overleggen aan het Bureau Social Return met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in artikel 01.22.02 lid 01 genoemde doelgroepen, betaalde loonkosten of - in het geval van (leerwerk)stage - stagekosten in de vorm van vergoeding en begeleiding. Kosten gemaakt i.h.k.v. scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd. Scholing kan worden verantwoord in het kader van Social Return mits onderbouwd en sprake van een erkend Opleidingsbedrijf, waarbij bevindingen van het Bureau Social Return leidend zijn.

01 23 COMMUNICATIE

HFD PAR ART LID

01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK

- 02 Onder de basisdocumenten als bedoeld in 01.23.01 lid 02 worden verstaan:
- Weekstaten / productiestaten
 - Termijnstaten
 - Contractuele wijzigingen
 - Meer- & minder werkstaten c.q. (definitieve) offertes
 - Afwijkingsmeldingen
 - Kwaliteitsdocumenten
 - Productcertificaten
 - Berekeningen- en tekeningen
 - Verslagen (bouw)vergaderingen
 - Stop - en bijwoonpunten
- 08 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de in VISI vastgelegde digitale versie (pdf) van de informatie boven de papieren.
De aannemer kan naast de digitale berichten zoals genoemd in artikel 01.23.01 lid 02 tevens een (analoge) administratie voeren. Analoge administratie kan alleen als nadere uitleg dienen voor de formeel in VISI vastgelegde digitale documenten.
- 09 Kosten van stilstand en/of vertraging van de(uitvoerings)werkzaamheden als gevolg van niet tijdelijk beschikbaar zijn van de helpdesk en/of storing van de centrale server komen niet in aanmerking voor verrekening, indien de storing binnen een dag verholpen is.

01 24 Milieueisen**01 24 01 Mobiele machines**

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voldoen aan motorcategorie Fase II (richtlijn 2004/26/EG) en voorzien zijn van een roetfilter.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

01 24 02 Vrachtwagens

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones
(zie www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone)
- Euro 4 dieselmotor of hoger;
 - Euro 3 dieselmotor met gecertificeerd roetfilter, mits niet ouder dan 8 jaar.
- 02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing kunnen overleggen.

01 25 Wetgeving

HFD PAR ART LID

01 25 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht

- 01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer. De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q. opdrachtnemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**22 02 EISEN EN UITVOERING****22 02 01 ALGEMEEN**

- 04 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de ontgraving.
- 05 De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.
- 06 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 06 BOUWSTOFFEN**22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING**

- 01 Het Cl gehalte (24.2) van zand mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3) bedragen. Binnen de doorwortelbare zone geldt 51 06 01 lid 4 (1,5mS/cm).
- 02 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte hebben van 12 - 17 gewichtsprocenten.
- 03 Het slibgehalte mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

22 22 EISEN EN UITVOERING**22 22 01 GRONDBEWERKINGEN T.B.V. AAN TE BRENGEN GROENVOORZIENINGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 22.22.01 lid 02 van de Standaard 2010 dient het mengen en frezen van profiellagen zodanig te worden uitgevoerd dat de samenstelling van het bewerkte profiel op alle diepten gelijk is en de eventueel aanwezige zode gelijkmatig en fijn verdeeld is.

22 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**22 25 03 AFWERKEN GRONDVERBETERING**

- 01 Wanneer grondverbetering plaats vindt door middel van volledige gronduitwisseling wordt tot het verwerken van de grondverbetering in de aanvulling tevens gerekend het mengen van 0,10 meter van de aanvulling met 0,10 meter van de ongeroerde ondergrond.

HFD PAR ART LID

28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING

28 12 01 UITVOERING

- 01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

28 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

28 16 BOUWSTOFFEN

28 16 02 STEEN OF STEENACHTIGMATERIAAL, ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op artikel 28.16.02 lid 01 van de Standaard 2010 mag het totaal aan gewicht organische bestanddelen maximaal 2% van het totale volume-gewicht van het materiaal bedragen.

28 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

28 17 09 PROFIEL EN HOOGTE

- 01 Het meten geschiedt in dwarsraaien op onderlinge afstand van 20 m door middel van waterpassen ter plaatse van de kruin, de toekomstige banden en halverwege de afstand kruin-band.

28 17 10 LAAGDIKTE

- 01 De dikte wordt berekend uit het verschil tussen de in artikel 28.17.09 gemeten profielen en de overeenkomstige profielen verkregen bij de metingen van de zandbaan.

28 17 11 HOEVEELHEDEN

- 01 In de aan te brengen funderingen de volgende hoeveelheden funderingsmateriaal verwerken:
- | | |
|---|------------------|
| - voor betongranulaat | : 1850 kg per m3 |
| - voor metselwerkgranulaat | : 1650 kg per m3 |
| - voor een mengsel van beton- en metselwerkgranulaat in de verhouding 65 : 35 | : 1800 kg per m3 |
| - voor hydraulisch menggranulaat | : 1850 kg per m3 |
| - voor hoogovenslakken | : 2000 kg per m3 |

28 22 EISEN AAN UITVOERING

28 22 07 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

- 02 In aanvulling op artikel 28.22.07 lid 02 van de Standaard 2010 geldt volgens artikel 28.27.03 of artikel 28.27.06 van de Standaard 2010 voor mix in place aangebrachte AGRAC een druksterkte van maximaal van 4,5 MPa.

28 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

28 27 06 NADER ONDERZOEK

- 01 In afwijking op artikel 28.27.06 lid 01 van de Standaard 2010:
De directie stelt zo nodig met behulp van te boren cilinders een nader onderzoek in naar de plaats en grootte van de overschrijdingen in de omgeving van de plaatsen waar de druksterkte meer dan 0,5 MPa hoger is dan 4,5 MPa.

HFD PAR ART LID

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II**31 21 BEGRIPPEN****31 21 06 ALGEMEEN**

- 02 Geluidsreducerende dunne deklaag bestaat uit een laagasfalt van minimaal 25 mm aangebracht op de bij dit product behorende kleeflaag. Het asfaltmengsel wordt in het kader van de 'Standaard RAW Bepalingen 2010' gelijkgesteld aan conventioneel SMA met de eenzelfde maximale nominale korrel.
- 03 Tijdens het aanbrengen van een geluidsreducerende dunne deklaag zijn stopplaatsen niet toegestaan.
- 04 .Geluidsreductie voor lichte motorvoertuigen:
Bij 50 km/uur 3dB(A)
Bij 60 km/uur 3dB(A)
Bij 80 km/uur 4dB(A)
- 05 Geluidsreductie voor zware motorvoertuigen:
Bij 50 km/uur 3dB(A) Bij 60 km/uur 3dB(A)
Bij 80 km/uur 3dB(A)

31 22 EISEN EN UITVOERING**31 22 07 SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN V/H ASFALT: KORRELVERDELING**

- 01 In aanvulling op artikel 31.22.07 lid 01 van de standaard 2010 worden voor de beoordeling van de korrelverdeling van AC base HSA, AC base SA deze gelijkgesteld aan asfaltbeton voor onderlagen met dezelfde nominale korrelgradering. Aanvullend op tabel T31.07 geldt:
- Nominale korrelafmeting 22
- C16 tolerantie één monster maximaal 8,0%
 - C8 tolerantie één monster maximaal 7,0%
- Nominale korrelafmeting 16
- C11,2 tolerantie één monster maximaal 8,0%
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 7,0%
- 02 In aanvulling op artikel 31.22.07 lid 01 van de standaard 2010 worden de beoordeling van de korrelverdeling van AC surf HSA, AC surf SA deze gelijkgesteld aan Asfaltbeton voor onderlagen met dezelfde nominale korrelgradering. Aanvullend op tabel T31.07 geldt:
- Nominale korrelafmeting 16
- C11,2 tolerantie één monster maximaal 8,0%
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 7,0%
- Nominale korrelafmeting 11,2
- C 8 tolerantie één monster maximaal 7,0%
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 7,0%
- Nominale korrelafmeting 8
- C 5,6 tolerantie één monster maximaal 8,0%
- De toleranties zijn t.o.v. de referentiesamenstelling.

HFD PAR ART LID

31 22 08 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

- 01 De kleeflaag welke aangebracht dient te worden onder een polymeergemodificeerd asfaltbeton en onder een dunne geluidreducerende deklaag moet bestaan uit een SBS polymeer gemodificeerde bitumenemulsie. De aan te brengen hoeveelheid is aangegeven in deel 2 van het bestek.
- 02 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal en/of brekerzand. Als te treffen maatregel om verontreiniging en/of aanhechting aan banden van asfalt transport auto's en/of voortbewegings mechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van water. Hierbij is de voorwaarde dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en geen plasvorming plaats vindt.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT

- 01 Een automatische niveauregeling moet zich refereren aan een door de aannemer van tevoren aangebrachte draad c.q. smetlijn.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 03 van de Standaard 2010, moet, indien er geen kantopsluiting is en bij langsnaden. de asfalt- spreidmachine voorzien zijn van een zgn. "kantijzer".
- 03 Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die hoger is dan de op de CE-markering vermelde maximum temperatuur.
- 04 Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die meer dan 20 graden Celsius lager is dan de op de CE-markering vermelde minimum temperatuur.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 03 van de Standaard 2010, moeten de langs- en dwarsnaden vertikaal uitgevoerd worden.
- 06 De langs- en dwarsnaden in de aan te brengen deklaag voor het aanbrengen van de aansluitende laag verwarmen tot 100 - 160 graden Celsius met behulp van een infraroodverwarmingsapparaat.
- 07 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

31 23 INFORMATIE OVERDRACHT

31 23 02 GEGEVENS ASFALT

- 02 In afwijking van artikel 31.24.01 lid 01 van de Standaard 2010 mag de verwerking van een asfaltmengsel alleen plaatsvinden indien de directie heeft bevestigd akkoord te gaan met de door haar volgens artikel 31.23.02 lid 01 van de Standaard 2010 ontvangen gegevens.
- 03 De aannemer geeft vooraf voor elke te verwerken asfaltsoort aan wat de minimale verwerkingstemperatuur bedraagt.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 02 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 In afwijking van artikel 31.24.02 lid 01 van de Standaard 2010 stelt de aannemer de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

HFD PAR ART LID

31 24 06 INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

- 02 In afwijking van het bepaalde vanaf de tweede alinea in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2010 verdeelt de opdrachtgever, bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m², de uitvoeringseenheid in boorvakken met een gelijke oppervlakte van ten minste 500 m² en ten hoogste 1.000 m².
De opdrachtgever bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken.
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 10.000 m² verdeelt de opdrachtgever de uitvoeringseenheid in boorvakken met een gelijke oppervlakte van ten minste 1.000 m² en ten hoogste 1.500 m².
De opdrachtgever bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken.
- 06 Indien door de directie onderzoek wordt ingesteld naar de samenstelling van de dunne geluidreducerende deklaag, geschiedt dit door het nemen van representatieve asfaltspecie monsters uit de hopper(s) van de asfaltspreidmachine(s). De speciemonsters moeten worden verpakt in afsluitbare blikken van minimaal 2,5 liter en maximaal 3 liter inhoud. Per monsterblik dienen het besteknummer, mengselnummer, tijdstip en locatie van de bemonstering aangegeven te worden op de zijkant van het monsterblik.
- 07 De aannemer neemt en merkt duidelijk leesbaar met een onuitwisbare marker de in lid 02 genoemde monsters ten behoeve van de directie. De aannemer overhandigt aan het einde van elke productiedag aan de directie de genomen monsters inclusief een lijst met daarop het mengselnummer, tijdstip en locaties van de monsters. Tevens wordt per monster op de lijst vermeld bij welke uitvoeringseenheid het monster behoort. De lijst dient zo te zijn opgesteld dat de interpretatie van de onderzoeksresultaten eenduidig is.
- 08 De monsters zoals genoemd in lid 02 en 03 moeten per laag worden genomen. De monsterneming dient minimaal éénmaal per 2000 m² en maximaal éénmaal per 500 m² per laag plaats te vinden.
De opdrachtnemer geeft voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie aan welke frequentie van monsterneming zal worden aangehouden. Één monster bestaat uit 2 deelmonsters (A en B) met elk een gewicht van minimaal 2,5 kg en maximaal 3,5 kg. Het onderzoek naar bitumengehalte en korrelverdeling wordt uitgevoerd door analyse van deelmonster A.
Bij afwijkingen ten opzichte van de opgegeven doelsamenstelling na extractie groter dan volgens het bestek is toegestaan voor de betreffende asfaltsoort, wordt deelmonster B eveneens geanalyseerd. Als resultaat voor het monster geldt dan het gemiddelde van de analyses van deelmonster A en deelmonster B.

31 24 07 ONDERZOEKSRESULTATEN

- 08 In afwijking van 31.24.07 lid 05 en 31.24.09 lid 03 c punt 1 geldt: Indien een dunne geluidreducerende deklaag of steenmastiëkasfalt (SMA) als deklaag wordt toegepast is het, voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden of bepaling van het kortingsbedrag, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebrachte onder- cq tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

31 24 09 KORTINGEN

- 07 In afwijking van het bepaalde onder punt 4 in artikel 31.24.09 lid 03 van de Standaard 2010 zijn de per boorvak op te leggen kortingen in euro's in de bijlage "gewijzigde tabel T 31.08" vermeld. Hierbij is de factor:

$$B = \text{grootte boorvak} / 1.000$$

waarbij B wordt afgerond op twee decimalen nauwkeurig.

HFD PAR ART LID

31 24 11 GARANTIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.24.11 lid 02 van de Standaard 2010 garandeert de aannemer de asfaltverharding, voor zover door hem aangebracht, gedurende een periode van zes jaar. Bij uitvoeringseenheden met een oppervlakte kleiner dan 100 m², is deze periode twaalf maanden.
De garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken aan de asfaltverharding te zullen herstellen waarbij het bepaalde in de leden 03 t/m 11 van de Standaard 2010 en de navolgende leden van toepassing zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.24.11 lid 08 van de Standaard 2010 duurt de garantie ten hoogste zeven jaar na de dag waarop de desbetreffende verharding in de zin van paragraaf 10 lid 03 van de U.A.V. 2012 in gebruik wordt genomen.
- 09 In afwijking van het bepaalde vanaf de tweede alinea in artikel 31.24.11 lid 09 van de Standaard 2010 geldt dat gedurende de garantieperiode van zes jaar de opdrachtnemer is gehouden eens per twee jaar de verharding te schouwen. Hiervoor nodigt de opdrachtgever uiterlijk één maand voor het verstrijken van de tweejaarlijkse termijn, de opdrachtgever schriftelijk uit voor de tussentijdse schouw. De opdrachtnemer rapporteert schriftelijk binnen een termijn van drie werkweken na de schouwdatum aan de opdrachtgever omtrent de geconstateerde gebreken en doet tevens een voorstel voor het herstellen van die gebreken.
Aan het einde van de garantieperiode van zes jaar nodigt de opdrachtgever uiterlijk één maand voor het verstrijken van de garantietermijn, de opdrachtnemer schriftelijk uit voor een eindschouw. De toestand wordt door de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd in een, door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal.
De opdrachtnemer doet binnen een termijn van zes werkweken na de ontvangst van de door de opdrachtgever opgestelde rapportage van de schouw voorstellen voor het herstellen van de geconstateerde gebreken. De herstelmaatregelen dienen, na goedkeuring van de opdrachtgever, binnen een overeen te komen termijn te worden gerealiseerd. In basis geschiedt het herstellen van de gebreken op kosten van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer kan aantonen dat de gebreken ontstaan zijn door factoren die hem niet aangerekend kunnen worden. De opdrachtgever verstrekt desgevraagd gegevens die wezenlijk zijn te achten in verband met de gebreken.
- 11 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.24.11 lid 11 van de Standaard 2010 is artikel 01.15.02 van de Standaard 2010, voor asfaltverhardingen niet van toepassing.

31 26 BOUWSTOFFEN

31 26 01 ASFALT ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen moet specie voor kleurasfalt met kleurloos bindmiddel voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13018-1 dan wel NEN-EN 13108-5, met dien verstande dat de bepaling in deze norm ten aanzien van het bindmiddel niet van toepassing zijn.
- 02 Voor kleurasfalt, kleur rood met kleurloos bindmiddel de volgende bouwstoffen toepassen:
- | | |
|--------------------------|---|
| - Grof toeslagmateriaal: | rode steenslag |
| - Bindmiddel: | kleurloos bindmiddel |
| - Vulstof: | zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat dat ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel 5 van de NEN 6240 |
| - Pigment: | 1,5 % rode pigment |

De opdrachtnemer dient voorafgaand gelijktijdig met het aanleveren van de CE-markeringen van de asfaltmengsels een kleurmonster van het rode asfaltmengsel ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.

De kleurbepalende grondstoffen van het standaardmonster waaraan getoetst zal worden bestaat uit:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - steenslag: | Tillred/ Glowburn red |
| - blank bindmiddel: | Sealoflex Color/Mexphalt C (70/100) |
| - vulstof: | Wirgo |
| - Pigment : | 1,5 % Ferroxxon 430 rood |

HFD PAR ART LID

31 26 02 ASFALTBETON

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.02 van de Standaard 2010 moet specie voor rood asfaltbeton voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van de navolgende leden.
- 09 De samenstelling en eigenschappen van rood asfaltbeton moeten voldoen aan aan het bepaalde in 5.1.2. 'Empirische eisen' van NEN-EN 13108-1. Het bepaalde in 5.1.3. 'Functionele eisen' van NEN-EN 13108-1 is niet van toepassing.
- 10 De korrelverdeling van AC surf 8, AC surf 11 en AC surf 16 rood moet voldoen aan de in de bijlage "Korrelverdeling en eigenschappen AC surf" genoemde eisen. De verschillende soorten moeten worden aangeduid overeenkomstig deze tabel.
- 11 De eigenschappen van AC surf 8, AC surf 11 en AC surf 16 Rood moet voldoen aan de in de bijlage "Korrelverdeling en eigenschappen AC surf" genoemde eisen.

31 26 03 STEENMASTIEKASFALT

- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.04 van de Standaard 2010 moet specie voor Rood Steenmastiekasfaltbeton voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-5, met inachtneming van de navolgende leden.
- 13 Voor wat betreft de korrelverdeling van steenmastiekasfaltbeton rood worden deze gelijkgesteld aan SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting conform tabel T31.10 van de Standaard 2010.
- 14 Voor wat betreft de eigenschappen van Steenmastiekasfaltbeton rood worden deze gelijkgesteld aan SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting conform tabel T31.11 van de Standaard 2010.

31 26 12 POLYMEER GEMODIFICEERD BITUMEN

- 01 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat worden verwerkt.

31 31 BEGRIPPEN**31 31 01 ALGEMEEN**

- 01 Aan artikel 31.01.01 lid 01 van de Standaard 2010 de volgende begrippen toevoegen:
K. wilde scheur : elke scheur in een betonplaat.

31 32 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN**31 32 05 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING:DRUKSTERKTE**

- 02 In aanvulling op/afwijking van artikel 31.32.04 lid 02 van de Standaard 2010 dient de gemiddelde druksterkte bij 6 cilinders of meer groter of gelijk aan de genoemde K-waarde te zijn. Hierbij voor K lezen de vereiste C-waarde genoemd in het bestek.
Bij minder dan 6 cilinders dient de gemiddelde druksterkte minimaal te voldoen aan de betreffende C-waarde + 8 N/mm².
De laagste individuele waarde uit een reeks cilinders moet groter dan of gelijk aan 0,9 maal de vereiste C-waarde zijn.
Indien de individuele minimum druksterkte niet voldoet, volgt onder toezicht van de directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming.
Het overeengekomen gedeelte van de verharding waarvan de druksterkte niet voldoet, dient voor rekening van de aannemer te worden vervangen door een betonverharding van de gewenste kwaliteit genoemd in het bestek.
- 03 In afwijking van artikel 31.32.04 lid 01 van de Standaard 2010, de verharding in meetvakken van ca. 1000 m² grootte verdelen. De lengte van de vakken mag maximaal 400 m zijn.
Per vak onder toezicht van de directie op nader aan te geven plaatsen a-select een cilinder met een diameter van 100 mm boren. De cilinders op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. De cilinders moeten gaaf zijn en het oppervlak mag niet zijn verontreinigd.
De cilinders worden door de directie gebruikt voor het bepalen van de druksterkte en volumieke massa maar ook voor het onderzoek op laagdikte.

HFD PAR ART LID

31 32 06 EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING BETONSPECIE

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 31.32.05 lid 01 van de Standaard 2010 geldt het volgende. Indien de betonspecie wordt vervaardigd in één of meer bouwwerkcentrales, dan moeten deze worden gekeurd overeenkomstig het "Technisch Reglement Certificatie Betonmortel", verkrijgbaar bij BMC Beuknerweg 3 te Gouda.

31 32 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

- 01 Tijdens het aanvoeren en spreiden van de specie de vlakheid van de onderbaan handhaven. Sporen voorkomen dan wel tijdig egaliseren en opnieuw verdichten.
- 07 Bij vezelmixbeton is het toepassen van (plastic) folie tussen een vezelmixbetonconstructie en de fundering is niet toegestaan.
- 08 Bij vezelmixbeton dient tussen de vezelmixbeton en de banden, gootconstructie en/of wegverharding (plastic) folie toegepast te worden.
- 09 Bij een vezelmixbetonverharding dient bij de inspectieputten die in de betonverharding, volgens de detailtekening, bijlegwapening toepast te worden.

31 32 11 EISEN AAN DE UITVOERING: NABEHANDELING

- 01 Met inachtneming van het gestelde in de artikel 31.32.10 en 31.36.05 van de Standaard 2010 het afgewerkte beton tegen uitdrogen beschermen door:
- a. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijanten) gelijkmatig te bespuiten met een nabehandelmiddel in een hoeveelheid van tenminste 0,15 kg/m² of zoveel meer als noodzakelijk volgens voorschriften van de leverancier.
 - b. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijanten) af te dekken met jute of een ander geschikt materiaal.
- Hierbij voorkomen dat de verse betonoppervlakken worden beschadigd en/of het afdek materiaal wegwaait.

31 32 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

- 06 De aannemer dient om de 4,50 m (verdeling overeenkomend met de gezaagde dwarse krimpvoegen) in handkracht een schijnvoeg aan te brengen.
- 07 Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur wordt onderbroken, een constructiedwarsvoeg aanbrengen. Daartoe een geprofileerde plank of eindbalk plaatsen. Deze aan de stortzijde met bekistingsolie bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank of balk storten en goed verdichten.
- 08 De constructiedwarsvoeg dient samen te vallen met een krimpvoeg.
- 09 Bij hervatting van het werk de geprofileerde plank of eindbalk verwijderen. Het beton tegen het geprofileerde betonvlak storten en goed verdichten.

31 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

31 34 03 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag de aangebrachte betonverharding in gebruik worden genomen nadat door het drukken van proefkubussen, bewaard onder dezelfde weersomstandigheden als het aangebrachte beton, is vastgesteld dat de gemiddelde (n=3) druksterkte minimaal 70% bedraagt van de karakteristieke kubusdruksterkte van 45 N/mm².
- 02 Voor het vaststellen van de kubusdruksterkte zoals vermeld in lid 01, hiertoe tijdens de verwerking van de betonspecie 9 kubussen vervaardigen. Na resp 3,7 en 28 dagen, na verwerking, telkenmale 3 kubussen beproeven op druksterkte.

HFD PAR ART LID

31 34 17 GARANTIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 lid 02 van de Standaard 2010 verplicht de aannemer zich betonvlakken bestaand uit vezelmixbeton waarin onverhoopt scheur(en) worden geconstateerd, ter plaatse van de scheur op de eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur een zaagsnede aan te brengen met een diepte van 0,08m en na schoonmaken van de voeg.
- 02 Kosten voor het zagen en opvullen van de scheur(en) zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

31 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**31 35 04 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.35.04 lid 01 van de Standaard 2010 is de minimale hoeveelheid onderzoek van de betonspecie:
- | | |
|--|--------|
| - de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat | 3 maal |
| - de gradering | 1 maal |
| - het cementgehalte | 1 maal |
| - de water-cementgehalte | 1 maal |
| - de volumieke massa van het verharde beton | 1 maal |
| - de volumieke massa | 3 maal |
| - vervaardiging proefkubussen | |
| t.b.v. de druksterkte | 9 maal |
- 02 De benodigde monsters, voor de in artikel 31.35.04 lid 1 van de Standaard 2010 vermelde proeven, (consistentie, volumieke massa en proefkubussen) moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.

31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK**31 41 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.41.01 lid 01 van de Standaard 2010 is te verstaan onder:
- gestrate laag: de rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;
 - vlijen: het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;
 - wanghoogte: de hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding.

31 42 EISEN EN UITVOERING**31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 moet de aan te brengen kantopsluiting langs de gevel een klik hebben van maximaal 20 mm ten opzichte van de naastgelegen bestrating.
- 07 Bij het maaiveld ter plaatse van toegang bebouwing dient de waterkering tenminste 20 mm en de optrede maximaal 100 mm te bedragen.
- 08 Als in het straatwerk de laagrichting verandert, dan een invlechting toepassen.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING

- 07 Elementenverharding in voetpaden aftrillen met trilplaat.
- 08 Elementenverharding in rijwegen aftrillen met wals.
- 09 Geen bestratingsmateriaal op z'n kant aanbrengen.

HFD PAR ART LID

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN EN KOLKEN EN PUTDEKSELS

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van Standaard 2010 moet de molgoot ter plaatse van het schei tussen twee afwateringsputten, 5 mm diep zijn.
- 08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, met een hol of een dol. De banden tegen een kolk dient altijd vlak te zijn.
- 09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.

31 42 04 UITVOERING NATUURSTEEN

- 01 Aanvullende bepalingen met betrekking tot de verwerking van natuursteen producten:
- Optillen van de pallets met natuursteen dient met een palletehaak te geschieden.
 - Het gebruik van een knipper is niet toegestaan.
 - Indien de aannemer bij het openen van een pakket schade constateert, dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.
 - Bij het optassen de natuursteenelementen op elkaar te zetten met beschermingsmateriaal.
 - De aannemer dient dusdanige maatregelen te treffen zodat beschadigen van het natuursteen op het werk wordt voorkomen.
 - De directie maakt melding in het dagboek van beschadigde banden. Al dan niet veroorzaakt door de aannemer.
 - Vervanging van door de aannemer beschadigd natuursteen geschiedt voor rekening van de aannemer.

31 46 BOUWSTOFFEN

31 46 09 CEMENT VOOR SCHRAALBETON EN CEMENTSPECIE

- 02 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm² bedraagt.

31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

31 47 03 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING

- 01 In afwijking van artikel 31.47.03 van de Standaard 2010:
- de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
- 03 De hoeveelheidsbepaling van de te leveren bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m² aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 45 voor betonstraatstenen, keiformaat;
 - 68 voor betonstraatstenen, dikformaat;
 - 100 voor betonstraatstenen, waalformaat;
 - 50 voor straatbakstenen, keiformaat;
 - 74 voor straatbakstenen, dikformaat;
 - 98 voor straatbakstenen, waalformaat;
 - 50 voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
 - 70 voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
 - 100 voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
 - 25 voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;
 - 11 voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
 - 6,25 voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;
 - 4 voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;
 - 2,78 voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;
 - 4,17 voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;
 - 90 voor granietkei'tjes 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
 - 105 voor granietkei'tjes 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;
 - 38 voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.

HFD PAR ART LID

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING**32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT****32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK**

- 01 In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2010 wordt de markering uitgezet door de aannemer in aanwezigheid van de directie.

32 14 MARKERINGEN**32 14 01 GARANTIE MARKERINGEN VAN MARKERINGSMATERIAAL**

- 01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsmateriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:

wegenverf: 6 maanden
Thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar

De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 heeft betrekking op de deugdelijkheid van het markeringsmateriaal. Hieronder wordt verstaan: schades als craquelé (afbrokkelen), voortijdige onthechting en extreme slijtage.
Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken aan het markeringsmateriaal te herstellen.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste ** mm bedragen.
- 02 Bij verdichten van de grondverbetering t.b.v. bestaande bomen buiten de verharding, de indringingsweerstand regelmatig bepalen. In afwijking van artikel 51.02.02 lid 09 van de Standaard 2010 mag de indringingsweerstand na het aandrukken van de grond ten hoogste 1 MPa bedragen.

51 02 03 GRONDVERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

- 01 Bij grondverbetering t.b.v. bestaande bomen, het aanvullen op de dag van ontgraven uitvoeren. Alvorens wordt aangevuld, de directie hiervan in kennis stellen.
- 02 Bij bestaande bomen de afstand tussen het begin van de boomsleuf en de stamvoet zodanig bepalen dat:
 - a. voldoende ruimte voor het uitvoeren van de grondverbetering tussen de wortels aanwezig is;
 - b. contact tussen voedingswortels en aan te brengen bomengrond gewaarborgd is;
 - c. aansluiting gevonden wordt met de verbeterde grond in het oude plantgat.
- 03 De plaats van de boorgaten zodanig bepalen dat:
 - a. deze zo regelmatig mogelijk over de beschikbare ruimte worden verdeeld;
 - b. deze niet onder de rijbaan of het fietspad komen;
 - c. deze buiten het oorspronkelijke plantgat komen;
 - d. deze minimaal 0,30 meter en maximaal 0,60 meter h.o.h. komen;
 - e. kontakt tussen de voedingswortels en het aan te brengen mengsel zoveel mogelijk gewaarborgd is.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

- 01 Algemeen
De in het werk bepaalde losse hoeveelheden (losse m3) worden middels de uitleveringsfactoren volgens de leden 02 t/m 04 gecorrigeerd naar de hoeveelheidsbepaling als bedoeld in artikel 22.07.07 van Standaard 2010 (vaste m3). De hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn weergegeven in vaste m3.
- 02 Zand.
Op onderstaande grondtypen volgens de Standaard 2010 is een uitleveringsfactor van 20 % van toepassing.
 - zand in aanvulling of ophoging (22.06.01).
 - dreineerzand (22.06.02).
 - zand in zandbed (22.06.03).
 - zand ten behoeve van schrale grasvelden (51.06.01).
 - bomenzand (51.06.02).
 - zand voor dressen of bezanden (51.06.03).
- 03 Minerale teelgrond.
Op minerale grondtypen volgens de Standaard 2010 is een uitleveringsfactor van 25 % van toepassing.
 - Alle grondtypen, met uitzondering van de vermelde grondtypen onder lid 02 van dit artikel, die vallen binnen het interval; (minder dan 15 % organische stof en meer dan 0 % leem - minder dan 22 % organische stof en minder dan 50 % lutum). Het vermelde interval is overeenkomstig figuur 01 van artikel 51.06.01 van de Standaard 2010.
- 04 Moerige teelgrond.
Op moerige grondtypen volgens de Standaard 2010 is een uitleveringsfactor van 28 % van

HFD PAR ART LID

toepassing.

- Het betreft alle grondtypen die vallen binnen de interval; (meer dan 15 % organische stof en meer dan 0 % leem - meer dan 22 % organische stof en minder dan 50 % lutum).

Het vermelde interval is overeenkomstig figuur F 51.01 van artikel 51.06.01 van de Standaard 2010.

- 05 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 gelden de volgende waarden voor:

Schrale teelgrond

Kwaliteit: in afwijking van 51 06 01 van de Standaard 2010 valt het traject binnen het gebied D en C1 van figuur F 51.01 met een maximum van 8% lutum

Teelgrond

Kwaliteit: in afwijking van artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 valt het traject binnen het gebied A1, B1 en C1 van figuur F 51.01.

- 06 De kwaliteit van het te leveren bomenzand dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het RAG / RHP keurmerk (uitgegeven door de stichting RHP, (<http://www.rhp.nl/nl/stichting.html>) Het bomenzand dient voorzien te zijn van het RAG / RHP certificaat.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 04 KEURING TEELGROND

- 01 In aanvulling op artikel 51.07.04 lid 01 van de Standaard 2010 dient het onderzoek in dezelfde eenheden uitgedrukt te zijn als omschreven in bovengenoemde bepaling 51.06.01

51 07 07 CONTROLE VERDICHTINGSGRAAD INDRINGINGSWEERSTAND

- 01 Bij verdichting van de grondverbetering t.b.v. groen- voorzieningen (betreft bestaande en nieuwe beplanting) controlemetingen verrichten met behulp van een continu registrerend sondeerapparaat, welke voldoet aan onderstaande specificatie:
- a. meetprincipe - veersysteem;
 - b. registratie - zelfregistrerend en continu;
 - c. meetbereik - 0,8 meter;
 - d. diameter stang - 8 mm;
 - e. conus - 100 mm²;
 - f. tophoek conus - 60 graden.
- 02 De locatie van de controlemetingen op tekening vastleggen.
- 03 De in lid 01 bedoelde controlemetingen overleggen aan de directie.

HFD PAR ART LID

61 WERK VAN ALGEMENE AARD

61 07 TER BESCHIKKING STELLEN

61 07 02 T.B.S. WERKNEMERS EN/OF MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJDEN

- 01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO - Bouwbedrijf.
- 02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 02 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting, tijdelijke markering e.d.

62 02 07 TIJDELIJKE BEBORDING

- 01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a en 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.

62 04 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 euro (EUR 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

.....
.....

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	3
0.01 Aanbesteder	5
0.02 Procedure	5
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	5
0.04 Inschrijving	5
0.05 Inschrijvingsstaat	7
0.06 Aanbesteding	8
0.07 Opdracht	8
1. Algemeen	9
1.01 Opdrachtgever	11
1.02 Directie	11
1.03 Locatie	11
1.04 Algemene beschrijving	11
1.05 Tijdsbepaling	11
1.06 Onderhoudstermijn	11
1.07 Kwaliteitsborging	12
1.08 Evaluatie	12
1.09 Opdrachtnemer	12
2. Beschrijving	13
2.1 Algemene gegevens	13
01 Tekeningen	15
02 Peilen en hoofdafmetingen	15
03 Kwaliteitsborging	15
04 Bijlagen	15
05 Werkterrein	15
2.2 Nadere beschrijving	17
1 HOOFDSTUK 1: GROOT ONDERHOUD WEGEN	21
11 Verwijderen bestaande situatie maaiveld	21
111 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	21
112 OPBREKEN ASFALT	21
1120 Zagen asfalt	21
1121 Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)	22
1122 Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)	23
1123 Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen	24
1124 Opbreken niet teerhoudend asfalt	25
1125 Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)	26
1126 Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)	27
1127 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen	28
1129 Opbreken teerhoudend asfalt	29
113 OPBREKEN FUNDERING	30
1130 Opbreken fundering van steenmengsel	30
1131 Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1	32
1132 Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2	33
1133 Opbreken fundering van slakken cat. 1	34
1134 Opbreken fundering van slakken cat. 2	36
1135 Opbreken halfverhardingen	37
1136 Zagen betonverharding	38
1137 Opbreken betonverhardingen < 50 m2	39
1138 Opbreken betonverhardingen > 50 m2	40
1139 Opnemen prefab drempels	41
114 OPBREKEN BESTRATING	41
1140 Opbreken bestrating waalformaat	41
1141 Opbreken bestrating dikformaat	43
1142 Opbreken straatbaksteen keiformaat	44

1143	Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 80 mm	45
1144	Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 110 mm	47
1145	Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 80 mm	48
1146	Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 110 mm	49
1147	Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 80 mm	51
1148	Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 110 mm	52
115	OPBREKEN TEGELVERHARDING	53
1150	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm <50 m2	53
1151	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm >50 m2	54
1152	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm < 50 m2	55
1153	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm > 50 m2	55
1154	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm < 50 m2	56
1155	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm >50 m2	57
1156	Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm <50m2	58
1157	Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm >50m2	58
1158	Opbreken overige tegels	59
116	OPBREKEN KANTOPSLUITING	60
1160	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	60
1161	Opbreken trottoirbanden 70/200 x 200 mm	60
1162	Opbreken trottoirbanden 110/220 x 250 mm	61
1163	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm	61
1164	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm	62
1165	Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm	62
1166	Opbreken Leiconbanden	63
1167	Opbreken natuursteen banden	63
1168	Opbreken busbanden type "Amsterdam"	63
117	OPBREKEN INRITBANDEN	64
1170	Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm	64
1171	Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm	65
118	OPBREKEN BOOMKRANSEN	66
119	OPBREKEN GOOTLAAG E.D.	68
1190	Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L<50m)	68
1191	Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L>50m)	69
1192	Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L<50m)	70
1193	Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L<50m)	71
1194	Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L>50m)	72
1195	Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L>50m)	73
1198	Opbreken gootlaag betontegels (L<50m)	74
1199	Opbreken gootlaag betontegels (L>50m)	74
120	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	74
1201	Verwijderen bebording	75
1202	Verwijderen anti-parkeerpalen	76
1203	Verwijderen anti-parkeer banden/blokken	76
121	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR	77
1210	Verwijderen zitelementen	77
1211	Verwijderen rijwielvoorzieningen	78
1212	Verwijderen afvalbakken	78
1213	Verwijderen boombeschermers	79
122	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN	79
1221	Verwijderen bomen	79
1222	Verwijderen lepen	80
1223	Verwijderen begroeiing	81
1224	Verwijderen stobben	81
1225	Verwijderen stobben (iepen)	82
13	BOUWRIJP MAKEN/ GRONDWERK	83
130	GROND ONTGRAVEN	83
1300	Grond ontgraven uit cunet/ophoging	83
1301	Zand ontgraven uit cunet/ophoging	85
131	GROND/ZAND VERVOEREN	87
1310	Grond scheiden	87
1311	Grond vervoeren 0-5 m3	87
1312	Grond vervoeren 5-10 m3	88
1313	Grond vervoeren > 10 m3	88
1314	Zand vervoeren 0-5 m3	89
1315	Zand vervoeren 5-10 m3	90
1316	Zand vervoeren >10 m3	91
132	GROND VERWERKEN	92
1320	Grond verwerken in aanvulling	92
1321	Zand verwerken in aanvulling	93
134	KOLKEN PUTTEN EN PUTRANDEN	94
1340	Verwijderen kolken	94

1341	Aanbrengen kolken	95
1343	Opnieuw stellen trottoirkolk	97
1344	Vrijmaken putten	98
14	WEGCONSTRUCTIE EN -INRICHTING	98
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	98
141	AANBRENGEN FUNDERING	99
1411	Funderingen van beton	100
1412	Halfverharding van steenmengsel	100
142	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING	101
1420	Voorbereiding e.d.	101
1421	Profileren en uitvullen (base)	102
1422	Onderlagen (base)	103
1423	Deklagen (surf) <50 m2	104
1425	Deklagen (surf) >50 m2	106
1427	Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2	107
1428	Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2	109
1429	Asfaltdrempel	110
1430	Gietasfalt	111
1431	Oppervlaktebehandelingen	111
1432	Betonelementen verharding	112
1433	Cementbetonverharding	113
144	AANBRENGEN BESTRATING	114
1440	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat	114
1441	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat <50m2	115
1442	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat >50m2	116
1443	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat <50m2	117
1444	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat >50m2	119
1445	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat	120
1446	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat < 50m2	121
1447	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat > 50m2	122
1448	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat <50m2	123
1449	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat >50m2	124
145	HERSTRATEN BESTRATING	125
1450	Herstraten straatbakstenen	126
1455	Herstraten betonstraatstenen	134
146	AANBRENGEN TEGELVERHARDING	143
1460	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm <50m2	143
1461	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm >50m2	145
1462	Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm <50m2	147
1463	Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm >50m2	148
1464	Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm <50m2	149
1465	Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm >50m2	152
1466	Aanbrengen overig tegels	154
147	HERSTRATEN TEGELVERHARDING	156
1470	Herstraten betontegels 300(150)x300x45mm	156
1471	Herstraten betontegels 300(150)x300x50mm	158
1472	Herstraten betontegels 300x300x80mm	159
1473	Herstraten overige tegels	161
148	AANBRENGEN KANTOPSLUITING	162
1480	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	162
1481	Aanbrengen trottoirbanden 70/200 x 200 mm	162
1482	Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm	163
1483	Aanbrengen trottoirband van beton 130/150x250mm	163
1484	Aanbrengen trottoirband van beton 180/200x250mm	164
1485	Aanbrengen trottoirband van beton 280/300x240mm	165
1486	Aanbrengen busband (type Amsterdam)	166
1487	Lichten en richten betonbanden	166
149	PASMAKEN	168
1491	Pasmaken bestrating	168
1492	Pasmaken betonbanden	169
1494	Pasmaken inritbanden	171
150	AANBRENGEN INRITBANDEN	172
1500	Aanbrengen inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm	172
1501	Aanbrengen inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm	173
1502	Aanbrengen inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm	173
151	AANBRENGEN BOOMKRANSEN	174
152	AANBRENGEN GOOTLAAG E.D.	174
1520	Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen < 50 m	174
1521	Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen > 50 m	176
1522	Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen < 50 m	177
1523	Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen > 50 m	179

1524	Aanbrengen gootlaag betontegel	180
153	WEGMARKERINGEN EN GELEIDINGEN	180
1531	(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)	180
1532	(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (bestrating)	181
1533	Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2	182
1535	Wegmarkeringen van bestratingsmateriaal	185
154	GROENVOORZIENINGEN	185
16	TERREINVOORZIENINGEN	186
161	AANBRENGEN WEGBEBAKENING	186
1610	Aanbrengen bebording	186
1611	Aanbrengen anti-parkeerpalen	187
1612	Aanbrengen anti-parkeerbanden	188
162	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR	188
1620	Aanbrengen zitbanken	188
1621	Aanbrengen rijwielvoorzieningen	188
1622	Aanbrengen afvalbakken	189
1623	Aanbrengen boombeschermers	189
170	VERVOEREN MATERIAAL	189
1700	Vervoeren bestratingsmateriaal	189
1701	Vervoeren meubilair	190
180	MOBILISEREN MATERIEEL	190
2	HOOFDSTUK 2 GROOT ONDERHOUD WEGEN-NACHT	192
21	Verwijderen bestaande situatie maaiveld	192
212	OPBREKEN ASFALT	192
2120	Zagen asfalt	192
2121	Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)	192
2122	Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)	193
2123	Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen	194
2124	Opbreken niet teerhoudend asfalt	195
2125	Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)	196
2126	Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)	197
2127	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen	199
2129	Opbreken teerhoudend asfalt	200
213	OPBREKEN FUNDERING	201
2130	Opbreken fundering van steenmengsel	201
2131	Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1	202
2132	Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2	204
2133	Opbreken fundering van slakken cat. 1	205
2134	Opbreken fundering van slakken cat. 2	206
2135	Opbreken halfverhardingen	208
2136	Zagen betonverharding	209
2137	Opbreken betonverhardingen < 50 m2	209
2138	Opbreken betonverhardingen > 50 m2	210
2139	Opnemen prefab drempels	211
220	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	212
2201	Verwijderen bebording	212
2202	Verwijderen anti-parkeerpalen	213
2203	Verwijderen anti-parkeer banden/blokken	213
241	AANBRENGEN FUNDERING	214
2411	Funderingen van beton	216
2412	Halfverharding van steenmengsel	216
242	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING	217
2420	Vorbereiding e.d.	217
2421	Profileren en uitvullen (base)	218
2422	Onderlagen (base)	218
2423	Deklagen (surf) <50 m2	220
2425	Deklagen (surf) >50 m2	221
2427	Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2	223
2428	Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2	224
2429	Asfaltdrempel	226
2430	Gietasfalt	227
2431	Oppervlaktebehandelingen	227
2432	Betonelementen verharding	228
2433	Cementbetonverharding	228
2531	(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)	230
2533	Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2	231
3	HOOFDSTUK 3 GROOT ONDERHOUD WEGEN-WEEKEND	234
31	Verwijderen bestaande situatie maaiveld	234
312	OPBREKEN ASFALT	234

3120	Zagen asfalt	234
3121	Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)	234
3122	Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)	235
3123	Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen	236
3124	Opbreken niet teerhoudend asfalt	237
3125	Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)	238
3126	Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)	239
3127	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen	241
3129	Opbreken teerhoudend asfalt	242
313	OPBREKEN FUNDERING	243
3130	Opbreken fundering van steenmengsel	243
3131	Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1	244
3132	Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2	246
3133	Opbreken fundering van slakken cat. 1	247
3134	Opbreken fundering van slakken cat. 2	248
3135	Opbreken halfverhardingen	250
3136	Zagen betonverharding	251
3137	Opbreken betonverhardingen < 50 m2	251
3138	Opbreken betonverhardingen > 50 m2	252
3139	Opnemen prefab drempels	253
320	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	254
3201	Verwijderen bebording	254
3202	Verwijderen anti-parkeerpalen	255
3203	Verwijderen anti-parkeer banden/blokken	255
341	AANBRENGEN FUNDERING	256
3411	Funderingen van beton	258
3412	Halfverharding van steenmengsel	258
342	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING	259
3420	Voorbereiding e.d.	259
3421	Profileren en uitvullen (base)	260
3422	Onderlagen (base)	260
3423	Deklagen (surf) <50 m2	262
3425	Deklagen (surf) >50 m2	263
3427	Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2	265
3428	Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2	266
3429	Asfaltdrempel	268
3430	Gietasfalt	269
3431	Oppervlaktebehandelingen	269
3432	Betonelementen verharding	270
3433	Cementbetonverharding	270
3531	(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)	272
3533	Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2	273
4	LEVERANTIE MATERIALEN	276
401	LEVEREN KOLKEN	276
402	LEVEREN BESTRATING	277
4020	Leveren straatbakstenen waalformaat	277
4021	Leveren straatbakstenen dikformaat	277
4022	Leveren straatbakstenen keiformaat	277
4023	Leveren betonstraatstenen waalformaat	278
4024	Leveren betonstraatstenen dikformaat	278
4025	Leveren betonstraatstenen keiformaat	279
4026	Leveren betonstraatstenen verkeersmarkering	279
4029	Opbrengsten vrijgekomen straatbakstenen	280
403	LEVEREN TEGELVERHARDING	280
4030	Leveren betontegels 300(150) x 300 x 45 mm	280
4032	Leveren betontegels 300(150) x 300 x 50 mm	282
4034	Leveren betontegels 300(150) x 300 x 80 mm	283
4036	Leveren verkeerstegels	284
4037	Leveren overige tegels	284
404	LEVEREN KANTOPSLUITING	285
4040	Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm	285
4041	Leveren trottoirbanden 70/200 x 250 mm	285
4042	Leveren trottoirbanden 110/220 x 250 mm	286
4043	Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm	287
4044	Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm	287
4045	Leveren trottoirbanden 280/300 x 240 mm	288
4046	Leveren busbanden type "Amsterdam"	288
405	INRITBANDEN	289
4050	Leveren inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm	289
4051	Leveren inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm	289

4052	Leveren inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm	290
406	LEVEREN BOOMKRANSEN	290
407	LEVEREN WEGBEBAKENING	291
4070	Leveren bebording	291
4071	Leveren anti-parkeerpalen	291
4072	Leveren anti-parkeerbanden	292
408	LEVEREN WEGMEUBILAIR	292
409	LEVEREN BETONELEMENTEN VERHARDING	293
4090	Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 45	293
4091	Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 60	293
433	GROND LEVEREN	294
4413	Leveren hydraulische gebonden steenmengsel	295
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	297
801	DIRECTIE BEHOEFTE	297
802	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	297
803	INZETTEN PERSONEEL	298
804	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	299
805	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	299
8051	Verkeersmaatregelen kunststof schotten	299
8052	Verkeersmaatregelen rijplaten	300
8053	Verkeersmaatregelen bouwhekken	300
8054	Verkeersmaatregelen geleidebarrier	301
8055	Stammommanteling	301
806	WERKTERREINVOORZIENINGEN	302
8060	Inrichten van werkterrein	302
9	Staartposten	304
91	Eenmalige kosten	304

3. B e p a l i n g e n **305**

01	Algemeen en administratief	307
01 01	Algemene bepalingen	307
01 02	Betalingsregelingen: Aannemingssom	308
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	309
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	309
01 08	Bijdragen	310
01 09	Kabels en leidingen	310
01 10	Vergunningen	310
01 11	Verband met andere werken	311
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	311
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan	313
01 14	Bouwstoffen	313
01 16	Verzekeringen	315
01 17	Vrijgekomen materialen	316
01 19	Arbeidsomstandigheden	316
01 21	Overeenkomst met open posten	317
01 22	Social Return	317
01 23	COMMUNICATIE	318
01 24	Milieueisen	319
01 25	Wetgeving	319
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	321
22 02	EISEN EN UITVOERING	321
22 06	BOUWSTOFFEN	321
22 22	EISEN EN UITVOERING	321
22 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	321
28	TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN	322
28 12	EISEN EN UITVOERING	322
28 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	322
28 16	BOUWSTOFFEN	322
28 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	322
28 22	EISEN AAN UITVOERING	322
28 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	322
31	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II	323
31 21	BEGRIJPPEN	323
31 22	EISEN EN UITVOERING	323
31 23	INFORMATIE OVERDRACHT	324

31 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	324
31 26	BOUWSTOFFEN	326
31 31	BEGRIPPEN	327
31 32	EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN	327
31 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN	328
31 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	329
31 41	BEGRIPPEN STRAATWERK	329
31 42	EISEN EN UITVOERING	329
31 46	BOUWSTOFFEN	330
31 47	MEET- EN VERREKENMETHODEN	330
32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	331
32 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	331
32 14	MARKERINGEN	331
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	332
51 02	EISEN EN UITVOERING	332
51 06	BOUWSTOFFEN	332
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	333
61	WERK VAN ALGEMENE AARD	334
61 07	TER BESCHIKKING STELLEN	334
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	335
62 02	Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	335
62 04	Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	335

.....
.....

Behoort bij: 868100204-BE-2014

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 868100204-BE-2014

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 868100204-BE-2014

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HOOFDSTUK 1: GROOT ONDERHOUD WEGEN				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111010	Schonen terrein.	m3	100,000		
111020	Maken asfaltboring	st	20,000		
111030	Onderzoeken asfalt	st	20,000		
111040	Onderzoeken fundering	st	10,000		
112	OPBREKEN ASFALT				
1120	<u>Zagen asfalt</u>				
112010	Zagen asfaltverharding.(d.0-40 mm)	m	105,000		
112020	Zagen asfaltverharding.(d.40-100 mm)	m	90,000		
112030	Zagen asfaltverharding.(d.100-150 mm)	m	55,000		
112040	Zagen asfaltverharding.(d. 150-200 mm)	m	55,000		
112050	Zagen asfaltverharding.(d. 200-250 mm)	m	35,000		
112060	Zagen asfaltverharding.(d. > 250 mm)	m	20,000		
1121	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
112110	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	540,000		
112120	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	270,000		
112130	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	270,000		
112140	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	270,000		
112160	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	540,000		
112170	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	270,000		
112180	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	270,000		
112190	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	270,000		
1122	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
112210	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	2.160,000		
112220	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112230	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112240	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112260	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	2.160,000		
112270	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112280	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112290	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
1123	<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
112310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d < 40 mm)	m2	100,000		
112320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 40-60 mm)	m2	100,000		
112330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 60-80 mm)	m2	100,000		
112340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d > 80mm)	m2	100,000		
112350	Frezen van asfalt. (bakfrezen)	m2	300,000		
1124	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
112410	Opbreken asfaltvlieg. (d 0,05,b<1,0m)	m2	100,000		
112420	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112430	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112440	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112450	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112460	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, >50m2)	m2	600,000		
112470	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, >50m2)	m2	600,000		
112480	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, >50m2)	m2	600,000		
112490	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, >50m2)	m2	600,000		
1125	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
112510	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	140,000		
112520	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, <50m2)	m2	70,000		
112530	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,<50m2)	m2	70,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112540	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, <50m2)	m2	70,000		
112560	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	140,000		
112570	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,<50m2)	m2	70,000		
112580	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, <50m2)	m2	70,000		
112590	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, <50m2)	m2	70,000		
1126	<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
112610	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	560,000		
112620	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, >50m2)	m2	280,000		
112630	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,>50m2)	m2	280,000		
112640	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, >50m2)	m2	280,000		
112660	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	560,000		
112670	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,>50m2)	m2	280,000		
112680	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, >50m2)	m2	280,000		
112690	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, >50m2)	m2	280,000		
1127	<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
112710	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d<40mm)	m2	100,000		
112720	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 40-60 mm)	m2	100,000		
112730	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 60-80mm)	m2	100,000		
112740	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d>80mm)	m2	100,000		
112750	Frezen teerhoudend asfalt (bakfrezen)	m2	300,000		
1129	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
112910	Opbreken vlieg teerhoudend asfalt. (d 0,05,b<1,0m)	m2	100,000		
112920	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112930	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112940	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112950	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112960	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
112970	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
112980	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
112990	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
113	OPBREKEN FUNDERING				
1130	<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>				
113010	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	370,000		
113020	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	370,000		
113030	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	370,000		
113040	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	370,000		
113050	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	560,000		
113060	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	560,000		
113070	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	560,000		
113080	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	560,000		
1131	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
113110	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2) cat.1	m2	75,000		
113120	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2) cat.1	m2	75,000		
113130	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2) cat.1	m2	75,000		
113140	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2) cat.1	m2	75,000		
113150	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2) cat.1	m2	115,000		
113160	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2) cat.1	m2	115,000		
113170	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2) cat.1	m2	115,000		
113180	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2) cat.1	m2	115,000		
1132	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
113210	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2) cat.2	m2	75,000		
113220	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2) cat.2	m2	75,000		
113230	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2) cat.2	m2	75,000		
113240	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2) cat.2	m2	75,000		
113250	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2) cat.2	m2	115,000		
113260	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2) cat.2	m2	115,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113270	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2) cat.2	m2	115,000		
113280	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2) cat.2	m2	115,000		
1133	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
113310	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113320	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113330	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113340	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113350	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113360	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113370	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113380	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	115,000		
1134	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
113410	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113420	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113430	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113440	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113450	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113460	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113470	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113480	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	115,000		
1135	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
113510	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113520	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113530	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113540	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113560	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
113570	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
113580	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
113590	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
1136	<u>Zagen betonverharding</u>				
113610	Zagen betonverharding.(d.0-40 mm)	m	105,000		
113620	Zagen betonverharding.(d.40-100 mm)	m	90,000		
113630	Zagen betonverharding.(d.100-150 mm)	m	55,000		
113640	Zagen betonverharding.(d. 150-200 mm)	m	55,000		
113650	Zagen betonverharding.(d. 200-250 mm)	m	35,000		
113660	Zagen betonverharding.(d. > 250 mm)	m	20,000		
1137	<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
113710	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	150,000		
113720	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	150,000		
113730	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	150,000		
113740	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	150,000		
113750	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	150,000		
113760	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	150,000		
1138	<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
113810	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, >50m2)	m2	400,000		
113820	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	400,000		
113830	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	400,000		
113840	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	400,000		
113850	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	400,000		
113860	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	400,000		
1139	<u>Opnemen prefab drempels</u>				
113910	Opnemen prefab drempels (recycling)	m2	50,000		
113920	Opnemen prefab drempels (hergebruik)	m2	50,000		
113930	Opnemen prefab drempels (opslag)	m2	150,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114	OPBREKEN BESTRATING				
1140	<u>Opbreken bestrating waalformaat</u>				
114010	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114020	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114030	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	120,000		
114040	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	120,000		
114060	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114070	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114080	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	480,000		
114090	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	480,000		
1141	<u>Opbreken bestrating dikformaat</u>				
114110	Opbreken straatbaksteen df (b<3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114120	Opbreken straatbaksteen df (b>3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114130	Opbreken straatbaksteen df (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	120,000		
114140	Opbreken straatbaksteen df (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	120,000		
114160	Opbreken straatbaksteen df (b<3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114170	Opbreken straatbaksteen df (b>3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114180	Opbreken straatbaksteen df (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	480,000		
114190	Opbreken straatbaksteen df (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	480,000		
1142	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
114210	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114220	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114230	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	120,000		
114240	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	120,000		
114260	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114270	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114280	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	480,000		
114290	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	480,000		
1143	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 80 mm</u>				
114310	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114320	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114330	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114340	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114360	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114370	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114380	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
114390	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
1144	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 110 mm</u>				
114410	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114420	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114430	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114440	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114460	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114470	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114480	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
114490	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
1145	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 80 mm</u>				
114510	Opbreken bss df 80mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114520	Opbreken bss df 80mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114530	Opbreken bss df 80mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114540	Opbreken bss df 80mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114560	Opbreken bss df 80mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114570	Opbreken bss df 80mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114580	Opbreken bss df 80mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
114590	Opbreken bss df 80mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
1146	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 110 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114610	Opbreken bss df 110mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114620	Opbreken bss df 110mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114630	Opbreken bss df 110mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114640	Opbreken bss df 110mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114660	Opbreken bss df 110mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114670	Opbreken bss df 110mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114680	Opbreken bss df 110mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
114690	Opbreken bss df 110mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
1147	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 80 mm</u>				
114710	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114720	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114730	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114740	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114760	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114770	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114780	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
114790	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
1148	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 110 mm</u>				
114810	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114820	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114830	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114840	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114860	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114870	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114880	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
114890	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
115	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1150	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm <50 m2</u>				
115010	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115020	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115030	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
115040	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
1151	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm >50 m2</u>				
115110	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, >50m2) recycling	m2	1.750,000		
115120	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, >50m2) recycling	m2	1.750,000		
115130	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, >50m2) hergebruik	m2	750,000		
115140	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, >50m2) hergebruik	m2	750,000		
1152	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm < 50 m2</u>				
115210	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115220	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115230	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
115240	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
1153	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm > 50 m2</u>				
115310	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, >50m2) recycling	m2	1.925,000		
115320	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, >50m2) recycling	m2	1.925,000		
115330	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, >50m2) hergebruik	m2	825,000		
115340	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, >50m2) hergebruik	m2	825,000		
1154	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm < 50 m2</u>				
115410	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	400,000		
115420	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, <50m2) recycling	m2	400,000		
115430	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	400,000		
115440	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, <50m2) hergebruik	m2	400,000		
115450	Opbr. BT 300x150x80 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	200,000		
115460	Opbr. BT 300x150x80 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	200,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1155	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm >50 m2</u>				
115510	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, >50m2) recycling	m2	1.575,00O		
115520	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, >50m2) recycling	m2	1.575,00O		
115530	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, >50m2) hergebruik	m2	675,00O		
115540	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, >50m2) hergebruik	m2	675,00O		
1156	<u>Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm <50m2</u>				
115610	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m,<50m2 (recycling)	m2	350,00O		
115620	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m,<50m2 (hergebruik)	m2	350,00O		
115630	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m,<50m2 (recycling)	m2	150,00O		
115640	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m,<50m2 (hergebruik)	m2	150,00O		
1157	<u>Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm >50m2</u>				
115710	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m,>50m2 (recycling)	m2	700,00O		
115720	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m,>50m2 (hergebruik)	m2	300,00O		
115730	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m,>50m2 (recycling)	m2	700,00O		
115740	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m,>50m2 (hergebruik)	m2	300,00O		
1158	<u>Opbreken overige tegels</u>				
115810	Opbreken geleidelijntegels (recycling)	m2	100,00O		
115820	Opbreken geleidelijntegels (hergebruik)	m2	200,00O		
115830	Opbreken noppentegels (recycling)	m2	100,00O		
115840	Opbreken noppentegels (hergebruik)	m2	200,00O		
115850	Opbreken boomtegels (recycling)	m2	100,00O		
115860	Opbreken boomtegels (hergebruik)	m2	200,00O		
116	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1160	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
116010	Opbr. OB 100x200 (L < 50 m) recycling	m	250,00O		
116020	Opbr. OB 100x200 (L > 50 m) recycling	m	250,00O		
116030	Opbr. OB 100x200 (L < 50 m), hergebr.	m	100,00O		
116040	Opbr. OB 100x200 (L > 50 m), hergebr.	m	100,00O		
1161	<u>Opbreken trottoirbanden 70/200 x 200 mm</u>				
116110	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L < 50 m) recycling	m	175,00O		
116120	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L > 50 m) recycling	m	175,00O		
116130	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L < 50 m), hergebr.	m	75,00O		
116140	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L > 50 m), hergebr.	m	75,00O		
1162	<u>Opbreken trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
116210	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L < 50 m) recycling	m	175,00O		
116220	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L > 50 m) recycling	m	175,00O		
116230	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L < 50 m), hergebr.	m	75,00O		
116240	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L > 50 m), hergebr.	m	75,00O		
1163	<u>Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
116310	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m) recycling	m	525,00O		
116320	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L > 50 m) recycling	m	525,00O		
116330	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m), hergebr.	m	225,00O		
116340	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L > 50 m), hergebr.	m	225,00O		
1164	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
116410	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m) recycling	m	700,00O		
116420	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L > 50 m) recycling	m	700,00O		
116430	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m), hergebr.	m	300,00O		
116440	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L > 50 m), hergebr.	m	300,00O		
1165	<u>Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116510	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L < 50 m) recycling	m	350,000	0	
116520	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L > 50 m) recycling	m	350,000	0	
116530	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L < 50 m), hergebr.	m	150,000	0	
116540	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L > 50 m), hergebr.	m	150,000	0	
1166	<u>Opbreken Leiconbanden</u>				
116610	Opbreken Leiconbanden (diverse typen)	m	300,000	0	
1167	<u>Opbreken natuursteen banden</u>				
116710	Opbreken trottoirbanden van graniet (recycling)	m	100,000	0	
116720	Opbreken trottoirbanden van graniet (hergebruik)	m	400,000	0	
1168	<u>Opbreken busbanden type "Amsterdam"</u>				
116810	Opbreken busbanden (recycling)	m	36,000	0	
116820	Opbreken busbanden (hergebruik).	m	90,000	0	
117	OPBREKEN INRITBANDEN				
1170	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
117010	Opbreken inritb. 450x200x500mm, (recycling)	m	100,000	0	
117020	Opbreken inritb. 450x200x500mm, (hergebruik)	m	50,000	0	
117030	Opbreken inritb. 180x750x500mm, (recycling)	m	100,000	0	
117040	Opbreken inritb. 180x750x500mm, (hergebruik)	m	50,000	0	
117050	Opbreken inritb. 450x200x1000mm, (recycling)	m	100,000	0	
117060	Opbreken inritb. 450x200x1000mm, (hergebruik)	m	50,000	0	
117070	Opbreken inritb. 180x750x1000mm, (recycling)	m	100,000	0	
117080	Opbreken inritb. 180x750x1000mm, (hergebruik)	m	50,000	0	
1171	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
117110	Opbreken inritb. 650x200x500mm, (recycling)	m	150,000	0	
117120	Opbreken inritb. 650x200x500mm, (hergebruik)	m	75,000	0	
117130	Opbreken inritb. 180x800x500mm, (recycling)	m	150,000	0	
117140	Opbreken inritb. 180x800x500mm, (hergebruik)	m	75,000	0	
117150	Opbreken inritb. 650x200x1000mm, (recycling)	m	150,000	0	
117160	Opbreken inritb. 650x200x1000mm, (hergebruik)	m	75,000	0	
117170	Opbreken inritb. 180x800x1000mm, (recycling)	m	150,000	0	
117180	Opbreken inritb. 180x800x1000mm, (hergebruik)	m	75,000	0	
118	OPBREKEN BOOMKRANSEN				
118010	Opbreken boomkrans. (<1200x1200) recycling	st	20,000	0	
118020	Opbreken boomkrans. (>1800x1800 hergebr.)	st	20,000	0	
118030	Opbreken boomkrans. (1200x1200) recycling	st	20,000	0	
118040	Opbreken boomkrans. (1200x1200 hergebr.)	st	20,000	0	
118050	Opbreken boomkrans. (1500x1500) recycling	st	20,000	0	
118060	Opbreken boomkrans. (1500x1500 hergebr.)	st	20,000	0	
118070	Opbreken boomkrans. (1800x1800) recycling	st	20,000	0	
118080	Opbreken boomkrans. (1800x1800 hergebr.)	st	20,000	0	
118090	Opbreken boomkrans. (>1800x1800) recycling	st	20,000	0	
118100	Opbreken boomkrans. (>1800x1800 hergebr.)	st	20,000	0	
118110	Verwijderen boomrooster (recycling).	st	10,000	0	
118120	Verwijderen boomrooster (hergebr.).	st	25,000	0	
118130	Verwijderen boomrooster (opslag).	st	25,000	0	
119	OPBREKEN GOOTLAAG E.D.				
1190	<u>Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L<50m)</u>				
119010	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 1 streklg)	m	100,000	0	
119020	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 2 streklagen)	m	100,000	0	
119030	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 4 streklagen)	m	100,000	0	
119040	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 5 streklagen)	m	100,000	0	
119050	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 streklg)	m	100,000	0	
119060	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 2 streklagen)	m	100,000	0	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
119070	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 4 streklagen)	m	100,000	0	
119080	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 5 streklagen)	m	100,000	0	
119090	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 rollaag)	m	200,000	0	
1191	<u>Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L>50m)</u>				
119110	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 1 streklg)	m	200,000	0	
119120	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 2 streklagen)	m	200,000	0	
119130	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 4 streklagen)	m	200,000	0	
119140	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 5 streklagen)	m	200,000	0	
119150	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 streklg)	m	200,000	0	
119160	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 2 streklagen)	m	200,000	0	
119170	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 4 streklagen)	m	200,000	0	
119180	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 5 streklagen)	m	200,000	0	
119190	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 rollaag)	m	400,000	0	
1192	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L<50m)</u>				
119210	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 rollaag).	m	200,000	0	
119220	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 streklaag)	m	150,000	0	
119230	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 2 streklagen)	m	150,000	0	
119240	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 4 streklagen)	m	150,000	0	
119250	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 5 streklagen)	m	150,000	0	
119260	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (df, 5 streklagen)	m	200,000	0	
1193	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L<50m)</u>				
119310	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 rollaag).	m	100,000	0	
119320	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 streklaag)	m	75,000	0	
119330	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 2 streklagen)	m	75,000	0	
119340	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 4 streklagen)	m	75,000	0	
119350	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 5 streklagen)	m	75,000	0	
119360	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(df, 5 streklagen)	m	100,000	0	
1194	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L>50m)</u>				
119410	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 rollaag)	m	400,000	0	
119420	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 streklaag)	m	300,000	0	
119430	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 2 streklagen)	m	300,000	0	
119440	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 4 streklagen)	m	300,000	0	
119450	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 5 streklagen)	m	300,000	0	
119460	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (df, 5 streklagen)	m	400,000	0	
1195	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L>50m)</u>				
119510	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 rollaag)	m	100,000	0	
119520	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 streklaag)	m	75,000	0	
119530	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 2 streklagen)	m	75,000	0	
119540	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 4 streklagen)	m	75,000	0	
119550	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 5 streklagen)	m	75,000	0	
119560	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(df, 5 streklagen)	m	100,000	0	
1198	<u>Opbreken gootlaag betontegels (L<50m)</u>				
119810	Opbr. goot van betontegels (30x15 in c op f)	m	1.000,000	0	
1199	<u>Opbreken gootlaag betontegels (L>50m)</u>				
119910	Opbr. goot van betontegels (30x15 in c op f)	m	2.000,000	0	
120	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
120010	Frezen markering. (dwarsmark./figuratie)	m2	250,000	0	
120020	Frezen markering. (lengtemarkering)	m2	100,000	0	
120030	Waterstralen markering (dwarsmark./figuratie)	m2	250,000	0	
120040	Waterstralen markering (lengtemarkering)	m2	100,000	0	
1201	<u>Verwijderen bebording</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120110	Verwijderen verkeersborden (recycling)	st	50,000		
120120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	50,000		
120130	Verwijderen verkeersborden (opslag)	st	150,000		
120140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (recycling)	st	50,000		
120150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (hergebruik)	st	50,000		
120160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (opslag)	st	150,000		
1202	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
120210	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling)	st	200,000		
120220	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	200,000		
120230	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag)	st	400,000		
1203	<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				
120310	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (recycling)	m	200,000		
120320	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (hergebruik)	m	400,000		
120330	Opbreken stootbanden (recycling)	m	200,000		
120340	Opbreken stootbanden (hergebruik)	m	400,000		
120350	Verwijderen anti-parkeer blokken (recycling)	m	200,000		
120360	Verwijderen anti-parkeer blokken (opslag)	m	200,000		
120370	Verwijderen anti-parkeer blokken (hergebruik)	m	400,000		
121	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
1210	<u>Verwijderen zitelementen</u>				
121010	Verwijderen zitbank (recycling)	st	30,000		
121020	Verwijderen zitbank (hergebruik)	st	30,000		
121030	Verwijderen zitbank (opslag)	st	100,000		
1211	<u>Verwijderen rijwielvoorzieningen</u>				
121110	Verwijderen fietsnietje (recycling)	st	50,000		
121120	Verwijderen fietsnietje (hergebruik)	st	50,000		
121130	Verwijderen fietsnietje (opslag)	st	150,000		
121140	Verwijderen fietsenrek (recycling)	st	50,000		
121150	Verwijderen fietsenrek (hergebruik)	st	50,000		
121160	Verwijderen fietsenrek (opslag)	st	150,000		
1212	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
121210	Verwijderen afvalbak (recycling)	st	50,000		
121220	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	50,000		
121230	Verwijderen afvalbak (opslag)	st	150,000		
1213	<u>Verwijderen boombeschermers</u>				
121310	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (recycling)	st	50,000		
121320	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (hergebruik)	st	50,000		
121330	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (opslag)	st	150,000		
122	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
1221	<u>Verwijderen bomen</u>				
122110	Verwijderen bomen.(d. < 0,20m)	st	10,000		
122120	Verwijderen bomen.(d. 0,20 - 0,30 m)	st	10,000		
122130	Verwijderen bomen.(d. 0,30 - 0,50 m)	st	10,000		
122140	Verwijderen bomen.(d. 0,50 - 1,00 m)	st	10,000		
122150	Verwijderen bomen. (d. > 1,00 m)	st	10,000		
1222	<u>Verwijderen lepen</u>				
122210	Verwijderen bomen.(d < 0,20 m, lepen)	st	10,000		
122220	Verwijderen bomen.(d. 0,20 - 0,30 m, lepen)	st	10,000		
122230	Verwijderen bomen.(d. 0,30 - 0,50 m, lepen)	st	10,000		
122240	Verwijderen bomen.(d. 0,50 - 1,00 m, lepen)	st	10,000		
122250	Verwijderen bomen.(d. > 1,00. m, lepen)	st	10,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1223	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
122310	Verwijderen begroeiing.	are	50,000		
1224	<u>Verwijderen stobben</u>				
122410	Verwijderen stobben.(d. < 0,20 m)	st	10,000		
122420	Verwijderen stobben.(d. 0,20-0,30 m)	st	10,000		
122430	Verwijderen stobben.(d. 0,30 - 0,50 m)	st	10,000		
122440	Verwijderen stobben.(d. 0,50 - 1,00 m)	st	10,000		
122450	Verwijderen stobben.(d. > 1,00. m)	st	10,000		
1225	<u>Verwijderen stobben (iepen)</u>				
122510	Verwijderen stobben.(d. < 0,20 m) iepen	st	10,000		
122520	Verwijderen stobben.(d. 0,20-0,30 m) iepen	st	10,000		
122530	Verwijderen stobben.(d. 0,30 - 0,50 m) iepen	st	10,000		
122540	Verwijderen stobben.(d. 0,50 - 1,00 m) iepen	st	10,000		
122550	Verwijderen stobben.(d. > 1,00. m) iepen	st	10,000		
13	BOUWRIJP MAKEN/ GRONDWERK				
130	GROND ONTGRAVEN				
1300	<u>Grond ontgraven uit cunet/ophoging</u>				
130010	Grond ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130020	Grond ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130030	Grond ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130040	Grond ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130050	Grond ontgraven cunet.(d. 0,05 m, laden) >50m2	m3	1.500,000		
130060	Grond ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
130070	Grond ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
130080	Grond ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
130090	Grond ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
1301	<u>Zand ontgraven uit cunet/ophoging</u>				
130100	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130110	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130120	Zand ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130130	Zand ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130140	Zand ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130150	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130160	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130170	Zand ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130180	Zand ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130190	Zand ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden) >50m2	m3	500,000		
131	GROND/ZAND VERVOEREN				
1310	<u>Grond scheiden</u>				
131010	Zand scheiden in deelstromen.	m3	500,000		
131020	Grond scheiden in deelstromen.	m3	500,000		
1311	<u>Grond vervoeren 0-5 m3</u>				
131110	Grond vervoeren (recycling) <5m3	m3	400,000		
131120	Grond vervoeren (op het werk) <5m3	m3	100,000		
131130	Grond vervoeren (T.O.P./Noodstort) <5m3	m3	400,000		
131140	Grond vervoeren (tussen werken) <5m3	m3	100,000		
1312	<u>Grond vervoeren 5-10 m3</u>				
131210	Grond vervoeren (recycling) 5-10m3	m3	800,000		
131220	Grond vervoeren (op het werk) 5-10m3	m3	200,000		
131230	Grond vervoeren (T.O.P./Noodstort) 5-10m3	m3	800,000		
131240	Grond vervoeren (tussen werken) 5-10m3	m3	200,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1313	<u>Grond vervoeren > 10 m3</u>				
131310	Grond vervoeren (recycling) >10m3	m3	2.800,00O		
131320	Grond vervoeren (op het werk) >10m3	m3	700,00O		
131330	Grond vervoeren (T.O.P./Noodstort) >10m3	m3	2.800,00O		
131340	Grond vervoeren (tussen werken) >10m3	m3	700,00O		
1314	<u>Zand vervoeren 0-5 m3</u>				
131410	Zand vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort) <5m3	m3	400,00O		
131420	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.) <5m3	m3	100,00O		
131430	Zand vervoeren. (op werk) <5m3	m3	100,00O		
131440	Zand vervoeren. (naar depot) <5m3	m3	150,00O		
131450	Zand vervoeren. (uit depot) <5m3	m3	150,00O		
131460	Zand vervoeren (tussen werken) < 5m3	m3	100,00O		
1315	<u>Zand vervoeren 5-10 m3</u>				
131510	Zand vervoeren.(afvoeren, T.O.P./Noodstort) 5-10m3	m3	600,00O		
131520	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.) 5-10m3	m3	150,00O		
131530	Zand vervoeren. (op werk) 5-10m3	m3	150,00O		
131540	Zand vervoeren. (naar depot) 5-10m3	m3	225,00O		
131550	Zand vervoeren. (uit depot) 5-10m3	m3	225,00O		
131560	Zand vervoeren (tussen werken) 5-10m3	m3	150,00O		
1316	<u>Zand vervoeren >10 m3</u>				
131610	Zand vervoeren.(afvoeren, T.O.P./Noodstort) >10m3	m3	1.000,00O		
131620	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.) >10m3	m3	250,00O		
131630	Zand vervoeren. (op werk) >10m3	m3	250,00O		
131640	Zand vervoeren. (naar depot) >10m3	m3	375,00O		
131650	Zand vervoeren. (uit depot) >10m3	m3	375,00O		
131660	Zand vervoeren (tussen werken) >10m3	m3	250,00O		
132	GROND VERWERKEN				
1320	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
132010	Teelgrond verw. aanvulling (h<0,25m, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,00O		
132020	Teelgr. verw. aanvulling (h<0,25-0,5, b 0,5-10,0m)	m3	1.000,00O		
132030	Aanvullen bermen.	m2	500,00O		
132040	Bomenzand verw. aanvulling (boomkransen)	m3	500,00O		
132050	Grond verw. in aanvulling (h<0,25m, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,00O		
132060	Grond verw. aanvulling (h<0,25-0,50, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,00O		
132080	Aanbrengen Boomsubstraat	m2	500,00O		
1321	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
132110	Zand verw. in aanvulling (h<0,25m, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,00O		
132120	Zand verw. aanvulling (h<0,25-0,50, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,00O		
132130	Zand verw. aanvulling (h<0,50-1,00, b 0,50-10,0m)	m3	2.000,00O		
134	KOLKEN PUTTEN EN PUTRANDEN				
1340	<u>Verwijderen kolken</u>				
134010	Verwijderen kolk. (recycling) eendelig	st	45,00O		
134020	Verwijderen kolk. (recycling) tweedelig	st	45,00O		
134030	Verwijderen kolk. (hergebruik) eendelig	st	45,00O		
134040	Verwijderen kolk. (hergebruik) tweedelig	st	45,00O		
134050	Verwijderen Leicon kolk. (recycling)	st	45,00O		
1341	<u>Aanbrengen kolken</u>				
134110	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie. (S1250/50)	st	10,00O		
134120	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie. (S1250/80)	st	15,00O		
134130	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie. (S1300/60)	st	10,00O		
134140	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(S1300/80)	st	15,00O		
134150	Aanbr. kolk kunststof/gietijzer comb. (S2045GP 2V)	st	10,00O		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134160	Aanbr. kolk kunststof/gietijzer comb. (S2045GP 2S)	st	15,000		
134170	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T4530/60)	st	10,000		
134180	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T4530/90)	st	25,000		
134190	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T1587/90)	st	25,000		
134200	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T1370.2)	st	25,000		
134210	Aanbr. kolk beton/gietijzer comb.(T1860.1/90)	st	25,000		
134220	Aanbr. kolk beton/gietijzer comb.(T1860.1/90)	st	25,000		
1343	<u>Opnieuw stellen trottoirkolk</u>				
134310	Opnieuw stellen straatkolk	st	70,000		
134320	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	70,000		
1344	<u>Vrijmaken putten</u>				
134410	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmettelen.	st	50,000		
134420	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmettelen	st	50,000		
14	WEGCONSTRUCTIE EN -INRICHTING				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	Afwerken zandbed.	m2	10.000,000		
140020	Aanbrengen straatlaag.	m2	20.000,000		
140030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10.000,000		
141	AANBRENGEN FUNDERING				
141000	Uitvullen fundering	m2	500,000		
141010	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	185,000		
141020	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	185,000		
141030	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	185,000		
141040	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	185,000		
141050	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	740,000		
141060	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	740,000		
141070	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	740,000		
141080	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	740,000		
1411	<u>Funderingen van beton</u>				
141110	Aanbr. verhardingslaag van schraal beton.(d.0,20m)	m2	200,000		
141120	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton	m2	200,000		
1412	<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
141210	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	200,000		
141220	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	200,000		
141230	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	500,000		
141240	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	500,000		
142	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
1420	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
142010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	17.000,000		
142020	Aanbrengen kleeflaag (Type OM)	m2	17.000,000		
142030	Aanbrengen kleeflaag (Type O, polymeer gemodific.)	m2	17.000,000		
142040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	11.000,000		
142050	Behandelen oppervlak	m2	700,000		
142060	Behandelen gestraald oppervlak	m2	700,000		
142070	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	1.000,000		
142080	Aanbrengen kunststofinlage (gebitumineerde vezels)	m2	1.000,000		
142090	Aanbrengen kunststofinlage (Geotextiel)	m2	1.000,000		
1421	<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
142110	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	500,000		
142120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	500,000		
142130	Aanbrengen asfaltvlieg	m	500,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Onderlagen (base)</u>				
142210	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)<50m2	ton	65,000		
142220	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)<50m2	ton	65,000		
142230	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)<50m2	ton	65,000		
142240	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)<50m2	ton	65,000		
142250	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)>50m2	ton	260,000		
142260	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)>50m2	ton	260,000		
142270	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)>50m2	ton	260,000		
142280	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)>50m2	ton	260,000		
1423	<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
142330	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142340	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142350	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, <50m2)	ton	70,000		
142360	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, <50m2)	ton	70,000		
142370	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142380	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, <50m2).	ton	70,000		
142390	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
142400	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
142410	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142420	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, <50m2).	ton	70,000		
142430	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
142440	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
1425	<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
142510	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142520	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142530	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, >50m2)	ton	225,000		
142540	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, >50m2)	ton	225,000		
142550	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142560	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, >50m2).	ton	225,000		
142570	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
142580	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
142590	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142600	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, >50m2).	ton	225,000		
142610	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
142620	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	115,000		
1427	<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
142710	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	70,000		
142720	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	20,000		
142730	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	70,000		
142740	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	20,000		
142750	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	70,000		
142760	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	20,000		
142770	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	70,000		
142780	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	20,000		
1428	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
142810	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	200,000		
142820	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
142830	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	200,000		
142840	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
142850	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	200,000		
142860	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
142870	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,>50m2)tillr + ij	ton	200,000		
142880	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,>50m2)tillr + i	ton	50,000		
1429	<u>Asfaltdrempel</u>				
142910	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	500,000		
1430	<u>Gietasfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143010	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	200,000		
1431	<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
143130	Aanbrengen oppervlakbehandeling (accrylcoat rood)	m2	1.000,000		
143140	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	1.000,000		
143150	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	1.000,000		
143160	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	1.000,000		
1432	<u>Betonelementen verharding</u>				
143210	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b<4m)	st	400,000		
143220	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b>4m)	st	400,000		
143230	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	100,000		
143240	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	100,000		
1433	<u>Cementbetonverharding</u>				
143310	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	500,000		
143320	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	500,000		
144	AANBRENGEN BESTRATING				
1440	<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat</u>				
144010	Aanbrengen SBS wf hv (b<3,0m, <50 m2)	m2	90,000		
144020	Aanbrengen SBS wf hv (b>3,0m, <50 m2)	m2	90,000		
144030	Aanbrengen SBS wf hv (b<3,0m, >50 m2)	m2	210,000		
144040	Aanbrengen SBS wf hv (b>3,0m, >50 m2)	m2	210,000		
1441	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat <50m2</u>				
144110	Aanbrengen SBS df kv (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144120	Aanbrengen SBS df kv (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144130	Aanbrengen SBS df ev (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144140	Aanbrengen SBS df ev (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144150	Aanbrengen SBS df hv (b<3,0m, <50m2)	m2	60,000		
144160	Aanbrengen SBS df hv (b>3,0m, <50m2)	m2	60,000		
1442	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat >50m2</u>				
144210	Aanbrengen SBS df kv (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144220	Aanbrengen SBS df kv (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144230	Aanbrengen SBS df ev (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144240	Aanbrengen SBS df ev (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144250	Aanbrengen SBS df hv (b<3,0m, >50m2)	m2	180,000		
144260	Aanbrengen SBS df hv (b>3,0m, >50m2)	m2	180,000		
1443	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat <50m2</u>				
144310	Aanbrengen SBS kf kv (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144320	Aanbrengen SBS kf kv (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144330	Aanbrengen SBS kf ev (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144340	Aanbrengen SBS kf ev (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144350	Aanbrengen SBS kf hv (b<3,0m, <50m2)	m2	60,000		
144360	Aanbrengen SBS kf hv (b>3,0m, <50m2)	m2	60,000		
1444	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat >50m2</u>				
144410	Aanbrengen SBS kf kv (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144420	Aanbrengen SBS kf kv (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144430	Aanbrengen SBS kf ev (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144440	Aanbrengen SBS kf ev (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144450	Aanbrengen SBS kf hv (b<3,0m, >50m2)	m2	180,000		
144460	Aanbrengen SBS kf hv (b>3,0m, >50m2)	m2	180,000		
1445	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat</u>				
144510	Aanbrengen BSS wf hv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	225,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144520	Aanbrengen BSS wf hv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	225,000		
144530	Aanbrengen BSS wf hv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	525,000		
144540	Aanbrengen BSS wf hv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	525,000		
1446	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat < 50m2</u>				
144610	Aanbrengen BSS df kv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144620	Aanbrengen BSS df kv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144630	Aanbrengen BSS df ev (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144640	Aanbrengen BSS df ev (b>3,0m), < 50 m2)	m2	100,000		
144650	Aanbrengen BSS df hv (b<3,0m), < 50 m2)	m2	75,000		
144660	Aanbrengen BSS df hv (b>3,0m), < 50 m2)	m2	125,000		
1447	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat > 50m2</u>				
144710	Aanbrengen BSS df kv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144720	Aanbrengen BSS df kv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144730	Aanbrengen BSS df ev (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144740	Aanbrengen BSS df ev (b>3,0m), > 50 m2)	m2	200,000		
144750	Aanbrengen BSS df hv (b<3,0m), > 50 m2)	m2	150,000		
144760	Aanbrengen BSS df hv (b>3,0m), > 50 m2)	m2	250,000		
1448	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat <50m2</u>				
144810	Aanbrengen BSS kf kv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144820	Aanbrengen BSS kf kv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144830	Aanbrengen BSS kf ev (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144840	Aanbrengen BSS kf ev (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144850	Aanbrengen BSS kf hv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	75,000		
144860	Aanbrengen BSS kf hv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	125,000		
1449	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat >50m2</u>				
144910	Aanbrengen BSS kf kv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144920	Aanbrengen BSS kf kv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144930	Aanbrengen BSS kf ev (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144940	Aanbrengen BSS kf ev (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144950	Aanbrengen BSS kf hv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	150,000		
144960	Aanbrengen BSS kf hv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	250,000		
145	HERSTRATEN BESTRATING				
1450	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
145010	Herstraten SBS df kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145020	Herstraten SBS df kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145030	Herstraten SBS df ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145040	Herstraten SBS df ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145050	Herstraten SBS df hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145060	Herstraten SBS df hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145070	Herstraten SBS df kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145080	Herstraten SBS df kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145090	Herstraten SBS df ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145100	Herstraten SBS df hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145110	Herstraten SBS df hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145120	Herstraten SBS df hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145130	Herstraten SBS wf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145140	Herstraten SBS wf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145150	Herstraten SBS wf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145160	Herstraten SBS wf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145170	Herstraten SBS wf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145180	Herstraten SBS wf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145190	Herstraten SBS wf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145200	Herstraten SBS wf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145210	Herstraten SBS wf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145220	Herstraten SBS wf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145230	Herstraten SBS wf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145240	Herstraten SBS wf hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145250	Herstraten SBS kf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145260	Herstraten SBS kf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145270	Herstraten SBS kf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145280	Herstraten SBS kf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145290	Herstraten SBS kf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145300	Herstraten SBS kf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145310	Herstraten SBS kf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145320	Herstraten SBS kf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145330	Herstraten SBS kf ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145340	Herstraten SBS kf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145350	Herstraten SBS kf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145360	Herstraten SBS kf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
1455	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
145510	Herstraten BSS df kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145520	Herstraten BSS df kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145530	Herstraten BSS df ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145540	Herstraten BSS df ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145550	Herstraten BSS df hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145560	Herstraten BSS df hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145570	Herstraten BSS df kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145580	Herstraten BSS df kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145590	Herstraten BSS df ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145600	Herstraten BSS df ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145610	Herstraten BSS df hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145620	Herstraten BSS df hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145630	Herstraten BSS wf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145640	Herstraten BSS wf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145650	Herstraten BSS wf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145660	Herstraten BSS wf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145670	Herstraten BSS wf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145680	Herstraten BSS wf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145690	Herstraten BSS wf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145700	Herstraten BSS wf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145710	Herstraten BSS wf ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145720	Herstraten BSS wf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145730	Herstraten BSS wf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145740	Herstraten BSS wf hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145750	Herstraten BSS kf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145760	Herstraten BSS kf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145770	Herstraten BSS kf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145780	Herstraten BSS kf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145790	Herstraten BSS kf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145800	Herstraten BSS kf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145810	Herstraten BSS kf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145820	Herstraten BSS kf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145830	Herstraten BSS kf ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145840	Herstraten BSS kf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145850	Herstraten BSS kf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145860	Herstraten BSS kf hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
146	AANBRENGEN TEGELVERHARDING				
1460	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm <50m2</u>				
146010	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b<3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146020	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b>3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146030	Aanbr. BT 300x300x45 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,000		
146040	Aanbr. BT 150x300x45 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,000		
146050	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b<3,0m, <50m2)	m2	600,000		
146060	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b>3,0m, <50m2)	m2	600,000		
1461	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm >50m2</u>				
146110	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b<3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146120	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b>3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146130	Aanbr. BT 300x300x45 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,000		
146140	Aanbr. BT 150x300x45 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,000		
146150	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b<3,0m, >50m2)	m2	1.800,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146160	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b>3,0m, >50m2)	m2	1.800,00	O	
1462	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm <50m2</u>				
146210	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,00	O	
146220	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b>3,0m, <50m2)	m2	200,00	O	
146230	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b<3,0m, <50m2)	m2	800,00	O	
146240	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b>3,0m, <50m2)	m2	800,00	O	
1463	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm >50m2</u>				
146310	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b<3,0m, >50m2)	m2	600,00	O	
146320	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b>3,0m, >50m2)	m2	600,00	O	
146330	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b<3,0m, >50m2)	m2	2.400,00	O	
146340	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b>3,0m, >50m2)	m2	2.400,00	O	
1464	<u>Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm <50m2</u>				
146410	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b<3,0m, <50m2)	m2	300,00	O	
146420	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b>3,0m, <50m2)	m2	300,00	O	
146430	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b<3,0m, <50m2)	m2	300,00	O	
146440	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b>3,0m, <50m2)	m2	300,00	O	
146450	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b<3,0m, <50m2)	m2	300,00	O	
146460	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b>3,0m, <50m2)	m2	300,00	O	
146470	Aanbr. BT 300x300x80 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,00	O	
146480	Aanbr. BT 150x300x80 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,00	O	
1465	<u>Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm >50m2</u>				
146510	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b<3,0m, >50m2)	m2	900,00	O	
146520	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b>3,0m, >50m2)	m2	900,00	O	
146530	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b<3,0m, >50m2)	m2	900,00	O	
146540	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b>3,0m, >50m2)	m2	900,00	O	
146550	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b<3,0m, >50m2)	m2	900,00	O	
146560	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b>3,0m, >50m2)	m2	900,00	O	
146570	Aanbr. BT 300x300x80 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,00	O	
146580	Aanbr. BT 150x300x80 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,00	O	
1466	<u>Aanbrengen overig tegels</u>				
146610	Aanbrengen geleidelijnen in tegels	m	100,00	O	
146620	Aanbrengen noppenmarkering in tegels	m	200,00	O	
146630	Aanbrengen instapmarkering bushalte in tegels	m2	10,00	O	
146640	Aanbrengen verkeerstegels "haaiientand"	m	200,00	O	
146650	Aanbrengen ventilatietegels (b<3,0m)	m2	100,00	O	
146660	Aanbrengen ventilatietegels (b>3,0m)	m2	200,00	O	
146670	Aanbrengen koekoekstegels	m2	50,00	O	
146680	Aanbrengen BT 600x600x80 bv (b<3,0m)	m2	800,00	O	
146690	Aanbrengen BT 600x600x80 hv (b>3,0m)	m2	2.200,00	O	
146700	Aanbrengen rubbertegels (300x300x70mm)	m2	100,00	O	
146710	Aanbrengen rubbertegels (500x500x70mm)	m2	100,00	O	
147	HERSTRATEN TEGELVERHARDING				
1470	<u>Herstraten betontegels 300(150)x300x45mm</u>				
147010	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	100,00	O	
147020	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b>3,0m, <50m2)	m2	100,00	O	
147030	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,00	O	
147040	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,00	O	
147050	Herstraten BT 150x300x45mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,00	O	
147060	Herstraten BT 150x300x45mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,00	O	
1471	<u>Herstraten betontegels 300(150)x300x50mm</u>				
147110	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	100,00	O	
147120	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b>3,0m, <50m2)	m2	100,00	O	
147130	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,00	O	
147140	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,00	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147150	Herstraten BT 150x300x50mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
147160	Herstraten BT 150x300x50mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
1472	<u>Herstraten betontegels 300x300x80mm</u>				
147210	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147220	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b>3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147230	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147240	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147250	Herstraten BT 150x300x80mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
147260	Herstraten BT 150x300x80mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
1473	<u>Herstraten overige tegels</u>				
147310	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b<3,0m, < 50m2)	m2	100,000		
147320	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b>3,0m, < 50m2)	m2	100,000		
147330	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b<3,0m, > 50m2)	m2	150,000		
147340	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b>3,0m, > 50m2)	m2	150,000		
148	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
1480	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
148010	Aanbr. opsluitb. beton. (straatlaag/zandbed) <50m	m	100,000		
148020	Aanbr. opsluitb. beton. (op fundering) <50m	m	100,000		
148030	Aanbr. opsluitb. beton. (straatlaag/zandbed) >50m	m	250,000		
148040	Aanbr. opsluitb. beton. (op fundering) >50m	m	250,000		
1481	<u>Aanbrengen trottoirbanden 70/200 x 200 mm</u>				
148110	Aanbr. trottoirbanden beton (70/200X200mm) <50m	m	200,000		
148120	Aanbr. trottoirbanden beton (70/200X200mm) >50m	m	300,000		
1482	<u>Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
148210	Aanbrengen trottoirbanden beton (110/220x250)<50m	m	200,000		
148220	Aanbrengen trottoirbanden beton (110/220x250)>50m	m	300,000		
1483	<u>Aanbrengen trottoirband van beton 130/150x250mm</u>				
148310	Aanbr. trottoirb. beton(130/150x250mm)op zand <50m	m	150,000		
148320	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) op fund <50m	m	150,000		
148330	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) fund+sr <50m	m	150,000		
148340	Aanbr. trottoirb. beton(130/150x250mm)op zand >50m	m	300,000		
148350	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) op fund >50m	m	300,000		
148360	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) fund+sr >50m	m	450,000		
1484	<u>Aanbrengen trottoirband van beton 180/200x250mm</u>				
148410	Aanbr. trottoirb. beton(180/200x250mm)op zand <50m	m	200,000		
148420	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)op fund <50m	m	200,000		
148430	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)fund+sr <50m	m	200,000		
148440	Aanbr. trottoirb. beton(180/200x250mm)op zand >50m	m	400,000		
148450	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)op fund >50m	m	400,000		
148460	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)fund+sr >50m	m	600,000		
1485	<u>Aanbrengen trottoirband van beton 280/300x240mm</u>				
148510	Aanbr. trottoirb. beton(280/300x240mm)op zand <50m	m	100,000		
148520	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) op fund <50m	m	100,000		
148530	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) fund+sr <50m	m	100,000		
148540	Aanbr. trottoirb. beton(280/300x240mm)op zand >50m	m	200,000		
148550	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) op fund >50m	m	200,000		
148560	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) fund+sr >50m	m	300,000		
1486	<u>Aanbrengen busband (type Amsterdam)</u>				
148610	Aanbrengen busband van beton (type Amsterdam)	m	126,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1487	<u>Lichten en richten betonbanden</u>				
148700	Opnieuw stellen opsluitb. beton (100x200) < 50m	m	135,000		
148710	Opnieuw stellen trottoirb. beton (70/200x200) <50m	m	135,000		
148720	Opnieuw stellen trottoirb. beton (110/220x250)<50m	m	135,000		
148730	Opnieuw stellen trottoirb. beton (130/150x250)<50m	m	135,000		
148740	Opnieuw stellen trottoirb. beton (180/200x250)<50m	m	135,000		
148750	Opnieuw stellen trottoirb. beton (280/300x240)<50m	m	135,000		
148760	Opnieuw stellen opsluitb. beton (100x200) > 50m	m	270,000		
148770	Opnieuw stellen trottoirb. beton (70/200x200) >50m	m	270,000		
148780	Opnieuw stellen trottoirb. beton (110/220x250)>50m	m	270,000		
148790	Opnieuw stellen trottoirb. beton (130/150x250)>50m	m	400,000		
148800	Opnieuw stellen trottoirb. beton (180/200x250)>50m	m	400,000		
148810	Opnieuw stellen trottoirb. beton (280/300x240)>50m	m	270,000		
149	PASMAKEN				
1491	<u>Pasmaken bestrating</u>				
149110	Knipwerk BSS	m	1.500,000		
149120	Knipwerk betontegels dikte 45-50 mm	m	1.500,000		
149130	Knipwerk betontegels dikte 60-80 mm	m	1.500,000		
149140	Zaagwerk betontegels dikte 45-50 mm	m	1.500,000		
149150	Zaagwerk betontegels dikte 60 mm	m	1.500,000		
149160	Zaagwerk betontegels dikte 80 mm	m	1.500,000		
149170	Zaagwerk betontegels dikte 100 mm	m	1.500,000		
149190	pasmaken SBS	m	5.000,000		
1492	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
149210	Pasmaken van betonbanden 100x200 vlakke kop	st	70,000		
149220	Pasmaken van betonbanden 70/200x200 vlakke kop	st	50,000		
149230	Pasmaken van betonbanden 70/200x200 hol en dol	st	50,000		
149240	Pasmaken van betonbanden 110/220x250 vlakke kop	st	50,000		
149250	Pasmaken van betonbanden 110/220x250 hol en dol	st	50,000		
149260	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 vlakke kop	st	150,000		
149270	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 hol en dol	st	150,000		
149280	Pasmaken van betonbanden 180/200x250 vlakke kop	st	200,000		
149290	Pasmaken van betonbanden 180/200x250 hol en dol	st	200,000		
149300	Pasmaken van betonbanden 280/300x240 vlakke kop	st	100,000		
149310	Pasmaken van betonbanden 280/300x240 visbek	st	100,000		
1494	<u>Pasmaken inritbanden</u>				
149410	Pasmaken inritbanden 450x200x500	st	10,000		
149420	Pasmaken inritbanden 450x200x1000	st	10,000		
149430	Pasmaken inritbanden 180x750x500	st	10,000		
149440	Pasmaken inritbanden 650x200x500	st	10,000		
149450	Pasmaken inritbanden 180x800x500	st	10,000		
149460	Pasmaken inritbanden 280/300x240/150x1000	st	10,000		
149470	Pasmaken inritbanden 200x600x500	st	10,000		
149480	Pasmaken inritbanden 240x900x500	st	10,000		
150	AANBRENGEN INRITBANDEN				
1500	<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
150010	Aanbrengen inritbanden 450x200x500mm	m	100,000		
150020	Aanbrengen inritbanden 450x200x1000mm	m	100,000		
150030	Aanbrengen inritbanden 180x750x500mm	m	100,000		
1501	<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
150110	Aanbrengen inritbanden 650x200x500mm	m	100,000		
150120	Aanbrengen inritbanden 180x800x500mm	m	100,000		
1502	<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm</u>				
150210	Aanbrengen inritbanden (280/300x240/150x1000mm)	m	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150220	Aanbrengen inritbanden 200x600x500mm	m	100,000		
150230	Aanbrengen inritbanden 240x900x500mm	m	100,000		
151	AANBRENGEN BOOMKRANSEN				
151010	Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm	st	65,000		
151020	Aanbrengen boomkrans 1500 x 1500 mm	st	65,000		
151030	Aanbrengen boomkrans 1800 x 1800 mm	st	65,000		
151040	Aanbrengen boomkrans > 1800 x 1800 mm	st	65,000		
152	AANBRENGEN GOOTLAAG E.D.				
1520	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen < 50 m</u>				
152020	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 rollg) <50m	m	200,000		
152030	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 streklg) <50m	m	200,000		
152040	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (2 streklg) < 50m	m	200,000		
152050	Aanbrengen streklg SBS kf (1-1 markering) < 50m	m	100,000		
152060	Aanbrengen molgoot SBS kf (5 streklg) < 50m	m	100,000		
152070	Aanbr. molgoot SBS kf (5 streklg, incl mark.)<50m	m	100,000		
152080	Aanbrengen molgoot SBS wf (9 streklg) < 50m	m	100,000		
1521	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen > 50 m</u>				
152120	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 rollg) >50m	m	400,000		
152130	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 streklg) >50m	m	400,000		
152140	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (2 streklg) > 50m	m	400,000		
152150	Aanbrengen streklg SBS kf (1-1 markering) > 50m	m	200,000		
152160	Aanbrengen molgoot SBS kf (5 streklg) > 50m	m	200,000		
152170	Aanbr. molgoot SBS kf (5 streklg, incl mark.)>50m	m	200,000		
152180	Aanbrengen molgoot SBS wf (9 streklg) > 50m	m	200,000		
1522	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen < 50 m</u>				
152220	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 rollg) <50m	m	300,000		
152230	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 streklg) <50m	m	300,000		
152240	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (2 streklg) <50m	m	300,000		
152250	Aanbrengen streklaag BSS kf (1-1 markering) <50m	m	225,000		
152260	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (5 streklg) <50m	m	225,000		
152270	Aanbr. molgoot BSS kf(5 strek incl. markering)<50m	m	150,000		
1523	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen > 50 m</u>				
152320	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 rollg) >50m	m	500,000		
152330	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 streklg) >50m	m	500,000		
152340	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (2 streklg) >50m	m	500,000		
152350	Aanbrengen streklaag BSS kf (1-1 markering) >50m	m	375,000		
152360	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (5 streklg) >50m	m	375,000		
152370	Aanbr. molgoot BSS kf(5 strek incl. markering)>50m	m	250,000		
1524	<u>Aanbrengen gootlaag betontegel</u>				
152410	Aanbr. goot betontegels.(300x150 in c. op f.) <50m	m	900,000		
152420	Aanbr. goot betontegels.(300x150 in c. op f.) >50m	m	2.100,000		
153	WEGMARKERINGEN EN GELEIDINGEN				
1531	<u>(Tijdelijke) markering wegenvverf m/m2 (asfalt)</u>				
153110	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (asfalt)	m2	250,000		
153120	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (asfalt)	m2	250,000		
153130	Aanbr. ononderbroken lm wegenvverf (asfalt) (0,10)	m	2.000,000		
153140	Aanbr. lm wegenvverf (1-1) (asfalt)	m	2.000,000		
153150	Aanbr. lm wegenvverf (1-3) (asfalt)	m	2.000,000		
153160	Aanbr. lm wegenvverf (0,30-2,70) (asfalt)	m	2.000,000		
153170	Aanbr. ononderbroken lm wegenvverf (asfalt) (0,30)	m	500,000		
1532	<u>(Tijdelijke) markering wegenvverf m/m2 (bestrating)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153210	Aanbr. overige markering -wegerverf-. (bestrating)	m2	100,000		
153220	Aanbr. overige markering -wegerverf-. (bestrating)	m2	100,000		
153230	Aanbr. ononderbr. lm wegenverf (bestrating) (0,1)	m	500,000		
153240	Aanbr. lm wegenverf (1-1) (bestrating)	m	500,000		
153250	Aanbr. lm wegenverf (1-3) (bestrating)	m	500,000		
153260	Aanbr. lm wegenverf (0,30-2,70) (bestrating)	m	500,000		
153270	Aanbr. ononderbr. lm wegenverf (bestrating) (0,30)	m	200,000		
1533	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
153310	Aanbrengen vlakken thermoplast (<10m2)	m2	250,000		
153320	Aanbrengen vlakken thermoplast (>10m2)	m2	250,000		
153330	Aanbrengen figuratie thermoplast	m2	250,000		
153340	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	2.000,000		
153350	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	500,000		
153360	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	500,000		
153370	Aanbr. onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	2.000,000		
153380	Aanbr. onderbroken lm 0,5-0,50 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,000		
153390	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,000		
153400	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,30m)	m	500,000		
153410	Aanbr. onderbroken lm 0,30-2,70 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,000		
153420	Aanbr. onderbroken lm 3-9 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,000		
153430	Aanbr. onderbroken lm 3-3 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,000		
153440	Aanbr. coating koudplastisch markerings materiaal	m2	1.000,000		
1535	<u>Wegmarkeringen van bestratingsmateriaal</u>				
153510	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	1.000,000		
153520	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	1.000,000		
153530	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m2	500,000		
154	GROENVOORZIENINGEN				
154010	Zaaien.	are	50,000		
16	TERREINVOORZIENINGEN				
161	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
1610	<u>Aanbrengen bebording</u>				
161010	Aanbrengen verkeerszuil	st	50,000		
161020	Aanbrengen verkeerszuil	st	50,000		
161030	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal. (l 3,6m)	st	150,000		
161040	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal. (l 4,3m)	st	150,000		
161050	Aanbrengen verkeersbordpalen. (l 3,6m)	st	150,000		
161060	Aanbrengen verkeersbordpalen. (l 4,3m)	st	150,000		
161070	Aanbrengen verkeersborden.	st	200,000		
1611	<u>Aanbrengen anti-parkeerpalen</u>				
161110	Aanbrengen anti-parkeerpaal	st	200,000		
161120	Aanbrengen anti-parkeerpaal(rood/wit, uitneembaar)	st	200,000		
161130	Aanbrengen anti-parkeerpaal(rood/wit, vast)	st	200,000		
161140	Aanbrengen anti-parkeerpaal (asfalt)	st	200,000		
161150	Aanbrengen anti-parkeerpaal (Aristona)	st	200,000		
161160	Aanbrengen anti-parkeerpaal (Mini Woerden)	st	200,000		
1612	<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
161210	Aanbrengen anti-parkeerband (150x450x1200 mm)	st	400,000		
161220	Aanbrengen stootbanden (afgeronde kop)	st	400,000		
161230	Aanbrengen stootbanden (2 afgeronde koppen)	st	400,000		
161240	Aanbrengen schampblokken	st	200,000		
162	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
1620	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162010	Aanbrengen zitbank	st	100,000		
1621	<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
162110	Aanbr. rijwielbijzethk (Nietje op betonpoeren)	st	100,000		
162120	Aanbr. rijwielbijzethk (Nietje op schetsplaten)	st	100,000		
162130	Aanbrengen rijwielbijzethk (div. op betonpoeren)	st	100,000		
1622	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
162210	Aanbrengen afvalbakken	st	150,000		
1623	<u>Aanbrengen boombeschermers</u>				
162310	Aanbrengen boombeschermers "Hitme"	st	150,000		
170	VERVOEREN MATERIAAL				
1700	<u>Vervoeren bestratingsmateriaal</u>				
170010	Afvoeren bestratingsmateriaal recycling (ton)	ton	1.000,000		
170020	Afvoeren bestratingsmateriaal recycling (rit)	rit	50,000		
170030	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk (ton)	ton	1.000,000		
170040	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk (rit)	rit	50,000		
170050	Vervoeren bestratingsmateriaal van werk (ton)	ton	1.000,000		
170060	Vervoeren bestratingsmateriaal van werk (rit)	rit	50,000		
1701	<u>Vervoeren meubilair</u>				
170110	Vervoeren straatmeubilair (ton)	ton	200,000		
170120	Vervoeren straatmeubilair (rit)	rit	50,000		
180	MOBILISEREN MATERIEEL				
180010	Mobiliseren materieel. (asfaltset "klein")	keer	10,000		
180020	Mobiliseren materieel. (asfaltset "groot")	keer	10,000		
180030	Mobiliseren materieel. (t.b.v. markeringen)	keer	10,000		
180040	Mobiliseren materieel. (asfaltfrees "klein")	keer	10,000		
180050	Mobiliseren materieel. (asfaltfrees "groot")	keer	10,000		
2	HOOFDSTUK 2 GROOT ONDERHOUD WEGEN-NAC				
21	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
212	OPBREKEN ASFALT				
2120	<u>Zagen asfalt</u>				
212010	Zagen asfaltverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
212020	Zagen asfaltverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
212030	Zagen asfaltverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
212040	Zagen asfaltverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
212050	Zagen asfaltverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
212060	Zagen asfaltverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
2121	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
212110	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,000		
212120	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,000		
212130	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,000		
212140	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,000		
212160	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,000		
212170	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,000		
212180	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,000		
212190	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,000		
2122	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
212210	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212220	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,000		
212230	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,000		
212240	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,000		
212260	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,000		
212270	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,000		
212280	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,000		
212290	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,000		
2123	<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
212310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d < 40 mm)	m2	25,000		
212320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 40-60 mm)	m2	25,000		
212330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 60-80 mm)	m2	25,000		
212340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d > 80mm)	m2	25,000		
212350	Frezen van asfalt. (bakfrezen)	m2	75,000		
2124	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
212410	Opbreken asfaltvlieg. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
212420	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212430	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212440	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212450	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212460	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, >50m2)	m2	150,000		
212470	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, >50m2)	m2	150,000		
212480	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, >50m2)	m2	150,000		
212490	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, >50m2)	m2	150,000		
2125	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
212510	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,000		
212520	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, <50m2)	m2	20,000		
212530	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,<50m2)	m2	20,000		
212540	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,000		
212560	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,000		
212570	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,<50m2)	m2	20,000		
212580	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, <50m2)	m2	20,000		
212590	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,000		
2126	<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
212610	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,000		
212620	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, >50m2)	m2	100,000		
212630	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,>50m2)	m2	100,000		
212640	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,000		
212660	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,000		
212670	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,>50m2)	m2	100,000		
212680	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, >50m2)	m2	100,000		
212690	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,000		
2127	<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
212710	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d<40mm)	m2	25,000		
212720	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 40-60 mm)	m2	25,000		
212730	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 60-80mm)	m2	25,000		
212740	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d>80mm)	m2	25,000		
212750	Frezen teerhoudend asfalt (bakfrezen)	m2	75,000		
2129	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
212910	Opbreken vlieg teerhoudend asfalt. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
212920	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212930	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212940	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212950	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212960	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
212970	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
212980	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
212990	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	OPBREKEN FUNDERING				
2130	<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>				
213010	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,000		
213020	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	100,000		
213030	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,000		
213040	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	100,000		
213050	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,000		
213060	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
213070	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,000		
213080	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	150,000		
2131	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
213110	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2) cat.1	m2	50,000		
213120	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2) cat.1	m2	50,000		
213130	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2) cat.1	m2	50,000		
213140	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2) cat.1	m2	50,000		
213150	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2) cat.1	m2	100,000		
213160	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2) cat.1	m2	100,000		
213170	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2) cat.1	m2	100,000		
213180	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2) cat.1	m2	100,000		
2132	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
213210	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
213220	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
213230	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
213240	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
213250	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
213260	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
213270	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
213280	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
2133	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
213310	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213320	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213330	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213340	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213350	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213360	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213370	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213380	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
2134	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
213410	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213420	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213430	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213440	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213450	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213460	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213470	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213480	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
2135	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
213510	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213520	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213530	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213540	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213560	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
213570	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
213580	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
213590	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
2136	<u>Zagen betonverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213610	Zagen betonverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
213620	Zagen betonverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
213630	Zagen betonverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
213640	Zagen betonverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
213650	Zagen betonverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
213660	Zagen betonverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
2137	<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
213710	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
213720	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
213730	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
213740	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
213750	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
213760	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
2138	<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
213810	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, >50m2)	m2	100,000		
213820	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	100,000		
213830	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		
213840	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		
213850	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,000		
213860	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,000		
2139	<u>Opnemen prefab drempels</u>				
213910	Opnemen prefab drempels (recycling)	m2	25,000		
213920	Opnemen prefab drempels (hergebruik)	m2	25,000		
213930	Opnemen prefab drempels (opslag)	m2	50,000		
220	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
220010	Frezen markering. (dwarsmark./figuratie)	m2	60,000		
220020	Frezen markering. (lengtemarkering)	m2	50,000		
220030	Waterstralen markering (dwarsmark./figuratie)	m2	60,000		
220040	Waterstralen markering (lengtemarkering)	m2	50,000		
2201	<u>Verwijderen bebording</u>				
220110	Verwijderen verkeersborden (recycling)	st	10,000		
220120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	10,000		
220130	Verwijderen verkeersborden (opslag)	st	30,000		
220140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (recycling)	st	10,000		
220150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (hergebruik)	st	10,000		
220160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (opslag)	st	30,000		
2202	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
220210	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling)	st	50,000		
220220	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	50,000		
220230	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag)	st	100,000		
2203	<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				
220310	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (recycling)	m	50,000		
220320	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (hergebruik)	m	100,000		
220330	Opbreken stootbanden (recycling)	m	50,000		
220340	Opbreken stootbanden (hergebruik)	m	100,000		
220350	Verwijderen anti-parkeer blokken (recycling)	m	50,000		
220360	Verwijderen anti-parkeer blokken (opslag)	m	50,000		
220370	Verwijderen anti-parkeer blokken (hergebruik)	m	100,000		
241	AANBRENGEN FUNDERING				
241000	Uitvullen fundering	m2	125,000		
241010	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,000		
241020	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,000		
241030	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241040	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,000		
241050	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,000		
241060	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,000		
241070	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,000		
241080	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,000		
2411	<u>Funderingen van beton</u>				
241110	Aanbr. verhardingslaag van schraal beton.(d.0,20m)	m2	50,000		
241120	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton	m2	50,000		
2412	<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
241210	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	50,000		
241220	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	50,000		
241230	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	125,000		
241240	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	125,000		
242	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
2420	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
242010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.000,000		
242020	Aanbrengen kleeftlaag (Type OM)	m2	4.000,000		
242030	Aanbrengen kleeftlaag (Type O, polymeer gemodific.)	m2	4.000,000		
242040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	2.500,000		
242050	Behandelen oppervlak	m2	200,000		
242060	Behandelen gestraald oppervlak	m2	200,000		
242070	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	250,000		
242080	Aanbrengen kunststofinlage (gebitumineerde vezels)	m2	250,000		
242090	Aanbrengen kunststofinlage (Geotextiel)	m2	250,000		
2421	<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
242110	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	125,000		
242120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	125,000		
242130	Aanbrengen asfaltvlieg	m	125,000		
2422	<u>Onderlagen (base)</u>				
242210	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)<50m2	ton	15,000		
242220	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)<50m2	ton	15,000		
242230	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)<50m2	ton	15,000		
242240	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)<50m2	ton	15,000		
242250	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)>50m2	ton	70,000		
242260	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)>50m2	ton	70,000		
242270	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)>50m2	ton	70,000		
242280	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)>50m2	ton	70,000		
2423	<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
242330	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242340	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242350	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,000		
242360	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,000		
242370	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242380	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, <50m2).	ton	15,000		
242390	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
242400	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
242410	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242420	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, <50m2).	ton	15,000		
242430	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
242440	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
2425	<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
242510	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242520	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242530	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242540	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,000		
242550	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242560	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, >50m2).	ton	60,000		
242570	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
242580	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
242590	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242600	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, >50m2).	ton	60,000		
242610	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
242620	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	30,000		
2427	<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
242710	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	25,000		
242720	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	10,000		
242730	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	25,000		
242740	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	10,000		
242750	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,000		
242760	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,000		
242770	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,000		
242780	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,000		
2428	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
242810	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
242820	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	15,000		
242830	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
242840	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	15,000		
242850	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
242860	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	15,000		
242870	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
242880	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,>50m2)tillr + i	ton	15,000		
2429	<u>Asfaltdrempel</u>				
242910	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	150,000		
2430	<u>Gietasfalt</u>				
243010	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	50,000		
2431	<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
243130	Aanbrengen oppervlakbehandeling (accrylcoat rood)	m2	250,000		
243140	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	250,000		
243150	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	250,000		
243160	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	250,000		
2432	<u>Betonelementen verharding</u>				
243210	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b<4m)	st	100,000		
243220	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b>4m)	st	100,000		
243230	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	25,000		
243240	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	25,000		
2433	<u>Cementbetonverharding</u>				
243310	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	125,000		
243320	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	125,000		
2531	<u>(Tijdelijke) markering wegenreverf m/m2 (asfalt)</u>				
253110	Aanbr. overige markering -wegengverf-. (asfalt)	m2	65,000		
253120	Aanbr. overige markering -wegengverf-. (asfalt)	m2	65,000		
253130	Aanbr. ononderbroken lm wegenreverf (asfalt) (0,10)	m	500,000		
253140	Aanbr. lm wegenreverf (1-1) (asfalt)	m	500,000		
253150	Aanbr. lm wegenreverf (1-3) (asfalt)	m	500,000		
253160	Aanbr. lm wegenreverf (0,30-2,70) (asfalt)	m	500,000		
253170	Aanbr. ononderbroken lm wegenreverf (asfalt) (0,30)	m	125,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2533	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
253310	Aanbrengen vlakken thermoplast (<10m2)	m2	65,000		
253320	Aanbrengen vlakken thermoplast (>10m2)	m2	65,000		
253330	Aanbrengen figuratie thermoplast	m2	65,000		
253340	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	500,000		
253350	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	125,000		
253360	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	125,000		
253370	Aanbr. onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	500,000		
253380	Aanbr. onderbroken lm 0,5-0,50 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253390	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253400	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,30m)	m	125,000		
253410	Aanbr. onderbroken lm 0,30-2,70 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253420	Aanbr. onderbroken lm 3-9 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253430	Aanbr. onderbroken lm 3-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253440	Aanbr. coating koudplastisch markerings materiaal	m2	250,000		
3	HOOFDSTUK 3 GROOT ONDERHOUD WEGEN-WEE				
31	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
312	OPBREKEN ASFALT				
3120	<u>Zagen asfalt</u>				
312010	Zagen asfaltverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
312020	Zagen asfaltverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
312030	Zagen asfaltverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
312040	Zagen asfaltverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
312050	Zagen asfaltverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
312060	Zagen asfaltverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
3121	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
312110	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,000		
312120	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,000		
312130	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,000		
312140	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,000		
312160	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,000		
312170	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,000		
312180	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,000		
312190	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,000		
3122	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
312210	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,000		
312220	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,000		
312230	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,000		
312240	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,000		
312260	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,000		
312270	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,000		
312280	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,000		
312290	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,000		
3123	<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
312310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d < 40 mm)	m2	25,000		
312320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 40-60 mm)	m2	25,000		
312330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 60-80 mm)	m2	25,000		
312340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d > 80mm)	m2	25,000		
312350	Frezen van asfalt. (bakfrezen)	m2	75,000		
3124	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
312410	Opbreken asfaltvlieg. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
312420	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312430	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312440	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312450	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312460	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, >50m2)	m2	150,00O		
312470	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, >50m2)	m2	150,00O		
312480	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, >50m2)	m2	150,00O		
312490	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, >50m2)	m2	150,00O		
3125	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
312510	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,00O		
312520	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, <50m2)	m2	20,00O		
312530	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,<50m2)	m2	20,00O		
312540	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,00O		
312560	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,00O		
312570	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,<50m2)	m2	20,00O		
312580	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, <50m2)	m2	20,00O		
312590	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,00O		
3126	<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
312610	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,00O		
312620	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, >50m2)	m2	100,00O		
312630	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,>50m2)	m2	100,00O		
312640	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,00O		
312660	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,00O		
312670	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,>50m2)	m2	100,00O		
312680	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, >50m2)	m2	100,00O		
312690	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,00O		
3127	<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
312710	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d<40mm)	m2	25,00O		
312720	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 40-60 mm)	m2	25,00O		
312730	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 60-80mm)	m2	25,00O		
312740	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d>80mm)	m2	25,00O		
312750	Frezen teerhoudend asfalt (bakfrezen)	m2	75,00O		
3129	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
312910	Opbreken vlieg teerhoudend asfalt. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,00O		
312920	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,00O		
312930	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,00O		
312940	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,00O		
312950	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,00O		
312960	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,00O		
312970	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,00O		
312980	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,00O		
312990	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,00O		
313	OPBREKEN FUNDERING				
3130	<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>				
313010	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,00O		
313020	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	100,00O		
313030	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,00O		
313040	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	100,00O		
313050	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,00O		
313060	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	150,00O		
313070	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,00O		
313080	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	150,00O		
3131	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
313110	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2) cat.1	m2	50,00O		
313120	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2) cat.1	m2	50,00O		
313130	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2) cat.1	m2	50,00O		
313140	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2) cat.1	m2	50,00O		
313150	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2) cat.1	m2	100,00O		
313160	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2) cat.1	m2	100,00O		
313170	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2) cat.1	m2	100,00O		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313180	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2) cat.1	m2	100,000		
3132	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
313210	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
313220	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
313230	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
313240	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2) cat.2	m2	50,000		
313250	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
313260	Opbr. funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
313270	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
313280	Opbr. funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2) cat.2	m2	100,000		
3133	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
313310	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313320	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313330	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313340	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313350	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313360	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313370	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313380	Opbr. funderingslaag cat 1 (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
3134	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
313410	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313420	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313430	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313440	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313450	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313460	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313470	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313480	Opbr. funderingslaag cat 2 (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
3135	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
313510	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313520	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313530	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313540	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313560	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
313570	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
313580	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
313590	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
3136	<u>Zagen betonverharding</u>				
313610	Zagen betonverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
313620	Zagen betonverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
313630	Zagen betonverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
313640	Zagen betonverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
313650	Zagen betonverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
313660	Zagen betonverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
3137	<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
313710	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
313720	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
313730	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
313740	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
313750	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
313760	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
3138	<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
313810	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, >50m2)	m2	100,000		
313820	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	100,000		
313830	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313840	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,00	0	
313850	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,00	0	
313860	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,00	0	
3139	<u>Opnemen prefab drempels</u>				
313910	Opnemen prefab drempels (recycling)	m2	25,00	0	
313920	Opnemen prefab drempels (hergebruik)	m2	25,00	0	
313930	Opnemen prefab drempels (opslag)	m2	50,00	0	
320	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
320010	Frezen markering. (dwarsmark./figuratie)	m2	60,00	0	
320020	Frezen markering. (lengtemarkering)	m2	50,00	0	
320030	Waterstralen markering (dwarsmark./figuratie)	m2	60,00	0	
320040	Waterstralen markering (lengtemarkering)	m2	50,00	0	
3201	<u>Verwijderen bebording</u>				
320110	Verwijderen verkeersborden (recycling)	st	10,00	0	
320120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	10,00	0	
320130	Verwijderen verkeersborden (opslag)	st	30,00	0	
320140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (recycling)	st	10,00	0	
320150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (hergebruik)	st	10,00	0	
320160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (opslag)	st	30,00	0	
3202	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
320210	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling)	st	50,00	0	
320220	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	50,00	0	
320230	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag)	st	100,00	0	
3203	<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				
320310	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (recycling)	m	50,00	0	
320320	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (hergebruik)	m	100,00	0	
320330	Opbreken stootbanden (recycling)	m	50,00	0	
320340	Opbreken stootbanden (hergebruik)	m	100,00	0	
320350	Verwijderen anti-parkeer blokken (recycling)	m	50,00	0	
320360	Verwijderen anti-parkeer blokken (opslag)	m	50,00	0	
320370	Verwijderen anti-parkeer blokken (hergebruik)	m	100,00	0	
341	AANBRENGEN FUNDERING				
341000	Uitvullen fundering	m2	125,00	0	
341010	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,00	0	
341020	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,00	0	
341030	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,00	0	
341040	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,00	0	
341050	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,00	0	
341060	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,00	0	
341070	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,00	0	
341080	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,00	0	
3411	<u>Funderingen van beton</u>				
341110	Aanbr. verhardingslaag van schraal beton.(d.0,20m)	m2	50,00	0	
341120	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton	m2	50,00	0	
3412	<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
341210	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	50,00	0	
341220	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	50,00	0	
341230	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	125,00	0	
341240	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	125,00	0	
342	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
3420	<u>Voorbereiding e.d.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.000,00	0	
342020	Aanbrengen kleeflaag (Type OM)	m2	4.000,00	0	
342030	Aanbrengen kleeflaag (Type O, polymeer gemodific.)	m2	4.000,00	0	
342040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	2.500,00	0	
342050	Behandelen oppervlak	m2	200,00	0	
342060	Behandelen gestraald oppervlak	m2	200,00	0	
342070	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	250,00	0	
342080	Aanbrengen kunststofinlage (gebitumineerde vezels)	m2	250,00	0	
342090	Aanbrengen kunststofinlage (Geotextiel)	m2	250,00	0	
3421	<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
342110	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	125,00	0	
342120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	125,00	0	
342130	Aanbrengen asfaltvlieg	m	125,00	0	
3422	<u>Onderlagen (base)</u>				
342210	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)<50m2	ton	15,00	0	
342220	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)<50m2	ton	15,00	0	
342230	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)<50m2	ton	15,00	0	
342240	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)<50m2	ton	15,00	0	
342250	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)>50m2	ton	70,00	0	
342260	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)>50m2	ton	70,00	0	
342270	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)>50m2	ton	70,00	0	
342280	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)>50m2	ton	70,00	0	
3423	<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
342330	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,00	0	
342340	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,00	0	
342350	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,00	0	
342360	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,00	0	
342370	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,00	0	
342380	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, <50m2).	ton	15,00	0	
342390	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,00	0	
342400	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,00	0	
342410	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,00	0	
342420	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, <50m2).	ton	15,00	0	
342430	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,00	0	
342440	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,00	0	
3425	<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
342510	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,00	0	
342520	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,00	0	
342530	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,00	0	
342540	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,00	0	
342550	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,00	0	
342560	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, >50m2).	ton	60,00	0	
342570	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,00	0	
342580	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,00	0	
342590	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,00	0	
342600	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, >50m2).	ton	60,00	0	
342610	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,00	0	
342620	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	30,00	0	
3427	<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
342710	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	25,00	0	
342720	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	10,00	0	
342730	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	25,00	0	
342740	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	10,00	0	
342750	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,00	0	
342760	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,00	0	
342770	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,00	0	
342780	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,00	0	
3428	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342810	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	50,00O		
342820	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	15,00O		
342830	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	50,00O		
342840	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	15,00O		
342850	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)tilr + ij	ton	50,00O		
342860	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)tilr + ij	ton	15,00O		
342870	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,>50m2)tilr + ij	ton	50,00O		
342880	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,>50m2)tilr + i	ton	15,00O		
3429	<u>Asfaltdrempel</u>				
342910	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	150,00O		
3430	<u>Gietasfalt</u>				
343010	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	50,00O		
3431	<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
343130	Aanbrengen oppervlakbehandeling (accrylcoat rood)	m2	250,00O		
343140	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	250,00O		
343150	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	250,00O		
343160	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	250,00O		
3432	<u>Betonelementen verharding</u>				
343210	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b<4m)	st	100,00O		
343220	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b>4m)	st	100,00O		
343230	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	25,00O		
343240	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	25,00O		
3433	<u>Cementbetonverharding</u>				
343310	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	125,00O		
343320	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	125,00O		
3531	<u>(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)</u>				
353110	Aanbr. overige markering -wegenverf-. (asfalt)	m2	65,00O		
353120	Aanbr. overige markering -wegenverf-. (asfalt)	m2	65,00O		
353130	Aanbr. ononderbroken lm wegenverf (asfalt) (0,10)	m	500,00O		
353140	Aanbr. lm wegenverf (1-1) (asfalt)	m	500,00O		
353150	Aanbr. lm wegenverf (1-3) (asfalt)	m	500,00O		
353160	Aanbr. lm wegenverf (0,30-2,70) (asfalt)	m	500,00O		
353170	Aanbr. ononderbroken lm wegenverf (asfalt) (0,30)	m	500,00O		
3533	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
353310	Aanbrengen vlakken thermoplast (<10m2)	m2	65,00O		
353320	Aanbrengen vlakken thermoplast (>10m2)	m2	65,00O		
353330	Aanbrengen figuratie thermoplast	m2	65,00O		
353340	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	500,00O		
353350	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	125,00O		
353360	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	125,00O		
353370	Aanbr. onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	500,00O		
353380	Aanbr. onderbroken lm 0,5-0,50 thermopl (b=0,10m)	m	500,00O		
353390	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,00O		
353400	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,30m)	m	125,00O		
353410	Aanbr. onderbroken lm 0,30-2,70 thermopl (b=0,10m)	m	500,00O		
353420	Aanbr. onderbroken lm 3-9 thermopl (b=0,10m)	m	500,00O		
353430	Aanbr. onderbroken lm 3-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,00O		
353440	Aanbr. coating koudplastisch markerings materiaal	m2	250,00O		
4	LEVERANTIE MATERIALEN				
401	LEVEREN KOLKEN				
401010	Leveren roosterkolk (S 1250/50)	st	10,00O		
401020	Leveren roosterkolk (S 1250/80)	st	25,00O		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401030	Leveren roosterkolk (S 1300/60)	st	10,000		
401040	Leveren roosterkolk (S 1300/80)	st	25,000		
401050	Leveren valkolk (S 2045 GP 2V)	st	10,000		
401060	Leveren valkolk (S 2045 GP 2S)	st	25,000		
401070	Leveren trottoirkolk (T 4530/60)	st	10,000		
401080	Leveren trottoirkolk (T 4530/90)	st	25,000		
401090	Leveren trottoirkolk (T 1587/90)	st	25,000		
401100	Leveren trottoirkolk (T 1370.2 + 1320)	st	25,000		
401110	Leveren trottoirkolk(T 1860.1/90)	st	25,000		
401120	Leveren trottoirkolk (T 5050 + 1850.1)	st	25,000		
402	LEVEREN BESTRATING				
4020	<u>Leveren straatbakstenen waalformaat</u>				
402010	Leveren straatbakstenen (wf goed oud)	st	50.000,000		
402020	Leveren straatbakstenen (wf Terra Rosa)	st	10.000,000		
4021	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>				
402110	Leveren straatbakstenen. (df goed oud)	st	10.000,000		
402120	Leveren straatbakstenen (df Terra Rosa)	st	50.000,000		
4022	<u>Leveren straatbakstenen keiformaat</u>				
402210	Leveren straatbakstenen (kf goed oud)	st	2.500,000		
402230	Leveren straatbakstenen (kf Ravenna)	st	50.000,000		
402240	Leveren straatbakstenen (hulpstukken kf Ravenna)	st	5.000,000		
402250	Leveren straatbakstenen.(plat kf Novaton)	st	5.000,000		
402260	Leveren straatbakstenen.(plat kf Ravenna)	st	5.000,000		
402270	Leveren straatbakstenen. (hulpst. plat kf Ravenna)	st	1.000,000		
4023	<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat</u>				
402310	Leveren betonstraatstenen (wf grijs)	st	10.000,000		
402320	Leveren betonstraatstenen (wf wit)	st	2.000,000		
4024	<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat</u>				
402410	Leveren betonstraatstenen (df grijs)	st	5.000,000		
402420	Leveren betonstraatstenen (df zwart)	st	5.000,000		
402430	Leveren betonstraatstenen (df heidepaars)	st	5.000,000		
402440	Leveren betonstraatstenen (df Amsterdams rood)	st	5.000,000		
4025	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat</u>				
402510	Leveren betonstraatstenen (kf grijs)	st	20.000,000		
402520	Leveren betonstraatstenen (bisschopsmutsen grijs)	st	2.000,000		
402530	Leveren betonstraatstenen (kf zwart)	st	2.000,000		
402540	Leveren betonstraatstenen (bisschopsmutsen zwart)	st	500,000		
402550	Leveren betonstraatstenen (kf heidepaars)	st	2.000,000		
402560	Leveren betonstraatstenen (bisschopsm. heidepaars)	st	500,000		
402570	Leveren betonstraatstenen (kf amsterdams rood)	st	2.000,000		
402580	Leveren betonstraatstenen (bisschopsm. a'dams rood)	st	500,000		
4026	<u>Leveren betonstraatstenen verkeersmarkering</u>				
402610	Leveren FG stenen (200x100x80, wit)	st	2.000,000		
402620	Leveren FG stenen (200x100x80, blauw)	st	1.000,000		
402630	Leveren FG stenen (211x105x80mm, wit).	st	1.000,000		
402640	Leveren FG stenen (211x105x80mm, blauw).	st	500,000		
402650	Leveren FG stenen (211x68x80mm, wit)	st	1.000,000		
402660	Leveren FG stenen (211x68x80mm, blauw)	st	500,000		
4029	<u>Opbrengsten vrijgekomen straatbakstenen</u>				
402910	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Waalformaat	st	15.000,000		
402920	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Dikformaat	st	15.000,000		
402930	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Keiformaat	st	25.000,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403	LEVEREN TEGELVERHARDING				
4030	<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 45 mm</u>				
403010	Leveren betontegels (300x300x45mm, grijs)	st	36.000,00	0	
403020	Leveren betontegels (150x300x45mm, grijs)	st	4.000,00	0	
403030	Leveren betontegels. (300x300x45mm, zwart)	st	18.000,00	0	
403040	Leveren betontegels (150x300x45mm, zwart)	st	2.000,00	0	
403050	Leveren betontegels (300x300x45mm, wit)	st	36.000,00	0	
403060	Leveren betontegels (150x300x45mm, wit)	st	4.000,00	0	
403070	Leveren betontegels (300x300x45mm, geel)	st	18.000,00	0	
403080	Leveren betontegels (150x300x45mm, geel)	st	2.000,00	0	
403090	Leveren betontegels (300x300x45mm, Breccia)	st	36.000,00	0	
403100	Leveren betontegels (150x300x45mm, Breccia)	st	4.000,00	0	
403110	Leveren betontegels (300x300x45mm, Lavaró)	st	36.000,00	0	
403120	Leveren betontegels (150x300x45mm, Lavaró)	st	4.000,00	0	
4032	<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 50 mm</u>				
403210	Leveren betontegels (300x300x50mm, grijs)	st	9.000,00	0	
403220	Leveren betontegels (150x300x45mm, grijs)	st	1.000,00	0	
403230	Leveren betontegels (300x300x50mm, zwart)	st	4.000,00	0	
403240	Leveren betontegels (150x300x50mm, zwart)	st	1.000,00	0	
403250	Leveren betontegels (300x300x50mm, wit)	st	9.000,00	0	
403260	Leveren betontegels (150x300x50mm, wit)	st	1.000,00	0	
403270	Leveren betontegels (300x300x50mm, geel)	st	4.000,00	0	
403280	Leveren betontegels (150x300x50mm, geel)	st	1.000,00	0	
403290	Leveren betontegels (300x300x50mm, Breccia)	st	9.000,00	0	
403300	Leveren betontegels (150x300x50mm, Breccia)	st	1.000,00	0	
403310	Leveren betontegels (300x300x50mm, Lavaró)	st	9.000,00	0	
403320	Leveren betontegels (150x300x50mm, Lavaró)	st	1.000,00	0	
4034	<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 80 mm</u>				
403410	Leveren betontegels (300x300x80mm, grijs)	st	9.000,00	0	
403420	Leveren betontegels (150x300x80mm, grijs)	st	1.000,00	0	
403430	Leveren betontegels (300x300x80mm, zwart)	st	4.000,00	0	
403440	Leveren betontegels (150x300x80mm, zwart)	st	1.000,00	0	
403450	Leveren betontegels (300x300x80mm, heidepaars)	st	9.000,00	0	
403460	Leveren betontegels (150x300x80mm, heidepaars)	st	1.000,00	0	
403470	Leveren betontegels (300x300x80mm, wit)	st	4.000,00	0	
403480	Leveren betontegels (150x300x80mm, wit)	st	1.000,00	0	
403490	Leveren betontegels (300x300x80mm, Breccia)	st	9.000,00	0	
403500	Leveren betontegels (150x300x80mm, Breccia)	st	1.000,00	0	
403510	Leveren betontegels (300x300x80mm, Lavaró)	st	9.000,00	0	
403520	Leveren betontegels (150x300x80mm, Lavaró)	st	1.000,00	0	
4036	<u>Leveren verkeerstegels</u>				
403610	Leveren gidslijntegels	st	1.000,00	0	
403620	Leveren noppentegels	st	1.000,00	0	
403630	Leveren rubber signaaltegels	st	1.000,00	0	
403640	Leveren haaitand tegels 300x300x60mm zwart	st	1.000,00	0	
403650	Leveren haaitand tegels 300x300x60mm paars	st	1.000,00	0	
403660	Leveren haaitand tegels 500x500x100mm zwart	st	1.000,00	0	
403670	Leveren haaitand tegels 500x250x100mm zwart	st	1.000,00	0	
4037	<u>Leveren overige tegels</u>				
403710	Leveren boomtegels	st	1.000,00	0	
403720	Leveren koekoekstegels	st	1.000,00	0	
403730	Leveren betontegels (600x600x80mm, grijs)	st	1.000,00	0	
403740	Leveren rubber tegels (500x500x70mm, zwart)	st	500,00	0	
403750	Leveren rubber tegels (500x250x70mm, zwart)	st	200,00	0	
403760	Leveren rubber tegels (500x500x70mm, rood)	st	500,00	0	
403770	Leveren rubber tegels (500x250x70mm, rood)	st	200,00	0	
404	LEVEREN KANTOPSLUITING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4040	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
404010	Leveren rechte opsluitband beton(100x200mm, grijs)	st	700,00	0	
404020	Leveren gebogen opsluitb beton (100x200mm, grijs)	st	100,00	0	
404030	Leveren hulpstuk beton (hoek 90gr. 100x200, grijs)	st	100,00	0	
4041	<u>Leveren trottoirbanden 70/200 x 250 mm</u>				
404110	Leveren rechte trottoirband beton (70/200x250mm)	st	500,00	0	
404120	Leveren gebogen trottoirband beton (70/200x250mm)	st	100,00	0	
404130	Leveren verloopb -trottoirb beton (70/200-130/150)	st	50,00	0	
404140	Leveren verloopb -trottoirb beton (70/200-180/200)	st	50,00	0	
4042	<u>Leveren trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
404210	Leveren rechte trottoirband beton (110/220x250mm)	st	500,00	0	
404220	Leveren gebogen trottoirband beton (110/220x250mm)	st	100,00	0	
404230	Leveren hoekstuk beton (90gr. 110/220x250mm)	st	100,00	0	
404240	Leveren verloopband beton (110/220-130/150)	st	50,00	0	
404250	Leveren verloopband beton (110/220-180/200)	st	50,00	0	
4043	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
404310	Leveren rechte trottoirband beton (130/150x250mm)	st	1.500,00	0	
404320	Leveren gebogen trottoirband beton (130/150x250mm)	st	300,00	0	
404330	Leveren hoekstuk beton (90gr. inw. 130/150x250mm)	st	300,00	0	
404340	Leveren puntstuk beton	st	150,00	0	
404350	Leveren hoekstuk beton (90gr. uitw. 180/200x250mm)	st	150,00	0	
404360	Leveren verloopband beton (130/150-180/200)	st	150,00	0	
4044	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
404410	Leveren rechte trottoirband beton (180/200x250mm)	st	2.000,00	0	
404420	Leveren gebogen trottoirband beton (180/200x250mm)	st	400,00	0	
404430	Leveren hoekblok (90gr, R 0,3m inw. 180/200x250mm)	st	400,00	0	
404440	Leveren puntstuk -trottoirb beton (180/200x250mm)	st	200,00	0	
404450	Leveren hoekstuk (90gr. uitw. 180/200x250mm)	st	200,00	0	
404460	Leveren verloopband beton (180/200-280/300)	st	200,00	0	
4045	<u>Leveren trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				
404510	Leveren rechte trottoirband beton (280/300x240mm)	st	1.000,00	0	
404520	Leveren gebogen trottoirband beton (280/300x240mm)	st	200,00	0	
404530	Leveren hoekstuk (90gr. uitw. 280/300x240mm)	st	100,00	0	
404540	Leveren hoekstuk (90gr. inw. 280/300x240mm)	st	100,00	0	
4046	<u>Leveren busbanden type "Amsterdam"</u>				
404610	Leveren rechte busband type "Amsterdam" beton	st	70,00	0	
404620	Leveren verloopstuk busband type "Amsterdam"	st	14,00	0	
405	INRITBANDEN				
4050	<u>Leveren inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
405010	Leveren inritbanden beton (tussen 450x200x500mm)	m	100,00	0	
405020	Leveren inritbanden beton (eind l/r 450x200x500mm)	m	40,00	0	
405030	Leveren inritbanden beton (tussen 180x450x1000mm)	m	100,00	0	
405040	Leveren inritbanden beton(eind l/r 180x450x1000mm)	m	40,00	0	
405050	Leveren inritbanden beton (tussen 180x750x500mm)	m	100,00	0	
405060	Leveren inritbanden beton (eind l/r 180x750x500mm)	m	40,00	0	
4051	<u>Leveren inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
405110	Leveren inritbanden beton (tussen 650x200x500mm)	m	100,00	0	
405120	Leveren inritbanden beton(eind l/r 650x200x500mm)	m	40,00	0	
405130	Leveren inritbanden beton (tussen 180x800x500mm)	m	100,00	0	
405140	Leveren inritbanden beton (eind l/r 180x800x500mm)	m	40,00	0	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4052	<u>Leveren inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm</u>				
405210	Lev. inritb. beton (tussen 280/300x240/150x1000mm)	m	100,000		
405220	Lev. inritb.beton(eind l/r 280/300x240/150x1000mm)	m	40,000		
405230	Leveren inritbanden beton (tussen 200x600x500mm)	m	100,000		
405240	Leveren inritbanden beton (eind l/r 200x600x500mm)	m	40,000		
406	LEVEREN BOOMKRANSEN				
406010	Leveren boomkransen hoekstuk	st	100,000		
406020	Leveren boomkransen tussenstuk	st	1.000,000		
407	LEVEREN WEGBEBAKENING				
4070	<u>Leveren bebording</u>				
407010	Leveren verkeerszuil	st	50,000		
407020	Leveren verkeerszuil	st	50,000		
407030	Leveren verkeersbordpaal	st	150,000		
407040	Leveren verkeersbordpaal	st	150,000		
407050	Leveren verkeersbord	st	200,000		
4071	<u>Leveren anti-parkeerpalen</u>				
407110	Leveren anti-parkeerpaal (buisp. rood/wit, betonv)	st	200,000		
407120	Leveren anti-parkeerpaal (buispaal donkerrood)	st	200,000		
407130	Leveren anti-parkeerpaal (buispaal uitneembaar)	st	200,000		
407140	Leveren anti-parkeerpaal (buisp. rood/wit)	st	200,000		
407150	Leveren anti-parkeerpaal (Aristona)	st	200,000		
407160	Leveren anti-parkeerpaal (Mini Woerden)	st	200,000		
4072	<u>Leveren anti-parkeerbanden</u>				
407210	Leveren anti-parkeerband (150x450x1200mm)	st	400,000		
407220	Leveren stootband (200x200x900mm, 1 kop)	st	400,000		
407230	Leveren stootband (200x200x1000mm, 1 kop)	st	400,000		
407240	Leveren stootband (200x200x900mm, 2 koppen)	st	400,000		
407250	Leveren stootband (200x200x1000mm, 2koppen)	st	400,000		
407260	Leveren schampblokken	st	200,000		
408	LEVEREN WEGMEUBILAIR				
408020	Leveren zitbank (Canape)	st	50,000		
408030	Leveren rijwielbijzethk(nietje)	st	1.000,000		
408040	Leveren rijwielrek (90gr, 2,25m.)	st	50,000		
408050	Leveren rijwielrek (90gr. 1,50m)	st	50,000		
408060	Leveren afvalbak (constructo 70 l)	st	50,000		
408070	Leveren afvalbak (constructo 100 l)	st	50,000		
409	LEVEREN BETONELEMENTEN VERHARDING				
4090	<u>Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 45</u>				
409010	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 2 m)	st	400,000		
409020	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 1 m)	st	400,000		
4091	<u>Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 60</u>				
409110	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 2 m)	st	400,000		
409120	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 1 m)	st	400,000		
433	GROND LEVEREN				
433010	Leveren zand. (0-5m3)	m3	1.000,000		
433020	Leveren zand. (5-10m3)	m3	1.000,000		
433030	Leveren zand. (> 10m3)	m3	3.000,000		
433040	Leveren bomenzand. (0-5m3)	m3	500,000		
433050	Leveren bomenzand. (5-10m3)	m3	500,000		
433060	Leveren bomenzand. (> 10 m3)	m3	1.000,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433070	Leveren schrale teelaarde. (0-5 m3)	m3	500,000		
433080	Leveren schrale teelaarde. (5-10 m3)	m3	500,000		
433090	Leveren schrale teelaarde. (> 10 m3)	m3	1.000,000		
4413	<u>Leveren hydraulische gebonden steenmengsel</u>				
441310	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	2.000,000		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
801	DIRECTIE BEHOEFTE				
801010	Gebruik keet.	wk	52,000		
802	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
802010	T.b.s. werknemer. (groep B)	uur	300,000		
802020	T.b.s. werknemer. (groep D)	uur	300,000		
802030	T.b.s. koppel straatmakers.	uur	300,000		
802040	T.b.s. Landmeetkundige ploeg	uur	300,000		
802050	T.b.s. Werkvoorbereider	uur	100,000		
803	INZETTEN PERSONEEL				
803010	Inzetten van verkeersregelaars (dagwerk)	uur	400,000		
803020	Inzet teaml./coördinator verkeersregelaars (dag)	uur	100,000		
803030	Inzetten van verkeersregelaars (nachtwerk)	uur	400,000		
803040	Inzet teaml./coördinator verkeersregelaars (nacht)	uur	100,000		
803050	Inzetten van verkeersregelaars (weekend)	uur	400,000		
803060	Inzet teaml./coördinator verkeersreg. (weekend)	uur	100,000		
804	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
804010	T.b.s. vrachtauto.	uur	250,000		
804020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	250,000		
804030	T.b.s. wiellader.	uur	250,000		
804040	T.b.s. veeg-/zuigwagen	uur	250,000		
805	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
8051	<u>Verkeersmaatregelen kunststof schotten</u>				
805110	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	1.000,000		
805120	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	1.000,000		
805130	Huur kunststof schotten t.b.v. voetganger	st	5.000,000		
805140	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	5.000,000		
8052	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
805210	Aanbrengen rijplaten	st	1.000,000		
805220	Huur rijplaten	st	5.000,000		
805230	Verplaatsen rijplaten	st	5.000,000		
8053	<u>Verkeersmaatregelen bouwhekken</u>				
805310	Aanbrengen bouwhekken (3,5 x 2,0 m)	st	1.000,000		
805320	Huur bouwhekken	st	5.000,000		
805330	Verplaatsen bouwhekken	st	5.000,000		
8054	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>				
805410	Aanbrengen geleidebarrier.	m	500,000		
805420	Huur geleidebarrier	m	2.500,000		
805430	Verplaatsen geleidebarrier	m	2.500,000		
805440	Aanbrengen geleidebarrier.	m	500,000		
805450	Huur geleidebarrier	m	2.500,000		
805460	Verplaatsen geleidebarrier	m	2.500,000		
8055	<u>Stammommanteling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805510	Toepassen stamommanteling.	st	100,000	0	
805520	Toepassen stamommanteling.	st	100,000	0	
805530	Toepassen stamommanteling.	st	100,000	0	
805540	Toepassen stamommanteling.	st	100,000	0	
806	WERKTERREINVOORZIENINGEN				
8060	<u>Inrichten van werkterrein</u>				
806010	Inrichten werkterrein.	keer	20,000	0	
806020	Opruimen werkterrein.	keer	20,000	0	
806030	Werkterreinvoorzieningen	week	80,000	0	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		0	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		0	
939990	Algemene kosten	EUR		0	
949990	Winst en risico	EUR		0	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		0	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		0	
	Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0105 -
Besteknummer	868100204-BE-2014
Korte werkomschrijving
OMOP: naam/periode deelopdracht	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl