

Behoort bij: 868100204-BE-2014

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HOOFDSTUK 1: GROOT ONDERHOUD WEGEN				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111010	Schonen terrein.	m3	100,000		
111020	Maken asfaltboring	st	20,000		
111030	Onderzoeken asfalt	st	20,000		
111040	Onderzoeken fundering	st	10,000		
112	OPBREKEN ASFALT				
1120	<u>Zagen asfalt</u>				
112010	Zagen asfaltverharding.(d.0-40 mm)	m	105,000		
112020	Zagen asfaltverharding.(d.40-100 mm)	m	90,000		
112030	Zagen asfaltverharding.(d.100-150 mm)	m	55,000		
112040	Zagen asfaltverharding.(d. 150-200 mm)	m	55,000		
112050	Zagen asfaltverharding.(d. 200-250 mm)	m	35,000		
112060	Zagen asfaltverharding.(d. > 250 mm)	m	20,000		
1121	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
112110	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	540,000		
112120	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	270,000		
112130	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	270,000		
112140	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	270,000		
112160	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	540,000		
112170	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	270,000		
112180	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	270,000		
112190	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	270,000		
1122	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
112210	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	2.160,000		
112220	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112230	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112240	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112260	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	2.160,000		
112270	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112280	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
112290	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	1.080,000		
1123	<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
112310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d < 40 mm)	m2	100,000		
112320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 40-60 mm)	m2	100,000		
112330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 60-80 mm)	m2	100,000		
112340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d > 80mm)	m2	100,000		
112350	Frezen van asfalt. (bakfrezen)	m2	300,000		
1124	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
112410	Opbreken asfaltvlieg. (d 0,05,b<1,0m)	m2	100,000		
112420	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112430	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112440	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112450	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, <50m2)	m2	200,000		
112460	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, >50m2)	m2	600,000		
112470	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, >50m2)	m2	600,000		
112480	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, >50m2)	m2	600,000		
112490	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, >50m2)	m2	600,000		
1125	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
112510	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	140,000		
112520	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, <50m2)	m2	70,000		
112530	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,<50m2)	m2	70,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112540	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, <50m2)	m2	70,000		
112560	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	140,000		
112570	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,<50m2)	m2	70,000		
112580	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, <50m2)	m2	70,000		
112590	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, <50m2)	m2	70,000		
1126	<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
112610	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	560,000		
112620	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, >50m2)	m2	280,000		
112630	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,>50m2)	m2	280,000		
112640	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, >50m2)	m2	280,000		
112660	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	560,000		
112670	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,>50m2)	m2	280,000		
112680	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, >50m2)	m2	280,000		
112690	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, >50m2)	m2	280,000		
1127	<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
112710	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d<40mm)	m2	100,000		
112720	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 40-60 mm)	m2	100,000		
112730	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 60-80mm)	m2	100,000		
112740	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d>80mm)	m2	100,000		
112750	Frezen teerhoudend asfalt (bakfrezen)	m2	300,000		
1129	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
112910	Opbreken vlieg teerhoudend asfalt. (d 0,05,b<1,0m)	m2	100,000		
112920	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112930	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112940	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112950	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,<50m2)	m2	200,000		
112960	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
112970	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
112980	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
112990	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,>50m2)	m2	600,000		
113	OPBREKEN FUNDERING				
1130	<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>				
113010	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	370,000		
113020	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	370,000		
113030	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	370,000		
113040	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	370,000		
113050	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	560,000		
113060	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	560,000		
113070	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	560,000		
113080	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	560,000		
1131	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
113110	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	75,000		
113120	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	75,000		
113130	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	75,000		
113140	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	75,000		
113150	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	115,000		
113160	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	115,000		
113170	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	115,000		
113180	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	115,000		
1132	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
1133	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
113310	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113320	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113330	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	75,000		
113340	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	75,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113350	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113360	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113370	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	115,000		
113380	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	115,000		
1134	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
1135	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
113510	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113520	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113530	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113540	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, <50m2)	m2	100,000		
113560	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
113570	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
113580	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
113590	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, >50m2)	m2	400,000		
1136	<u>Zagen betonverharding</u>				
113610	Zagen betonverharding.(d.0-40 mm)	m	105,000		
113620	Zagen betonverharding.(d.40-100 mm)	m	90,000		
113630	Zagen betonverharding.(d.100-150 mm)	m	55,000		
113640	Zagen betonverharding.(d. 150-200 mm)	m	55,000		
113650	Zagen betonverharding.(d. 200-250 mm)	m	35,000		
113660	Zagen betonverharding.(d. > 250 mm)	m	20,000		
1137	<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
113710	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	150,000		
113720	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	150,000		
113730	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	150,000		
113740	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	150,000		
113750	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	150,000		
113760	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	150,000		
1138	<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
113810	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, >50m2)	m2	400,000		
113820	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	400,000		
113830	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	400,000		
113840	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	400,000		
113850	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	400,000		
113860	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	400,000		
1139	<u>Opnemen prefab drempels</u>				
113910	Opnemen prefab drempels (recycling)	m2	50,000		
113920	Opnemen prefab drempels (hergebruik)	m2	50,000		
113930	Opnemen prefab drempels (opslag)	m2	150,000		
114	OPBREKEN BESTRATING				
1140	<u>Opbreken bestrating waalformaat</u>				
114010	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114020	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m, <50m2) recycling	m2	120,000		
114030	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m,<50m2) hergebruik	m2	120,000		
114040	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m,<50m2) hergebruik	m2	120,000		
114060	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114070	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m, >50m2) recycling	m2	480,000		
114080	Opbreken straatbaksteen wf (b<3m,>50m2) hergebruik	m2	480,000		
114090	Opbreken straatbaksteen wf (b>3m,>50m2) hergebruik	m2	480,000		
1141	<u>Opbreken bestrating dikformaat</u>				
114110	Opbreken straatbaksteen df (b<3m,<50m2) recycling	m2	120,000		
114120	Opbreken straatbaksteen df (b>3m,<50m2) recycling	m2	120,000		
114130	Opbreken straatbaksteen df (b<3m,<50m2) hergebruik	m2	120,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114140	Opbreken straatbaksteen df (b>3m,<50m2) hergebruik	m2	120,000		
114160	Opbreken straatbaksteen df (b<3m,>50m2) recycling	m2	480,000		
114170	Opbreken straatbaksteen df (b>3m,>50m2) recycling	m2	480,000		
114180	Opbreken straatbaksteen df (b<3m,>50m2) hergebruik	m2	480,000		
114190	Opbreken straatbaksteen df (b>3m,>50m2) hergebruik	m2	480,000		
1142	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
114210	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m,<50m2) recycling	m2	120,000		
114220	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m,<50m2) recycling	m2	120,000		
114230	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m,<50m2) hergebruik	m2	120,000		
114240	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m,<50m2) hergebruik	m2	120,000		
114260	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m,>50m2) recycling	m2	480,000		
114270	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m,>50m2) recycling	m2	480,000		
114280	Opbreken straatbaksteen kf (b<3m,>50m2) hergebruik	m2	480,000		
114290	Opbreken straatbaksteen kf (b>3m,>50m2) hergebruik	m2	480,000		
1143	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 80 mm</u>				
114310	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114320	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114330	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114340	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114360	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114370	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114380	Opbreken bss wf 80mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
114390	Opbreken bss wf 80mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
1144	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat d = 110 mm</u>				
114410	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114420	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114430	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114440	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114460	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114470	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114480	Opbreken bss wf 110mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
114490	Opbreken bss wf 110mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
1145	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 80 mm</u>				
114510	Opbreken bss df 80mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114520	Opbreken bss df 80mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114530	Opbreken bss df 80mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114540	Opbreken bss df 80mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114560	Opbreken bss df 80mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114570	Opbreken bss df 80mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114580	Opbreken bss df 80mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
114590	Opbreken bss df 80mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
1146	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat d = 110 mm</u>				
114610	Opbreken bss df 110mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114620	Opbreken bss df 110mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114630	Opbreken bss df 110mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114640	Opbreken bss df 110mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114660	Opbreken bss df 110mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114670	Opbreken bss df 110mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114680	Opbreken bss df 110mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
114690	Opbreken bss df 110mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
1147	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 80 mm</u>				
114710	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114720	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	100,000		
114730	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114740	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	100,000		
114760	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	150,000		
114770	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	150,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114780	Opbreken bss kf 80mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
114790	Opbreken bss kf 80mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	150,000		
1148	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat d = 110 mm</u>				
114810	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114820	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, <50m2) recycling	m2	50,000		
114830	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114840	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, <50m2) hergebruik	m2	50,000		
114860	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114870	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, >50m2) recycling	m2	75,000		
114880	Opbreken bss kf 110mm (b<3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
114890	Opbreken bss kf 110mm (b>3m, >50m2) hergebruik	m2	75,000		
115	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1150	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm <50 m2</u>				
115010	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115020	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115030	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
115040	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
1151	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm >50 m2</u>				
115110	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, >50m2) recycling	m2	1.750,000		
115120	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, >50m2) recycling	m2	1.750,000		
115130	Opbr. BT 300x300x45 (b<3,0m, >50m2) hergebruik	m2	750,000		
115140	Opbr. BT 300x300x45 (b>3,0m, >50m2) hergebruik	m2	750,000		
1152	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm < 50 m2</u>				
115210	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115220	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, <50m2) recycling	m2	700,000		
115230	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
115240	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, <50m2) hergebruik	m2	300,000		
1153	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm > 50 m2</u>				
115310	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, >50m2) recycling	m2	1.925,000		
115320	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, >50m2) recycling	m2	1.925,000		
115330	Opbr. BT 300x300x50 (b<3,0m, >50m2) hergebruik	m2	825,000		
115340	Opbr. BT 300x300x50 (b>3,0m, >50m2) hergebruik	m2	825,000		
1154	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm < 50 m2</u>				
115410	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	400,000		
115420	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, <50m2) recycling	m2	400,000		
115430	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	400,000		
115440	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, <50m2) hergebruik	m2	400,000		
115450	Opbr. BT 300x150x80 (b<3,0m, <50m2) recycling	m2	200,000		
115460	Opbr. BT 300x150x80 (b<3,0m, <50m2) hergebruik	m2	200,000		
1155	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm >50 m2</u>				
115510	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, >50m2) recycling	m2	1.575,000		
115520	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, >50m2) recycling	m2	1.575,000		
115530	Opbr. BT 300x300x80 (b<3,0m, >50m2) hergebruik	m2	675,000		
115540	Opbr. BT 300x300x80 (b>3,0m, >50m2) hergebruik	m2	675,000		
1156	<u>Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm <50m2</u>				
115610	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m, <50m2 (recycling)	m2	350,000		
115620	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m, <50m2 (hergebruik)	m2	350,000		
115630	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m, <50m2 (recycling)	m2	150,000		
115640	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m, <50m2 (hergebruik)	m2	150,000		
1157	<u>Opbreken betontegels 600 x 600 x 80 mm >50m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115710	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m,>50m2 (recycling)	m2	700,000		
115720	Opbreken BT 600x600x80mm b<2m,>50m2 (hergebruik)	m2	300,000		
115730	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m.>50m2 (recycling)	m2	700,000		
115740	Opbreken BT 600x600x80mm b>2m.>50m2 (hergebruik)	m2	300,000		
1158	<u>Opbreken overige tegels</u>				
115810	Opbreken geleidelijntegels (recycling)	m2	100,000		
115820	Opbreken geleidelijntegels (hergebruik)	m2	200,000		
115830	Opbreken noppentegels (recycling)	m2	100,000		
115840	Opbreken noppentegels (hergebruik)	m2	200,000		
115850	Opbreken boomtegels (recycling)	m2	100,000		
115860	Opbreken boomtegels (hergebruik)	m2	200,000		
116	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1160	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
116010	Opbr. OB 100x200 (L < 50 m) recycling	m	250,000		
116020	Opbr. OB 100x200 (L > 50 m) recycling	m	250,000		
116030	Opbr. OB 100x200 (L < 50 m), hergebr.	m	100,000		
116040	Opbr. OB 100x200 (L > 50 m), hergebr.	m	100,000		
1161	<u>Opbreken trottoirbanden 70/200 x 200 mm</u>				
116110	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L < 50 m) recycling	m	175,000		
116120	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L > 50 m) recycling	m	175,000		
116130	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L < 50 m), hergebr.	m	75,000		
116140	Opbr. TB 70/200 x 200 mm (L > 50 m), hergebr.	m	75,000		
1162	<u>Opbreken trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
116210	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L < 50 m) recycling	m	175,000		
116220	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L > 50 m) recycling	m	175,000		
116230	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L < 50 m), hergebr.	m	75,000		
116240	Opbr. TB 110/220 x 250 mm (L > 50 m), hergebr.	m	75,000		
1163	<u>Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
116310	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m) recycling	m	525,000		
116320	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L > 50 m) recycling	m	525,000		
116330	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m), hergebr.	m	225,000		
116340	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L > 50 m), hergebr.	m	225,000		
1164	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
116410	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m) recycling	m	700,000		
116420	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L > 50 m) recycling	m	700,000		
116430	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m), hergebr.	m	300,000		
116440	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L > 50 m), hergebr.	m	300,000		
1165	<u>Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				
116510	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L < 50 m) recycling	m	350,000		
116520	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L > 50 m) recycling	m	350,000		
116530	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L < 50 m), hergebr.	m	150,000		
116540	Opbr. TB 280/300 x 240 mm (L > 50 m), hergebr.	m	150,000		
1166	<u>Opbreken Leiconbanden</u>				
116610	Opbreken Leiconbanden (diverse typen)	m	300,000		
1167	<u>Opbreken natuursteen banden</u>				
116710	Opbreken trottoirbanden van graniet (recycling)	m	100,000		
116720	Opbreken trottoirbanden van graniet (hergebruik)	m	400,000		
1168	<u>Opbreken busbanden type "Amsterdam"</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116810	Opbreken busbanden (recycling)	m	36,000		
116820	Opbreken busbanden (hergebruik).	m	90,000		
117	OPBREKEN INRITBANDEN				
1170	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
117010	Opbreken inritb. 450x200x500mm, (recycling)	m	100,000		
117020	Opbreken inritb. 450x200x500mm, (hergebruik)	m	50,000		
117030	Opbreken inritb. 180x750x500mm, (recycling)	m	100,000		
117040	Opbreken inritb. 180x750x500mm, (hergebruik)	m	50,000		
117050	Opbreken inritb. 450x200x1000mm, (recycling)	m	100,000		
117060	Opbreken inritb. 450x200x1000mm, (hergebruik)	m	50,000		
117070	Opbreken inritb. 180x750x1000mm, (recycling)	m	100,000		
117080	Opbreken inritb. 180x750x1000mm, (hergebruik)	m	50,000		
1171	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
117110	Opbreken inritb. 650x200x500mm, (recycling)	m	150,000		
117120	Opbreken inritb. 650x200x500mm, (hergebruik)	m	75,000		
117130	Opbreken inritb. 180x800x500mm, (recycling)	m	150,000		
117140	Opbreken inritb. 180x800x500mm, (hergebruik)	m	75,000		
117150	Opbreken inritb. 650x200x1000mm, (recycling)	m	150,000		
117160	Opbreken inritb. 650x200x1000mm, (hergebruik)	m	75,000		
117170	Opbreken inritb. 180x800x1000mm, (recycling)	m	150,000		
117180	Opbreken inritb. 180x800x1000mm, (hergebruik)	m	75,000		
118	OPBREKEN BOOMKRANSEN				
118010	Opbreken boomkrans. (<1200x1200) recycling	st	20,000		
118020	Opbreken boomkrans. (<1200x1200 hergebr.)	st	20,000		
118030	Opbreken boomkrans. (1200x1200) recycling	st	20,000		
118040	Opbreken boomkrans. (1200x1200 hergebr.)	st	20,000		
118050	Opbreken boomkrans. (1500x1500) recycling	st	20,000		
118060	Opbreken boomkrans. (1500x1500 hergebr.)	st	20,000		
118070	Opbreken boomkrans. (1800x1800) recycling	st	20,000		
118080	Opbreken boomkrans. (1800x1800 hergebr.)	st	20,000		
118090	Opbreken boomkrans. (>1800x1800) recycling	st	20,000		
118100	Opbreken boomkrans. (>1800x1800 hergebr.)	st	20,000		
118110	Verwijderen boomrooster (recycling).	st	10,000		
118120	Verwijderen boomrooster (hergebr.).	st	25,000		
118130	Verwijderen boomrooster (opslag).	st	25,000		
119	OPBREKEN GOOTLAAG E.D.				
1190	<u>Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L<50m)</u>				
119010	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 1 streklg)	m	100,000		
119020	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 2 streklagen)	m	100,000		
119030	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 4 streklagen)	m	100,000		
119040	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 5 streklagen)	m	100,000		
119050	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 streklg)	m	100,000		
119060	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 2 streklagen)	m	100,000		
119070	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 4 streklagen)	m	100,000		
119080	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 5 streklagen)	m	100,000		
119090	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 rollaag)	m	200,000		
1191	<u>Opbreken gootlaag e.d. straatbaksteen (L>50m)</u>				
119110	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 1 streklg)	m	200,000		
119120	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 2 streklagen)	m	200,000		
119130	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 4 streklagen)	m	200,000		
119140	Opbr. kantopsluiting SBS (wf, 5 streklagen)	m	200,000		
119150	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 streklg)	m	200,000		
119160	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 2 streklagen)	m	200,000		
119170	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 4 streklagen)	m	200,000		
119180	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 5 streklagen)	m	200,000		
119190	Opbr. kantopsluiting SBS (kf, 1 rollaag)	m	400,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1192	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L<50m)</u>				
119210	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 rollaag).	m	200,000		
119220	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 streklaag)	m	150,000		
119230	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 2 streklagen)	m	150,000		
119240	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 4 streklagen)	m	150,000		
119250	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 5 streklagen)	m	150,000		
119260	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (df, 5 streklagen)	m	200,000		
1193	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L<50m)</u>				
119310	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 rollaag).	m	100,000		
119320	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 streklaag)	m	75,000		
119330	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 2 streklagen)	m	75,000		
119340	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 4 streklagen)	m	75,000		
119350	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 5 streklagen)	m	75,000		
119360	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(df, 5 streklagen)	m	100,000		
1194	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=80 mm (L>50m)</u>				
119410	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 rollaag)	m	400,000		
119420	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 1 streklaag)	m	300,000		
119430	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 2 streklagen)	m	300,000		
119440	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 4 streklagen)	m	300,000		
119450	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (kf, 5 streklagen)	m	300,000		
119460	Opbr. kantopsluiting BSS d=80mm (df, 5 streklagen)	m	400,000		
1195	<u>Opbreken gootlaag e.d. bss d=110 mm (L>50m)</u>				
119510	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 rollaag)	m	100,000		
119520	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm (kf, 1 streklaag)	m	75,000		
119530	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 2 streklagen)	m	75,000		
119540	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 4 streklagen)	m	75,000		
119550	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(kf, 5 streklagen)	m	75,000		
119560	Opbr. kantopsluiting BSS d=110mm(df, 5 streklagen)	m	100,000		
1198	<u>Opbreken gootlaag betontegels (L<50m)</u>				
119810	Opbr. goot van betontegels (30x15 in c op f)	m	1.000,000		
1199	<u>Opbreken gootlaag betontegels (L>50m)</u>				
119910	Opbr. goot van betontegels (30x15 in c op f)	m	2.000,000		
120	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
120010	Frezen markering. (dwarsmark./figuratie)	m2	250,000		
120020	Frezen markering. (lengtemarkering)	m2	100,000		
120030	Waterstralen markering (dwarsmark./figuratie)	m2	250,000		
120040	Waterstralen markering (lengtemarkering)	m2	100,000		
1201	<u>Verwijderen bebording</u>				
120110	Verwijderen verkeersborden (recycling)	st	50,000		
120120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	50,000		
120130	Verwijderen verkeersborden (opslag)	st	150,000		
120140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (recycling)	st	50,000		
120150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (hergebruik)	st	50,000		
120160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (opslag)	st	150,000		
1202	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
120210	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling)	st	200,000		
120220	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	200,000		
120230	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag)	st	400,000		
1203	<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				
120310	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (recycling)	m	200,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120320	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (hergebruik)	m	400,000		
120330	Opbreken stootbanden (recycling)	m	200,000		
120340	Opbreken stootbanden (hergebruik)	m	400,000		
120350	Verwijderen anti-parkeer blokken (recycling)	st	200,000		
120360	Verwijderen anti-parkeer blokken (opslag)	st	200,000		
120370	Verwijderen anti-parkeer blokken (hergebruik)	st	400,000		
121	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
1210	<u>Verwijderen zitelementen</u>				
121010	Verwijderen zitbank (recycling)	st	30,000		
121020	Verwijderen zitbank (hergebruik)	st	30,000		
121030	Verwijderen zitbank (opslag)	st	100,000		
1211	<u>Verwijderen rijwielvoorzieningen</u>				
121110	Verwijderen fietsnietje (recycling)	st	50,000		
121120	Verwijderen fietsnietje (hergebruik)	st	50,000		
121130	Verwijderen fietsnietje (opslag)	st	150,000		
121140	Verwijderen fietsenrek (recycling)	st	50,000		
121150	Verwijderen fietsenrek (hergebruik)	st	50,000		
121160	Verwijderen fietsenrek (opslag)	st	150,000		
1212	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
121210	Verwijderen afvalbak (recycling)	st	50,000		
121220	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	50,000		
121230	Verwijderen afvalbak (opslag)	st	150,000		
1213	<u>Verwijderen boombeschermers</u>				
121310	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (recycling)	st	50,000		
121320	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (hergebruik)	st	50,000		
121330	Verwijderen boombeschermers "Hitme" (opslag)	st	150,000		
122	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
1221	<u>Verwijderen bomen</u>				
122110	Verwijderen bomen.(d. < 0,20m)	st	10,000		
122120	Verwijderen bomen.(d. 0,20 - 0,30 m)	st	10,000		
122130	Verwijderen bomen.(d. 0,30 - 0,50 m)	st	10,000		
122140	Verwijderen bomen.(d. 0,50 - 1,00 m)	st	10,000		
122150	Verwijderen bomen. (d. > 1,00 m)	st	10,000		
1222	<u>Verwijderen lepen</u>				
122210	Verwijderen bomen.(d < 0,20 m, lepen)	st	10,000		
122220	Verwijderen bomen.(d. 0,20 - 0,30 m, lepen)	st	10,000		
122230	Verwijderen bomen.(d. 0,30 - 0,50 m, lepen)	st	10,000		
122240	Verwijderen bomen.(d. 0,50 - 1,00 m, lepen)	st	10,000		
122250	Verwijderen bomen.(d. > 1,00. m, lepen)	st	10,000		
1223	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
122310	Verwijderen begroeiing.	are	50,000		
1224	<u>Verwijderen stobben</u>				
122410	Verwijderen stobben.(d. < 0,20 m)	st	10,000		
122420	Verwijderen stobben.(d. 0,20-0,30 m)	st	10,000		
122430	Verwijderen stobben.(d. 0,30 - 0,50 m)	st	10,000		
122440	Verwijderen stobben.(d. 0,50 - 1,00 m)	st	10,000		
122450	Verwijderen stobben.(d. > 1,00. m)	st	10,000		
1225	<u>Verwijderen stobben (iepen)</u>				
122510	Verwijderen stobben.(d. < 0,20 m) iepen	st	10,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122520	Verwijderen stobben.(d. 0,20-0,30 m) iepen	st	10,000		
122530	Verwijderen stobben.(d. 0,30 - 0,50 m) iepen	st	10,000		
122540	Verwijderen stobben.(d. 0,50 - 1,00 m) iepen	st	10,000		
122550	Verwijderen stobben.(d. > 1,00. m) iepen	st	10,000		
13	BOUWRIJP MAKEN/ GRONDWERK				
130	GROND ONTGRAVEN				
1300	<u>Grond ontgraven uit cunet/ophoging</u>				
130010	Grond ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130020	Grond ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130030	Grond ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130040	Grond ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden)<50m2	m3	500,000		
130050	Grond ontgraven cunet.(d. 0,05 m, laden) >50m2	m3	1.500,000		
130060	Grond ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
130070	Grond ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
130080	Grond ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
130090	Grond ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden)>50m2	m3	1.500,000		
1301	<u>Zand ontgraven uit cunet/ophoging</u>				
130100	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130110	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130120	Zand ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130130	Zand ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130140	Zand ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden) <50m2	m3	500,000		
130150	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130160	Zand ontgraven cunet.(d. 0,05-0,25 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130170	Zand ontgraven cunet.(d. 0,25-0,50 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130180	Zand ontgraven cunet.(d. 0,50-1,00 m, laden) >50m2	m3	500,000		
130190	Zand ontgraven cunet.(d. 1,00-2,00 m, laden) >50m2	m3	500,000		
131	GROND/ZAND VERVOEREN				
1310	<u>Grond scheiden</u>				
131010	Zand scheiden in deelstromen.	m3	500,000		
131020	Grond scheiden in deelstromen.	m3	500,000		
1311	<u>Grond vervoeren 0-5 m3</u>				
131110	Grond vervoeren (recycling) <5m3	m3	400,000		
131120	Grond vervoeren (op het werk) <5m3	m3	100,000		
131130	Grond vervoeren (T.O.P./Noodstort) <5m3	m3	400,000		
131140	Grond vervoeren (tussen werken) <5m3	m3	100,000		
1312	<u>Grond vervoeren 5-10 m3</u>				
131210	Grond vervoeren (recycling) 5-10m3	m3	800,000		
131220	Grond vervoeren (op het werk) 5-10m3	m3	200,000		
131230	Grond vervoeren (T.O.P./Noodstort) 5-10m3	m3	800,000		
131240	Grond vervoeren (tussen werken) 5-10m3	m3	200,000		
1313	<u>Grond vervoeren > 10 m3</u>				
131310	Grond vervoeren (recycling) >10m3	m3	2.800,000		
131320	Grond vervoeren (op het werk) >10m3	m3	700,000		
131330	Grond vervoeren (T.O.P./Noodstort) >10m3	m3	2.800,000		
131340	Grond vervoeren (tussen werken) >10m3	m3	700,000		
1314	<u>Zand vervoeren 0-5 m3</u>				
131410	Zand vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort) <5m3	m3	400,000		
131420	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.) <5m3	m3	100,000		
131430	Zand vervoeren. (op werk) <5m3	m3	100,000		
131440	Zand vervoeren. (naar depot) <5m3	m3	150,000		
131450	Zand vervoeren. (uit depot) <5m3	m3	150,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131460	Zand vervoeren (tussen werken) < 5m3	m3	100,000		
1315	<u>Zand vervoeren 5-10 m3</u>				
131510	Zand vervoeren.(afvoeren, T.O.P./Noodstort) 5-10m3	m3	600,000		
131520	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.) 5-10m3	m3	150,000		
131530	Zand vervoeren. (op werk) 5-10m3	m3	150,000		
131540	Zand vervoeren. (naar depot) 5-10m3	m3	225,000		
131550	Zand vervoeren. (uit depot) 5-10m3	m3	225,000		
131560	Zand vervoeren (tussen werken) 5-10m3	m3	150,000		
1316	<u>Zand vervoeren >10 m3</u>				
131610	Zand vervoeren.(afvoeren, T.O.P./Noodstort) >10m3	m3	1.000,000		
131620	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.) >10m3	m3	250,000		
131630	Zand vervoeren. (op werk) >10m3	m3	250,000		
131640	Zand vervoeren. (naar depot) >10m3	m3	375,000		
131650	Zand vervoeren. (uit depot) >10m3	m3	375,000		
131660	Zand vervoeren (tussen werken) >10m3	m3	250,000		
132	GROND VERWERKEN				
1320	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
132010	Teelgrond verw. aanvulling (h<0,25m, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,000		
132020	Teelgr. verw. aanvulling (h<0,25-0,5, b 0,5-10,0m)	m3	1.000,000		
132030	Aanvullen bermen.	m2	500,000		
132040	Bomenzand verw. aanvulling (boomkransen)	m3	500,000		
132050	Grond verw. in aanvulling (h<0,25m, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,000		
132060	Grond verw. aanvulling (h<0,25-0,50, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,000		
132080	Aanbrengen Boomsubstraat	m2	500,000		
1321	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
132110	Zand verw. in aanvulling (h<0,25m, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,000		
132120	Zand verw. aanvulling (h<0,25-0,50, b 0,50-10,0m)	m3	1.000,000		
132130	Zand verw. aanvulling (h<0,50-1,00, b 0,50-10,0m)	m3	2.000,000		
134	KOLKEN PUTTEN EN PUTRANDEN				
1340	<u>Verwijderen kolken</u>				
134010	Verwijderen kolk. (recycling) eendelig	st	45,000		
134020	Verwijderen kolk. (recycling) tweedelig	st	45,000		
134030	Verwijderen kolk. (hergebruik) eendelig	st	45,000		
134040	Verwijderen kolk. (hergebruik) tweedelig	st	45,000		
134050	Verwijderen Leicon kolk. (recycling)	st	45,000		
1341	<u>Aanbrengen kolken</u>				
134110	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie. (S1250/50)	st	10,000		
134120	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie. (S1250/80)	st	15,000		
134130	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie. (S1300/60)	st	10,000		
134140	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(S1300/80)	st	15,000		
134150	Aanbr. kolk kunststof/gietijzer comb. (S2045GP 2V)	st	10,000		
134160	Aanbr. kolk kunststof/gietijzer comb. (S2045GP 2S)	st	15,000		
134170	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T4530/60)	st	10,000		
134180	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T4530/90)	st	25,000		
134190	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T1587/90)	st	25,000		
134200	Aanbr. kolk beton/gietijzer combinatie.(T1370.2)	st	25,000		
134210	Aanbr. kolk beton/gietijzer comb.(T1860.1/90)	st	25,000		
134220	Aanbr. kolk beton/gietijzer comb.(T1860.1/90)	st	25,000		
1343	<u>Opnieuw stellen trottoirkolk</u>				
134310	Opnieuw stellen straatkolk	st	70,000		
134320	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	70,000		
1344	<u>Vrijmaken putten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134410	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmetselen.	st	50,000		
134420	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmetselen	st	50,000		
14	WEGCONSTRUCTIE EN -INRICHTING				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	Afwerken zandbed.	m2	10.000,000		
140020	Aanbrengen straatlaag.	m2	20.000,000		
140030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10.000,000		
141	AANBRENGEN FUNDERING				
141000	Uitvullen fundering	m2	500,000		
141010	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	185,000		
141020	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	185,000		
141030	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	185,000		
141040	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	185,000		
141050	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	740,000		
141060	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	740,000		
141070	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	740,000		
141080	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	740,000		
1411	<u>Funderingen van beton</u>				
141110	Aanbr. verhardingslaag van schraal beton.(d.0,20m)	m2	200,000		
141120	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton	m2	200,000		
1412	<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
141210	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	200,000		
141220	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	200,000		
141230	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	500,000		
141240	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	500,000		
142	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
1420	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
142010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	17.000,000		
142020	Aanbrengen kleeflaag (Type OM)	m2	17.000,000		
142030	Aanbrengen kleeflaag (Type O, polymeer gemodific.)	m2	17.000,000		
142040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	11.000,000		
142050	Behandelen oppervlak	m2	700,000		
142060	Behandelen gestraald oppervlak	m2	700,000		
142070	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	1.000,000		
142080	Aanbrengen kunststofinlage (gebitumineerde vezels)	m2	1.000,000		
142090	Aanbrengen kunststofinlage (Geotextiel)	m2	1.000,000		
1421	<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
142110	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	500,000		
142120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	500,000		
142130	Aanbrengen asfaltvlieg	m	500,000		
1422	<u>Onderlagen (base)</u>				
142210	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)<50m2	ton	65,000		
142220	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)<50m2	ton	65,000		
142230	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)<50m2	ton	65,000		
142240	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)<50m2	ton	65,000		
142250	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)>50m2	ton	260,000		
142260	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)>50m2	ton	260,000		
142270	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)>50m2	ton	260,000		
142280	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)>50m2	ton	260,000		
1423	<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
142330	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142340	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142350	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, <50m2)	ton	70,000		
142360	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, <50m2)	ton	70,000		
142370	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142380	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, <50m2).	ton	70,000		
142390	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
142400	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
142410	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	70,000		
142420	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, <50m2).	ton	70,000		
142430	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
142440	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	35,000		
1425	<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
142510	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142520	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142530	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, >50m2)	ton	225,000		
142540	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, >50m2)	ton	225,000		
142550	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142560	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, >50m2).	ton	225,000		
142570	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
142580	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
142590	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	225,000		
142600	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, >50m2).	ton	225,000		
142610	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
142620	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	115,000		
1427	<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
142710	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	70,000		
142720	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	20,000		
142730	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	70,000		
142740	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	20,000		
142750	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	70,000		
142760	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	20,000		
142770	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	70,000		
142780	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	20,000		
1428	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
142810	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	200,000		
142820	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
142830	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	200,000		
142840	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
142850	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	200,000		
142860	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
142870	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,>50m2)tillr + ij	ton	200,000		
142880	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,>50m2)tillr + i	ton	50,000		
1429	<u>Asfaltdrempel</u>				
142910	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	500,000		
1430	<u>Gietasfalt</u>				
143010	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	200,000		
1431	<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
143130	Aanbrengen oppervlakbehandeling (accrylcoat rood)	m2	1.000,000		
143140	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	1.000,000		
143150	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	1.000,000		
143160	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	1.000,000		
1432	<u>Betonelementen verharding</u>				
143210	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b<4m)	st	400,000		
143220	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b>4m)	st	400,000		
143230	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143240	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	100,000		
1433	<u>Cementbetonverharding</u>				
143310	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	500,000		
143320	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	500,000		
144	AANBRENGEN BESTRATING				
1440	<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat</u>				
144010	Aanbrengen SBS wf hv (b<3,0m, <50 m2)	m2	90,000		
144020	Aanbrengen SBS wf hv (b>3,0m, <50 m2)	m2	90,000		
144030	Aanbrengen SBS wf hv (b<3,0m, >50 m2)	m2	210,000		
144040	Aanbrengen SBS wf hv (b>3,0m, >50 m2)	m2	210,000		
1441	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat <50m2</u>				
144110	Aanbrengen SBS df kv (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144120	Aanbrengen SBS df kv (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144130	Aanbrengen SBS df ev (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144140	Aanbrengen SBS df ev (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144150	Aanbrengen SBS df hv (b<3,0m, <50m2)	m2	60,000		
144160	Aanbrengen SBS df hv (b>3,0m, <50m2)	m2	60,000		
1442	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat >50m2</u>				
144210	Aanbrengen SBS df kv (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144220	Aanbrengen SBS df kv (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144230	Aanbrengen SBS df ev (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144240	Aanbrengen SBS df ev (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144250	Aanbrengen SBS df hv (b<3,0m, >50m2)	m2	180,000		
144260	Aanbrengen SBS df hv (b>3,0m, >50m2)	m2	180,000		
1443	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat <50m2</u>				
144310	Aanbrengen SBS kf kv (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144320	Aanbrengen SBS kf kv (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144330	Aanbrengen SBS kf ev (b<3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144340	Aanbrengen SBS kf ev (b>3,0m, <50m2)	m2	120,000		
144350	Aanbrengen SBS kf hv (b<3,0m, <50m2)	m2	60,000		
144360	Aanbrengen SBS kf hv (b>3,0m, <50m2)	m2	60,000		
1444	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat >50m2</u>				
144410	Aanbrengen SBS kf kv (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144420	Aanbrengen SBS kf kv (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144430	Aanbrengen SBS kf ev (b<3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144440	Aanbrengen SBS kf ev (b>3,0m, >50m2)	m2	360,000		
144450	Aanbrengen SBS kf hv (b<3,0m, >50m2)	m2	180,000		
144460	Aanbrengen SBS kf hv (b>3,0m, >50m2)	m2	180,000		
1445	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat</u>				
144510	Aanbrengen BSS wf hv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	225,000		
144520	Aanbrengen BSS wf hv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	225,000		
144530	Aanbrengen BSS wf hv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	525,000		
144540	Aanbrengen BSS wf hv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	525,000		
1446	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat < 50m2</u>				
144610	Aanbrengen BSS df kv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144620	Aanbrengen BSS df kv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144630	Aanbrengen BSS df ev (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144640	Aanbrengen BSS df ev (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144650	Aanbrengen BSS df hv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	75,000		
144660	Aanbrengen BSS df hv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	125,000		
1447	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat > 50m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144710	Aanbrengen BSS df kv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144720	Aanbrengen BSS df kv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144730	Aanbrengen BSS df ev (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144740	Aanbrengen BSS df ev (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144750	Aanbrengen BSS df hv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	150,000		
144760	Aanbrengen BSS df hv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	250,000		
1448	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat <50m2</u>				
144810	Aanbrengen BSS kf kv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144820	Aanbrengen BSS kf kv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144830	Aanbrengen BSS kf ev (b<3,0m, < 50 m2)	m2	50,000		
144840	Aanbrengen BSS kf ev (b>3,0m, < 50 m2)	m2	100,000		
144850	Aanbrengen BSS kf hv (b<3,0m, < 50 m2)	m2	75,000		
144860	Aanbrengen BSS kf hv (b>3,0m, < 50 m2)	m2	125,000		
1449	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat >50m2</u>				
144910	Aanbrengen BSS kf kv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144920	Aanbrengen BSS kf kv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144930	Aanbrengen BSS kf ev (b<3,0m, > 50 m2)	m2	100,000		
144940	Aanbrengen BSS kf ev (b>3,0m, > 50 m2)	m2	200,000		
144950	Aanbrengen BSS kf hv (b<3,0m, > 50 m2)	m2	150,000		
144960	Aanbrengen BSS kf hv (b>3,0m, > 50 m2)	m2	250,000		
145	HERSTRATEN BESTRATING				
1450	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
145010	Herstraten SBS df kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145020	Herstraten SBS df kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145030	Herstraten SBS df ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145040	Herstraten SBS df ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145050	Herstraten SBS df hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145060	Herstraten SBS df hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145070	Herstraten SBS df kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145080	Herstraten SBS df kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145090	Herstraten SBS df ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145100	Herstraten SBS df hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145110	Herstraten SBS df hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145120	Herstraten SBS df hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145130	Herstraten SBS wf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145140	Herstraten SBS wf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145150	Herstraten SBS wf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145160	Herstraten SBS wf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145170	Herstraten SBS wf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145180	Herstraten SBS wf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145190	Herstraten SBS wf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145200	Herstraten SBS wf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145210	Herstraten SBS wf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145220	Herstraten SBS wf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145230	Herstraten SBS wf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145240	Herstraten SBS wf hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145250	Herstraten SBS kf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145260	Herstraten SBS kf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145270	Herstraten SBS kf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145280	Herstraten SBS kf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145290	Herstraten SBS kf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145300	Herstraten SBS kf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145310	Herstraten SBS kf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145320	Herstraten SBS kf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145330	Herstraten SBS kf ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145340	Herstraten SBS kf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145350	Herstraten SBS kf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145360	Herstraten SBS kf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
1455	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
145510	Herstraten BSS df kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145520	Herstraten BSS df kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145530	Herstraten BSS df ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145540	Herstraten BSS df ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145550	Herstraten BSS df hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145560	Herstraten BSS df hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145570	Herstraten BSS df kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145580	Herstraten BSS df kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145590	Herstraten BSS df ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145600	Herstraten BSS df ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145610	Herstraten BSS df hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145620	Herstraten BSS df hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145630	Herstraten BSS wf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145640	Herstraten BSS wf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145650	Herstraten BSS wf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145660	Herstraten BSS wf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145670	Herstraten BSS wf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145680	Herstraten BSS wf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145690	Herstraten BSS wf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145700	Herstraten BSS wf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145710	Herstraten BSS wf ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145720	Herstraten BSS wf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145730	Herstraten BSS wf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145740	Herstraten BSS wf hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145750	Herstraten BSS kf kv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145760	Herstraten BSS kf kv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145770	Herstraten BSS kf ev (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145780	Herstraten BSS kf ev (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145790	Herstraten BSS kf hv (b<3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145800	Herstraten BSS kf hv (b>3,0 m, <50m2)	m2	85,000		
145810	Herstraten BSS kf kv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145820	Herstraten BSS kf kv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145830	Herstraten BSS kf ev (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145840	Herstraten BSS kf ev (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145850	Herstraten BSS kf hv (b<3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
145860	Herstraten BSS kf hv (b>3,0 m, >50m2)	m2	85,000		
146	AANBRENGEN TEGELVERHARDING				
1460	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm <50m2</u>				
146010	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b<3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146020	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b>3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146030	Aanbr. BT 300x300x45 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,000		
146040	Aanbr. BT 150x300x45 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,000		
146050	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b<3,0m, <50m2)	m2	600,000		
146060	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b>3,0m, <50m2)	m2	600,000		
1461	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm >50m2</u>				
146110	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b<3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146120	Aanbrengen BT 300x300x45 hv (b>3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146130	Aanbr. BT 300x300x45 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,000		
146140	Aanbr. BT 150x300x45 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,000		
146150	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b<3,0m, >50m2)	m2	1.800,000		
146160	Aanbrengen BT 300x300x45 bv (b>3,0m, >50m2)	m2	1.800,000		
1462	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm <50m2</u>				
146210	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
146220	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b>3,0m, <50m2)	m2	200,000		
146230	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b<3,0m, <50m2)	m2	800,000		
146240	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b>3,0m, <50m2)	m2	800,000		
1463	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm >50m2</u>				
146310	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b<3,0m, >50m2)	m2	600,000		
146320	Aanbrengen BT 300x300x50 hv (b>3,0m, >50m2)	m2	600,000		
146330	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b<3,0m, >50m2)	m2	2.400,000		
146340	Aanbrengen BT 300x300x50 bv (b>3,0m, >50m2)	m2	2.400,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1464	<u>Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm <50m2</u>				
146410	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b<3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146420	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b>3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146430	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b<3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146440	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b>3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146450	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b<3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146460	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b>3,0m, <50m2)	m2	300,000		
146470	Aanbr. BT 300x300x80 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,000		
146480	Aanbr. BT 150x300x80 stroomlg(kleur om kleur)<50m2	m2	100,000		
1465	<u>Aanbrengen betontegels 300(150)x300x80 mm >50m2</u>				
146510	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b<3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146520	Aanbrengen BT 300x300x80 hv (b>3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146530	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b<3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146540	Aanbrengen BT 300x300x80 bv (b>3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146550	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b<3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146560	Aanbrengen BT 150x300x80 mm ev (b>3,0m, >50m2)	m2	900,000		
146570	Aanbr. BT 300x300x80 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,000		
146580	Aanbr. BT 150x300x80 stroomlg(kleur om kleur)>50m2	m2	300,000		
1466	<u>Aanbrengen overig tegels</u>				
146610	Aanbrengen geleidelijnen in tegels	m	100,000		
146620	Aanbrengen noppenmarkering in tegels	m	200,000		
146630	Aanbrengen instapmarkering bushalte in tegels	m2	10,000		
146640	Aanbrengen verkeerstegels "haaiantand"	m	200,000		
146650	Aanbrengen ventilatietegels (b<3,0m)	m2	100,000		
146660	Aanbrengen ventilatietegels (b>3,0m)	m2	200,000		
146670	Aanbrengen koekoekstegels	st	550,000		
146680	Aanbrengen BT 600x600x80 bv (b<3,0m)	m2	800,000		
146690	Aanbrengen BT 600x600x80 bv (b>3,0m)	m2	2.200,000		
146700	Aanbrengen rubbertegels (300x300x70mm)	m2	100,000		
146710	Aanbrengen rubbertegels (500x500x70mm)	m2	100,000		
147	HERSTRATEN TEGELVERHARDING				
1470	<u>Herstraten betontegels 300(150)x300x45mm</u>				
147010	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147020	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b>3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147030	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147040	Herstraten BT 300x300x45mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147050	Herstraten BT 150x300x45mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
147060	Herstraten BT 150x300x45mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
1471	<u>Herstraten betontegels 300(150)x300x50mm</u>				
147110	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147120	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b>3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147130	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147140	Herstraten BT 300x300x50mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147150	Herstraten BT 150x300x50mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
147160	Herstraten BT 150x300x50mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
1472	<u>Herstraten betontegels 300x300x80mm</u>				
147210	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147220	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b>3,0m, <50m2)	m2	100,000		
147230	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147240	Herstraten BT 300x300x80mm hv (b>3,0m, >50m2)	m2	200,000		
147250	Herstraten BT 150x300x80mm hv (b<3,0m, <50m2)	m2	200,000		
147260	Herstraten BT 150x300x80mm hv (b<3,0m, >50m2)	m2	200,000		
1473	<u>Herstraten overige tegels</u>				
147310	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b<3,0m, < 50m2)	m2	100,000		
147320	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b>3,0m, < 50m2)	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147330	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b<3,0m, > 50m2)	m2	150,000		
147340	Herstraten BT 600x600x80mm hv (b>3,0m, > 50m2)	m2	150,000		
148	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
1480	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
148010	Aanbr. opsluitb. beton. (straatlaag/zandbed) <50m	m	100,000		
148020	Aanbr. opsluitb. beton. (op fundering) <50m	m	100,000		
148030	Aanbr. opsluitb. beton. (straatlaag/zandbed) >50m	m	250,000		
148040	Aanbr. opsluitb. beton. (op fundering) >50m	m	250,000		
1481	<u>Aanbrengen trottoirbanden 70/200 x 200 mm</u>				
148110	Aanbr. trottoirbanden beton (70/200X200mm) <50m	m	200,000		
148120	Aanbr. trottoirbanden beton (70/200X200mm) >50m	m	300,000		
1482	<u>Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
148210	Aanbrengen trottoirbanden beton (110/220x250)<50m	m	200,000		
148220	Aanbrengen trottoirbanden beton (110/220x250)>50m	m	300,000		
1483	<u>Aanbrengen trottoirband van beton 130/150x250mm</u>				
148310	Aanbr. trottoirb. beton(130/150x250mm)op zand <50m	m	150,000		
148320	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) op fund <50m	m	150,000		
148330	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) fund+sr <50m	m	150,000		
148340	Aanbr. trottoirb. beton(130/150x250mm)op zand >50m	m	300,000		
148350	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) op fund >50m	m	300,000		
148360	Aanbr. trottoirb beton(130/150x250mm) fund+sr >50m	m	450,000		
1484	<u>Aanbrengen trottoirband van beton 180/200x250mm</u>				
148410	Aanbr. trottoirb. beton(180/200x250mm)op zand <50m	m	200,000		
148420	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)op fund <50m	m	200,000		
148430	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)fund+sr <50m	m	200,000		
148440	Aanbr. trottoirb. beton(180/200x250mm)op zand >50m	m	400,000		
148450	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)op fund >50m	m	400,000		
148460	Aanbr. trottoirb beton(180/200x250mm)fund+sr >50m	m	600,000		
1485	<u>Aanbrengen trottoirband van beton 280/300x240mm</u>				
148510	Aanbr. trottoirb. beton(280/300x240mm)op zand <50m	m	100,000		
148520	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) op fund <50m	m	100,000		
148530	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) fund+sr <50m	m	100,000		
148540	Aanbr. trottoirb. beton(280/300x240mm)op zand >50m	m	200,000		
148550	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) op fund >50m	m	200,000		
148560	Aanbr. trottoirb beton(280/300x240mm) fund+sr >50m	m	300,000		
1486	<u>Aanbrengen busband (type Amsterdam)</u>				
148610	Aanbrengen busband van beton (type Amsterdam)	m	126,000		
1487	<u>Lichten en richten betonbanden</u>				
148700	Opnieuw stellen opsluitb. beton (100x200) < 50m	m	135,000		
148710	Opnieuw stellen trottoirb. beton (70/200x200) <50m	m	135,000		
148720	Opnieuw stellen trottoirb. beton (110/220x250)<50m	m	135,000		
148730	Opnieuw stellen trottoirb. beton (130/150x250)<50m	m	135,000		
148740	Opnieuw stellen trottoirb. beton (180/200x250)<50m	m	135,000		
148750	Opnieuw stellen trottoirb. beton (280/300x240)<50m	m	135,000		
148760	Opnieuw stellen opsluitb. beton (100x200) > 50m	m	270,000		
148770	Opnieuw stellen trottoirb. beton (70/200x200) >50m	m	270,000		
148780	Opnieuw stellen trottoirb. beton (110/220x250)>50m	m	270,000		
148790	Opnieuw stellen trottoirb. beton (130/150x250)>50m	m	400,000		
148800	Opnieuw stellen trottoirb. beton (180/200x250)>50m	m	400,000		
148810	Opnieuw stellen trottoirb. beton (280/300x240)>50m	m	270,000		
149	PASMAKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1491	<u>Pasmaken bestrating</u>				
149110	Knipwerk BSS	m	1.500,000		
149120	Knipwerk betontegels dikte 45-50 mm	m	1.500,000		
149130	Knipwerk betontegels dikte 60-80 mm	m	1.500,000		
149140	Zaagwerk betontegels dikte 45-50 mm	m	1.500,000		
149150	Zaagwerk betontegels dikte 60 mm	m	1.500,000		
149160	Zaagwerk betontegels dikte 80 mm	m	1.500,000		
149170	Zaagwerk betontegels dikte 100 mm	m	1.500,000		
149190	pasmaken SBS	m	5.000,000		
1492	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
149210	Pasmaken van betonbanden 100x200 vlakke kop	st	70,000		
149220	Pasmaken van betonbanden 70/200x200 vlakke kop	st	50,000		
149230	Pasmaken van betonbanden 70/200x200 hol en dol	st	50,000		
149240	Pasmaken van betonbanden 110/220x250 vlakke kop	st	50,000		
149250	Pasmaken van betonbanden 110/220x250 hol en dol	st	50,000		
149260	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 vlakke kop	st	150,000		
149270	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 hol en dol	st	150,000		
149280	Pasmaken van betonbanden 180/200x250 vlakke kop	st	200,000		
149290	Pasmaken van betonbanden 180/200x250 hol en dol	st	200,000		
149300	Pasmaken van betonbanden 280/300x240 vlakke kop	st	100,000		
149310	Pasmaken van betonbanden 280/300x240 visbek	st	100,000		
1494	<u>Pasmaken inritbanden</u>				
149410	Pasmaken inritbanden 450x200x500	st	10,000		
149420	Pasmaken inritbanden 450x200x1000	st	10,000		
149430	Pasmaken inritbanden 180x750x500	st	10,000		
149440	Pasmaken inritbanden 650x200x500	st	10,000		
149450	Pasmaken inritbanden 180x800x500	st	10,000		
149460	Pasmaken inritbanden 280/300x240/150x1000	st	10,000		
149470	Pasmaken inritbanden 200x600x500	st	10,000		
149480	Pasmaken inritbanden 240x900x500	st	10,000		
150	AANBRENGEN INRITBANDEN				
1500	<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
150010	Aanbrengen inritbanden 450x200x500mm	m	100,000		
150020	Aanbrengen inritbanden 450x200x1000mm	m	100,000		
150030	Aanbrengen inritbanden 180x750x500mm	m	100,000		
1501	<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
150110	Aanbrengen inritbanden 650x200x500mm	m	100,000		
150120	Aanbrengen inritbanden 180x800x500mm	m	100,000		
1502	<u>Aanbrengen inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm</u>				
150210	Aanbrengen inritbanden (280/300x240/150x1000mm)	m	100,000		
150220	Aanbrengen inritbanden 200x600x500mm	m	100,000		
150230	Aanbrengen inritbanden 240x900x500mm	m	100,000		
151	AANBRENGEN BOOMKRANSEN				
151010	Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm	st	65,000		
151020	Aanbrengen boomkrans 1500 x 1500 mm	st	65,000		
151030	Aanbrengen boomkrans 1800 x 1800 mm	st	65,000		
151040	Aanbrengen boomkrans > 1800 x 1800 mm	st	65,000		
152	AANBRENGEN GOOTLAAG E.D.				
1520	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen < 50 m</u>				
152020	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 rollg) <50m	m	200,000		
152030	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 streklg) <50m	m	200,000		
152040	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (2 streklg) < 50m	m	200,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152050	Aanbrengen streklg SBS kf (1-1 markering) < 50m	m	100,000		
152060	Aanbrengen molgoot SBS kf (5 streklg) < 50m	m	100,000		
152070	Aanbr. molgoot SBS kf (5 streklg, incl mark.)<50m	m	100,000		
152080	Aanbrengen molgoot SBS wf (9 streklg) < 50m	m	100,000		
1521	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. straatbakstenen > 50 m</u>				
152120	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 rollg) >50m	m	400,000		
152130	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (1 streklg) >50m	m	400,000		
152140	Aanbrengen kantopsluiting SBS kf (2 streklg) > 50m	m	400,000		
152150	Aanbrengen streklg SBS kf (1-1 markering) > 50m	m	200,000		
152160	Aanbrengen molgoot SBS kf (5 streklg) > 50m	m	200,000		
152170	Aanbr. molgoot SBS kf (5 streklg, incl mark.)>50m	m	200,000		
152180	Aanbrengen molgoot SBS wf (9 streklg) > 50m	m	200,000		
1522	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen < 50 m</u>				
152220	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 rollg) <50m	m	300,000		
152230	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 streklg) <50m	m	300,000		
152240	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (2 streklg) <50m	m	300,000		
152250	Aanbrengen streklaag BSS kf (1-1 markering) <50m	m	225,000		
152260	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (5 streklg) <50m	m	225,000		
152270	Aanbr. molgoot BSS kf(5 strek incl. markering)<50m	m	150,000		
1523	<u>Aanbrengen gootlaag e.d. betonstraatstenen > 50 m</u>				
152320	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 rollg) >50m	m	500,000		
152330	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (1 streklg) >50m	m	500,000		
152340	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (2 streklg) >50m	m	500,000		
152350	Aanbrengen streklaag BSS kf (1-1 markering) >50m	m	375,000		
152360	Aanbrengen kantopsluiting BSS kf (5 streklg) >50m	m	375,000		
152370	Aanbr. molgoot BSS kf(5 strek incl. markering)>50m	m	250,000		
1524	<u>Aanbrengen gootlaag betontegel</u>				
152410	Aanbr. goot betontegels.(300x150 in c. op f.) <50m	m	900,000		
152420	Aanbr. goot betontegels.(300x150 in c. op f.) >50m	m	2.100,000		
153	WEGMARKERINGEN EN GELEIDINGEN				
1531	<u>(Tijdelijke) markering wegenvverf m/m2 (asfalt)</u>				
153110	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (asfalt)	m2	250,000		
153120	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (asfalt)	m2	250,000		
153130	Aanbr. ononderbroken lm wegenvverf (asfalt) (0,10)	m	2.000,000		
153140	Aanbr. lm wegenvverf (1-1) (asfalt)	m	2.000,000		
153150	Aanbr. lm wegenvverf (1-3) (asfalt)	m	2.000,000		
153160	Aanbr. lm wegenvverf (0,30-2,70) (asfalt)	m	2.000,000		
153170	Aanbr. ononderbroken lm wegenvverf (asfalt) (0,30)	m	500,000		
1532	<u>(Tijdelijke) markering wegenvverf m/m2 (bestrating)</u>				
153210	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (bestrating)	m2	100,000		
153220	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (bestrating)	m2	100,000		
153230	Aanbr. ononderbr. lm wegenvverf (bestrating) (0,1)	m	500,000		
153240	Aanbr. lm wegenvverf (1-1) (bestrating)	m	500,000		
153250	Aanbr. lm wegenvverf (1-3) (bestrating)	m	500,000		
153260	Aanbr. lm wegenvverf (0,30-2,70) (bestrating)	m	500,000		
153270	Aanbr. ononderbr. lm wegenvverf (bestrating) (0,30)	m	200,000		
1533	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
153310	Aanbrengen vlakken thermoplast (<10m2)	m2	250,000		
153320	Aanbrengen vlakken thermoplast (>10m2)	m2	250,000		
153330	Aanbrengen figuratie thermoplast	m2	250,000		
153340	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	2.000,000		
153350	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	500,000		
153360	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	500,000		
153370	Aanbr. onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	2.000,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153380	Aanbr. onderbroken lm 0,5-0,50 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,00	0	
153390	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,00	0	
153400	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,30m)	m	500,00	0	
153410	Aanbr. onderbroken lm 0,30-2,70 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,00	0	
153420	Aanbr. onderbroken lm 3-9 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,00	0	
153430	Aanbr. onderbroken lm 3-3 thermopl (b=0,10m)	m	2.000,00	0	
153440	Aanbr. coating koudplastisch markerings materiaal	m2	1.000,00	0	
1535	<u>Wegmarkeringen van bestratingsmateriaal</u>				
153510	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	1.000,00	0	
153520	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	1.000,00	0	
153530	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m2	500,00	0	
154	GROENVOORZIENINGEN				
154010	Zaaien.	are	50,00	0	
16	TERREINVOORZIENINGEN				
161	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
1610	<u>Aanbrengen bebording</u>				
161010	Aanbrengen verkeerszuil	st	50,00	0	
161020	Aanbrengen verkeerszuil	st	50,00	0	
161030	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal. (l 3,6m)	st	150,00	0	
161040	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal. (l 4,3m)	st	150,00	0	
161050	Aanbrengen verkeersbordpalen. (l 3,6m)	st	150,00	0	
161060	Aanbrengen verkeersbordpalen. (l 4,3m)	st	150,00	0	
161070	Aanbrengen verkeersborden.	st	200,00	0	
1611	<u>Aanbrengen anti-parkeerpalen</u>				
161110	Aanbrengen anti-parkeerpaal	st	200,00	0	
161120	Aanbrengen anti-parkeerpaal(rood/wit, uitneembaar)	st	200,00	0	
161130	Aanbrengen anti-parkeerpaal(rood/wit, vast)	st	200,00	0	
161140	Aanbrengen anti-parkeerpaal (asfalt)	st	200,00	0	
161150	Aanbrengen anti-parkeerpaal (Aristona)	st	200,00	0	
161160	Aanbrengen anti-parkeerpaal (Mini Woerden)	st	200,00	0	
1612	<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
161210	Aanbrengen anti-parkeerband (150x450x1200 mm)	st	400,00	0	
161220	Aanbrengen stootbanden (afgeronde kop)	st	400,00	0	
161230	Aanbrengen stootbanden (2 afgeronde koppen)	st	400,00	0	
161240	Aanbrengen schampblokken	st	200,00	0	
162	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
1620	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
162010	Aanbrengen zitbank	st	100,00	0	
1621	<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
162110	Aanbr. rijwielbijzethet (Nietje op betonpoeren)	st	100,00	0	
162120	Aanbr. rijwielbijzethet (Nietje op schetsplaten)	st	100,00	0	
162130	Aanbrengen rijwielbijzethet (div. op betonpoeren)	st	100,00	0	
1622	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
162210	Aanbrengen afvalbakken	st	150,00	0	
1623	<u>Aanbrengen boombeschermers</u>				
162310	Aanbrengen boombeschermers "Hitme"	st	150,00	0	
170	VERVOEREN MATERIAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1700	<u>Vervoeren bestratingsmateriaal</u>				
170010	Afvoeren bestratingsmateriaal recycling (ton)	ton	1.000,00	0	
170020	Afvoeren bestratingsmateriaal recycling (rit)	rit	50,00	0	
170030	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk (ton)	ton	1.000,00	0	
170040	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk (rit)	rit	50,00	0	
170050	Vervoeren bestratingsmateriaal van werk (ton)	ton	1.000,00	0	
170060	Vervoeren bestratingsmateriaal van werk (rit)	rit	50,00	0	
1701	<u>Vervoeren meubilair</u>				
170110	Vervoeren straatmeubilair (ton)	ton	200,00	0	
170120	Vervoeren straatmeubilair (rit)	rit	50,00	0	
180	MOBILISEREN MATERIEEL				
180010	Mobiliseren materieel. (asfaltset "klein")	keer	10,00	0	
180020	Mobiliseren materieel. (asfaltset "groot")	keer	10,00	0	
180030	Mobiliseren materieel. (t.b.v. markeringen)	keer	10,00	0	
180040	Mobiliseren materieel. (asfaltrees "klein")	keer	10,00	0	
180050	Mobiliseren materieel. (asfaltrees "groot")	keer	10,00	0	
180060	Mobiliseren materieel (boorwagen)	keer	10,00	0	
180070	Mobiliseren materieel (Streetprintploeg)	keer	10,00	0	
190010	Aanvragen vergunning	keer	15,00	0	
190020	KLIC mlding	keer	40,00	0	
2	HOOFDSTUK 2 GROOT ONDERHOUD WEGEN-NAC				
21	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
212	OPBREKEN ASFALT				
2120	<u>Zagen asfalt</u>				
212010	Zagen asfaltverharding.(d.0-40 mm)	m	25,00	0	
212020	Zagen asfaltverharding.(d.40-100 mm)	m	25,00	0	
212030	Zagen asfaltverharding.(d.100-150 mm)	m	15,00	0	
212040	Zagen asfaltverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,00	0	
212050	Zagen asfaltverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,00	0	
212060	Zagen asfaltverharding.(d. > 250 mm)	m	15,00	0	
2121	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
212110	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,00	0	
212120	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,00	0	
212130	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,00	0	
212140	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,00	0	
212160	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,00	0	
212170	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,00	0	
212180	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,00	0	
212190	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,00	0	
2122	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
212210	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,00	0	
212220	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,00	0	
212230	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,00	0	
212240	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,00	0	
212260	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,00	0	
212270	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,00	0	
212280	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,00	0	
212290	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,00	0	
2123	<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
212310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d < 40 mm)	m2	25,00	0	
212320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 40-60 mm)	m2	25,00	0	
212330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 60-80 mm)	m2	25,00	0	
212340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d > 80mm)	m2	25,00	0	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212350	Frezen van asfalt. (bakfrezen)	m2	75,000		
2124	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
212410	Opbreken asfaltvlieg. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
212420	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212430	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212440	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212450	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
212460	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, >50m2)	m2	150,000		
212470	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, >50m2)	m2	150,000		
212480	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, >50m2)	m2	150,000		
212490	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, >50m2)	m2	150,000		
2125	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
212510	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,000		
212520	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, <50m2)	m2	20,000		
212530	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,<50m2)	m2	20,000		
212540	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,000		
212560	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,000		
212570	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,<50m2)	m2	20,000		
212580	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, <50m2)	m2	20,000		
212590	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,000		
2126	<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
212610	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,000		
212620	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, >50m2)	m2	100,000		
212630	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,>50m2)	m2	100,000		
212640	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,000		
212660	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,000		
212670	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,>50m2)	m2	100,000		
212680	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, >50m2)	m2	100,000		
212690	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,000		
2127	<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
212710	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d<40mm)	m2	25,000		
212720	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 40-60 mm)	m2	25,000		
212730	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 60-80mm)	m2	25,000		
212740	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d>80mm)	m2	25,000		
212750	Frezen teerhoudend asfalt (bakfrezen)	m2	75,000		
2129	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
212910	Opbreken vlieg teerhoudend asfalt. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
212920	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212930	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212940	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212950	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
212960	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
212970	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
212980	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
212990	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
213	OPBREKEN FUNDERING				
2130	<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>				
213010	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,000		
213020	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	100,000		
213030	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,000		
213040	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	100,000		
213050	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,000		
213060	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
213070	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,000		
213080	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	150,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2131	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
213110	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	50,000		
213120	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
213130	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	50,000		
213140	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	50,000		
213150	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	100,000		
213160	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	100,000		
213170	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	100,000		
213180	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	100,000		
2132	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
2133	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
213310	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213320	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213330	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213340	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
213350	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213360	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213370	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
213380	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
2134	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
2135	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
213510	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213520	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213530	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213540	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
213560	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
213570	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
213580	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
213590	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
2136	<u>Zagen betonverharding</u>				
213610	Zagen betonverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
213620	Zagen betonverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
213630	Zagen betonverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
213640	Zagen betonverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
213650	Zagen betonverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
213660	Zagen betonverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
2137	<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
213710	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
213720	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
213730	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
213740	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
213750	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
213760	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
2138	<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
213810	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, >50m2)	m2	100,000		
213820	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	100,000		
213830	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		
213840	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		
213850	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,000		
213860	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,000		
2139	<u>Opnemen prefab drempels</u>				
213910	Opnemen prefab drempels (recycling)	m2	25,000		
213920	Opnemen prefab drempels (hergebruik)	m2	25,000		
213930	Opnemen prefab drempels (opslag)	m2	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
220010	Frezen markering. (dwarsmark./figuratie)	m2	60,000		
220020	Frezen markering. (lengtemarkering)	m2	50,000		
220030	Waterstralen markering (dwarsmark./figuratie)	m2	60,000		
220040	Waterstralen markering (lengtemarkering)	m2	50,000		
2201	<u>Verwijderen bebording</u>				
220110	Verwijderen verkeersborden (recycling)	st	10,000		
220120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	10,000		
220130	Verwijderen verkeersborden (opslag)	st	30,000		
220140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (recycling)	st	10,000		
220150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (hergebruik)	st	10,000		
220160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (opslag)	st	30,000		
2202	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
220210	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling)	st	50,000		
220220	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	50,000		
220230	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag)	st	100,000		
2203	<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				
220310	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (recycling)	m	50,000		
220320	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (hergebruik)	m	100,000		
220330	Opbreken stootbanden (recycling)	m	50,000		
220340	Opbreken stootbanden (hergebruik)	m	100,000		
220350	Verwijderen anti-parkeer blokken (recycling)	m	50,000		
220360	Verwijderen anti-parkeer blokken (opslag)	m	50,000		
220370	Verwijderen anti-parkeer blokken (hergebruik)	m	100,000		
241	AANBRENGEN FUNDERING				
241000	Uitvullen fundering	m2	125,000		
241010	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,000		
241020	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,000		
241030	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,000		
241040	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,000		
241050	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,000		
241060	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,000		
241070	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,000		
241080	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,000		
2411	<u>Funderingen van beton</u>				
241110	Aanbr. verhardingslaag van schraal beton.(d.0,20m)	m2	50,000		
241120	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton	m2	50,000		
2412	<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
241210	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	50,000		
241220	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	50,000		
241230	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	125,000		
241240	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	125,000		
242	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
2420	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
242010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.000,000		
242020	Aanbrengen kleeflaag (Type OM)	m2	4.000,000		
242030	Aanbrengen kleeflaag (Type O, polymeer gemodific.)	m2	4.000,000		
242040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	2.500,000		
242050	Behandelen oppervlak	m2	200,000		
242060	Behandelen gestraald oppervlak	m2	200,000		
242070	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	250,000		
242080	Aanbrengen kunststofinlage (gebitumineerde vezels)	m2	250,000		
242090	Aanbrengen kunststofinlage (Geotextiel)	m2	250,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2421	<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
242110	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	125,000		
242120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	125,000		
242130	Aanbrengen asfaltvlieg	m	125,000		
2422	<u>Onderlagen (base)</u>				
242210	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)<50m2	ton	15,000		
242220	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)<50m2	ton	15,000		
242230	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)<50m2	ton	15,000		
242240	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)<50m2	ton	15,000		
242250	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)>50m2	ton	70,000		
242260	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)>50m2	ton	70,000		
242270	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)>50m2	ton	70,000		
242280	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)>50m2	ton	70,000		
2423	<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
242330	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242340	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242350	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,000		
242360	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,000		
242370	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242380	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, <50m2).	ton	15,000		
242390	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
242400	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
242410	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
242420	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, <50m2).	ton	15,000		
242430	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
242440	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
2425	<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				
242510	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242520	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242530	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,000		
242540	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,000		
242550	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242560	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, >50m2).	ton	60,000		
242570	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
242580	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
242590	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
242600	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, >50m2).	ton	60,000		
242610	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
242620	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	30,000		
2427	<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
242710	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	25,000		
242720	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	10,000		
242730	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	25,000		
242740	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	10,000		
242750	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,000		
242760	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,000		
242770	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,000		
242780	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,000		
2428	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
242810	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
242820	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	15,000		
242830	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
242840	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	15,000		
242850	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
242860	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	15,000		
242870	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
242880	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,>50m2)tillr + i	ton	15,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2429	<u>Asfaltdrempel</u>				
242910	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	150,000		
2430	<u>Gietasfalt</u>				
243010	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	50,000		
2431	<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
243130	Aanbrengen oppervlakbehandeling (accrylcoat rood)	m2	250,000		
243140	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	250,000		
243150	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	250,000		
243160	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	250,000		
2432	<u>Betonelementen verharding</u>				
243210	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b<4m)	st	100,000		
243220	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b>4m)	st	100,000		
243230	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	25,000		
243240	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	25,000		
2433	<u>Cementbetonverharding</u>				
243310	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	125,000		
243320	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	125,000		
2531	<u>(Tijdelijke) markering wegenvverf m/m2 (asfalt)</u>				
253110	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (asfalt)	m2	65,000		
253120	Aanbr. overige markering -wegenvverf-. (asfalt)	m2	65,000		
253130	Aanbr. ononderbroken lm wegenvverf (asfalt) (0,10)	m	500,000		
253140	Aanbr. lm wegenvverf (1-1) (asfalt)	m	500,000		
253150	Aanbr. lm wegenvverf (1-3) (asfalt)	m	500,000		
253160	Aanbr. lm wegenvverf (0,30-2,70) (asfalt)	m	500,000		
253170	Aanbr. ononderbroken lm wegenvverf (asfalt) (0,30)	m	125,000		
2533	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
253310	Aanbrengen vlakken thermoplast (<10m2)	m2	65,000		
253320	Aanbrengen vlakken thermoplast (>10m2)	m2	65,000		
253330	Aanbrengen figuratie thermoplast	m2	65,000		
253340	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	500,000		
253350	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	125,000		
253360	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	125,000		
253370	Aanbr. onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	500,000		
253380	Aanbr. onderbroken lm 0,5-0,50 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253390	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253400	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,30m)	m	125,000		
253410	Aanbr. onderbroken lm 0,30-2,70 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253420	Aanbr. onderbroken lm 3-9 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253430	Aanbr. onderbroken lm 3-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
253440	Aanbr. coating koudplastisch markerings materiaal	m2	250,000		
280	MOBILISEREN MATERIEEL				
280010	Mobiliseren materieel. (asfaltset "klein")	keer	10,000		
280020	Mobiliseren materieel. (asfaltset "groot")	keer	10,000		
280030	Mobiliseren materieel. (t.b.v. markeringen)	keer	10,000		
280040	Mobiliseren materieel. (asfaltfrees "klein")	keer	10,000		
280050	Mobiliseren materieel. (asfaltfrees "groot")	keer	10,000		
3	HOOFDSTUK 3 GROOT ONDERHOUD WEGEN-WEE				
31	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
312	OPBREKEN ASFALT				
3120	<u>Zagen asfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Zagen asfaltverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
312020	Zagen asfaltverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
312030	Zagen asfaltverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
312040	Zagen asfaltverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
312050	Zagen asfaltverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
312060	Zagen asfaltverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
3121	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
312110	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,000		
312120	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,000		
312130	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,000		
312140	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,000		
312160	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, <50m2)	m2	150,000		
312170	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, <50m2)	m2	65,000		
312180	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, <50m2)	m2	65,000		
312190	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, <50m2)	m2	65,000		
3122	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
312210	Frezen van asfalt (b<4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,000		
312220	Frezen van asfalt (b<4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,000		
312230	Frezen van asfalt (b<4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,000		
312240	Frezen van asfalt (b<4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,000		
312260	Frezen van asfalt (b>4m, d. 0 - 40 mm, >50m2)	m2	550,000		
312270	Frezen van asfalt (b>4m, d. 40-60 mm, >50m2)	m2	275,000		
312280	Frezen van asfalt (b>4m, d. 60-80 mm, >50m2)	m2	275,000		
312290	Frezen van asfalt (b>4m, d. >80 mm, >50m2)	m2	275,000		
3123	<u>Frezen niet teerh. asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
312310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d < 40 mm)	m2	25,000		
312320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 40-60 mm)	m2	25,000		
312330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d 60-80 mm)	m2	25,000		
312340	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d > 80mm)	m2	25,000		
312350	Frezen van asfalt. (bakfrezen)	m2	75,000		
3124	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
312410	Opbreken asfaltvlieg. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
312420	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312430	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312440	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312450	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
312460	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b<3,0m, >50m2)	m2	150,000		
312470	Opbreken asfaltverharding. (d 0,15,b>3,0m, >50m2)	m2	150,000		
312480	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b<3,0m, >50m2)	m2	150,000		
312490	Opbreken asfaltverharding. (d 0,25,b>3,0m, >50m2)	m2	150,000		
3125	<u>Frezen teerhoudend asfalt (<50m2)</u>				
312510	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,000		
312520	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, <50m2)	m2	20,000		
312530	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,<50m2)	m2	20,000		
312540	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,000		
312560	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, <50m2)	m2	40,000		
312570	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,<50m2)	m2	20,000		
312580	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, <50m2)	m2	20,000		
312590	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, <50m2)	m2	20,000		
3126	<u>Frezen teerhoudend asfalt (>50m2)</u>				
312610	Frezen teerhoudend asfalt. (b<4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,000		
312620	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 40-60mm, >50m2)	m2	100,000		
312630	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. 60-80mm,>50m2)	m2	100,000		
312640	Frezen teerhoudend asfalt.(b<4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,000		
312660	Frezen teerhoudend asfalt. (b>4m,d. 0-40mm, >50m2)	m2	200,000		
312670	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m, d. 40-60mm,>50m2)	m2	100,000		
312680	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. 60-80mm, >50m2)	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312690	Frezen teerhoudend asfalt.(b>4m,d. >80mm, >50m2)	m2	100,000		
3127	<u>Frezen teerhoudend asfalt aansluiting/bakfrezen</u>				
312710	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d<40mm)	m2	25,000		
312720	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 40-60 mm)	m2	25,000		
312730	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d 60-80mm)	m2	25,000		
312740	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d>80mm)	m2	25,000		
312750	Frezen teerhoudend asfalt (bakfrezen)	m2	75,000		
3129	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
312910	Opbreken vlieg teerhoudend asfalt. (d 0,05,b<1,0m)	m2	25,000		
312920	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
312930	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
312940	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
312950	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
312960	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
312970	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,15, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
312980	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b < 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
312990	Opbreken teerh. asfalt. (d 0,25, b > 3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
313	OPBREKEN FUNDERING				
3130	<u>Opbreken fundering van steenmengsel</u>				
313010	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,000		
313020	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	100,000		
313030	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	100,000		
313040	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	100,000		
313050	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,000		
313060	Verwijderen funderingslaag. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	150,000		
313070	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	150,000		
313080	Verwijderen funderingslaag. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	150,000		
3131	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.1</u>				
313110	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b< 3,0m,<50m2)	m2	50,000		
313120	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b>3,0 m,<50m2)	m2	50,000		
313130	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b< 3,0m,<50m2)	m2	50,000		
313140	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b>3,0m,<50m2)	m2	50,000		
313150	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b< 3,0m,>50m2)	m2	100,000		
313160	Opbr. verv. fund. (d 0,15,b>3,0 m,>50m2)	m2	100,000		
313170	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b< 3,0m,>50m2)	m2	100,000		
313180	Opbr. verv. fund. (d 0,30,b>3,0m,>50m2)	m2	100,000		
3132	<u>Opbreken fundering van steenmengsel Cat.2</u>				
3133	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 1</u>				
313310	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313320	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313330	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b<3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313340	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b>3,0m, <50m2)	m2	50,000		
313350	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313360	Opbr. verv. slakkenfund. (d 150mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313370	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b<3,0m, >50m2)	m2	100,000		
313380	Opbr. verv. slakkenfund. (d 250mm b>3,0m, >50m2)	m2	100,000		
3134	<u>Opbreken fundering van slakken cat. 2</u>				
3135	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
313510	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313520	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313530	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313540	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, <50m2)	m2	50,000		
313560	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
313570	Verwijderen halfverh. (d 0,08,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313580	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b< 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
313590	Verwijderen halfverh. (d 0,12,b> 2,0m, >50m2)	m2	100,000		
3136	<u>Zagen betonverharding</u>				
313610	Zagen betonverharding.(d.0-40 mm)	m	25,000		
313620	Zagen betonverharding.(d.40-100 mm)	m	25,000		
313630	Zagen betonverharding.(d.100-150 mm)	m	15,000		
313640	Zagen betonverharding.(d. 150-200 mm)	m	15,000		
313650	Zagen betonverharding.(d. 200-250 mm)	m	15,000		
313660	Zagen betonverharding.(d. > 250 mm)	m	15,000		
3137	<u>Opbreken betonverhardingen < 50 m2</u>				
313710	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
313720	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	50,000		
313730	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
313740	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	50,000		
313750	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
313760	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	50,000		
3138	<u>Opbreken betonverhardingen > 50 m2</u>				
313810	Opbr. ongew. betonverh. (b<2m,d 0,12-0,15m, >50m2)	m2	100,000		
313820	Opbr. ongew. betonverh. (b>2m,d 0,12-0,15m, <50m2)	m2	100,000		
313830	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		
313840	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m, <50m2)rec.	m2	100,000		
313850	Opn. verh. betonpl. (b<4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,000		
313860	Opn. verh. betonpl. (b>4m,d 0,12-0,16m,<50m2)herg.	m2	100,000		
3139	<u>Opnemen prefab drempels</u>				
313910	Opnemen prefab drempels (recycling)	m2	25,000		
313920	Opnemen prefab drempels (hergebruik)	m2	25,000		
313930	Opnemen prefab drempels (opslag)	m2	50,000		
320	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
320010	Frezen markering. (dwarsmark./figuratie)	m2	60,000		
320020	Frezen markering. (lengtemarkering)	m2	50,000		
320030	Waterstralen markering (dwarsmark./figuratie)	m2	60,000		
320040	Waterstralen markering (lengtemarkering)	m2	50,000		
3201	<u>Verwijderen bebording</u>				
320110	Verwijderen verkeersborden (recycling)	st	10,000		
320120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	10,000		
320130	Verwijderen verkeersborden (opslag)	st	30,000		
320140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (recycling)	st	10,000		
320150	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (hergebruik)	st	10,000		
320160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord. (opslag)	st	30,000		
3202	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
320210	Verwijderen anti-parkeerpaal (recycling)	st	50,000		
320220	Verwijderen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	50,000		
320230	Verwijderen anti-parkeerpaal (opslag)	st	100,000		
3203	<u>Verwijderen anti-parkeer banden/blokken</u>				
320310	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (recycling)	m	50,000		
320320	Opbreken betonbanden 150450x1200mm (hergebruik)	m	100,000		
320330	Opbreken stootbanden (recycling)	m	50,000		
320340	Opbreken stootbanden (hergebruik)	m	100,000		
320350	Verwijderen anti-parkeer blokken (recycling)	m	50,000		
320360	Verwijderen anti-parkeer blokken (opslag)	m	50,000		
320370	Verwijderen anti-parkeer blokken (hergebruik)	m	100,000		
341	AANBRENGEN FUNDERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341000	Uitvullen fundering	m2	125,000		
341010	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,000		
341020	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) <50m2	m2	50,000		
341030	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,000		
341040	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) <50m2	m2	50,000		
341050	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,000		
341060	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,15 m) >50m2	m2	200,000		
341070	Aanbrengen fundering (b<2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,000		
341080	Aanbrengen fundering (b>2 m, d 0,30 m) >50m2	m2	200,000		
3411	<u>Funderingen van beton</u>				
341110	Aanbr. verhardingslaag van schraal beton.(d.0,20m)	m2	50,000		
341120	Aanbrengen verhardingslaag van stampbeton	m2	50,000		
3412	<u>Halfverharding van steenmengsel</u>				
341210	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) <50m2	m2	50,000		
341220	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) <50m2	m2	50,000		
341230	Aanbrengen halfverharding Gralux (b<2,0m) >50m2	m2	125,000		
341240	Aanbrengen halfverharding Gralux (b>2,0m) >50m2	m2	125,000		
342	ASFALT- CEMENTBETONVERHARDING				
3420	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
342010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.000,000		
342020	Aanbrengen kleeftlaag (Type OM)	m2	4.000,000		
342030	Aanbrengen kleeftlaag (Type O, polymeer gemodific.)	m2	4.000,000		
342040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	2.500,000		
342050	Behandelen oppervlak	m2	200,000		
342060	Behandelen gestraald oppervlak	m2	200,000		
342070	Aanbrengen bitumineuze voeg	m	250,000		
342080	Aanbrengen kunststofinlage (gebitumineerde vezels)	m2	250,000		
342090	Aanbrengen kunststofinlage (Geotextiel)	m2	250,000		
3421	<u>Profileren en uitvullen (base)</u>				
342110	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	125,000		
342120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	125,000		
342130	Aanbrengen asfaltvlieg	m	125,000		
3422	<u>Onderlagen (base)</u>				
342210	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)<50m2	ton	15,000		
342220	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)<50m2	ton	15,000		
342230	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)<50m2	ton	15,000		
342240	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)<50m2	ton	15,000		
342250	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b<2,50m)>50m2	ton	70,000		
342260	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC16 base b>2,50m)>50m2	ton	70,000		
342270	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b<2,50m)>50m2	ton	70,000		
342280	Aanbr. onderl. asfaltbeton(AC22 base b>2,50m)>50m2	ton	70,000		
3423	<u>Deklagen (surf) <50 m2</u>				
342330	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
342340	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
342350	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,000		
342360	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, <50m2)	ton	15,000		
342370	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
342380	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, <50m2).	ton	15,000		
342390	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
342400	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
342410	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, <50m2)	ton	15,000		
342420	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, <50m2).	ton	15,000		
342430	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
342440	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	10,000		
3425	<u>Deklagen (surf) >50 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342510	Aanbrengen deklaag (SMA11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
342520	Aanbrengen deklaag (SMA11 b>2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
342530	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,000		
342540	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 30mm, >50m2)	ton	60,000		
342550	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
342560	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5, d 40mm, >50m2).	ton	60,000		
342570	Aanbrengen deklaag (AC11 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
342580	Aanbrengen deklaag (AC11 b>2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
342590	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 40mm, >50m2)	ton	60,000		
342600	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 40mm, >50m2).	ton	60,000		
342610	Aanbrengen deklaag (AC16 b<2,5,d 50mm, >50m2)	ton	30,000		
342620	Aanbrengen deklaag (AC16 b>2,5,d 50mm, <50m2)	ton	30,000		
3427	<u>Deklagen (surf) rood asfalt < 50 m2</u>				
342710	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	25,000		
342720	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)rd steensl	ton	10,000		
342730	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	25,000		
342740	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,<50m2)rd steensl	ton	10,000		
342750	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,000		
342760	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,000		
342770	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	25,000		
342780	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,<50m2)tillr + ij	ton	10,000		
3428	<u>Deklagen (surf) rood asfalt > 50 m2</u>				
342810	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
342820	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)rd steensl	ton	15,000		
342830	Aanbr. deklg (AC16, b<2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	50,000		
342840	Aanbr. deklg (AC16, b>2,50,d 40mm,>50m2)rd steensl	ton	15,000		
342850	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
342860	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 30mm,>50m2)tillr + ij	ton	15,000		
342870	Aanbr. deklg (AC11, b<2,50,d 40mm,>50m2)tillr + ij	ton	50,000		
342880	Aanbr. deklg (AC11, b>2,50,d 40mm,>50m2)tillr + i	ton	15,000		
3429	<u>Asfaltdrempel</u>				
342910	Aanbrengen asfaltdrempels	m2	150,000		
3430	<u>Gietasfalt</u>				
343010	Aanbrengen van een laag gietasfalt	ton	50,000		
3431	<u>Oppervlaktebehandelingen</u>				
343130	Aanbrengen oppervlakbehandeling (accrylcoat rood)	m2	250,000		
343140	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (asfalt)	m2	250,000		
343150	Aanbrengen kunststof oppervlakbehandeling (beton)	m2	250,000		
343160	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak warm	m2	250,000		
3432	<u>Betonelementen verharding</u>				
343210	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b<4m)	st	100,000		
343220	Aanbrengen verharding prefab. betonplaten. (b>4m)	st	100,000		
343230	Aanbrengen prefab verkeersdrempels	m2	25,000		
343240	Aanbrengen bromfietsdrempel	m2	25,000		
3433	<u>Cementbetonverharding</u>				
343310	Aanbrengen betonverharding 1 laag (<50 m2)	m2	125,000		
343320	Aanbrengen betonverharding 1 laag (>50 m2)	m2	125,000		
3531	<u>(Tijdelijke) markering wegenverf m/m2 (asfalt)</u>				
353110	Aanbr. overige markering -wegenverf-. (asfalt)	m2	65,000		
353120	Aanbr. overige markering -wegenverf-. (asfalt)	m2	65,000		
353130	Aanbr. ononderbroken lm wegenverf (asfalt) (0,10)	m	500,000		
353140	Aanbr. lm wegenverf (1-1) (asfalt)	m	500,000		
353150	Aanbr. lm wegenverf (1-3) (asfalt)	m	500,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353160	Aanbr. lm wegenverf (0,30-2,70) (asfalt)	m	500,000		
353170	Aanbr. ononderbroken lm wegenverf (asfalt) (0,30)	m	500,000		
3533	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
353310	Aanbrengen vlakken thermoplast (<10m2)	m2	65,000		
353320	Aanbrengen vlakken thermoplast (>10m2)	m2	65,000		
353330	Aanbrengen figuratie thermoplast	m2	65,000		
353340	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,10m)	m	500,000		
353350	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,20m)	m	125,000		
353360	Aanbrengen ononderbroken lm thermoplast (b=0,30m)	m	125,000		
353370	Aanbr. onderbroken lm 1-1 thermoplast (b=0,10m)	m	500,000		
353380	Aanbr. onderbroken lm 0,5-0,50 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
353390	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
353400	Aanbr. onderbroken lm 1-3 thermopl (b=0,30m)	m	125,000		
353410	Aanbr. onderbroken lm 0,30-2,70 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
353420	Aanbr. onderbroken lm 3-9 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
353430	Aanbr. onderbroken lm 3-3 thermopl (b=0,10m)	m	500,000		
353440	Aanbr. coating koudplastisch markerings materiaal	m2	250,000		
380	MOBILISEREN MATERIEEL				
380010	Mobiliseren materieel. (asfaltset "klein")	keer	10,000		
380020	Mobiliseren materieel. (asfaltset "groot")	keer	10,000		
380030	Mobiliseren materieel. (t.b.v. markeringen)	keer	10,000		
380040	Mobiliseren materieel. (asfaltfrees "klein")	keer	10,000		
380050	Mobiliseren materieel. (asfaltfrees "groot")	keer	10,000		
4	LEVERANTIE MATERIALEN				
401	LEVEREN KOLKEN				
401010	Leveren roosterkolk (S 1250/50)	st	10,000		
401020	Leveren roosterkolk (S 1250/80)	st	25,000		
401030	Leveren roosterkolk (S 1300/60)	st	10,000		
401040	Leveren roosterkolk (S 1300/80)	st	25,000		
401050	Leveren valkolk (S 2045 GP 2V)	st	10,000		
401060	Leveren valkolk (S 2045 GP 2S)	st	25,000		
401070	Leveren trottoirkolk (T 4530/60)	st	10,000		
401080	Leveren trottoirkolk (T 4530/90)	st	25,000		
401090	Leveren trottoirkolk (T 1587/90)	st	25,000		
401100	Leveren trottoirkolk (T 1370.2 + 1320)	st	25,000		
401110	Leveren trottoirkolk(T 1860.1/90)	st	25,000		
401120	Leveren trottoirkolk (T 5050 + 1850.1)	st	25,000		
402	LEVEREN BESTRATING				
4020	<u>Leveren straatbakstenen waalformaat</u>				
402010	Leveren straatbakstenen (wf goed oud)	st	50.000,000		
402020	Leveren straatbakstenen (wf Terra Rosa)	st	10.000,000		
4021	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>				
402110	Leveren straatbakstenen. (df goed oud)	st	10.000,000		
402120	Leveren straatbakstenen (df Terra Rosa)	st	50.000,000		
4022	<u>Leveren straatbakstenen keiformaat</u>				
402210	Leveren straatbakstenen (kf goed oud)	st	2.500,000		
402230	Leveren straatbakstenen (kf Ravenna)	st	50.000,000		
402240	Leveren straatbakstenen (hulpstukken kf Ravenna)	st	5.000,000		
402250	Leveren straatbakstenen.(plat kf Novaton)	st	5.000,000		
402260	Leveren straatbakstenen.(plat kf Ravenna)	st	5.000,000		
402270	Leveren straatbakstenen. (hulpst. plat kf Ravenna)	st	1.000,000		
4023	<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat</u>				
402310	Leveren betonstraatstenen (wf grijs)	st	10.000,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402320	Leveren betonstraatstenen (wf wit)	st	2.000,000		
4024	<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat</u>				
402410	Leveren betonstraatstenen (df grijs)	st	5.000,000		
402420	Leveren betonstraatstenen (df zwart)	st	5.000,000		
402430	Leveren betonstraatstenen (df heidepaars)	st	5.000,000		
402440	Leveren betonstraatstenen (df Amsterdams rood)	st	5.000,000		
4025	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat</u>				
402510	Leveren betonstraatstenen (kf grijs)	st	20.000,000		
402520	Leveren betonstraatstenen (bisschopsmutsen grijs)	st	2.000,000		
402530	Leveren betonstraatstenen (kf zwart)	st	2.000,000		
402540	Leveren betonstraatstenen (bisschopsmutsen zwart)	st	500,000		
402550	Leveren betonstraatstenen (kf heidepaars)	st	2.000,000		
402560	Leveren betonstraatstenen (bisschopsm. heidepaars)	st	500,000		
402570	Leveren betonstraatstenen (kf amsterdams rood)	st	2.000,000		
402580	Leveren betonstraatstenen (bisschopsm. a'dams rood)	st	500,000		
4026	<u>Leveren betonstraatstenen verkeersmarkering</u>				
402610	Leveren FG stenen (200x100x80, wit)	st	2.000,000		
402620	Leveren FG stenen (200x100x80, blauw)	st	1.000,000		
402630	Leveren FG stenen (211x105x80mm, wit).	st	1.000,000		
402640	Leveren FG stenen (211x105x80mm, blauw).	st	500,000		
402650	Leveren FG stenen (211x68x80mm, wit)	st	1.000,000		
402660	Leveren FG stenen (211x68x80mm, blauw)	st	500,000		
4029	<u>Opbrengsten vrijgekomen straatbakstenen</u>				
402910	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Waalformaat	st	15.000,000		
402920	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Dikformaat	st	15.000,000		
402930	Opbrengst vrijgekomen straatbakstenen Keiformaat	st	25.000,000		
403	LEVEREN TEGELVERHARDING				
4030	<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 45 mm</u>				
403010	Leveren betontegels (300x300x45mm, grijs)	st	36.000,000		
403020	Leveren betontegels (150x300x45mm, grijs)	st	4.000,000		
403030	Leveren betontegels. (300x300x45mm, zwart)	st	18.000,000		
403040	Leveren betontegels (150x300x45mm, zwart)	st	2.000,000		
403050	Leveren betontegels (300x300x45mm, wit)	st	36.000,000		
403060	Leveren betontegels (150x300x45mm, wit)	st	4.000,000		
403070	Leveren betontegels (300x300x45mm, geel)	st	18.000,000		
403080	Leveren betontegels (150x300x45mm, geel)	st	2.000,000		
403090	Leveren betontegels (300x300x45mm, Breccia)	st	36.000,000		
403100	Leveren betontegels (150x300x45mm, Breccia)	st	4.000,000		
403110	Leveren betontegels (300x300x45mm, Lavarro)	st	36.000,000		
403120	Leveren betontegels (150x300x45mm, Lavarro)	st	4.000,000		
4032	<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 50 mm</u>				
403210	Leveren betontegels (300x300x50mm, grijs)	st	9.000,000		
403220	Leveren betontegels (150x300x50mm, grijs)	st	1.000,000		
403230	Leveren betontegels (300x300x50mm, zwart)	st	4.000,000		
403240	Leveren betontegels (150x300x50mm, zwart)	st	1.000,000		
403250	Leveren betontegels (300x300x50mm, wit)	st	9.000,000		
403260	Leveren betontegels (150x300x50mm, wit)	st	1.000,000		
403270	Leveren betontegels (300x300x50mm, geel)	st	4.000,000		
403280	Leveren betontegels (150x300x50mm, geel)	st	1.000,000		
403290	Leveren betontegels (300x300x50mm, Breccia)	st	9.000,000		
403300	Leveren betontegels (150x300x50mm, Breccia)	st	1.000,000		
403310	Leveren betontegels (300x300x50mm, Lavarro)	st	9.000,000		
403320	Leveren betontegels (150x300x50mm, Lavarro)	st	1.000,000		
4034	<u>Leveren betontegels 300(150) x 300 x 80 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403410	Leveren betontegels (300x300x80mm, grijs)	st	9.000,00	0	
403420	Leveren betontegels (150x300x80mm, grijs)	st	1.000,00	0	
403430	Leveren betontegels (300x300x80mm, zwart)	st	4.000,00	0	
403440	Leveren betontegels (150x300x80mm, zwart)	st	1.000,00	0	
403450	Leveren betontegels (300x300x80mm, heidepaars)	st	9.000,00	0	
403460	Leveren betontegels (150x300x80mm, heidepaars)	st	1.000,00	0	
403470	Leveren betontegels (300x300x80mm, wit)	st	4.000,00	0	
403480	Leveren betontegels (150x300x80mm, wit)	st	1.000,00	0	
403490	Leveren betontegels (300x300x80mm, Breccia)	st	9.000,00	0	
403500	Leveren betontegels (150x300x80mm, Breccia)	st	1.000,00	0	
403510	Leveren betontegels (300x300x80mm, Lavarò)	st	9.000,00	0	
403520	Leveren betontegels (150x300x80mm, Lavarò)	st	1.000,00	0	
4036	<u>Leveren verkeerstegels</u>				
403610	Leveren gidslijntegels	st	1.000,00	0	
403620	Leveren noppentegels	st	1.000,00	0	
403630	Leveren rubber signaaltegels	st	1.000,00	0	
403640	Leveren haaitand tegels 300x300x60mm zwart	st	1.000,00	0	
403650	Leveren haaitand tegels 300x300x60mm paars	st	1.000,00	0	
403660	Leveren haaitand tegels 500x500x100mm zwart	st	1.000,00	0	
403670	Leveren haaitand tegels 500x250x100mm zwart	st	1.000,00	0	
4037	<u>Leveren overige tegels</u>				
403710	Leveren boomtegels	st	1.000,00	0	
403720	Leveren koekoekstegels	st	1.000,00	0	
403730	Leveren betontegels (600x600x80mm, grijs)	st	1.000,00	0	
403740	Leveren rubber tegels (500x500x70mm, zwart)	st	500,00	0	
403750	Leveren rubber tegels (500x250x70mm, zwart)	st	200,00	0	
403760	Leveren rubber tegels (500x500x70mm, rood)	st	500,00	0	
403770	Leveren rubber tegels (500x250x70mm, rood)	st	200,00	0	
404	LEVEREN KANTOPSLUITING				
4040	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
404010	Leveren rechte opsluitband beton(100x200mm, grijs)	st	700,00	0	
404020	Leveren gebogen opsluitb beton (100x200mm, grijs)	st	100,00	0	
404030	Leveren hulpstuk beton (hoek 90gr. 100x200, grijs)	st	100,00	0	
4041	<u>Leveren trottoirbanden 70/200 x 250 mm</u>				
404110	Leveren rechte trottoirband beton (70/200x250mm)	st	500,00	0	
404120	Leveren gebogen trottoirband beton (70/200x250mm)	st	100,00	0	
404130	Leveren verloopb -trottoirb beton (70/200-130/150)	st	50,00	0	
404140	Leveren verloopb -trottoirb beton (70/200-180/200)	st	50,00	0	
4042	<u>Leveren trottoirbanden 110/220 x 250 mm</u>				
404210	Leveren rechte trottoirband beton (110/220x250mm)	st	500,00	0	
404220	Leveren gebogen trottoirband beton (110/220x250mm)	st	100,00	0	
404230	Leveren hoekstuk beton (90gr. 110/220x250mm)	st	100,00	0	
404240	Leveren verloopband beton (110/220-130/150)	st	50,00	0	
404250	Leveren verloopband beton (110/220-180/200)	st	50,00	0	
4043	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
404310	Leveren rechte trottoirband beton (130/150x250mm)	st	1.500,00	0	
404320	Leveren gebogen trottoirband beton (130/150x250mm)	st	300,00	0	
404330	Leveren hoekstuk beton (90gr. inw. 130/150x250mm)	st	300,00	0	
404340	Leveren puntstuk beton	st	150,00	0	
404350	Leveren hoekstuk beton (90gr. uitw. 180/200x250mm)	st	150,00	0	
404360	Leveren verloopband beton (130/150-180/200)	st	150,00	0	
4044	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
404410	Leveren rechte trottoirband beton (180/200x250mm)	st	2.000,00	0	
404420	Leveren gebogen trottoirband beton (180/200x250mm)	st	400,00	0	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
404430	Leveren hoekblok (90gr, R 0,3m inw. 180/200x250mm)	st	400,00	0	
404440	Leveren puntstuk -trottoirb beton (180/200x250mm)	st	200,00	0	
404450	Leveren hoekstuk (90gr. uitw, 180/200x250mm)	st	200,00	0	
404460	Leveren verloopband beton (180/200-280/300)	st	200,00	0	
4045	<u>Leveren trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				
404510	Leveren rechte trottoirband beton (280/300x240mm)	st	1.000,00	0	
404520	Leveren gebogen trottoirband beton (280/300x240mm)	st	200,00	0	
404530	Leveren hoekstuk (90gr. uitw. 280/300x240mm)	st	100,00	0	
404540	Leveren hoekstuk (90gr. inw. 280/300x240mm)	st	100,00	0	
4046	<u>Leveren busbanden type "Amsterdam"</u>				
404610	Leveren rechte busband type "Amsterdam" beton	st	70,00	0	
404620	Leveren verloopstuk busband type "Amsterdam"	st	14,00	0	
405	INRITBANDEN				
4050	<u>Leveren inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
405010	Leveren inritbanden beton (tussen 450x200x500mm)	m	100,00	0	
405020	Leveren inritbanden beton (eind l/r 450x200x500mm)	m	40,00	0	
405030	Leveren inritbanden beton (tussen 180x450x1000mm)	m	100,00	0	
405040	Leveren inritbanden beton(eind l/r 180x450x1000mm)	m	40,00	0	
405050	Leveren inritbanden beton (tussen 180x750x500mm)	m	100,00	0	
405060	Leveren inritbanden beton (eind l/r 180x750x500mm)	m	40,00	0	
4051	<u>Leveren inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
405110	Leveren inritbanden beton (tussen 650x200x500mm)	m	100,00	0	
405120	Leveren inritbanden beton(eind l/r 650x200x500mm)	m	40,00	0	
405130	Leveren inritbanden beton (tussen 180x800x500mm)	m	100,00	0	
405140	Leveren inritbanden beton (eind l/r 180x800x500mm)	m	40,00	0	
4052	<u>Leveren inritbanden t.b.v. 280/300 x 240 mm</u>				
405210	Lev. inritb. beton (tussen 280/300x240/150x1000mm)	m	100,00	0	
405220	Lev. inritb.beton(eind l/r 280/300x240/150x1000mm)	m	40,00	0	
405230	Leveren inritbanden beton (tussen 200x600x500mm)	m	100,00	0	
405240	Leveren inritbanden beton (eind l/r 200x600x500mm)	m	40,00	0	
406	LEVEREN BOOMKRANSEN				
406010	Leveren boomkransen hoekstuk	st	100,00	0	
406020	Leveren boomkransen tussenstuk	st	1.000,00	0	
407	LEVEREN WEGBEBAKENING				
4070	<u>Leveren bebording</u>				
407010	Leveren verkeerszuil	st	50,00	0	
407020	Leveren verkeerszuil	st	50,00	0	
407030	Leveren verkeersbordpaal	st	150,00	0	
407040	Leveren verkeersbordpaal	st	150,00	0	
407050	Leveren verkeersbord	st	200,00	0	
4071	<u>Leveren anti-parkeerpalen</u>				
407110	Leveren anti-parkeerpaal (buisp. rood/wit, betonv)	st	200,00	0	
407120	Leveren anti-parkeerpaal (buispaal donkerrood)	st	200,00	0	
407130	Leveren anti-parkeerpaal (buispaal uitneembaar)	st	200,00	0	
407140	Leveren anti-parkeerpaal (buisp. rood/wit)	st	200,00	0	
407150	Leveren anti-parkeerpaal (Aristona)	st	200,00	0	
407160	Leveren anti-parkeerpaal (Mini Woerden)	st	200,00	0	
4072	<u>Leveren anti-parkeerbanden</u>				
407210	Leveren anti-parkeerband (150x450x1200mm)	st	400,00	0	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
407220	Leveren stootband (200x200x900mm, 1 kop)	st	400,000		
407230	Leveren stootband (200x200x1000mm, 1 kop)	st	400,000		
407240	Leveren stootband (200x200x900mm, 2 koppen)	st	400,000		
407250	Leveren stootband (200x200x1000mm, 2koppen)	st	400,000		
407260	Leveren schampblokken	st	200,000		
408	LEVEREN WEGMEUBILAIR				
408020	Leveren zitbank (Canape)	st	50,000		
408030	Leveren rijwielbijzethet(nietje)	st	300,000		
408040	Leveren rijwielrek (90gr, 2,25m.)	st	50,000		
408050	Leveren rijwielrek (90gr. 1,50m)	st	50,000		
408060	Leveren afvalbak (constructo 70 l)	st	50,000		
408070	Leveren afvalbak (constructo 100 l)	st	50,000		
409	LEVEREN BETONELEMENTEN VERHARDING				
4090	<u>Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 45</u>				
409010	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 2 m)	st	400,000		
409020	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 1 m)	st	400,000		
4091	<u>Leveren geprefabriceerde betonplaten klasse 60</u>				
409110	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 2 m)	st	400,000		
409120	Leveren geprefabriceerde betonplaten (2 x 1 m)	st	400,000		
433	GROND LEVEREN				
433010	Leveren zand. (0-5m3)	m3	1.000,000		
433020	Leveren zand. (5-10m3)	m3	1.000,000		
433030	Leveren zand. (> 10m3)	m3	3.000,000		
433040	Leveren bomenzand. (0-5m3)	m3	500,000		
433050	Leveren bomenzand. (5-10m3)	m3	500,000		
433060	Leveren bomenzand. (> 10 m3)	m3	1.000,000		
433070	Leveren schrale teelaarde. (0-5 m3)	m3	500,000		
433080	Leveren schrale teelaarde. (5-10 m3)	m3	500,000		
433090	Leveren schrale teelaarde. (> 10 m3)	m3	1.000,000		
4413	<u>Leveren hydraulische gebonden steenmengsel</u>				
441310	Leveren hydr. gebonden steenmengsel (0 - 5 ton)	ton	500,000		
441320	Leveren hydr. gebonden steenmengsel (5 - 10 ton)	ton	500,000		
441330	Leveren hydr. gebonden steenmengsel (> 10 ton)	ton	2.000,000		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
801	DIRECTIE BEHOEFTE				
801010	Gebruik keet.	wk	52,000		
802	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
802010	T.b.s. werknemer. (groep B)	uur	300,000		
802020	T.b.s. werknemer. (groep D)	uur	300,000		
802030	T.b.s. koppel straatmakers.	uur	300,000		
802040	T.b.s. Landmeetkundige ploeg	uur	300,000		
802050	T.b.s. Werkvoorbereider	uur	100,000		
803	INZETTEN PERSONEEL				
803010	Inzetten van verkeersregelaars (dagwerk)	uur	400,000		
803020	Inzet teaml./coördinator verkeersregelaars (dag)	uur	100,000		
803030	Inzetten van verkeersregelaars (nachtwerk)	uur	400,000		
803040	Inzet teaml./coördinator verkeersregelaars (nacht)	uur	100,000		
803050	Inzetten van verkeersregelaars (weekend)	uur	400,000		
803060	Inzet teaml./coördinator verkeersreg. (weekend)	uur	100,000		
804	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804010	T.b.s. vrachtauto.	uur	250,000		
804020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	250,000		
804030	T.b.s. wiellader.	uur	250,000		
804040	T.b.s. veeg-/zuigwagen	uur	250,000		
805	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
8051	<u>Verkeersmaatregelen kunststof schotten</u>				
805110	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	1.000,000		
805120	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	1.000,000		
805130	Huur kunststof schotten t.b.v. voetganger	st	5.000,000		
805140	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	5.000,000		
8052	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
805210	Aanbrengen rijplaten	st	1.000,000		
805220	Huur rijplaten	st	5.000,000		
805230	Verplaatsen rijplaten	st	5.000,000		
8053	<u>Verkeersmaatregelen bouwhekken</u>				
805310	Aanbrengen bouwhekken (3,5 x 2,0 m)	st	1.000,000		
805320	Huur bouwhekken	st	5.000,000		
805330	Verplaatsen bouwhekken	st	5.000,000		
8054	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>				
805410	Aanbrengen geleidebarrier.	m	500,000		
805420	Huur geleidebarrier	m	2.500,000		
805430	Verplaatsen geleidebarrier	m	2.500,000		
805440	Aanbrengen geleidebarrier.	m	500,000		
805450	Huur geleidebarrier	m	2.500,000		
805460	Verplaatsen geleidebarrier	m	2.500,000		
8055	<u>Stammommanteling</u>				
805510	Toepassen stammommanteling.	st	100,000		
805520	Toepassen stammommanteling.	st	100,000		
805530	Toepassen stammommanteling.	st	100,000		
805540	Toepassen stammommanteling.	st	100,000		
806	WERKTERREINVOORZIENINGEN				
8060	<u>Inrichten van werkterrein</u>				
806010	Inrichten werkterrein.	keer	20,000		
806020	Opruimen werkterrein.	keer	20,000		
806030	Werkterreinvoorzieningen	week	80,000		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		0	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		0	
939990	Algemene kosten	EUR		0	
949990	Winst en risico	EUR		0	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		0	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		0	

