

Behoort bij: BJ2118

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opbreekwerkzaamheden				
10	Vorbereidende werkzaamheden				
100010	Schonen terrein.	EUR	N		
100020	Vervoeren zwerfvuil/- ongerechtigeden.	m3	10,00V		
11	Verwijderen asfaltverhardingen				
110	Zagen				
110020	Zagen van bitumineuze verharding d=175 mm.	m	75,00V		
112	Opbreken teervrije asfaltverharding				
112010	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.1	m2	2.114,00V		
112020	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.2	m2	1.332,00V		
112030	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.3A	m2	410,00V		
112040	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.3B	m2	120,00V		
112050	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.4	m2	267,00V		
112060	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.5	m2	641,00V		
112070	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.6	m2	408,00V		
112080	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.7	m2	182,00V		
112090	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.8	m2	215,00V		
112100	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.9	m2	785,00V		
112110	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.10	m2	623,00V		
112120	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.11	m2	4.106,00V		
112130	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.12	m2	415,00V		
112140	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.13	m2	116,00V		
112150	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.14	m2	11.930,00V		
112160	Opbreken teervrij asfalt, vak 1.15	m2	5.436,00V		
112170	Vervoeren teervrije opbrekasfalt.	ton	12.092,50V		
12	Verwijderen betonverhardingen				
120000	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	20,00V		
13	Verwijderen bestrating				
130	Opbreken betonstraatstenen				
1300	<u>Afvoeren</u>				
130010	Opbreken betonstraatstenen, b<1,5m.	m2	450,00V		
130020	Opbreken betonstraatstenen, 1,5<b<3,0m.	m2	950,00V		
130030	Opbreken betonstraatstenen, b>3,0m.	m2	350,00V		
1301	<u>Hergebruik</u>				
130110	Opbreken betonstraatstenen, b<1,5m.	m2	250,00V		
130120	Opbreken betonstraatstenen, 1,5m <b<3,0m.	m2	750,00V		
131	Opbreken straatbakstenen				
131010	Opbreken straatbaksteen, b<1,5m.	m2	450,00V		
131020	Opbreken straatbaksteen, 1,5<b<3,0m.	m2	275,00V		
131030	Opbreken straatbaksteen, b>3,0m.	m2	75,00V		
132	Opbreken betontegels				
132010	Opbreken betontegels, b<1,5m	m2	950,00V		
132020	Opbreken betontegels, 1,5<b<3,0m.	m2	3.450,00V		
132030	Opbreken betontegels, b>3,0m.	m2	800,00V		
132050	Opbreken betontegels, b<1,5m, geleidelijntegels.	m2	50,00V		
132060	Opbreken betontegels, b<1,5m, zwart/witte tegels.	m2	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133	Opbreken natuurstenen keien				
1330	<u>Hergebruik</u>				
133000	Opbreken keien van natuursteen.	m2	120,00V		
133010	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	120,00V		
133020	Verwijderen straatlaag, zandcement.	m2	120,00V		
134	Opbreken betonbanden				
134010	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.	m	3.600,00V		
134020	Opbreken betonbanden 110/220 x 250 mm.	m	200,00V		
134030	Opbreken betonbanden 115/345 x 200mm	m	85,00V		
134040	Opbreken betonbanden 60 x 150 mm.	m	3.400,00V		
134050	Opbreken inritbanden.	m	300,00V		
134060	Opbreken busperronbanden.	m	70,00V		
134070	Opbreken stootbanden.	m	20,00V		
135	Opbreken kantopsluitingen				
135010	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m	3.600,00V		
135020	Opbreken molgoot 5 streks bss kf.	m	600,00V		
14	Verwijderen riolering				
142	Verwijderen huisaansluitingen				
142010	Verwijderen kunststofbuis, 125/160 mm.	m	250,00V		
142020	Verwijderen keramische buis, 125/160 mm.	m	250,00V		
143	Verwijderen kolken				
143010	Reinigen kolken.	st	200,00V		
143020	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00V		
143030	Verwijderen kolk.	st	200,00V		
143060	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap ø125mm.	st	200,00V		
144	Verwijderen putranden				
144010	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00V		
15	Verwijderen markering				
151	Verwijderen markering				
151000	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	200,00V		
151010	Volledig verwijderen markering, dwarsmarkering.	m2	100,00V		
151020	Volledig verwijderen markering, drempelfiguratie.	m2	5,00V		
151030	Volledig verwijderen markering, puntstukken/vlakken.	m2	50,00V		
16	Verwijderen straatmeubilair				
160010	Verwijderen paal, VAP-paal.	st	20,00V		
160020	Verwijderen paal, staal.	st	2,00V		
160030	Verwijderen paal, beton	st	6,00V		
160040	Verwijderen paal, hout.	st	8,00V		
160060	Verwijderen zitbank.	st	2,00V		
160070	Verwijderen jumboblok.	st	1,00V		
17	Verwijderen groenvoorzieningen				
170010	Verwijderen bomen.	st	2,00V		
170020	Verwijderen begroeiing, sierplantsoen.	are	5,00V		
18	Verwijderen funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181	Verwijderen funderingslagen				
181010	Verwijderen puinfundering. woonkern Tienray.	m2	15.000,00V		
181020	Verwijderen slakkenfundering, woonkern Meerlo.	m2	15.000,00V		
181030	Verwijderen puinfundering, niet herbruikbaar.	m2	200,00V		
182	Vervoeren funderingsmateriaal				
182010	Vervoeren puingranulaat, NVB.	ton	9.000,00V		
182020	Vervoeren slakken, NVB.	ton	6.000,00V		
182030	Vervoeren puingranulaat, NVB, niet herbruikbaar.	ton	120,00V		
2	Grondwerk				
21	Grondwerk cunetten				
210	Grondwerk cunet rijbaan				
210010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	8.500,00V		
211	Grondwerk cunet trottoir				
211010	Grond verwerken in cunet trottoir.	m3	825,00V		
22	Grondwerk rioleringen				
220	Grondwerk hoofdriool				
220010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool.	m3	2.565,00V		
220020	Aanvullen sleuf, zand voor aanvulling.	m3	935,00V		
220030	Aanvullen sleuf, hergebruik.	m3	1.630,00V		
220090	Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool.	m	860,00V		
221	Grondwerk te vervangen huisaansluitingen				
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, DWA-huisaansluitingen.	m3	480,00V		
221020	Aanvullen sleuf, DWA-huisaansluitingen.	m3	480,00V		
223	Grondwerk kolkaansluitingen				
223010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkaansluitingen.	m3	480,00V		
223020	Aanvullen sleuf, kolkaansluitingen.	m3	480,00V		
224	Grondwerk infiltratievoorzieningen				
224000	Grond ontgraven uit werkgat infiltratievoorziening.	m3	5.000,00V		
224010	Grond verwerken in werkgat infiltratievoorziening, Zva.	m3	1.200,00V		
224020	Grond verwerken in werkgat infiltratievoorziening, herg.	m3	2.800,00V		
224090	Treffen voorz. inkalven werkgat infiltratievoorziening.	m	820,00V		
225	Grondwerk buffer				
225010	Grond ontgraven uit wadi.	m3	1.375,00V		
225020	Grond verwerken in aanvulling buffer.	m3	25,00V		
24	Grondwerk groenvoorzieningen				
240	Groenvakken				
240020	Grond verwerken in groenvakken.	m3	450,00V		
25	Grondwerk tijdelijk depot				
250	Inrichten tijdelijk depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
250010	Toepassen tijd. afrastering van bouwhekken, depot.	EUR		N	
251	Verwerken grond in depot				
251010	Grond verw., depot, zand klasse Landbouw/natuur.	m3	4.430,00V		
252	Ontgraven grond uit depot				
252010	Grond ontgraven, depot, zand klasse Landbouw/natuur.	m3	4.430,00V		
26	Grondwerk, grond vervoeren				
260	Naar een inrichting				
260010	Grond vervoeren, zand, klasse Landbouw/natuur.	m3	10.460,00V		
260020	Grond vervoeren, zand, klasse Wonen.	m3	850,00V		
260030	Grond vervoeren, zand, klasse Industrie.	m3	680,00V		
260040	Grond vervoeren, zand, klasse Matig Verontreinigd.	m3	170,00V		
261	Naar depot				
261010	Grond vervoeren, depot, zand klasse Landbouw/natuur.	m3	4.430,00V		
262	Naar plaats van verwerking				
262020	Grond verv., pl. v. verw., zand klasse Landbouw/natuur.	m3	4.430,00V		
27	Grondwerk, bijkomende werkzaamheden				
270	Ontploffbare oorlogsresten				
270010	Opstellen Projectplan CS-000.	EUR		N	
270020	Uitvoeren onderzoek ontploffbare oorlogsresten.	EUR		N	
270030	Stagnatiekosten t.g.v. OO-vondsten.	dag	5,00V		
271	Proefsleuven				
271010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
272	Bemaling				
2721	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
272110	Opstellen bemalingsadvies.	EUR		N	
272120	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
272130	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
2722	<u>Toepassen bemaling</u>				
272210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
272220	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
272230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
272240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
272250	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
2723	<u>Monitoring bemaling</u>				
272310	Aanbrengen peilbuis.	st	2,00V		
272320	In stand houden peilbuis.	dag	5,00V		
272330	Verwijderen peilbuis.	st	2,00V		
272340	Verrichten van grondwatermetingen.	keer	40,00V		
3	Riolering				
30	Hoofdriool				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300	Beton, rond profiel				
3000	<u>ø500mm</u>				
300010	Aanbrengen betonbuis ø500mm.	m	120,00V		
300020	Aanbrengen betonbuis ø500mm, passtuk 1,00 m.	m	4,00V		
300030	Aanbrengen betonbuis ø500mm, passtuk 1,80 m.	m	7,20V		
300040	Maken passtuk uit betonbuis ø500mm.	st	4,00V		
3001	<u>ø600mm</u>				
300110	Aanbrengen betonbuis ø600mm.	m	60,00V		
300120	Aanbrengen betonbuis ø600mm, passtuk 1,00 m.	m	4,00V		
300130	Aanbrengen betonbuis ø600mm, passtuk 1,80 m.	m	7,20V		
300140	Maken passtuk uit betonbuis ø600mm.	st	4,00V		
301	Kunststof				
3010	<u>ø250mm</u>				
301000	Aanbrengen PVC-buis ø250mm.	m	45,00V		
3011	<u>ø315mm</u>				
301110	Aanbrengen PVC-buis ø315mm.	m	195,00V		
301120	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap ø315mm.	st	1,00V		
3012	<u>ø400mm</u>				
301210	Aanbrengen PVC-buis ø400mm.	m	450,00V		
301220	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap ø400mm.	st	1,00V		
302	Aansluitingen				
302010	Maken aansluiting op rioolput, PVC-buis ø315mm.	st	4,00V		
302020	Maken aansluiting op rioolput, PVC-buis ø125mm.	st	1,00V		
31	Huisaansluitingen				
310	PVC ø125mm				
310010	Aanbrengen PVC-buis ø125mm.	m	500,00V		
310020	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm bocht 45°.	st	400,00V		
310030	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm ontstoppingsstuk.	st	100,00V		
310040	Maken inlaat in betonbuis, zadelstuk, ø125mm.	st	100,00V		
310050	Aanbrengen PVC-hulpstuk verloopstuk Gres naar PVC.	st	10,00V		
32	Kolkaansluitingen en kolken				
321	PVC ø160mm				
321010	Aanbrengen PVC-buis ø160mm.	m	500,00V		
321020	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160mm bocht 45°.	st	800,00V		
321040	Maken inlaat in betonbuis, zadelstuk, ø160mm.	st	100,00V		
321050	Maken inlaat PVC-buis ø315mm, knevelinlaat ø160mm.	st	100,00V		
322	Kolken				
322010	Aanbrengen combikolk type type G 129 DRD.	st	127,00V		
322020	Aanbrengen straatkolk type D 1300 DR-(V) WADI.	st	45,00V		
33	Controleputten				
330	Prefab-putten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3300	<u>Put H01 t/m H11</u>				
330010	Maken put 1 x 1 m, putnr. H01.	st	1,00V		
330020	Maken put 1 x 1 m, putnr. H02.	st	1,00V		
330030	Maken put 1 x 1 m, putnr. H03.	st	1,00V		
330040	Maken put 1 x 1 m, putnr. H04, H05	st	2,00V		
330050	Maken put 1 x 1 m, putnr. H06, H07	st	2,00V		
330060	Maken put 1 x 1 m, putnr. H08	st	1,00V		
330070	Maken put 1 x 1 m, putnr. H09	st	1,00V		
330080	Maken put 1 x 1,75 m, putnr. H10.	st	1,00V		
330090	Maken put 1 x 1 m, putnr. H010B.	st	1,00V		
330100	Maken put 1 x 1 m, putnr. H010A.	st	1,00V		
330110	Maken put 1 x 1 m, putnr. H11.	st	1,00V		
3302	<u>Put H12 t/m H23</u>				
330200	Maken put 1 x 1 m, putnr. H12.	st	1,00V		
330210	Maken put 2 x 1 m, putnr. H13.	st	1,00V		
330220	Maken put 1 x 1 m, putnr. H15.	st	1,00V		
330230	Maken put 1 x 1 m, putnr. H16.	st	1,00V		
330240	Maken put 1 x 1 m, putnr. H17.	st	1,00V		
330250	Maken put 1 x 1 m, putnr. H18.	st	1,00V		
330260	Maken put 2 x 1 m, putnr. H19.	st	1,00V		
330270	Maken put 1 x 1 m, putnr. H20 en H21.	st	2,00V		
330280	Maken put 1 x 1 m, putnr. H22.	st	1,00V		
330290	Maken put 1 x 1 m, putnr. H23.	st	1,00V		
3303	<u>Put H32 en H33</u>				
330310	Maken put 1 x 1 m, putnr. H32.	st	1,00V		
330320	Maken put 1 x 1 m, putnr. H33.	st	1,00V		
3304	<u>Put OV01</u>				
330410	Maken put 1 x 1 m, putnr. OV01.	st	1,00V		
330420	Zetten natuursteen, stortsteen 10 - 60 kg	m2	5,00V		
330430	Leveren stortsteen 10 - 60 kg.	ton	2,50V		
3305	<u>Dichtzetten overmaatse sparingen</u>				
330510	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	10,00V		
331	Bestaande putten				
331010	Aanpassen bestaande overstortput.	EUR	N		
34	Putranden				
341	In asfalt				
341010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	73,00V		
341020	Aanbrengen overgangsring op putschacht.	st	70,00V		
341030	Aanbrengen betonnen stelling op putschacht.	st	146,00V		
341040	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st	73,00V		
342	In straatwerk				
342010	Aanbrengen putrand type N352 NB-R "Centerfix"	st	2,00V		
343	Op hoogte stellen bestaande putranden				
343000	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	27,00V		
344	Putranden bij aanpassing overstortput				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344010	Aanbrengen putrand type OAK 313-313 VEPRO.	st	2,00V		
344020	Aanbrengen putrand type 313-313 VEPRO.	st	3,00V		
35	Infiltratievoorzieningen				
350010	Aanbr. inspecteerbare Infiltratieunits Q-Bic Plus	EUR	N		
350020	Inpakken pakket infiltratieunits met geotextiel.	m2	5.000,00V		
37	Overige rioolvoorzieningen				
371	Terugslagklep				
371010	Aanbrengen terugslagklep NEBO/TKV-O 300.	st	3,00V		
371020	Aanbrengen terugslagklep NEBO/TKV-O 250.	st	1,00V		
372	Roostergoten				
372000	Aanbrengen roostergoot HRI 400, l =2,25m	m	4,50V		
372010	Aanbrengen roostergoot HRI 400, l =0,75m	m	0,75V		
372020	Aanbrengen zandvanger HRI 400, l =0,75m.	m	3,00V		
38	Rioolreiniging, -inspectie en beproeving				
380010	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	180,00V		
380020	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	680,00V		
380030	Rioolput reinigen.	st	50,00V		
380040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	5,00V		
380050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton.	m	180,00V		
380060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC.	m	680,00V		
380070	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
4	Verhardingen				
40	Funderingen				
400	Menggranulaat				
400010	Aanbrengen menggranulaat, sortering 0/31,5, d=0,3m.	m2	40.000,00V		
400020	Leveren menggranulaat sortering 0/31,5.	ton	24.000,00V		
401	Zand voor zandbed				
401010	Zand voor zandbed verwerken in cunet, d=0,15m.	m3	825,00V		
401020	Leveren zand voor zandbed.	m3	825,00V		
41	Bitumineuze verhardingen				
410	Frezen t.b.v. aansluiting				
410010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	4,00V		
410020	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,70V		
410030	Vervoeren teervrije freesasfalt.	ton	16,75V		
411	Kantvoorziening				
411010	Aanbrengen DENSO bitumenstrip TOK®-Band SK.	m	75,00V		
412	Asfalt rijbaan				
412010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	64.800,00V		
412020	Aanbrengen AC 22 base, OL-B, 60mm.	ton	1.130,00V		
412030	Aanbrengen onderlaag AC 22 base, OL-B, 85mm.	ton	5.285,00V		
412040	Aanbrengen tussenlaag AC 16, TL-B, 45mm.	ton	848,00V		
412050	Aanbrengen tussenlaag AC 16, TL-B, 50mm.	ton	3.109,00V		
412060	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, 35mm.	ton	2.835,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412070	Op hoogte brengen straatpotten/waterputjes.	st	100,00V		
412080	Aanbrengen tussenlaag AC 16, TL-B, 50mm.	ton	942,00V		
42	Straatwerk				
420	Straatlagen				
420010	Aanbrengen straatlaag, straatzand.	m2	9.850,00V		
421	Betonstraatstenen				
4210	<u>Rijbaan</u>				
421010	Aanbrengen bss, rijbaan, elleb., grijs, b<1,5m.	m2	5,00V		
421020	Aanbrengen bss, rijbaan, elleb. grijs, 1,5<b<3,0m.	m2	80,00V		
421030	Aanbrengen bss, rijbaan,elleb.,antraciet, 1,5<b<3,0m.	m2	30,00V		
421040	Aanbrengen bss, rijbaan,elleb.,antraciet, b<1,5m.	m2	5,00V		
4211	<u>Parkeervak</u>				
421110	Aanbrengen bss, p-vak,elleb.,antraciet, 1,5<b<3,0m.	m2	90,00V		
4212	<u>Verkeersgeleider</u>				
421210	Aanbrengen bss, verkeersgeleider, elleb., grijs, b<1,5m.	m2	175,00V		
4213	<u>Inrit/stroken</u>				
421310	Aanbrengen bss, inrit, elleb., grijs, b<1,5m.	m2	350,00V		
421320	Aanbrengen bss, inrit, elleb., grijs, 1,5<b<3,0m.	m2	1.000,00V		
421330	Leveren betonstraatstenen, keiformaat, d=80mm.	st	27.500,00V		
422	Natuurstenen keien				
422000	Aanbrengen straatlaag, zandcement.	m2	150,00V		
422010	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	170,00V		
422020	Leveren keien van natuursteen.	st	6.200,00V		
423	Betontegels				
4230	<u>Trottoir</u>				
423010	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, trottoir, grijs.	m2	5.380,00V		
423020	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, trottoir, grijs.	m2	2.650,00V		
4231	<u>Rijbaan</u>				
423110	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, rijbaan, grijs.	m2	135,00V		
4232	<u>Bushalte/oversteken</u>				
423210	Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm,wit.	m2	12,00V		
423220	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm,zwart.	m2	12,00V		
423230	Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm,wit.	m2	27,00V		
423240	Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm,geel.	m2	22,50V		
423250	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm,grijs.	m2	2,70V		
423260	Aanbrengen rubbertegels, 300 x 300 x 80 mm,zwart.	m2	36,00V		
424	Pasmaken bestratingsmateriaal				
424010	Pasmaken betonstraatstenen, d=80mm.	m	100,00V		
424020	Pasmaken betontegels, d=45mm.	m	2.500,00V		
424030	Pasmaken betontegels, d=60mm.	m	500,00V		
425	Herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425010	Herstraten betontegels.	m2	500,00V		
425020	Leveren betontegels.	st	500,00V		
425030	Leveren betontegels.	st	100,00V		
43	Kantopsluitingen				
431	Kantlagen				
431010	Aanbrengen kantopsluiting, bss, 1 strek, blauw.	m	120,00V		
431020	Aanbrengen molgoot, bss, 5 streks, grijs, hol.	m	730,00V		
431030	Aanbrengen molgoot, bss, 5 streks, grijs, vlak.	m	75,00V		
431040	Aanbrengen goottegels, 300 x 150 x 7/5,5 mm, grijs.	m	4.970,00V		
432	Trottoirbanden 180/200x250mm				
432010	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm recht.	m	4.070,00V		
432020	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm bocht.	m	300,00V		
432030	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm.	m	8,00V		
432040	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm eindband.	m	20,00V		
432050	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm verloopband.	m	1,00V		
433	Geleidebanden 70/200x250mm				
433010	Aanbrengen geleidebanden 70/200 x 250 mm recht.	m	900,00V		
433020	Aanbrengen verloopbanden 70/200 naar 180/200 mm.	m	300,00V		
434	Busperronbanden				
434010	Aanbrengen busperronbanden beton	m	70,00V		
434020	Aanbrengen halteplaatsbeëindiging links.	m	6,00V		
434030	Aanbrengen halteplaatsbeëindiging rechts	m	6,00V		
434040	Aanbrengen voegafdichting busperronbanden	m	70,00V		
435	Inritbanden				
435000	Aanbrengen inritbanden 750 x 200 x 300 mm.	m	60,00V		
436	Opsluitbanden 60x200mm				
436010	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht.	m	5.400,00V		
436020	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, bocht.	m	100,00V		
437	Scheidingsbanden				
437010	Aanbrengen scheidingsbanden 115/345 x 200 mm.	m	90,00V		
437020	Aanbr. scheidingsbanden 115/345 x 200 mm, eindband	m	10,00V		
438	RWS-banden				
438010	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	610,00V		
438020	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm,eindband.	m	75,00V		
438030	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm,verloopband.	m	1,00V		
439	Pasmaken betonbanden				
439010	Pasmaken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	250,00V		
439020	Pasmaken geleidebanden 70/200 x 250 mm.	st	100,00V		
439030	Pasmaken opsluitbanden 60x150mm.	st	100,00V		
439040	Pasmaken scheidingsbanden 115/345 mm.	st	10,00V		
439050	Pasmaken RWS-banden 110/220 x 250 mm.	st	25,00V		
44	Betonverhardingen				
440010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2	55,00V		
440020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440030	Aanbrengen langsvoeg.	m	25,00V		
440040	Uitvoeren betonwacht.	EUR	N		
5	Bebordingen, markeringen & straatmeubilair				
50	Bebordingen				
500	Bebordingen				
500010	Verwijderen verkeersborden.	st	48,00V		
500020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	14,00V		
500030	Verwijderen bestaande komportalen.	st	4,00V		
501	Nieuwe bebording				
501010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	90,00V		
501020	Aanbrengen verkeers- en onderborden.	st	163,00V		
501030	Aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	8,00V		
501040	Aanbrengen komportaal.	st	4,00V		
502	Bestaande bebording verplaatsen				
502000	Verplaatsen bestaande bebording.	st	20,00V		
502010	Verplaatsen bestaande verkeersbordpalen.	st	11,00V		
51	Markeringen				
510	Lengtemarkeringen				
510010	Aanbr. lengtemark. -thermopl., ononderbr., b=0,1m.	km	0,23V		
510020	Aanbr. lengtemark. -thermopl., 1 - 1, b=0,10m.	km	8,60V		
511	Overige markeringen				
511010	Aanbr. overige markering -thermopl., haaiantanden.	m2	16,25V		
511020	Aanbr. overige markering -thermopl., blokken.	m2	35,00V		
511030	Aanbr. overige markering -thermopl., Cijfer 60.	m2	4,80V		
511040	Aanbr. overige markering -thermopl., VOP.	m2	115,00V		
511050	Aanbr. overige markering -thermopl., puntstuk.	m2	65,00V		
511060	Aanbr. overige markering -thermopl., drempel Bubeko.	m2	65,00V		
511070	Aanbr. overige markering -thermopl., drempel Bibeko.	m2	115,00V		
511080	Aanbr. overige markering -thermopl., fietssymbool.	m2	110,00V		
52	Coatings				
521	Thermoflex®				
5210	<u>Thermoflex® bekleding met rode JFF porfier op AC</u>				
521010	Aanbrengen Thermoflex® oppervlakbehandeling.	m2	15.000,00V		
53	Straatmeubilair				
530000	Herplaatsen straatmeubilair, VAP-paal.	st	50,00V		
530010	Aanbrengen kettingpaal met ketting.	st	5,00V		
530020	Herplaatsen straatmeubilair, afvalbak.	st	10,00V		
530030	Herplaatsen straatmeubilair, bladopvang.	st	5,00V		
530040	Herplaatsen straatmeubilair, anti-parkeerelement.	st	10,00V		
530050	Herplaatsen straatmeubilair, bloembak.	st	5,00V		
6	Groenvoorzieningen				
61	Aanplantwerkzaamheden				
611	Bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6110	Groeiplaats				
611000	Grond verwerken in groeiplaats boom, bomengrond.	m3	64,00V		
611010	Aanbrengen boomverankering, boompalen en banden.	st	20,00V		
611020	Aanbrengen gietrand, HDPE, 30cm hoog.	st	20,00V		
6111	Aanplant				
611110	Maken plantgat.	st	20,00V		
611120	Planten bomen, Zwarte els.	st	3,00V		
611130	Planten bomen, Italiaanse populier.	st	2,00V		
611140	Planten bomen, Ratelpopulier (cv).	st	1,00V		
611150	Planten bomen, Tweekleurige eik.	st	4,00V		
611160	Planten bomen, Moeraseik.	st	1,00V		
611170	Planten bomen, Winterlinde.	st	5,00V		
611180	Planten bomen, Iep (cv).	st	4,00V		
611190	Water geven bomen.	st	20,00V		
612	Lijnhagen				
612010	Frezen.	are	3,00V		
612020	Egaliseren.	are	3,00V		
612030	Maken plantgat.	st	3.191,00V		
612040	Planten van haagplantsoen, lijnhaag, Alpenbes.	st	120,00V		
612050	Planten van haagplantsoen, lijnhaag, Spaanse aak.	st	856,00V		
612060	Planten van haagplantsoen, blokhaag, Spaanse aak.	st	1.900,00V		
612070	Planten van haagplantsoen, blokhaag, Spaanse aak.	st	315,00V		
613	Vakbeplanting				
613010	Frezen.	are	7,00V		
613020	Egaliseren.	are	7,00V		
613030	Maken plantgat.	st	3.135,00V		
613040	Planten van sierplantsoen, Spiraea betulifolia 'Tor'.	st	362,00V		
613050	Planten van sierplantsoen, Rosa rugosa 'Short Track'.	st	1.574,00V		
613060	Planten van sierplantsoen, Diervilla rivularis 'Honeybee'.	st	396,00V		
613070	Planten sierplants., Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'.	st	194,00V		
613080	Planten van sierplantsoen, Lonicera pileata.	st	380,00V		
8	Algemene werkzaamheden				
80	Werkplannen				
800010	Opstellen verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen.	EUR		N	
800020	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N	
800030	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.	EUR		N	
81	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
810	Informatie vóór aanvang werk				
810010	Toepassen informatiebeoordeling, vooraankondiging.	st	50,00V		
811	Afzettingen				
811010	Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.	EUR		N	
811020	Instandhouden afzettingen.	EUR		N	
811030	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
812	Omleidingsroutes				
812010	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
812020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
812030	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813	Inspecteren verkeersmaatregelen				
813010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
814	Tijdelijke tekstborden				
814010	Aanbrengen tijdelijke teksbebording incl. palen.	st	25,00V		
82	Voorzieningen t.b.v. omgeving				
820010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
820020	Communiceren met derden, bewonersbrieven.	EUR		N	
820030	Verzamelen containers ophaaldiensten en oud papier.	EUR		N	
820040	Toepassen voorzieningen waarborging bereikbaarheid.	EUR		N	
83	Bouwhekken				
830010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
830020	In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d	100,00V		
830030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
84	Rijplaten				
840010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00V		
840020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00V		
840030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00V		
85	Bouwkundige opname, revisie				
850	Bouwkundige opname				
850010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
851	Revisie riolering				
851000	Uitvoeren digitale en analoge rioolrevisie.	EUR		N	
86	EMVI				
860000	EMVI - Planning en fasering.	EUR		N	
860010	EMVI - Omgeving.	EUR		N	
860030	EMVI - Duurzaamheid en circulariteit.	EUR		N	
87	Boombescherming op bouwlocaties				
870010	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	190,00V		
870020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	190,00V		
88	Inzetten werknemers & materieel				
880	In te zetten werknemers				
880010	Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw.	uur	40,00V		
880020	Inzetten werknemer, stratenmakersploeg van 2 man	uur	40,00V		
880030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00V		
880040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	40,00V		
880050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	40,00V		
880060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	120,00V		
881	In te zetten materieel				
881010	Inzetten minigraver 0,2 m3.	uur	40,00V		
881020	Inzetten wielgraafmachine 0,5m3.	uur	40,00V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
881030	Inzetten wielgraafmachine 1,0m3.	uur	40,00V		
881040	Inzetten rupsgraafmachine 1,0m3.	uur	40,00V		
881050	Inzetten vrachtauto 6x6.	uur	40,00V		
881060	Inzetten vrachtauto 10x8.	uur	40,00V		
881070	Inzetten compressor.	uur	40,00V		
881080	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger.	uur	40,00V		
89	Directiebehoeften				
890	Keet en kantoorinrichting				
890010	Gebruik directieverblijf.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost afwijkende liggingen van kabels en leidingen.	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost onvoorziene kosten.	EUR	25.000,00V		
950040	Stelpost riolering.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost bemaling.	EUR	10.000,00V		
950060	Stelpost Ontploffbare oorlogsresten.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				