

Nota van inlichtingen 3 inschrijvingsfase					
Gemeente Horst aan de Maas					
Reconstructie N554					
Besteknummer BJ 2118					
Datum 11-09-2026					
Ref. Nr.	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
44	2	Reconstructie N554	Leidraad 4.2.3	Bij elke referentie dient beeldmateriaal te worden toegevoegd: Hoe ziet u dit voor zich bij kerncompetentie 3, wilt u toelichten wat u als beeldmateriaal ziet bij een competentie van omgevingsmanagement?	Het toegevoegde beeldmateriaal mag projectmatig van aard zijn en hoeft niet specifiek betrekking te hebben op omgevingsmanagement. Aanbestedingsleidraad wordt niet aangepast
45	2	Reconstructie N554	Post 211010+401010	Zowel post 211010 als 401010 is zand verwerken in trottoir, terwijl ontgraven cunet trottoir ontbreekt post 210010 is immers ontgraven rijbaan, inritten en parkeervakken. Moet post 211010 niet ontgraven trottoirs zijn? Indien dit klopt hoeft in post 401010 dan géén zand geleverd te worden?	Het cunet van het trottoir dient alleen aangevuld te worden met zand uit het cunet van de rijbaan. Het aanbrengen en leveren van nieuwe zand is als extra voorziening opgenomen in het bestek.
46	2	Reconstructie N554	Opleverdatum	Op tendered is de opleverdatum gewijzigd naar 4 augustus 2028, dit is niet opgenomen in de laatste nota van inlichtingen. Wilt u bevestigen dat de opleverdatum in tendered juist is? Zo ja, wilt u dit aanpassen in het bestek?	Opleverdatum is in het bestek aangepast naar 4 augustus 2028.
47	2	Reconstructie N554	Post 182010	In het beschikbare bodemonderzoek, komen 2 soorten puingranulaat voor, 1 welke herbruikbaar is en 1 welke niet herbruikbaar is, kunt u, in het belang van kostenhomogene besteksposten, hier 2 besteksposten van maken? 1 voor herbruikbaar puinfundering en 1 voor niet herbruikbare puinfundering?	Besteksposten voor het verwijderen (181030) en vervoeren (182030) van niet herbruikbaar puingranulaat zijn toegevoegd.
48	2	Reconstructie N554	Vervolg vraag op vraag 34 1ste nota over post 850010	U stelt hier: de opname is pas gereed als alle eigenaren, bewoners en zaakvoerders gereageerd hebben. Wat verwacht u van de aannemer als de eigenaar, bewoner of zaakvoerder op geen enkele wijze meewerken en ook niet reageren ? Zoals het nu in de bestekspost is gesteld is de resultaatsverplichting dan niet af te ronden en kan het werk formeel ook administratief niet worden afgerond. Wij verzoeken u om uw antwoord te herzien en inschrijvers een duidelijk en reëel handelingskader te geven in het geval eigenaren, bewoners en zaakvoerders totaal niet reageren.	Aan de inspanningsverplichting is voldaan wanneer aantoonbaar twee pogingen zijn gedaan om contact te krijgen met de eigenaar, bewoner of zaakvoerder en hierop ook aantoonbaar geen reactie is ontvangen. Bestekspost wordt niet aangepast.
49	2	Reconstructie N554	Bestekdeel 3 par. 01 13 01	Kan OG, indien de eis niet vervalt, een post opnemen waar inschrijvers de kosten hiervoor kwijt kunnen?	De aannemer dient zelf de kwaliteitskeuringen uit te voeren. Deel 3 bepaling 01 13 01 lid 03 vervalt.
50	2	Reconstructie N554	BestekDeel 3 par. 01 13 01	De aanbestedingsdocumenten verplichten inschrijvers om een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te schakelen voor alle kwaliteitskeuringen. Wij zijn ISO9001-gecertificeerd en moeten deze keuringen zelf uitvoeren om onze certificering te behouden. Het verplicht inschakelen van derden leidt tot extra kosten zonder aantoonbare kwaliteitsverbetering. Wij verzoeken OG deze bepaling te laten vervallen en inschrijvers toe te staan de keuringen zelf uit te voeren conform ISO9001. Kan OG dit bevestigen?	Zie antwoord vraag met referentie 49.
51	2	Reconstructie N554	BestekDeel 3 par 01 13 01 lid 05	In het bestek is opgenomen dat op een CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als tussenlaagmengsel kan worden toegepast. Deze eis sluit niet aan bij de wijze waarop asfaltproducenten hun CE-certificering in de praktijk hebben ingericht. Volgens onze leverancier zijn afzonderlijke CE-certificaten voor identieke onderlaag- en tussenlaagmengsels niet beschikbaar. Is opdrachtgever bereid deze eis te laten vervallen en asfaltmengsels toe te staan conform de geldende CE-certificering van de producent?	Zie antwoord vraag met referentie 49.
52	2	Reconstructie N554	BestekPost 412040	De voorgeschreven laagdikte van 45 mm is kritisch voor de toepassing van een warm-mix asfaltmengsel. Is opdrachtgever bereid de laagdikte aan te passen naar 50 mm, zodat toepassing van een warm-mix mengsel mogelijk wordt? Indien de laagdikte van 45 mm gehandhaafd blijft, dient naar verwachting een hot-mix mengsel te worden toegepast. Dit lijkt niet in lijn met de duurzaamheidsambities zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken en het in te dienen Plan van Aanpak.	Niet akkoord. Opdrachtgever is van mening dat 45 mm AC16-TL-B kan worden uitgevoerd als warm-mix asfaltmengsel.
53	2	Reconstructie N554	BestekPost 412020	In deze post dient 110 mm asfalt te worden aangebracht in twee lagen AC22. Dit leidt tot een laagdikte van 55 mm per laag, zijnde de minimale toepassingsdikte voor AC22. Een dergelijke opbouw achten wij vanuit uitvoerings- en kwaliteitsoogpunt minder wenselijk. Om een robuustere en beter verwerkbare asfaltconstructie te realiseren verzoeken wij opdrachtgever de voorgeschreven opbouw te wijzigen naar 60 mm AC22 en 50 mm AC16. Kan opdrachtgever hiermee instemmen?	Akkoord. De voorgestelde opbouw van 60 mm AC22 en 50 mm AC16 is verwerkt in het bestek en de tekeningen.

54	2	Reconstructie N554	Bestek421310 & 421320	Is onze aanname correct als de inritten/stroken volledig nieuw worden bestraat? Zo niet dan graag aangeven met hoeveel inritten we rekening moeten houden.	De inritten/stroken staan op de bestekstekeningen aangegeven.
55	2	Reconstructie N554	Bestek130110 & 130120	Het is ons niet geheel duidelijk om hoeveel inritten/stroken dit gaat. Op tekeningen wordt alles opgebroken. Is deze aanname correct? Zo niet dan graag aangeven met hoeveel inritten we rekening moeten houden.	Zie antwoord vraag met referentie 54.
56	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 Presentatie	Dient de presentatie vooraf ingediend te worden of is dit niet noodzakelijk? Indien u wenst dat deze wel ingediend wordt, willen wij u vragen om de indieningsdatum hiervan niet eerder dan 16 oktober vast te stellen.	De presentatie hoeft niet bij de inschrijving te worden ingediend. Na afloop van de presentatie verwacht opdrachtgever wel een hardcopy (5 stuks) ten behoeve van de beoordeling. De aanbestedingsleidraad is aangepast.
57	2	Reconstructie N554	Nota van Inlichtingen	Wij willen u vragen om de 4A3 bijlagen te verruimen naar 7A3 bijlagen voor ondersteunende visualisaties. Hiermee kunnen we onze aanpak veel beter aan u tonen, zodat dit ook beter voor u te beoordelen is. Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord. Het maximum wordt verruimd naar zeven pagina's op A3-formaat. De aanbestedingsleidraad is aangepast.
58	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 3	Kunt u aangeven wat bedoelt u met vervoersoplossingen?	Met vervoersoplossingen wordt bedoeld: de wijze waarop materiaal van en naar het projectgebied wordt vervoerd.
59	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 3	U vraagt naar 'efficiënt en circulair omgaan met materialen en grondstoffen' en 'het beperken van afval en het hoogwaardig hergebruik daarvan'. Er ligt een RAW-bestek ten grondslag aan de uitvraag. Daarin staat reeds vermeld welke materialen in welke mate hegebruikt moeten worden en welke materialen nieuw geleverd moeten worden. Het verzoek om deze aspecten te laten vervallen, of aan te geven waar u de vrijheid ziet voor inschrijvende partijen in relatie tot hetgeen reeds is vastgelegd in het RAW-bestek. Graag zien wij een beschrijving waar alternatieven of varianten aan dienen te voldoen.	Opdrachtgever begrijpt de vraag en stemt in met het verzoek. De volgende onderdelen vervallen uit de aanbestedingsleidraad: • het efficiënt en circulair omgaan met materialen en grondstoffen; • het beperken van afval en het hoogwaardig hergebruik daarvan.
60	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 3	Wat is volgens u precies het verschil tussen de vraagstelling 'efficiënt en circulair omgaan met materialen en grondstoffen' en 'het beperken van afval en het hoogwaardig hergebruik daarvan'. Ons inziens wordt hier hetzelfde gevraagd, daarom horen we graag van u wat het verschil is, of verzoeken u om 1 van beide bullets te schrappen.	Zie antwoord vraag ref 59.
61	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 3	Wat bedoelt u met de term 'energieverbruik'?	Hiermee wordt bedoeld het verminderen van het energieverbruik, met als doel de milieubelasting te beperken, bijvoorbeeld door de inzet van energiezuinig of elektrisch materieel.
62	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 2	U vraagt bereikbaarheid uit bij criterium 2. Ons inziens zijn fasering en bereikbaarheid aan elkaar verbonden. Wilt u het thema bereikbaarheid toevoegen aan criterium 1, of het thema fasering toevoegen aan criterium 2? Dat stelt inschrijvende partijen beter in staat om fasering en bereikbaarheid integraal te behandelen in het plan van aanpak en voorkomt dubbelingen in beide gunningscriteria.	De thema's worden niet verplaatst. Verwijzingen binnen het plan van aanpak zijn toegestaan; omschrijvingen hoeven niet te worden herhaald.
63	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 1	U vraagt hoe we komen tot een haalbare planning en hoe we deze beheersen tijdens de uitvoering. Dit suggereert dat u een procesomschrijving vraagt hoe we een planning gaan maken. Klopt dit? Of verwacht u dat we in de aanbestedingsfase de planning al op hoofdlijnen uitwerken (geen uitgebreide MS-projectplanning).	Van inschrijvers wordt in de aanbestedingsfase een planning op hoofdlijnen verwacht.
64	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 1	U vraagt naar hoe de fasering bijdraagt een voorspelbare beheersbare uitvoering. In welke context doelt u op voorspelbaar en beheersbaar? Doelt u hier op bereikbaarheid, planning of iets anders?	Met voorspelbaar en beheersbaar wordt bedoeld op een fasering met een betrouwbare planning, beheerste risico's, veilige werkprocessen, beperkte hinder en tijdige bijsturing bij afwijkingen.

65	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad4.3.4 criterium 1	U spreekt van een optimalisatie van de fasering. Dit suggereert dat er al een fasering ligt. Indien dit het geval is, kunt u deze fasering met ons delen? Indien dit niet het geval is. Ten op zichte van wat moet er dan geoptimaliseerd worden?	Er is geen vooraf vastgestelde fasering. Van de inschrijver wordt verwacht dat deze zelf een optimale fasering voor het project uitwerkt.
66	2	Reconstructie N554	Bestek530000	De bestekspost is niet kosten homogeen. Ook zijn de hoeveelheden niet bekend. Wij willen u vragen om de betreffende post overeenkomstig de RAW systematiek aan te passen.	Zie antwoord met referentie 37 Nota van Inlichtingen 2.
67	2	Reconstructie N554	Bestek500030	De hoeveelheid ontbreekt. Wij willen u vragen dit aan te passen.	Zie antwoord met referentie 39 Nota van Inlichtingen 2.
68	2	Reconstructie N554	Bestek01.10.04	Is de opdrachtgever bereid om dit artikel in lijn te brengen met de UAV 2012 en te bevestigen dat alle legeskosten voor de project gerelateerde vergunningen/ontheffingen rechtstreeks door de gemeente worden gedragen, dan wel dat hiervoor een verrekenbare stelpost wordt opgenomen?	Dit zijn legeskosten voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (vergunningen/ontheffingen) die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Deze kosten dienen in de prijsaanbieding te zijn opgenomen.
69	2	Reconstructie N554	Bestek850010	Kan de opdrachtgever bevestigen dat een aantoonbare, tweevoudige schriftelijke poging van de aannemer om toegang te krijgen, volstaat om aan de contracteis te voldoen voor panden waar bewoners medewerking weigeren of niet reageren?	Zie antwoord vraag referentie 48
70	2	Reconstructie N554	Bestek01.27.36	De aannemersvergoeding van bestekswijzigingen komt niet overeen met het eerder genoemde percentage. We willen u verzoeken dit in overeenstemming te brengen.	Zie antwoord vraag met referentie 9 Nota van Inlichtingen 2.
71	2	Reconstructie N554	Bestek01.11.01	Het is ons niet geheel duidelijk wat er met werken, die in elkander grijpen met de busdienst wordt bedoeld. Kunt u dit toelichten?	Hiermee wordt de openbare busvervoerder Arriva bedoeld.
72	2	Reconstructie N554	Bestek01.04.02	In artikel 01.04.02 lid 01 is bepaald dat de aannemer zijn inschrijving prijsvast moet aanbieden tot 1 juli 2027, en dat pas daarna indexering van de eenheidsprijzen zal plaatsvinden op basis van de CBS-prijsindexcijfers voor GWW. Het indienen van de inschrijving is 13 oktober 2026. Dit betekent dat van inschrijvers wordt gevraagd om gedurende een periode van maar liefst 9 maanden na aanbestedingsdatum alle prijsrisico's volledig zelfstandig te dragen. In de huidige, uiterst volatiele markt (sterke schommelingen in brandstof-, energie- en materiaalprijzen, alsmede loonstijgingen conform de nieuwe cao's) dwingt een dergelijk lange prijsvaste periode inschrijvers tot het hanteren van substantiële risico-opslagen in hun inschrijfstaat. Dit leidt tot kunstmatig hogere inschrijfprijzen. Bovendien herzien leveranciers van kritieke bouwstoffen op basis van dagprijzen. Is de opdrachtgever, om onnodige risico-opslagen in de inschrijfsommen te voorkomen, bereid om artikel 01.04.02 lid 01 aan te passen, zodanig de indexering (risicoregeling) conform de CBS GWW-index van toepassing is met als aanvang datum van inschrijving.	Akkoord. Artikel 01.04.02 lid 01 wordt aangepast, waarbij de CBS GWW-index van toepassing is vanaf de datum van inschrijving.

73	2	Reconstructie N554	Bestek01.03.03-02	In de genoemde artikelen is bepaald dat de aannemersvergoeding voor extra werkzaamheden en bestekswijzigingen (meerwerk) is gemaximeerd op een gecombineerd percentage van maximaal 15%, waarin zowel de Algemene Kosten (AK), de Uitvoeringskosten (UK) als Winst & Risico (W&R) geacht worden te zijn begrepen. In de GWW-sector en binnen de RAW-systematiek is het echter uiterst ongebruikelijk om rechtstreekse uitvoeringskosten (UK) op te nemen in een vast percentageplafond samen met de bedrijfsopslagen (AK en W&R). Uitvoeringskosten (UK) (zoals de inzet van een uitvoerder of projectleider, CAR-verzekering, transport- en reiskosten, en voorzieningen op de bouwplaats) zijn immers directe projectkosten die sterk variëren per type en omvang van de wijziging. Deze dienen op basis van werkelijke uren, inzet en kosten (volgens onderbouwde calculatie) apart te worden begrepen en aangetoond. Algemene Kosten (AK) (onder de RAW-systematiek normaliter liggend rond de 10% tot 15%) en Winst & Risico (W&R) (circa 5%) zijn de indirecte bedrijfsopslagen die op de gecalculeerde directe kosten (arbeid, materiaal, materieel én uitvoeringskosten) worden toegepast. Een gecombineerd maximum van 15% voor alle drie de posten leidt ertoe dat de aannemer bij meerwerk de feitelijke uitvoeringskosten niet dekkend kan calculeren en er geen sprake is van een 'redelijke prijsstelling' zoals bedoeld in Paragraaf 35 en 36 van de UAV 2012. Is de opdrachtgever, in het kader van een marktconforme en gebruikelijke RAW-prijsvorming, bereid om deze bepalingen aan te passen en te verduidelijken conform de gangbare marktstandaard? Dit houdt in: Het vaststellen van een vaste, reële aannemersvergoeding voor meerwerk bestaande uit 13,5% voor Algemene Kosten (AK) en 5% voor Winst & Risico (W&R) (toe te passen op de directe kosten arbeid, materiaal en materieel); Het apart beschouwen en vergoeden van de daadwerkelijke uitvoeringskosten (UK) op de bouwplaats (zoals leidinggevend personeel/uitvoerder, materieelinzet, CAR-verzekering e.d.) op basis van feitelijke, onderbouwde meer-inzet gerelateerd aan de bestekswijziging.	Deel 3 bepaling 01 03 03 lid 02 vervalt. (Zie ook antwoord vraag met referentie 9 Nota van Inlichtingen 2)
74	2	Reconstructie N554	Bestek811 & 812	Is de opdrachtgever, in het kader van een evenredige risicoverdeling conform Paragraaf 5 en Paragraaf 37 van de UAV 2012, bereid om de posten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersafzettingen en omleidingsroutes (besteksposten 811010, 811020, 811030, 812010, 812020, 812030 en 813010) te wijzigen van 'som ineens'-posten (EUR N) naar een gezamenlijke Stelpost in de inschrijvingsstaat, zodat de daadwerkelijke kosten achteraf op basis van het definitief goedgekeurde verkeers- en faseringsplan (post 800010) zuiver en transparant kunnen worden verrekend?	Niet akkoord. Besteksposten 811010, 811020, 811030, 812010, 812020, 812030 en 813010 worden niet omgezet in een stelpost. De verkeersmaatregelen dienen te worden afgeprijsd. Verkeersmaatregelen ten gevolgen van de aangehouden fasering in het plan van aanpak dienen in de afprijzing te worden meegenomen.
75	2	Reconstructie N554	Algemeen	Zijn er werkzaamheden derden waar wij rekening mee dienen te houden? Zo ja, kunt u hier ook een planning of afspraken van delen?	Zie antwoord vraag referentie 24 nota van inlichtingen 2
76	2	Reconstructie N554	Algemeen	In het bestek staat opgenomen dat alle werkzaamheden uitgevoerd moeten worden binnen normale werktijden. En dat pas na goedkeuring met de directie hiervan afgeweken mag worden. Om een gelijk speelveld te creëren gaan we ervan dat dit ook het uitgangspunt is voor het invullen van het plan van aanpak en dat inschrijvers die hiervan afwijken terzijde worden gelegd. Is deze aanname correct? Zo nee dan verzoeken wij u welke vrijheid wij nu al van u krijgen met betrekking tot werkdagen en werktijden?	Zie antwoord vraag referentie 25 nota van inlichtingen 2

77	2	Reconstructie N554	Bestekpost 310010	In deze bestekpost wordt verwezen naar de huisaansluitingen op tekening. Wij zien deze niet op tekening terug. Kan opdrachtgever deze toevoegen?	De te vervangen huisaansluitingen zijn uitsluitend gesitueerd ter hoogte van de aan te leggen infiltratievoorzieningen (infiltratiekratten). De overige huisaansluitingen blijven gehandhaafd. Mochten de huisaansluitingen niet direct overgenomen kunnen worden dan worden aanvullende kosten voor de aanleg van een parrallelriool op stelpost 950040 verrekend.
78	2	Reconstructie N554	Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 4.3.4	Circulariteit in een project betekend vrijkomende materialen hergebruiken. Het bestek voorziet hier niet in en varianten zijn in de aanbesteding niet toegestaan. Wat bedoelt opdrachtgever met innovatieve en circulaire werkwijzen?	Zie antwoord vraag ref 59.
79	2	Reconstructie N554	Algemeen	We constateren dat opdrachtgever een groot belang hecht aan de uitvoering van de bouwkundige vooropnames. Is het een bewuste keuze om geen trillings- en zettingsmetingen op te nemen?	Ja, gezien de aard van de werkzaamheden is hier bewust voor gekozen.
80	2	Reconstructie N554	Vierkante putten	Mogen de prefab betonnen inspectieputten ook rond zijn i.p.v. vierkant?	Akkoord, ronde inspectieputten zijn toegestaan
81	2	Reconstructie N554	Bestek deel 3: 01.13.01	Kan opdrachtgever een bestekpost toevoegen voor het afprijzen de hier gevraagde kwaliteitskeuringen?	Zie antwoord vraag met referentie 49
82	2	Reconstructie N554	Bestek deel 3: 01.11.01 par. 01d	Is er een planning voor de werkzaamheden aan de openbare verlichting van Spie?	Nee, er is geen planning beschikbaar voor deze werkzaamheden.
83	2	Reconstructie N554	Bestekpost 225010	Er wordt in de bestekpost verwezen naar een dwarsprofieltekening van de wadi. Deze zit niet bij de stukken, kan opdrachtgever deze toevoegen?	Het profiel is opgenomen op tekening BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-702_Details.
84	2	Reconstructie N554	Tekening BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000701	Op het detail busperron staan 4 lagen asfalt. Is dit correct?	De asfaltopbouw is niet relevant voor het detail van het busperron. Voor de asfaltopbouw zijn uitsluitend de details 'weg' en 'plateau' op detailblad BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-701_Details van toepassing.
85	2	Reconstructie N554	Bestekpost 250010	Deze post voorziet alleen in het hekwerk en de folie. Kunnen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever het depot ter beschikking stelt? Zo ja, wat is de locatie van het depot?	Tijdelijk gronddepot dient door de aannemer te worden verzorgd. De kosten hiervoor opnemen onder bestekpost 250010.
86	2	Reconstructie N554	Bestek	Wij missen de bestekposten voor het keuren van de af te voeren grond. Kan opdrachtgever deze toevoegen?	De keuringskosten dienen te worden opgenomen in de acceptatiekosten conform bepaling 011706 deel 3.

toevoegingen OG	
1	2 Uitleggers toegevoegd aan 'BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-201_212_Riooltekening-Blad 3&6 ten behoeve van toekomstige aansluiting op de beek. Hoeveelheden verwerkt in bestek.
2	Bushalte verplaatst ter plaatsen van de 5 spong inclusief aanpassing groenstrook. Aanpassing op tekening "BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-101_112_Situatietekening_Blad 3_v2". Hoeveelheden verwerkt in bestek.
3	Posten materiaal afwatering gewijzigd in bestek