



Productblad circulariteit * % / € MKI

AC BIN-BASE * PR % / € MKI per 1 jan 2026

Algemeen	Asfalt Concrete (AC) of Asfaltbeton is een materiaal dat wordt samengesteld uit minerale aggregaten en bitumen dat wordt gebruikt als wegverhardingsmateriaal.		
Toepassing	AC Bin-Base wordt toegepast voor onder- en tussenlagen.		
Levensduur	Levensduur van AC Bin/Base voor gemiddelde van verschillende toepassingen is 45 jaar. <i>(bron: LCA achtergrondrapport voor Brancherepresentatieve Nederlandse Asfaltmengsels 2022)</i>		
Regelgeving	AC Bin-Base dient te voldoen aan de eisen op basis van de NEN-EN 13108 1:2006 Bitumineuze mengsels. Deel 1: Asfaltbeton. Tevens dient het te voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2020		
Eis Duurzaam Asfalt	AC bin/base – minimaal PR m/m (1)	MKI € p/ton (2)	Standaard € (3)
	AC bin/base, minimaal 50% PR	4,1	1,32
	AC bin/base, minimaal 50% PR met gemodificeerd bitumen	4,60	1,32
	AC bin/base minimaal 60% PR	3,50	1,32
	(1) In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van asfalt dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % m/m ten opzichte van de totale massa toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Deze dienen te voldoen aan de richtlijnen opgesteld in de NEN-EN 13043 met inachtneming van het bepaalde in NEN 6240. (2) In de benoemde producten van de functionele eenheid van asfalt dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de NL-PCR Asfalt 2.0 (Van der Kruk en Overmars 2022) (LCA voor alle fasen A t/m D, set A1) (3) Standaardwaarden voor de fasen A4, A5, B en C. <i>(bron: LCA achtergrondrapport voor Brancherepresentatieve Nederlandse Asfaltmengsels 2022)</i>		
Uitzonderingen	- Leveringen voor een aaneengesloten wegvak kleiner dan 500 m² - AC Tijdelijke Deklaag		
Illustratie			

1 januari 2026

Moederbestek_asfalt_productblad_ac_bin-base_01012026.pdf