



Productblad * circulariteit % / € MKI

AC Surf rood* 0%/€17,20

Algemeen	Vanuit het streven naar uniformiteit van asfaltmengsels, waarbij de optimale samenstelling voor de technische en milieuprestaties centraal staan, wordt geadviseerd de deklaag van een rood fietspad met AC Surf 8 DL-B uit te voeren.		
Toepassing	Deklaag voor rode vrij liggende fietspaden.		
Levensduur	Levensduur AC Surf deklaag: 14 jaar. Dit vormt het uitgangspunt voor het berekenen van de MKI-waarde (bron: LCA achtergrondrapport voor Brancherepresentatieve Nederlandse Asfaltmengsels 2022).		
Regelgeving	AC Surf dient te voldoen aan de eisen van de NEN-EN 13108 1:2006 Bitumieuze mengsels Deel 1: Asfaltbeton en aan de Standaard RAW bepalingen 2020.		
Eis voor Uniformering Product Rood Asfalt	- AC 8 Surf DL-B - Rode steenslag: Tillred of Cloburn of gelijkwaardig - Pigment dat het fietspad roodbruin kleurt bij aanleg: 3% poeder of 2% pellets		
Eis Duurzaam Asfalt	Minimale Circulariteit	0 % m/m	Per 01-10-2021
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van asfalt dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % m/m ten opzichte van de totale massa toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Deze dienen te voldoen aan de richtlijnen opgesteld in de NEN-EN 13043 met inachtneming van het bepaalde in NEN 6240		
	Maximale MKI-waarde	€ 17,20 per ton	Per 01-01-2026
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van asfalt dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de NL-PCR Asfalt 2.0 (Van der Kruk en Overmars 2022). (LCA voor alle fasen A t/m D, set A1). Voor de fasen A4, A5, B en C zijn de standaardwaarden voor AC Surf rood: €1,38 (bron: LCA achtergrondrapport voor Brancherepresentatieve Nederlandse Asfaltmengsels 2022).		
Uitzonderingen	- Rood asfalt waarbij blank bindmiddel wordt gebruikt - Voor verhoogde veiligheids-, en esthetische eisen moet specifieker op kleurstelling worden uitgevraagd		
Illustratie			

1 januari 2026

Moederbestek_asfalt_productblad_ac_surf_rood_0-17.20_01012026.pdf