

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-13

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			ALGEMENE KOSTENASPECTEN Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
0			ALGEMENE KOSTENASPECTEN - Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd na voorafgaande geclusterde deelopdracht en worden maandelijks verrekend, op basis van daadwerkelijk verwerkte hoeveelheden. - Alle vrijgekomen materialen die op grond van de Wet milieubeheer naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting moeten worden gebracht, moet de aannemer naar een dergelijke inrichting vervoeren. - Voor alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer eigenaar wordt, is het ter keuze van de aannemer hoe hij met deze materialen omgaat. Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, moet de aannemer aantonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en indien van toepassing tevens een bewijs van acceptatie overleggen. - Voor het kleinschalig onderhoud wordt in de meeste gevallen geen asfaltonderzoek uitgevoerd om de teerhoudendheid te bepalen. Daarom wordt het vrijkomende (ongeanalyseerde asfalt) standaard gezien als teerhoudend asfalt.			
1511			<u>Afzettingen</u> Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
1511			<u>Afzettingen</u> - Onder toepassen wordt verstaan: plaatsen, tijdens gebruik eventueel verplaatsen en na gebruik wederom verwijderen; - Onder verplaatsen wordt verstaan: verplaatsen tussen meerdere locaties (deellocatie) en duur voor de gehele dag; - Inclusief aan- en afvoer van afzetmateriaal van de aannemer; - Uitgangspunt is maximale duur van 1 week.			
211020			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.			
211020	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	10,00	F
211027			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
211027	812101	1.2.	Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		30,00 I 0,01 L
211030			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.			
211030	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	5,00	F
211037			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
211037	812101	1.2.	Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		15,00 I 0,01 L
211040			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211050			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
211110			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
211110	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	50,00	F	
211117			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211117	812101		Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton			150,00 I 0,05 L
211120			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
211120	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	25,00	F	
211124			Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211124	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Totaal A =< 5 m2 9. Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59 .9. Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m .9. Totale laagdikte 190 mm Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm .6 Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat	ton			12,00 I
211127			Aanbrengen kleeflaag.				
211127	812101		Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton			75,00 I 0,02 L
211130			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.				
211140			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
212010			Reparatie asfaltschade.				
212010	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
212014			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212014	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal =< 5 m2 9. Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59 .9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m .3. Laagdikte 40 mm .1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 212011	ton			3,75 I
212020			Reparatie asfaltschade.				
212020	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	15,00	F	
212024			Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212024	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding Totaal =< 5 m2 9. Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59 .9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m .9. Totale laagdikte van 40 tot 80 mm .1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 212021	ton		3,00 I
212028			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
212028	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal =< 5 m2 9. Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59 .9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m .2. Laagdikte 40 mm .1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 212025	ton		2,30 I
212030			Reparatie asfaltschade.			
212030	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	15,00 F	
212034			Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
212034	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding Totaal =< 5 m2 9. Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59 .9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m .1. Totale laagdikte 80 - 120 mm . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm .7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag	ton		4,50 I
212037			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
212037	812101		Aanbrengen kleeflaag. 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		45,00 I 0,01 L
212050			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.			
212060			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.			
212120			Reparatie asfaltschade.			
212120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	150,00 F	
212124			Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
212124	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding Totaal =< 5 m2 9. Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59 .9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m .9. Totale laagdikte van 40 tot 80 mm .1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 212121	ton		30,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212130			Reparatie asfaltschade.				
212130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00 F		
212134			Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212134	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.	ton		15,00 I	
			Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding				
			Totaal =< 5 m2				
		9.	Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59				
		.9. . . .	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 80 - 120 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm				
		7	Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens bestekspostnr(s). 212131				
212137			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212137	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		150,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,05 L	
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
212150			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
212160			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
221010			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden.				
221010	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden.	m2	50,00 F		
221017			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221017	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		150,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,05 L	
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
221020			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
221020	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	30,00 F		
221027			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221027	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		90,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,03 L	
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
221030			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
221030	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	5,00 F		
221037			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221037	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		15,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,01 L	
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
221040			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221050			aansluiting. Bestekspost vervalt.				
221110			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
221110	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	1.000,00 F		
221117			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221117	812101		Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		3.000,00 I 0,90 L	
221120			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
221120	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	50,00 F		
221127			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221127	812101		Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		150,00 I 0,05 L	
221130			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.				
221130	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag 4. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerking/inrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal	m2	10,00 F		
221140			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
221140	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 40-80 mm en breedte 0,50 m 1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm	m3	1,50 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222020		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal				
222020	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	400,00 F		
222024			Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222024	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding Totaal 5<A=<25 m2	ton		80,00 I	
		9.	Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59				
		. . . 9. . .	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		 9. . .	Totale laagdikte van 40 tot 80 mm				
		 1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 222021				
222030			Reparatie asfaltschade.				
222030	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	40,00 F		
222034			Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222034	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding Totaal 5<A=<25 m2	ton		12,00 I	
		9.	Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59				
		. . . 9. . .	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		 1. . .	Totale laagdikte 80 - 120 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm				
		 7	Eerste laag op een bestaande verhardingslaag				
222037			Aanbrengen kleeflaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222037	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		120,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,04 L	
		. 2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
222060			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.				
222070			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
222120			Reparatie asfaltschade.				
222120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00 F		
222124			Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222124	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding Totaal 5<A=<25 m2	ton		100,00 I	
		9.	Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59				
		. . . 9. . .	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		 9. . .	Totale laagdikte van 40 tot 80 mm				
		 1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			bestekspostnr(s). 222121				
222130			Reparatie asfaltschade.				
222130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	150,00	F	
222134			Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222134	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.	ton			45,00 I
			Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding				
			Totaal 5<A=<25 m2				
		9.	Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep(en) 59				
		.9.	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.1.	Totale laagdikte 80 - 120 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm				
		.7	Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens bestekspostnr(s). 222131				
222137			Aanbrengen kleeftlaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222137	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2			450,00 I
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,14 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
222160			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
222170			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232030			Reparatie asfaltschade.				
232030	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	40,00	F	
232037			Aanbrengen kleeftlaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232037	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2			120,00 I
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,04 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
232060			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232070			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232130			Reparatie asfaltschade.				
232130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00	F	
232137			Aanbrengen kleeftlaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232137	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2			150,00 I
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,05 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
232160			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Bestekspost vervalt.				
232170			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232230			Reparatie asfaltschade.				
232230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
232237			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232237	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			75,00 I
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,02 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
232260			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232270			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232330			Reparatie asfaltschade.				
232330	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00	F	
232337			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232337	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			150,00 I
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,05 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
232360			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232370			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232430			Reparatie asfaltschade.				
232430	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	150,00	F	
232437			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232437	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			450,00 I
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,14 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
232460			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232470			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
232530			Reparatie asfaltschade.				
232530	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	200,00	F	
232537			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232537	812101	1.2.	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		600,00 I 0,18 L	
232560			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.				
232570			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
242130			Reparatie asfaltschade.				
242130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00 F		
242137			Aanbrengen kleeftlaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242137	812101	1.2.	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		300,00 I 0,09 L	
242160			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.				
242170			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
242230			Reparatie asfaltschade.				
242230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00 F		
242237			Aanbrengen kleeftlaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242237	812101	1.2.	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		300,00 I 0,09 L	
242260			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.				
242270			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.				
242330			Reparatie asfaltschade.				
242330	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00 F		
242337			Aanbrengen kleeftlaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242337	812101	1.2.	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton		300,00 I 0,09 L	
242430			Reparatie asfaltschade.				
242430	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00 F		
242437			Aanbrengen kleeftlaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242437	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2		300,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,09 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
242460			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
242470			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
242530			Reparatie asfaltschade.				
242530	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00 F		
242537			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242537	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		1.500,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,45 L	
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
242560			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
242570			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
252130			Reparatie asfaltschade.				
252130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	250,00 F		
252137			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252137	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		750,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,23 L	
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
252160			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
252170			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
252230			Reparatie asfaltschade.				
252230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	250,00 F		
252237			Aanbrengen kleeflaag.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252237	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		750,00 I	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,23 L	
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
252260			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
252270			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.				
			Bestekspost vervalt.				
252430			Reparatie asfaltschade.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252430	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F
252437			Aanbrengen kleeftlaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
252437	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2		300,00 I
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,09 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2			
252460			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.			
252470			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.			
252530			Reparatie asfaltschade.			
252530	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F
252537			Aanbrengen kleeftlaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
252537	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2		1.500,00 I
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		0,45 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2			
252560			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt.			
252570			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost vervalt.			
26			AANSLUITINGEN Bestekspost toevoegen.			
26			AANSLUITINGEN			
261			TEERVRIJE AANSLUITINGEN Bestekspost toevoegen.			
261			TEERVRIJE AANSLUITINGEN			
2610			<u>Trapfrezen</u> Bestekspost toevoegen.			
2610			<u>Trapfrezen</u>			
261010			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost toevoegen.			
261010	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020	m2	100,00	F
		9.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm			
		.1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm			
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm			
		.3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			materialen			
261020			Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost toevoegen.			
261020	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 40/80 mm en breedte 0,50 m .1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3	10,00	F
262			TEERHOUDENDE AANSLUITINGEN Bestekspost toevoegen.			
262			TEERHOUDENDE AANSLUITINGEN			
2620			<u>Trapfrezen</u> Bestekspost toevoegen.			
2620			<u>Trapfrezen</u>			
262010			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost toevoegen.			
262010	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag .4. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal	m2	100,00	F
262020			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Bestekspost toevoegen.			
262020	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag:	m3	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
561110			Dikte 40-80 mm en breedte 0,50 m .1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal . Volledig verwijderen van een markering. . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
561110	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenvverf met een oppervlakte tot 50 m2 per deelopdracht 9. Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering) .1. Van wegenvverf of reflecterende wegenvverf .9. Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating .4. Verwijderen door middel van waterstralen stofvrij .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning . Volledig verwijderen van een markering. . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	25,00	F
561120			Volledig verwijderen van een markering. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
561120	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenvverf met een oppervlakte van 50 tot 100 m2 per deelopdracht 9. Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering) .1. Van wegenvverf of reflecterende wegenvverf .9. Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating .4. Verwijderen door middel van waterstralen stofvrij .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning . Volledig verwijderen van een markering. . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F
561130			Volledig verwijderen van een markering. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
561130	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenvverf met een oppervlakte groter dan 100 m2 per deelopdracht 9. Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering) .1. Van wegenvverf of reflecterende wegenvverf .9. Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating .4. Verwijderen door middel van waterstralen stofvrij .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning . Volledig verwijderen van een markering. . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	100,00	F
561210			Volledig verwijderen van een markering. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
561210	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: volledig verwijderen van markering van	m2	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561220			wegenverf met een oppervlakte tot 50 m2 per deelopdracht 9. Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .9. Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating .4. Verwijderen door middel van waterstralen stofvrij .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
561220	320141		Volledig verwijderen van een markering. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F	
561230			Volledig verwijderen van een markering. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
561230	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met een oppervlakte van 50 tot 100 m2 per deelopdracht 9. Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .9. Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating .4. Verwijderen door middel van waterstralen stofvrij .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F	
583110			Aanbrengen rubber prefab drempels. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
583110	722099		Aanbrengen rubber prefab drempels. Betreft: aanbrengen Gumatech Drempel Prefab Gumatech drempel Afmetingen 2,80 x 1,80 x 0,07 m Compleet incl. bevestiging Kleur: zwart / wit Conform specificaties leverancier zoals bijgevoegd bij dit bestek	st	15,00	F	15,00 L
590330			Leveren asfalt. Bestekspost vervalt.				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 50 Social-returnverplichting

01 "Tekst vervalt en wordt vervangen door"

De aannemer moet bij de uitvoering van dit werk 2% van de loonsom inzetten voor social return (bij een raamovereenkomst betreft het de som van de deelopdrachten).

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 53 Afwerking lassen en naden

01 "Tekst vervalt en wordt vervangen door"

Lassen en naden tussen een nieuw aangebrachte asfaltlaag en een reeds bestaande asfaltlaag dienen ingegoten te worden met bitumineus voegvulmateriaal en met leislag afgestrooid en ingeveegd.