

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 26030 IGA Kalkoven deel 1

Algemene wijzigingen :

- Daar waar in het bestek vermeld staat "(een/de) deelopdracht" dient gelezen te worden "(het) werk".

1. A l g e m e e n

PAR**05 Tijdsbepaling**

1. De tijsbepaling van onderdeel 1. vervalt en wordt gewijzigd in :
De indicatieve planning voor de werkzaamheden gaat uit van een start omstreeks november 2026.
Het werk in geheel gerede staat opleveren uiterlijk 1 mei 2027. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 is niet van toepassing.

10 (kwaliteits) eisen

De inhoud van deze paragraaf wordt aangepast naar :

De volgende eisen worden gesteld aan de aannemer en het werk :

Hoofdaannemer	: ISO 9001
Veiligheid hoofdaannemer	: VCA**
Uitvoerend personeel	: B-VCA
Uitvoerder/projectleider	: VOL-VCA
Bodemsanering/graven onder erkenning	: BRL SIKB 7000
Milieumanagement	: ISO 14001

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Alle tekeningen worden vervangen door de onderstaande versies :

projnr-bladnr	datum	omschrijving
26030-OT-3-01	02-09-2026	Ondergrondse infrastructuur - opbrek riolering
26030-OT-3-02	02-09-2026	Ondergrondse infrastructuur - opbrek riolering
26030-RI-3-01	02-09-2026	Aanbrengen riolering
26030-RI-3-02	02-09-2026	Aanbrengen riolering
26030-NS-3-01	02-09-2026	Opbreken en aanbrengen maaiveld
26030-NS-3-02	02-09-2026	Opbreken en aanbrengen maaiveld
26030-DP-3-01	02-09-2026	Dwarsprofielen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen worden (opnieuw) aan het bestek toegevoegd :

Bijlage 01.	V&G plan d.d. 04-09-2026
Bijlage 03.	BLVC-Detailplan d.d. 04-09-2026.
Bijlage 05.	Overstortput Biltpad incl. detail;
Bijlage 16.	PvE Archeologische begeleiding, IDDS Archeologie, projectnummer A2760, versie 1.2. 01-09-2022.
Bijlage 17.	Proefsleufgegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
402			BRONBEMALING			
4021			<u>Bronbemaling rioolsleuf (zonder retourbemaling)</u>			
402110			De bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
402110	210201		Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N
			Situering: rioolwerk			
			Betreft 2 zijdige bronbemaling (freatisch en			
			spanningsbemaling) zonder retourbemaling t.b.v.			
			aanbrengen riolering			
			In combinatie met open bemaling volgens			
			bestekspostnr. 403110			
			Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).			
			NVT			
			Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).			
			404110			
			Monitoren volgens bestekspostnr(s). 404310			
		2.	Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m beneden			
			de onderkant leiding			
		.9.	Lengte droog te houden sleuf: 1.275 m			
			Opbouw bemaling volgens bijlage 06 bemalingsadvies			
			tabel 4.3.-A			
		.9	De reserve-energievoorziening moet een zodanige			
			capaciteit hebben dat de bemaling te allen tijde voldoet			
			aan de vereiste verlaging van de waterstand onder de			
			sleuf			
403110			De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
403110	210101		Aanbrengen open bemaling.	EUR		N
			Situering: rioolwerkzaamheden			
			Betreft de locaties volgens bijlage 06 Bemalingsadvies,			
			tabel 4.3.-A			
			Betreft: het aanbrengen van open bemaling inclusief het			
			aanbrengen van een debietmeetpunt op de afvoerleiding			
		1.	Voor het drooghouden van een ontgraving			
		.1.	Lengte droog te houden sleuf: 1.275m			
			Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer			
		.1	Pompinstallatie ter keuze van de aannemer			
804020			De bestekspost wordt toegevoegd.			
804020	102399		BLVC-Uitvoeringstaken	EUR		N
			Betreft alle werkzaamheden die verband houden met de			
			uitvoering die opgenomen zijn in het BLVC-plan			
			De volgende taken maken onderdeel uit van de			
			BLVC-uitvoeringstaken :			
			- aanstellen en inzetten omgevingsmanager;			
			- per fase versturen bewonersbrieven met fasering;			
			- creëren aparte huisvuil ophaal locaties;			
			- toepassen (weg)afzettingen (volgens par. 81 en 82)			
806			VERGUNNINGEN			
806110			De bestekspost wordt toegevoegd.			
806110	102399		Opstellen en indienen vergunningsaanvraag	EUR		N
			Betreft het opstellen/doorlopen van de			
			vergunningsaanvraag Omgevingsvergunning			
			Archeologie in het omgevingsloket			
			Op basis van de gegevens als vermeld in de bijlagen :			
			Bijlage 07. Archeologisch bureauonderzoek;			
			Bijlage 16. PvE Archeologische begeleiding, IDDS			
			Archeologie, projectnummer A2760, versie			
			1.2. 01-09-2022			
			De opdrachtgever dient afschiften vanuit het digitale			
			vergunningendossier te ontvangen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

25 03 03 VERLOOP EN/OF STAGNATIE VAN WERKZAAMHEDEN

- 03 Lid 03 wordt aan het bestek toegevoegd.
De eerste 2 dagen van de grond en rioolwerkzaamheden vindt plaats onder full time archeologische begeleiding. De aanemer dient deze periode rekening te houden met productieverlies door monitoring en registratie en het laagsgewijs ontgraven van de sleuf. Gevolgen door het aantreffen van bijzondere archeologische vondsten maken geen onderdeel uit van de scope van dit project.

25 33 04 KOLKENREINIGING: RAPPORTAGE

- 01 De bepaling 25.33.04 vervalt volledig.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**25 35 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: REINIGEN KOLKEN**

- 01 De bepaling 25.35.04 vervalt volledig.

HFD PAR ART LID

83 11 01 ALGEMEEN

01 De inhoud van dit lid vervalt en wordt vervangen door onderstaande tekst :

In aanvulling op artikel 83.11.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:

1. Gestrate laag:

De rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;

2. Vlijen:

Het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;

3. Wanghoogte:

De hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

12 Lid 12 vervalt.

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 De tekst van dit lid vervalt en wordt vervangen door :

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324. Zie hiervoor ook deel 2 van bijlage 04 Straatwerkplan zoals bij dit bestek gevoegd.

03 De tekst van dit lid vervalt en wordt vervangen door :

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de randvoorwaarden als genoemd in deel 1 van bijlage 04 Straatwerkplan zoals bij dit bestek gevoegd.