

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
1	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Eisen kerncompetenties	Verzoek om aanpassing: Eisen kerncompetenties Gevraagd resultaat: Periode op vijf jaar stellen Het ARW 2016 maakt in artikel 2.16.2 onderscheid tussen opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Voor het aantonen van bekwaamheid middels uitgevoerde opdrachten is een periode van vijf jaar voorgeschreven bij werken en een periode van drie jaar voor leveringen en diensten. Wij verzoeken u dan ook om de periode voor de gevraagde referentiewerken aan te passen en op vijf jaar te stellen.	Periode voor kerncompetenties worden aangepast van van 3 naar 5 jaar
2	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	(kwaliteits)eisen	Verzoek om inlichtingen: (kwaliteits)eisen paragraaf 10 bestek Gevraagd resultaat: Verduidelijken Het is onduidelijk wat de strekking is van paragraaf 10 van het bestek in de context van artikel 4 van de aanbestedingsleidraad. Aan welke van de in paragraaf 10 van het bestek genoemde eisen moet de inschrijver voldoen en welke bewijsdocumenten verlangt u voorafgaande aan uw besluit tot gunning? En welke eisen gelden uitsluitend voor de uitvoering van het werk?	Zie paragraaf 10 - bijlage bestek nav Nvl
3	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Deelopdrachten	Verzoek om inlichtingen: Deelopdrachten Gevraagd resultaat: Verduidelijken In het bestek treffen wij tien voorschriften ten aanzien van deelopdrachten. Wij vragen u na te gaan welke van deze bepalingen relevant zijn voor de uitvoering van dit bestek waar wel een fasering is voorgeschreven maar geen deelopdrachten omvat. Ook het voorschrift inzake emvi-criteria roept het beeld op dat het bestek teksten bevat die niet van toepassing zijn op deze specifieke opdracht. Dit brengt onnodige ruis op de kabel en daarom vragen wij u het bestek nog eens kritisch door te nemen en waar nodig aan te passen.	Daar waar "deelopdracht" staat is ""werk/opdracht" van toepassing. Dit is tekstueel afgehecht in de nota van inlichtingen.
4	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Maatregelenplan kabels en leidingen	Verzoek om inlichtingen: Maatregelenplan kabels en leidingen Gevraagd resultaat: Toevoegen De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) controleert of graafwerkzaamheden adequaat en overeenkomstig de WIBON worden uitgevoerd. In deze controle worden ook de taken van de opdrachtgever onderzocht. Het betreft het opstellen van een risico-inventarisatie en een maatregelenplan dat aangeeft welke acties worden uitgezet om de risico's uit de risico-inventarisatie te verkleinen. Wij signaleren dat het maatregelenplan niet in de stukken is opgenomen en vragen u dit alsnog te verzorgen.	Het project heeft een jaren door omstandigheden stilgelegen, waardoor de analyse en herleidbaarheid van het proces niet goed zijn vastgelegd. In het ontwerpproces zijn echter wel knelpuntenanalyses uitgevoerd. Ook zijn er proefsleuven gegraven, de gegevens hiervan worden toegevoegd als bijlage. Het ontwerp is daarmee opgesteld in de geest van de WIBON, maar vanwege het tijdsbestek niet volgens de letter van de CROW500. De maatregelen voor werken rond kabels en leidingen zijn integraal met andere V&G-maatregelen opgenomen in het V&G-plan en het bestek.
5	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	V&G-plan ontwerpfase	Verzoek om aanpassing: V&G-plan ontwerpfase Gevraagd resultaat: In lijn brengen met de wettelijke vereisten Het V&G-plan ontwerpfase voldoet niet aan de wettelijke vereisten. De projectspecifieke risico's zijn niet concreet en met locatiekenmerken beschreven. Voorts ontbreekt de verplichte opgave van de gemaakte BTO-keuzes in relatie tot het elimineren en mitigeren van veiligheidsrisico's. Wij vragen u het V&G-plan te herzien en bruikbaar te maken.	V&G-plan wordt aangepast.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1
Nationaal openbare aanbesteding Riolering Kalkoven
zaaknr.: 4063396 / TenderNed kenmerk: 600573

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
6	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Ontwerp straatwerkplan	Verzoek om inlichtingen: Ontwerp straatwerkplan Gevraagd resultaat: Verifiëren of wordt voldaan aan de normen van de Arbeidsinspectie Naar de maatstaf van de Arbeidsinspectie moet het ontwerp van straatwerkzaamheden zo zijn ingericht dat deze nagenoeg volledig machinaal of mechanisch uitvoerbaar zijn. Wij verzoeken u de informatie te verstrekken die inschrijvers nodig hebben om zich ervan te kunnen vergewissen dat het bestratingswerk arboverantwoord kan worden uitgevoerd. In het bijzonder spreken wij onze verbazing uit dat er in deel 3 van het bestek voorschriften zijn opgenomen over handmatig straten. Wij vragen u het ontwerp en de voorschriften tegen het licht van de normen van de Arbeidsinspectie te houden en aanpassingen door te voeren waar dat mogelijk is in het belang van arboverantwoord uitvoeren van straatwerk.	Het werk betreft het vervangen van de riolering en daarna herstellen van het maaiveld. Om het straatwerk arboverantwoord uit te kunnen voeren zijn de volgende keuzes/maatregelen doorgevoerd: - Her te gebruiken materialen dienen schoongemaakt en gepalletteerd te worden zodat deze geschikt zijn voor machinale verwerking - De her te gebruiken materialen zijn betonstraatstenen en betontegels. In tegenstelling tot veel bakstenen zijn deze maatvast waardoor machinaal straten mogelijk is. - Rijbanen worden van band tot band herstraat, waardoor lastige aansluitingen op bestaande bestrating zo veel mogelijk worden voorkomen. Over de verwijzingen in deel 3 het volgende: - 83.11.01 punten 2 en 6 betreft begripsbepalingen, geen verplichting om deze methoden in dit werk toe te passen. - 83.12.02 lid 12 betreft eisen aan de uitvoering. Er wordt niet geeist dat tegels handmatig worden aangebracht. Mocht dit echter noodzakelijk zijn (knipstukken in bochten, rond lichtmasten) dient dit volgens deze eisen te gebeuren. Uiteraard dient dit zo veel mogelijk voorkomen te worden en dient de aannemer in Straatwerkplan Deel 2 hiervoor de nodige maatregelen op te nemen.
7	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Risicoregeling	Verzoek om aanpassing: Risicoregeling Gevraagd resultaat: Toepassen In de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is een relevante aanpassing van de Risicoregeling opgenomen. Uitgangspunt is dat de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt opgenomen. Het rechtuit uitsluiten van de Risicoregeling is in strijd met de in paritaire vertegenwoordiging vastgestelde aanpassing en daarmee een schending van voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u de Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren. Wij tekenen daarbij aan dat het toepassen van de Risicoregeling gunstig kan zijn voor de opdrachtgever. Als de prijzen van brandstoffen dalen komt dat in de verrekening ten gunste van de opdrachtgever. Juist in deze instabiele periode is een evenwichtige verdeling van risico's belangrijk en het ontbreken daarvan disproportioneel. Om die reden dringen wij er met klem op aan om deze regeling, overeenkomstig de Standaard RAW-Bepalingen 2025, te hanteren.	De Risicoregeling is, in dit project dat beperkt in looptijd is, niet van toepassing

NOTA VAN INLICHTINGEN 1
Nationaal openbare aanbesteding Riolering Kalkoven
zaaknr.: 4063396 / TenderNed kenmerk: 600573

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
8	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 3 Hdfst 83 a. De Arbeidsinspectie verlangt dat straatwerk in principe volledig mechanisch of machinaal wordt uitgevoerd. Wij vragen u nog een keer zorgvuldig te kijken naar deel 3: 83 13 02, hier lijken nog niet alle gegevens ingevuld bij de opsomming onder lid 03. Graag dit lid volledig invullen.	De posten van deze bepaling worden nagelopen en gecorrigeerd en aangevuld waar nodig.
9	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 3 01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer Wij verzoeken u het laatste aandachtspunt te verwijderen. Wij zijn conform bestek geen initiatiefnemer voor uitvoering van Archeologische werkzaamheden.	Post 806110 is toegevoegd t.b.v. het verrekenen van de kosten voor de aanvraag. De aannemer dient deze vergunning als gemachtigde namens de gemeente aan te vragen.
10	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 3 01 07 Zekerheidsstelling. Waarde en Vorm Zekerheidsstelling: Wij verzoeken OG voor deze opdracht en gezien de beperkte doorlooptijd van gevraagde werkzaamheden af te zien van een zekerheidsstelling/bankgarantie. Gezien de contractvorm en doorlooptijd van de uitgevraagde werkzaamheden loopt OG weinig tot geen financieel risico, alle materialen zijn immers al verwerkt voordat een termijn ter betaling wordt gesteld aan ON. Hierdoor wordt door ON altijd al voorgefinancierd. Een inhouding in de vorm van een bankgarantie tot einde werk is dan ook een zware belasting voor een MKB-er.	De zekerheidsstelling blijft gehandhaafd.
11	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 3 01 05 02 Meerwerk % AK/WR + uitvoering. In artikel 01 05 02 Extra Declaraties wordt bepaald dat voor bestekswijzigingen en/of extra declaraties een maximale aannemersvergoeding van 12% geldt, waarbij tevens is aangegeven dat hierin de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico geacht worden te zijn inbegrepen. Wij achten deze bepaling niet proportioneel en niet marktconform. Het opnemen van uitvoeringskosten binnen een opslag van 12% leidt ertoe dat de vergoeding voor algemene kosten, winst en risico feitelijk aanzienlijk lager uitvalt dan gebruikelijk binnen de markt. Verzoek: Is opdrachtgever bereid artikel 01 05 02 zodanig aan te passen dat een opslag van 12% exclusief uitvoeringskosten van toepassing is, waarbij de uitvoeringskosten afzonderlijk en aantoonbaar mogen worden verrekend? Dit sluit beter aan bij de RAW-systematiek en de gebruikelijke marktpraktijk bij verrekening van meer- en minderwerk.	Dit artikel blijft gehandhaafd.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1
Nationaal openbare aanbesteding Riolering Kalkoven
zaaknr.: 4063396 / TenderNed kenmerk: 600573

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
12	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 3 Lid. 01 05 Betalingsregeling In het belang van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld die in de praktijk inmiddels succesvol is uitgetest en onder andere vanuit het Ministerie van Economische Zaken met een toegekende subsidie 'Beter Aanbesteden 2023' wordt ondersteund voor daadwerkelijke toepassing op infraprojecten. Onder andere de (voormalig) Minister levert daarbij zelf steun en actieve bijdrage in de eigen contacten met VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk. Bent u bekend met deze nieuwe betalingsregeling voor de infra Wilt u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van toepassing verklaren? Via mkb infra kunt u nadere informatie over en ondersteuning bij toepassing krijgen. Graag vragen naar de werkgroep betalingsregeling.	Deze regeling maakt geen onderdeel uit van het beleid van gemeente Katwijk en wordt niet van toepassing verklaard op dit bestek.
13	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Bestekspost 442040 In bijlage 9 "Overstortput" ontbreekt het detail van het overstortmes !	Dit detail wordt toegevoegd aan de bijlage . Het betreft bijlage 05 i.p.v. bijlage 9.
14	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.2. Nadere beschrijving. Posten 402 Bronbemaling In het bemalingsplan worden lozing en leges kosten ingeschat tot € 6546,= Kunt u bevestigen dat wij niet de totale kosten voor lozing en leges behoeven te calculeren.	De lozings en legeskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
15	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.2. Nadere beschrijving. Posten 1813 Verwijderen straatmeubilair Uit de besteksposten blijkt dat diverse schuttingen en waslijnen dienen te worden verwijderd. Het is ons niet duidelijk of deze objecten eigendom zijn van de betreffende perceeleigenaren/bewoners of dat deze onder het eigendom en beheer van de opdrachtgever vallen. Vraag: Kunt u aangeven of de te verwijderen schuttingen en waslijnen particulier eigendom zijn? Indien dit het geval is, vernemen wij graag of de opdrachtgever zorgdraagt voor de benodigde afstemming met de eigenaren, eventuele schadeafhandeling. Tevens verzoeken wij u deze objecten mee te nemen in de bouwkundige exterieuropname. Het terugplaatsen of herstellen van deze objecten na uitvoering van de werkzaamheden verzoeken wij u onder te brengen in een stelpost.	Het verkrijgen van toestemming behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aannemer. De werkzaamheden zijn omschreven in de betreffende bestekspost. Dit is exclusief aanvullende onderhouds en/of herstelwerkzaamheden.
16	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.1. Algemene gegevens. - Tekening Aanbrengen riolering. Mogen wij van aangepaste rioleringstekeningen ontvangen waarbij maaiveld hoogte bij de aan te brengen putten worden vermeld ?	Putdekselhoogtes zijn toegevoegd aan de riooltekening.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1
Nationaal openbare aanbesteding Riolering Kalkoven
zaaknr.: 4063396 / TenderNed kenmerk: 600573

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
17	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.1. Algemene gegevens. -Tekeningen: Ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding van onze inschrijving en verdere controle van hoeveelheden verzoeken wij u de bestekstekeningen tevens in DWG-formaat beschikbaar te stellen. Vraag: Is de aanbesteder bereid de bestekstekeningen ook in bewerkbaar DWG-formaat aan inschrijvers ter beschikking te stellen? Wij verzoeken u deze bestanden via TenderNed beschikbaar te stellen dan wel op een andere wijze te verstrekken.	De bestekstekeningen worden in DWG formaat na aanbesteding verstrekt.
18	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.1. Algemene gegevens. -Bijlage 07 Archeologisch Bureauonderzoek Wij lezen in het archeologisch bureauonderzoek dat er geadviseerd wordt om dieper dan 70 cm onder maaiveld vervolg onderzoek adviseren. Dit zien wij niet terug in het bestek, graag uw bevestiging dat dit niet van toepassing is voor dit project. Mocht er wel aanvullend archeologisch onderzoek en begeleiding noodzakelijk zijn dit graag bevestigen. Er is nagenoeg geen capaciteit in de markt het maken van afspraken al tijdens de aanbestedingsfase is daarom van groot belang. Wij willen u vragen om te bevestigen dat alle kosten en/of stagnatie gerelateerd aan archeologisch onderzoek of begeleiding tijdens dit project kunnen worden verrekend op stelpost 950050	De archeologische begeleiding is niet continu. De eerste twee dagen van de werkzaamheden is er full time archeologische begeleiding. De aanemer dient deze periode rekening te houden met productieverlies door monitoring en registratie en het laagsgewijs ontgraven van de sleuf. Gevolgen door het aantreffen van bijzondere archeologische resten maken geen onderdeel uit van de scope van dit project. PvE archeologie wordt toegevoegd als bijlage.
19	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.1. Algemene gegevens. -Bijlage BLVC plan. Gezien de omvang van de communicatie- en omgevingsmanagementtaken zoals beschreven in het BLVC-plan, verzoeken wij de opdrachtgever te motiveren waarom de inzet van een omgevingsmanager niet als afzonderlijke bestekspost is opgenomen. Kan worden bevestigd dat alle werkzaamheden en kosten voor omgevingsmanagement geen onderdeel uitmaken van de aanneemsom? Als dit niet het geval is verzoeken wij u om hiervoor alsnog besteksposten toe te voegen.	Hiervoor wordt een bestekspost opgenomen.
20	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.1. Algemene gegevens. -Bijlage 06 bemalingsadvies: Er wordt geadviseerd spanningsbemaling toe te passen. Echter zien wij in het bestek hier geen posten voor terug. Graag aangeven waarom dit niet is overgenomen?	De besteksposten worden bijgesteld op basis van het bemalingsadvies.
21	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 2.1. Algemene gegevens. -Bijlage doorsnedes proefsleuven ontbreekt (Dp 1 t/m 23 zoals vermeld op de aanlegtekening riolering)	De gegevens worden als nieuwe bijlage aan het bestek toegevoegd.

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
22	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Bestek 26030	Deel 1. Algemeen. Tijdsbepaling: Graag uw bevestiging dat de start en gunningsdata in de leidraad leidend zijn. Het bestek vermeld onder 1. immers een andere startdatum. In de aanbestedingsleidraad is een uitvoeringstermijn opgenomen (november – 1 april 2027) die naar onze mening niet realistisch is in relatie tot de omvang, complexiteit en fasering van de werkzaamheden. Op basis van onze beoordeling achten wij een uitvoeringstermijn van zes maanden noodzakelijk om de werkzaamheden op een zorgvuldige, veilige en kwalitatief verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Vraag: Is de aanbesteder bereid de opgenomen uitvoeringstermijn te heroverwegen en de aanbestedingsleidraad hierop aan te passen, waarbij rekening wordt gehouden met een realistische uitvoeringstermijn van zes maanden? Wij verzoeken u de uitvoeringsperiode in leidraad en het bestek en te wijzigen. Alleen al de voorbereiding en doorlooptijden voor aanvragen en verkrijgen van benodigde ontheffingen en vergunningen en levertijden van producten lopen momenteel op naar 8 tot 10 weken.	De deadline voor het opleveren van het werk wordt bijgesteld naar 1 mei 2027. Tekst in het bestek wordt aangepast.
23	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Leidraad	Par. 4.3. MVI en Social Return. Wij vinden ook dat 1.5% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor SROI niet proportioneel gezien het grote aandeel van leveranties binnen de opdrachtsom. Bij deze verzoeken wij u het percentage SROI inzet te rekenen over het aandeel van de loonsom van de opdracht.	De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gestelde eis aan te passen. Het percentage van 1,5% is vastgesteld als onderdeel van het gemeentelijke/organisatorische Social Return-beleid en wordt berekend over de opdrachtwaarde. Bij de vaststelling van dit percentage is reeds rekening gehouden met de aard van de opdracht, waaronder de verhouding tussen arbeid en leveranties, zodat sprake is van een proportionele SROI-verplichting. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.
24	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Leidraad	Par. 3.2.3.1. Kerncompetenties. De gestelde termijn van drie jaar achten wij disproportioneel ten opzichte van de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. De gevraagde kerncompetenties betreffen reguliere civieltechnische werkzaamheden zoals rioleringswerken, diepe ontgravingen en gefaseerde uitvoering in bestaand stedelijk gebied. Relevante ervaring die vijf jaar geleden is opgedaan, is nog steeds actueel en representatief voor de technische en organisatorische bekwaamheid van een inschrijver. Een terugkijktermijn van vijf jaar sluit bovendien beter aan bij gangbare aanbestedingspraktijken binnen de GWW-sector en vergroot de mededinging zonder afbreuk te doen aan het doel van de geschiktheidseis. Wij verzoeken u daarom de terugkijktermijn voor de kerncompetenties te verruimen van drie naar vijf jaar	Zie antwoord vraag 1.
24	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	Tekeningen	Directiemededeling	per abuis stond op alle tekeningen nog 'concept' aangegeven. Er zijn nieuwe definitieve tekeningen toegevoegd. Met uitzondering van het toevoegen van putdekselhoogtes zijn hierop geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.



NOTA VAN INLICHTINGEN 1
Nationaal openbare aanbesteding Riolering Kalkoven
zaaknr.: 4063396 / TenderNed kenmerk: 600573

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord voorstel Pro Infra
25	Inschrijffase	1	1	Rioleringswerkzaamheden Kalkoven	BLVC-plan	Directiemededeling	in het BLVC-plan zijn de data voor de Kerstvakantie aangepast.