

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk

Referentie: -

Toelichting:

In verband met een tweede vragenronde voor de Nota van Inlichtingen is de planning van de aanbesteding aangepast. Wij verwijzen u hiervoor naar het onderdeel 'Termijnen'.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

U heeft bijlage 3 met een 'staande afdrukstand' aangeleverd. Is deze wijze van presenteren verplicht of mag het plan van aanpak ook met een 'liggende afdrukstand' worden opgemaakt?

Antwoord:

Dit mag ook met een liggende afdrukstand worden opgemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

U heeft bijlage 3 meegestuurd als format om ons plan van aanpak in te schrijven. Dit betreft een Word-bestand. Wilt u ook dat we het plan in Word aanleveren of is een PDF-bestand ook akkoord?

Antwoord:

Plan van aanpak graag in PDF aanleveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 1.4.1 GC1 Communicatie en werkwijze

Vraag:

U vraagt voor de beantwoording in het plan van aanpak 7 onderwerpen uit, waarbij die onderwerpen zijn uitgesplitst naar verschillende deelvragen. Bovendien zijn de onderwerpen niet limitatief en moet de beantwoording toegespitst zijn op een casus. Die casus is ook weer uitgesplitst in 2 delen. U geeft hiervoor 3 A4 ruimte. Naar ons idee is dat aan de krappe kant. Bent u akkoord met 7 A4 enkelzijdig exclusief voorpagina en inhoudsopgave?

Antwoord:

Nee, het aantal van 3 pagina's blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Deel 2.1 §03 Kwaliteitsborging

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven of voor het gebruik van GEOVISIA accounts aan de opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld, of hiervoor een instructie of opleiding wordt verzorgd en of aan het gebruik van GEOVISIA kosten voor de opdrachtnemer zijn verbonden?

Antwoord:

Accounts worden beschikbaar gesteld, een instructie kan worden verzorgd, aan de software van GEOVISIA zijn geen kosten verbonden, GEOVISIA is Webbased.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 101010

Vraag:

Voor iedere deelopdracht dient een Ecologisch Werkprotocol te worden opgesteld. Geldt deze verplichting ook voor zeer kleinschalige deelopdrachten, zoals het planten van één of enkele bomen? Indien niet, kan opdrachtgever aangeven op basis van welke criteria wordt bepaald wanneer een Ecologisch Werkprotocol wel of niet vereist is?

Antwoord:

Er wordt zeker niet bij elke deelopdracht een Ecologisch Werkprotocol gevraagd. De opdrachtgever bepaald per deelopdracht of dit relevant en gewenst is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Deel 2.2 posten 41 t/m 44

Vraag:

In de aanplantposten 41 t/m 44 is de nazorg opgenomen in de resultaatsverplichting. Hierdoor kan de nazorg niet afzonderlijk worden opgedragen of verrekend wanneer de feitelijke onderhoudsomvang afwijkt. Is opdrachtgever bereid de nazorg als afzonderlijke RAW-besteksposten op te nemen, zodat aanleg en nazorg afzonderlijk en transparant kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Nazorg die nodig is voor de oplevering van de deelopdracht is onderdeel van de resultaatsverplichting. De nazorg die plaatsvindt na de oplevering van de deelopdracht wordt

afzonderlijk verrekend op basis van de posten 511010 t/m 513030.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Deel 2.2 Berekening in posten

Vraag:

In diverse besteksposten zijn berekeningen opgenomen waarin hoeveelheden nog met '####' zijn weergegeven. Kan opdrachtgever deze berekeningen controleren en de ontbrekende hoeveelheden in het bestek aanvullen, zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten uitgaan?

Antwoord:

Zoals vermeld bij hoofdstuk 5: In onderstaande posten staat '####' vermeldt, op deze locaties worden bij de deelopdrachten de juiste hoeveelheden ingevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Beschikbaarheid kaartmateriaal

Vraag:

Kan gedurende de aanbestedingsfase digitaal kaartmateriaal (GIS-viewer, GeoVisia, shapefiles, PDF-kaarten of vergelijkbare bestanden) beschikbaar wordt gesteld waarop de locaties, beheergroepen, projectgrenzen en overige relevante objectgegevens inzichtelijk zijn, zodat inschrijvers een realistische inschatting kunnen maken van de uitvoeringsomstandigheden en

bijbehorende kosten?

Antwoord:

Dit is een raamovereenkomst omdat we wel weten dat we deze werkzaamheden gaan afnemen, maar nu weten we nog niet waar, hoeveel, wat e.d.
Nadere informatie hebben we niet en kunnen we dus ook niet geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 413450, 413460

Vraag:

In de posten 413450 en 413460 wordt in de leverantie verwezen naar Miscanthusmulch, terwijl de postomschrijvingen betrekking hebben op beukenbladmulch en/of wormencompost. Kan opdrachtgever bevestigen welke bouwstof per post van toepassing is en de betreffende posten hierop aanpassen?

Antwoord:

Het gaat hier om Beukenbladmulch en uitgerijpte wormencompost. Bestekposten 413450 en 413460 zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 5

Vraag:

Is opdrachtgever bereid voorafgaand aan de uitvoering een instructie te verzorgen over het juiste gebruik van GEOVISIA voor de medewerkers van de opdrachtnemer die met het systeem moeten werken?

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Deel 3, 510303

Vraag:

Kan opdrachtgever bij iedere deelopdracht tijdig de coördinaten van de te planten boomlocaties beschikbaar stellen, zodat de boompunten met GPS kunnen worden uitgezet en, waar van toepassing, de plantgaten machinaal op de juiste positie kunnen worden aangebracht?

Antwoord:

Ja, deze worden ter beschikbaar gesteld. Bij vervangen van bomen controleren of de GPS locatie overeenkomt met de oude locatie van de boom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Beplantingslijst

Vraag:

Het totaalbedrag van Bijlage A – Leverantie Beplantingen dient als één europost in de inschrijfstaat te worden opgenomen en maakt daarmee onderdeel uit van de totale inschrijfprijs. Kan opdrachtgever toelichten op basis van welke uitgangspunten en historische of verwachte afname de in de beplantingslijst opgenomen soorten en hoeveelheden zijn vastgesteld? Omdat niet aannemelijk is dat alle soorten en hoeveelheden in deze verhouding daadwerkelijk worden afgeroepen, kan het totaalbedrag van de beplantingslijst een onevenredige invloed krijgen op de totale inschrijfprijs en daarmee de daadwerkelijke uitvoeringskosten overschaduwen. Kan opdrachtgever bevestigen dat de opgenomen hoeveelheden representatief zijn voor de verwachte afname, dan wel de beoordelingssystematiek aanpassen zodat de beplantingslijst geen onevenredige invloed heeft op de prijsbeoordeling?

Antwoord:

Het is een raamovereenkomst waarbij we nog niet weten wat en hoeveel we gaan afnemen. Uit ervaring hebben we soorten en maten die in het verleden zijn afgenomen in de lijst opgenomen. Ook de verhouding tussen de hoeveelheden is conform onze ervaring uit het verleden. Maar al onze ervaringen uit het verleden, geven geen garantie voor toekomstige afname van besteksposten en beplantingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Deel 2.2. post 207

Vraag:

Kan opdrachtgever voor de werkzaamheden onder post 207 aangeven wat de gemiddelde omvang en minimale werkbreedte van de te behandelen oppervlakken is? Kan tevens worden aangegeven of de locaties met regulier machinaal materieel bereikbaar zijn en of inschrijvers mogen uitgaan van een werkbreedte van minimaal 3,0 m?

Antwoord:

De meeste grasvelden zijn in bebouwde kom. Veelal is er een werkbreedte van 1,30 tot 1,50. Maar rondom obstakels kan de ruimte soms smaller zijn. Tussenpost 207 is aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 20, 21 en 30

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat alle bij de werkzaamheden onder posten 20, 21 en 30 vrijkomende materialen, voor zover deze moeten worden afgevoerd, kunnen worden verrekend via de daarvoor toepasselijke posten onder 3610? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij per materiaalstroom aan te geven via welke post de afvoer dient te worden verrekend.

Antwoord:

Posten onder 20 wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de leeswijzer direct na de inhoudsopgave stond het volgende:

'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

Wanneer de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen houdt dat globaal ook in dat onder meer de afvoerkosten en eventuele acceptatiekosten voor rekening van de aannemer zijn.

Ook eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.'

Bestekspost 207023 is aangepast. Transportkosten bij posten onder 30 worden verrekend onder 32 of 3610.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 340020 en 340040

Vraag:

In de posten 340020 en 340040 is opgenomen: 'Maaiveld is 1:3 of steiler'. Kan opdrachtgever aangeven tot welke maximale taludhelling deze posten van toepassing zijn? Kan tevens worden aangegeven of de werkzaamheden vanaf een vlakke, goed bereikbare ondergrond kunnen worden uitgevoerd en welke minimale werkbreedte beschikbaar is voor het in te zetten materieel?

Antwoord:

De maximale taludhelling is 1:1. Er mag vanuit worden gegaan dat er vanaf een vlakke ondergrond met een werkbreedte van 3,00 mtr kan worden gewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 412110 en 412120

Vraag:

In de posten 412110 en 412120 zijn telkens twee standaard boommaten binnen één verrekenpost samengevoegd, terwijl de uitvoeringskosten en het risico van inboet per boommaat kunnen verschillen. Kan opdrachtgever deze posten opsplitsen in afzonderlijke verrekenposten voor de maten 18-20, 20-25, 25-30 en 30-35, zodat per boommaat een afzonderlijke en representatieve eenheidsprijs kan worden aangeboden?

Antwoord:

Er zijn twee extra posten toegevoegd aan het bestek. Let op post 412110, 412120, 510010, 510020 en 511010 zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 345040, 360230 en 439410

Vraag:

In de posten 345040 en 439410 is opgenomen dat Bokashi op locatie door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en dat uitsluitend laad- en transportkosten via de posten 823010 en

823020 worden verrekend. In post 360230 wordt echter de levering van Bokashi door de opdrachtnemer uitgevraagd. Kan opdrachtgever verduidelijken welke situatie van toepassing is en de betreffende posten onderling consistent maken? Indien opdrachtgever Bokashi ter beschikking stelt, verzoeken wij post 360230 te laten vervallen of aan te passen; indien de opdrachtnemer de Bokashi moet leveren, verzoeken wij de omschrijving van 345040 en 439410 hierop aan te passen.

Antwoord:

In principe produceert de opdrachtgever zelf jaarlijks Bokashi. Daarom wordt deze ter beschikking gesteld op één locatie. Mocht er niet voldoende geproduceerd zijn dient de aannemer deze te leveren. Dit wordt dan verrekend volgens post 360230. Posten blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 360

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat bij de leveranties onder hoofdcode 360 voor de prijsvorming mag worden uitgegaan van levering in volle vrachten? Indien ook deelleveringen of kleine hoeveelheden kunnen worden afgeroepen, verzoeken wij opdrachtgever de minimale hoeveelheid per levering en/of de wijze van verrekening voor deelvrachten te specificeren.

Antwoord:

De levering moet afgestemd zijn op de aard van de werkzaamheden. In voorgaande jaren voornamelijk vrachten met trekker en kipkar. Uitgaande van vrachten van ca 6m3 per keer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Deel 2.2 post 481040

Vraag:

In post 481040 is niet aangegeven welk zadenmengsel moet worden geleverd en toegepast. Kan opdrachtgever het toe te passen zadenmengsel, inclusief samenstelling en eventueel vereiste leverancier/kwaliteit, specificeren en de post hierop aanvullen?

Antwoord:

Er kan vanuit worden gegaan van een SV7 mengsel. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Deel 2.2 Post 48

Vraag:

Bij de zaaiwerkzaamheden onder hoofdcode 48 is geen minimale werkbreedte of minimale perceelomvang aangegeven. Kan opdrachtgever aangeven van welke minimale werkbreedte en/of perceelafmetingen inschrijvers bij de prijsvorming mogen uitgaan? Indien ook smalle stroken of kleine, versnipperde oppervlakken kunnen voorkomen, verzoeken wij deze nader te specificeren of hiervoor een afzonderlijke verrekenwijze op te nemen.

Antwoord:

De meeste grasvelden zijn in bebouwde kom. Veelal is er een werkbreedte van 1,30 tot 1,50. Maar rondom obstakels kan de ruimte soms smaller zijn. Tussenpost 48 is aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 42 en 510020

Vraag:

In hoofdstuk 42 is opgenomen dat de Eigen Dienst van de gemeente aan het einde van het derde jaar de bomen een begeleidingssnoei kan geven. Post 510020 beschrijft daarentegen een snoeibeurt door de opdrachtnemer circa drie jaar na aanplant, op afroep van de directie. Kan opdrachtgever verduidelijken welke partij verantwoordelijk is voor deze begeleidingssnoei en de documenten hierop eenduidig aanpassen? Indien beide situaties kunnen voorkomen, verzoeken wij aan te geven onder welke omstandigheden post 510020 wordt toegepast.

Antwoord:

Dit staat inderdaad geschreven bij hoofdstuk 412. Zinsnede komt te vervallen, omschrijving is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 510030

Vraag:

Post 510030 beschrijft het verwijderen van boomverankering bestaande uit drie boompalen en boombanden, terwijl de verrekening plaatsvindt per 'st'. Kan opdrachtgever bevestigen of 1 st staat voor één complete boomverankering per boom, bestaande uit drie boompalen inclusief boombanden en bevestigingsmateriaal, of voor één afzonderlijke boompaal met boomband?

Antwoord:

Dit betreft boomverankering per boom. Bestekspost 510030 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
23

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 513030

Vraag:

Post 513030 beschrijft het bemesten van bomen met TerraBoost en vermeldt de dosering en dat de levering in de post moet worden verwerkt. De wijze van toepassing is echter niet omschreven. Kan opdrachtgever specificeren op welk moment en op welke wijze TerraBoost moet worden aangebracht/verwerkt en of aanvullende werkzaamheden, zoals inwerken of watergeven, onderdeel van de post zijn?

Antwoord:

Strooien van bemesting in de periode september/oktober bij vochtige omstandigheden. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 523210

Vraag:

Post 523210 vermeldt dat (blok)hagen zowel handmatig als machinaal worden geknipt, terwijl hiervoor één eenheidsprijs per m² wordt gevraagd. Kan opdrachtgever aangeven welke verhouding tussen handmatig en machinaal knippen inschrijvers voor de prijsvorming moeten hanteren? Indien deze verhouding niet vooraf kan worden vastgesteld, is opdrachtgever bereid afzonderlijke posten voor handmatig en machinaal knippen op te nemen?

Antwoord:

Zinsnede komt te vervallen. Werkwijze ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 541020 en 542010

Vraag:

In de posten 541020 en 542010 is aangegeven dat het aantal percelen divers is, maar ontbreken een minimale werkbreedte en minimale perceelomvang. Kan opdrachtgever aangeven van welke minimale werkbreedte en/of perceelomvang inschrijvers bij de prijsvorming mogen uitgaan? Indien ook zeer smalle, kleine of versnipperde oppervlakken kunnen voorkomen, verzoeken wij deze nader te specificeren en aan te geven hoe dergelijke werkzaamheden worden verrekend.

Antwoord:

De meeste grasvelden zijn in bebouwde kom. Veelal is er een werkbreedte van 1,30 tot 1,50. Maar rondom obstakels kan de ruimte soms smaller zijn. Tussenpost 54 is aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 1.4.3 – GC 3 Ambitieniveau lokale leveranciers plantmateriaal.

Vraag:

Paragraaf 1.4.3 vraagt om een overzicht van de beoogde leveranciers en beoordeelt het ambitieniveau op basis van het percentage lokaal en/of regionaal ingekocht plantmateriaal. Uit de aanbestedingsstukken blijkt echter niet waar en op welke wijze dit ambitieniveau moet worden opgegeven en onderbouwd. Kan opdrachtgever aangeven in welk document of format het aangeboden ambitieniveau moet worden aangeleverd en op welke grondslag het percentage wordt berekend (bijvoorbeeld inkoopwaarde, aantallen, soorten of fictieve hoeveelheden uit de plantlijst)? Indien inschrijver zelf een berekening moet aanleveren, verzoeken wij opdrachtgever hiervoor een eenduidige berekeningsmethodiek en format beschikbaar te stellen.

Antwoord:

"Het overzicht van de beoogde leveranciers dient door de inschrijver te worden ingevuld in Bijlage 4.

Voor de bomen geeft de inschrijver per beoogde leverancier aan welk percentage van het totale aantal bomen zoals opgenomen in Bijlage A door de betreffende leverancier zal worden geleverd. Het aandeel per leverancier wordt bepaald aan de hand van de vestigingsplaats van de leverancier. Op basis hiervan wordt het percentage lokaal ingekochte bomen berekend.

De berekening van het percentage vindt derhalve plaats op basis van aantallen bomen en niet op basis van de inkoopwaarde, het aantal soorten of fictieve hoeveelheden.

Wanneer meer dan 50% van het aantal bomen uit Bijlage A wordt ingekocht bij lokaal gevestigde leveranciers, wordt hiervoor het maximale aantal punten toegekend."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 482040

Vraag:

In bestekpost 482040 is een fictieve hoeveelheid van 18 are opgenomen. Tevens is aangegeven dat het zaadmengsel dient te worden toegepast in een hoeveelheid van 0,2 kg per 100 m². Op basis hiervan bedraagt de benodigde hoeveelheid zaadmengsel 3,60 kg.

In de post is echter een totale hoeveelheid van 4,50 kg opgenomen, bestaande uit 2,70 kg G2 Bloemrijk grasland en 1,80 kg Dwarf Annual Mix.

Kan opdrachtgever aangeven welke hoeveelheid en dosering als uitgangspunt dient te worden gehanteerd en de bestekpost hierop corrigeren?

Antwoord:

Dat klopt inderdaad de hoeveelheid is 0,25 kg/100 m². Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 482040

Vraag:

"In bestekpost 482040 is een fictieve hoeveelheid van 18 are opgenomen. Tevens is aangegeven dat het zaadmengsel dient te worden toegepast in een hoeveelheid van 0,2 kg per 100 m². Op basis hiervan bedraagt de benodigde hoeveelheid zaadmengsel 3,60 kg.

In de post is echter een totale hoeveelheid van 4,50 kg opgenomen, bestaande uit 2,70 kg G2 Bloemrijk grasland en 1,80 kg Dwarf Annual Mix.

Kan opdrachtgever aangeven welke hoeveelheid en dosering als uitgangspunt dient te worden gehanteerd en de bestekpost hierop corrigeren?"

Antwoord:

Zie antwoord vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 524010

Vraag:

"In de omschrijving staat dat het maaien rondom solitairen in grasveld 10 keer per jaar dient plaats te vinden. Vervolgens is zowel in de berekening als bij het aantal maaibeurten een frequentie van 8 keer per jaar gedurende drie jaar opgenomen.

Kan opdrachtgever aangeven welke frequentie van toepassing is en de post hierop eenduidig aanpassen?"

Antwoord:

Dat klopt inderdaad, de frequentie is 8x per jaar. De bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
30**Onderwerp:**

Deel 2.2 post 345030

Vraag:

"In post 345030 is opgenomen dat het bemesten plaatsvindt na egalisatie volgens bpn 343010 of 342020. Post 342020 betreft echter verdichtingswerkzaamheden.

Kan opdrachtgever bevestigen dat hier post 343020 wordt bedoeld en de verwijzing hierop aanpassen?"

Antwoord:

Dat is correct, de bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
31**Onderwerp:**

Deel 2.2 Posten 522120, 522220 en 523230

Vraag:

"In meerdere onderhoudsposten lijkt sprake te zijn van een onjuiste verwijzing:

522120 verwijst voor afvoer/verwerking naar 522120 zelf, waar vermoedelijk 522130 wordt bedoeld; 522220 verwijst naar 522220 zelf, waar vermoedelijk 522230 wordt bedoeld; en 523230 verwijst voor verwerking van vrijgekomen materiaal naar 523230 zelf, terwijl hiervoor post 523240

is opgenomen.

Kan opdrachtgever deze verwijzingen controleren en waar nodig corrigeren?"

Antwoord:

Dit is correct de bestekposten 522120, 522220 en 523230 zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 522

Vraag:

"In hoofdstuk 522 wordt bij de omschrijving van de betreffende beheergroepen verwezen naar bpn 432040 t/m 432030. Deze verwijzing lijkt niet correct.

Kan opdrachtgever aangeven welke aanlegposten onder respectievelijk het onderhoud van sierheesters en bodembedekkende heesters vallen en de verwijzingen hierop corrigeren?"

Antwoord:

Dit is correct, het betreft bestekspost 432010 t/m 432030. Omschrijving is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 432040 t/m 432060 / hoofdstuk 524

Vraag:

"Bij de plantposten voor solitaires wordt aangegeven dat solitaires die in andere beheergroepen staan gedurende twee jaar worden onderhouden volgens de betreffende beheergroep en volgens posten 524010 en 524020.

In hoofdstuk 524 is daarentegen expliciet opgenomen dat posten 524010 en 524020 niet worden toegepast voor solitaires die in andere plantvakken staan.

Kan opdrachtgever verduidelijken welke bepaling leidend is en aangeven welke onderhoudswerkzaamheden bij solitaires in sierheester-, vasteplanten- en overige plantvakken daadwerkelijk dienen te worden uitgevoerd en verrekend?"

Antwoord:

Onderhoud voor solitaires die in plantvakken staan (beheersgroep: sierheesters, vaste planten ed) dienen te worden meegenomen met het onderhoud van die desbestreffende beheersgroep. Solitaires die in gras/kruiden staan, daarvoor wordt het onderhoud gedaan conform bestekspost 524010 en 524020.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 531010

Vraag:

"In post 531010 is opgenomen dat een schrepel en kleine handschoffel met een bladbreedte tot 8 cm zijn toegestaan. Direct daarop wordt echter vermeld dat schrepelen en schoffelen niet zijn toegestaan.

Kan opdrachtgever aangeven welke werkwijze en welke handgereedschappen daadwerkelijk zijn toegestaan en de post hierop eenduidig aanpassen?"

Antwoord:

Zinsnede is aangepast. Schrepelen en schoffelen zijn dus niet toegestaan komt ter vervallen. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
35**Onderwerp:**

Deel 2.2 Post 531030

Vraag:

In post 531030 wordt voorgeschreven de werkzaamheden direct na uitvoering van bpn 523220 uit te voeren. Post 523220 heeft betrekking op het onderhoud van (blok)hagen en lijkt niet aan te sluiten op deze post voor vaste planten en siergrassen.

Antwoord:

Dat is correct, dit dient 531020 te zijn. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

Deel 2.2 post 523220

Vraag:

"In post 531030 wordt voorgeschreven de werkzaamheden direct na uitvoering van bpn 523220 uit te voeren. Post 523220 heeft betrekking op het onderhoud van (blok)hagen en lijkt niet aan te sluiten op deze post voor vaste planten en siergrassen.

Kan opdrachtgever aangeven naar welke bestekpost hier dient te worden verwezen en dit corrigeren?"

Antwoord:

Zie antwoord vraag 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Deel 2.2 post 532010

Vraag:

"In post 532020 is aangegeven dat de hoeveelheid resultaatsverplichting gelijk is aan post 532010. Tevens wordt vermeld dat wordt gerekend met 8 onderhoudsbeurten per jaar per vak.

Post 532010 en de overige bijbehorende onderhoudsposten gaan echter uit van 10 onderhoudsbeurten in het eerste jaar en 8 in het tweede jaar.

Kan opdrachtgever aangeven welke onderhoudsfrequentie voor post 532020 van toepassing is en de post hierop aanpassen?"

Antwoord:

Dat is correct, dit dient respectievelijk 10 en 8 keer te zijn. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 481040

Vraag:

"Post 481040 schrijft nazorg voor volgens posten 541010 en 541020. In de algemene omschrijving van hoofdstuk 541 staat echter dat deze onderhoudsposten betrekking hebben op grasvelden aangebracht volgens uitsluitend 481010 en 481030.

Kan opdrachtgever bevestigen dat de onderhoudsposten 541010 en 541020 eveneens van toepassing zijn op post 481040 en de omschrijving hierop aanpassen?"

Antwoord:

Ja, dat is correct. Omschrijving bij 541 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Beschikbaarheid voorgeschreven kastanjehout en toepassing Robinia

Vraag:

Uit navraag bij een houtleverancier blijkt dat de in het bestek voorgeschreven afmetingen in kastanjehout al geruime tijd zeer beperkt beschikbaar zijn. De betreffende leverancier geeft aan hierdoor geen passende aanbieding voor de gevraagde uitvoering te kunnen verstrekken. De gevraagde afmetingen zijn volgens deze leverancier wel leverbaar in Robinia.

Kan opdrachtgever bevestigen dat voor de betreffende bestekspost(en) Robinia als gelijkwaardig alternatief voor kastanjehout mag worden aangeboden en toegepast, mits wordt voldaan aan de overige gestelde eisen ten aanzien van afmetingen, kwaliteit en toepassing?

Indien opdrachtgever uitsluitend kastanjehout toestaat, verzoeken wij opdrachtgever te beoordelen of de voorgeschreven afmetingen voldoende marktconform en verkrijgbaar zijn en, indien nodig, de maatvoering en/of materiaaleisen aan te passen.

Antwoord:

Voor deze betreffende besteksposten is Robinia een gelijkwaardig alternatief. De besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Kabels en leidingen – uitgangspunt calculatie

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat bij de prijsvorming van de ontgravingswerkzaamheden mag worden uitgegaan van locaties die vrij zijn van conflicterende kabels en leidingen? Indien dit niet het geval is, kan opdrachtgever aangeven met welk uitgangspunt inschrijver bij de prijsvorming rekening dient te houden?

Antwoord:
Er wordt gewerkt in de openbare ruimte. Er zijn locaties waar kabels en leidingen aanwezig zijn en er zijn locaties waar geen kabels en leidingen aanwezig zijn. Momenteel is nog niet bekend waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Aannemer dient hiervoor zelf een inschatting te maken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
41

Onderwerp:
CROW 500 – werkplannen

Vraag:
Indien voor graafwerkzaamheden een werkplan conform CROW 500 – Schade voorkomen aan kabels en leidingen noodzakelijk is, wie is verantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van dit werkplan? Indien dit de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer is, op welke wijze kunnen deze kosten worden verrekend?

Antwoord:
Als dat noodzakelijk is, is dat de aannemer, de kosten kunnen verrekend worden onder bestekspost 813010

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Handmatig graven / voorsteken / proefsleuven

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat bij de prijsvorming mag worden uitgegaan van machinale uitvoering van de graafwerkzaamheden zonder voorsteken en/of het maken van proefsleuven? Indien vanwege aanwezige kabels en leidingen handmatig graven, voorsteken en/of proefsleuven noodzakelijk zijn, kunnen deze aanvullende werkzaamheden dan afzonderlijk worden verrekend volgens de daarvoor beschikbare inzettarieven?

Antwoord:

"De uitvoeringswijze is volgens de RAW-systematiek ter keuze van de aannemer. De bestekspost gaat over het graven van proefsleuven t.b.v. in beeld brengen K&L. Deze post zal uitsluitend worden opgenomen als we aanwezigheid van K&L vermoeden.
(het lijkt ons evident dat de aannemer hiervoor handmatig graaft)
De bestekspost blijft ongewijzigd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Kan opdrachtgever inzicht geven in het verwachte moment waarop na definitieve gunning en ingangsdatum van de raamovereenkomst de eerste deelopdrachten worden verstrekt? Dient inschrijver rekening te houden met werkzaamheden in Q1 van 2027, of worden de eerste deelopdrachten naar verwachting pas later in het jaar verstrekt?

Antwoord:

De eerste deelopdrachten zullen in Q1 van 2027 al verstrekt worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Deel 2.2 post 824040

Vraag:

"In post 824040 wordt gesproken over "Transport plofmachine en/of ...", terwijl in de nadere omschrijving wordt gesproken over "Transport Grondzuigcombinatie van en naar gemeente Land van Cuijk (per dag)" en tevens is opgenomen dat de inzet exclusief transport van en naar het werkgebied is. Kan opdrachtgever verduidelijken welk materieel en welke transportbewegingen exact onder post 824040 dienen te worden afgeprijsd?

Antwoord:

Bestekspost komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

45

Onderwerp:

deel 3, artikel 62 03 03

Vraag:

In artikel 62 03 03 is opgenomen dat na het verstrekken van een deelopdracht een verkeersplan dient te worden opgesteld en ingediend. Hiervoor is geen afzonderlijke verrekenpost opgenomen en vooraf is niet bekend voor hoeveel deelopdrachten een verkeersplan benodigd zal zijn. Kan opdrachtgever hiervoor een afzonderlijke verrekenpost opnemen, zodat het opstellen, afstemmen en indienen van een verkeersplan per benodigd verkeersplan kan worden verrekend?

Antwoord:

Dit wordt verrekend onder post 813030 inzet van verkeerskundige

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 101010

Vraag:

Post 101010 schrijft het opstellen van een Ecologisch Werkprotocol per deelopdracht voor. Is het toegestaan om bij aanvang van de raamovereenkomst één overkoepelend EWP voor de gehele gemeente op te stellen en dit vervolgens per deelopdracht, waar noodzakelijk, locatiespecifiek aan te vullen en/of te actualiseren? Indien dit is toegestaan, kan opdrachtgever aangeven hoe deze aanvullingen en actualisaties dienen te worden verrekend?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

47

Onderwerp:

413230 Aanbrengen bovengrondse boomverankering

Vraag:

De horizontale regel/halfronde juk is volgens diverse leveranciers niet gangbaar / niet verkrijgbaar. In naaldhout is de verkrijgbaarheid beter, wil de opdrachtgever onderzoeken of niet verduurzaamd naaldhout eventueel ook een optie is?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 39. Keuze uit kastanje of robinia.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

200 Verwijderen bomen

Vraag:

Dient er hier uit gegaan te worden dat er meer werk handmatig gedaan wordt, of moet hier echt rekening gehouden worden dat eventueel een grondzuigmachine aan de orde is?

Antwoord:

Er is een verschil gemaakt tussen bomen zonder en in de nabijheid van kabels en leidingen. Werkwijze is ter keuze van aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
49**Onderwerp:**

200 Verwijderen bomen

Vraag:

Wordt bij deze posten van de aannemer verwacht dat hij straatwerk/beplanting binnen deze post terugbrengt in originele staat? Of worden deze werkzaamheden verrekend bij inzet werknemers?

Antwoord:

Nee, dit wordt inderdaad verrekend onder andere besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Casus

Vraag:

In de casus worden twee data genoemd, er mag uitgegaan worden dat deze data bedoeld worden binnen het zelfde jaar?

Antwoord:

Ja daar mag van worden uitgegaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Co2 prestatieladder

Vraag:

Kunt u toelichten waarom er is ervoor gekozen om de beoordeling van de CO₂-Prestatieladder te beperken tot trede 3? Is onderzocht of het toekennen van aanvullende waardering of punten voor certificering op trede 5 meerwaarde kan bieden?

Antwoord:

De CO2 prestatieladder 4.0 heeft momenteel maar 3 tredes. Dus trede 3 is het hoogst haalbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
52**Onderwerp:**

710010, 710020 en 710030 Aanbrengen elementen

Vraag:

Betreft het hier een enkele afstand van 20 km gemiddeld of betreft deze afstand het ophalen inclusief de afstand naar de plaats van verwerking?

Antwoord:

Er dient rekening gehouden te worden dat de afstand tussen locatie van plaatsen en de locatie van ter beschikking stellen gemiddeld 20 km is in vogelvlucht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
53**Onderwerp:**

710020 en 710030 Aanbrengen elementen

Vraag:

Betreft het hierbij ook het ontgraven van het cunet of valt deze voorbereiding onder de posten grondwerk ontgraven?

Antwoord:

Ontgraven van cunet valt onder de posten grondwerk ontgraven en vervoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

54

Onderwerp:

21 Opruimen terreinmeubilair

Vraag:

U vraagt: "Het verwijderen van terreinmeubilair, paal en draad e.d. wordt verrekend via besteksposten inzetten werknemers en materieel; wel bij die posten e.e.a. duidelijk onderbouwen.". Kunt u hierbij aangeven waar precies deze onderbouwing onder dient te komen staan? Of moet er hieruit opgemaakt worden dat deze werkzaamheden op regie uitgevoerd worden?

Antwoord:

Inderdaad worden deze werkzaamheden op regie uitgevoerd volgens hoofdstuk 81.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

55

Onderwerp:

822020 Inzetten voertuig watergeven

Vraag:

Kunt u bevestigen dat deze post enkel bestemd is voor het watergeven van bomen?

Antwoord:

Ja, dit is enkel bestemd voor het watergeven van te handhaven bomen. Dit wordt niet ingezet voor planten en bomen waar een plantgarantie van toepassing is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

56

Onderwerp:

511010 Onkruidvrij maken boomspiegel

Vraag:

Klopt het dat de hoeveelheid hier het aantal bomen voor de 8 rondes verdeeld over 3 jaar betreft?

Antwoord:

De boomspiegels dienen 8x per jaar onkruidvrij gemaakt te worden. Dit voor een periode van 3 jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Technische bekwaamheid

Vraag:

Wij verzoeken u te verduidelijken of de referentie-eis niet zwaarder is geformuleerd dan noodzakelijk. Zou de gevraagde ervaring ook aangetoond mogen worden met één referentieproject van ten minste €150.000,- mits daarmee de vereiste ervaring op overtuigende wijze wordt aangetoond?

Antwoord:

Nee, we vragen twee referentieprojecten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

58

Onderwerp:

413230 Aanbrengen bovengrondse boomverankering

Vraag:

U vraagt hier om een Kastanje boompaal van 2.70m lengte, dit is geen gangbare maat. Kunt u aangeven of een paal van 2.50m voldoet? of dat er een paal van 3.00m op maat gezaagd moet worden?

Antwoord:

Boompalen moeten minimaal 2,70 mtr lang te zijn. Bestekspost is aangepast., zie ook vraag 39.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

59

Onderwerp:

412 Plantwerkzaamheden bomen

Vraag:

Kunt u een gemiddeld gewenst gebruik, per boom, per aanvullend nutriënt voorzien?

Antwoord:

Dosering volgens specificatie van de leverancier. Zie daarvoor de desbetreffende productbladen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
60**Onderwerp:**

353210 Aanbrengen van een sandwichconstructie

Vraag:

Kunt u aangeven welke grondverbeteraar u hier voor ogen heeft? De voorgestelde grond: TGS-PV-grond, is nergens vindbaar, ook niet op de website van de voorgestelde leverancier.

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
61**Onderwerp:**

813030 Inzetten van werknemer

Vraag:

U vraagt hier om de inzet van een verkeersdeskundige, maar de omschrijving vraagt naar ons inzien een ecooloog, kunt u bevestigen dat het hier een ecooloog betreft / de bestekspost wijzigen?

Antwoord:

Dit betreft inderdaad een ecooloog, bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

62

Onderwerp:

813010 Inzetten van werknemer

Vraag:

Er wordt dus specifiek gekozen om het opstellen van een deelopdracht per gewerkt uur te verrekenen in plaats van een aparte bestekspost m.b.t. het opstellen van een deelopdracht?

Antwoord:

Inderdaad, mede omdat elke deelopdracht anders is. Het betreft de inzet van een werkvoorbereider voor de uit te voeren werkzaamheden, onder andere voor het opstellen van deelopdrachten en informatiebrieven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

63

Onderwerp:

01 90 02 Werkterrein

Vraag:

Valt het in te richten gronddepot, bpnrs.: 121010 t/m 121030, ook onder het ter beschikking gestelde terrein door de opdrachtgever?

Antwoord:

Er kan vanuit gegaan worden dat de depots op terrein is van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

64

Onderwerp:

51 06 04 Plantmateriaal

Vraag:

In lid 01 wordt gesproken over boomkwekerij producten, verstaat u hier ook containerteelt (bv. vaste beplanting/sierheesters) onder?

Antwoord:

Ja, dat wordt verstaan voor alle planten (bomen, bosplantsoen, heesters, vaste planten e.d. Lid 1 (51 06 04) wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

65

Onderwerp:

51 06 04 Plantmateriaal

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad staat dat alle boomkwekerij producten voorzien moeten zijn van een 'On the Way to Planet Proof' label, maar in lid 01 wordt beschreven en/of ISO140001. Kunt u aangeven of de producten allebei deze labels moeten bevatten of één van de twee?

Antwoord:

De boomkwekerij producten moeten voorzien zijn van een 'On the Way to Planet Proof' label en/of ISO14001. Omschrijving in de leidraad is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

66

Onderwerp:

51 03 03 Uitzetten bomen

Vraag:

In deel 3 geeft u aan dat bomen uitgezet dienen te worden m.b.v. piketten. In welk tijdbestek vóór plantwerk dient dit te gebeuren?

Antwoord:

Minimaal 2 weken en maximaal 4 weken voorafgaande of in overleg met directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

67

Onderwerp:

62 03 03 Verkeersplan

Vraag:

In deel 3 geeft u aan dat de aannemer een verkeersplan moet indienen bij de opdrachtgever, echter is er niet opgenomen binnen de posten m.b.t. verkeer dat er een plan opgesteld moet worden. Kunt u overwegen een post toe te voegen met betrekking tot het opstellen van een verkeersplan?

Antwoord:

Als er een verkeersplan noodzakelijk is kan dat verrekend worden op bestekspost 813040.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

68

Onderwerp:

412 Plantwerkzaamheden bomen

Vraag:

U geeft aan dat de eigen dienst van de gemeente aan het einde van het 3e jaar de bomen begeleidingssnoei 'kan' geven, maar in bpnr.: 510020 geeft u een aparte post voor het uitvoeren van begeleidingssnoei. Kunt u aangeven of de eigen dienst een bepaald percentage zal gaan snoeien of zij alle bomen zullen gaan snoeien?

Antwoord:

Zinsnede komt te vervallen. Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad ambitieniveau lokale leveranciers

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad geeft u aan dat u waarde hecht aan het belang van een goede lokale en regionale economie. Echter geeft u ook aan dat alle beplanting geleverd moet worden onder het 'On the Way to Planet Proof' label, in onze optiek gaat u hier veel lokale ondernemers/kwekers voorbij. Kunt u toelichten hoe deze eis zich verhoudt tot het uitgangspunt om de lokale en regionale economie te stimuleren?

Antwoord:

"De duurzaamheidseis geldt voor het te leveren materiaal. Dit dient te voldoen aan 'On the Way to PlanetProof' of ISO 14001.

De beoordeling van lokale en regionale inkoop heeft uitsluitend betrekking op de te leveren bomen. Mede daarom is ervoor gekozen om ruimte te bieden voor lokale inkoop. Indien meer dan 50% van het aantal te leveren bomen lokaal wordt ingekocht, wordt het maximale aantal punten

toegekend."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad gunning

Vraag:

Er wordt niet beschreven hoe positie 2, 3 en 4 worden geselecteerd. Worden de 4 hoogst scorende inschrijvers gecontracteerd?

Antwoord:

Ja de vier hoogstscorende inschrijvers worden gecontracteerd, mits voldaan aan de gestelde eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad omzetverwachting

Vraag:

U geeft aan dat u 4 contractanten de mogelijkheid biedt om werk uit te voeren in uw gemeente en geeft geen omzetgarantie. Is het mogelijk om historische gegevens inzichtelijk te maken met betrekking tot de verwachte omzet per contractant?

Antwoord:

De opdrachten die op basis van deze raamovereenkomsten worden verstrekt zullen voor zover

mogelijk evenwichtig worden verdeeld over de vier gecontracteerde aannemers. De geraamde waarde staat vermeld in de inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Percelen/verdeling

Vraag:

U geeft aan dat er niet gekozen wordt voor de verdeling in percelen, maar geeft ook niet aan op basis waarvan de verdeling in de praktijk dan wel gemaakt zal worden, dit biedt zeer onvoorspelbare omzet. In het kader van duurzame inzetbaarheid mag verwacht worden dat wordt gekeken naar geografische ligging van het bedrijf. Kunt u hier opheldering over bieden?

Antwoord:

Ga er vanuit dat u in de gehele gemeente deelopdrachten krijg toebedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

73

Onderwerp:

345040 Bemesten Bokashi

Vraag:

In deze post wordt aangegeven dat Bokashi door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld of wordt geleverd via bpnr.: 3602. Aangezien het maken van Bokashi een proces van weken betreft en een vloeiستofdichte vloer behoeft, kunt u hierbij een keuze maken tussen of leveren of ter beschikking stelling? En bij levering wordt er door de gemeente een terrein beschikbaargesteld

met een vloeistof dichte ondervloer/ de benodigde monitoring?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 17, er wordt geen terrein beschikbaar gesteld met een vloeistof dichte ondervloer / de benodigde monitoring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
74

Onderwerp:

01 22 03 PVA beschermen plant- en diersoorten

Vraag:

Kunt u overwegen om het bijwerken van het plan van aanpak op te nemen in het bestek als bestekspost of dient dit binnen de prijs van post 101010 opgenomen te zijn?

Antwoord:

Dit dient opgenomen te zijn in bestekspost 101010. Ook het eventueel actualiseren dit in deze post te zijn opgenomen. zie ook vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
75

Onderwerp:

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

Vraag:

Kan de gemeente een scope voorzien m.b.t. de deelopdrachten / is binnen één week na

verstrekken van een deelopdracht beginnen reëel gezien de eventuele grootte van een deelopdracht?

Antwoord:

Het uitvoeren van de werkzaamheden gaat in overleg. Bepaling is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 1.4.1 GC1 Communicatie en werkwijze

Vraag:

De leidraad vermeldt dat het niet nakomen van de beschreven onderdelen uit het Plan van Aanpak kan leiden tot een korting van € 1.000,- per geval, per constatering, per dag. Kan opdrachtgever aangeven:

- wanneer sprake is van een "geval" respectievelijk een "constatering";
- of vooraf een hersteltermijn wordt geboden;
- of meerdere boetes gelijktijdig kunnen worden opgelegd voor dezelfde tekortkoming; en
- of een maximum geldt voor de totale korting?

Antwoord:

We willen graag een goede samenwerking met de gecontracteerde partijen. Bij een constatering of geval wordt dit gemeld bij de desbetreffende persoon en hieraan zit ook een hersteltermijn. Dit verschilt per deelopdracht. Per tekortkoming kan, per dag maar 1 boete worden opgelegd. Er is geen maximum voor de totale korting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 6.5 Beëindigen overeenkomst

Vraag:

De leidraad bepaalt dat opdrachtnemer jaarlijks wordt beoordeeld op onder meer uitvoeringskwaliteit, klantvriendelijkheid, innovatie, klantgerichtheid, service, meedenken en samenwerking en dat tegenvallende resultaten kunnen leiden tot beëindiging van de overeenkomst. Kan opdrachtgever nader toelichten aan de hand van welke objectieve criteria en beoordelingsmethodiek deze beoordeling plaatsvindt, welke resultaten als "tegenvallend" worden aangemerkt en of opdrachtnemer vooraf in de gelegenheid wordt gesteld geconstateerde tekortkomingen binnen een redelijke termijn te herstellen alvorens tot beëindiging van de overeenkomst wordt overgegaan?

Antwoord:

De jaarlijkse beoordeling is bedoeld om de samenwerking en dienstverlening te bespreken. Er is geen vaste beoordelingsmethodiek of scoresysteem. Bij eventuele tekortkomingen worden deze eerst met opdrachtnemer besproken en krijgt opdrachtnemer, indien nodig, een redelijke termijn om deze te herstellen. Beëindiging van de overeenkomst is pas aan de orde als daar, gezien de situatie, voldoende aanleiding voor is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 1.4.1 GC1 Communicatie en werkwijze

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten hoe de contractuele verplichtingen uit het Plan van Aanpak en de daaraan gekoppelde boetebepaling zich verhouden tot de bepalingen van de RAW-raamovereenkomst en de Standaard RAW 2025, waarin reeds een regeling voor tekortkomingen en contractuele sancties is opgenomen?

Antwoord:

"Beide zijn van toepassing. De verplichtingen die in het Plan van Aanpak zijn opgenomen, zijn onderdeel van de contractuele afspraken en daar wordt de opdrachtnemer aan gehouden. Als aan deze verplichtingen een boete is gekoppeld, kan deze worden toegepast.

Daarnaast blijven de bepalingen uit de RAW-raamovereenkomst en de Standaard RAW 2025 van toepassing. Tekortkomingen vanuit de raamovereenkomst worden beoordeeld volgens de daarin opgenomen regels en bijbehorende sancties.

Kortom: zowel het Plan van Aanpak als de RAW-raamovereenkomst en de Standaard RAW 2025 moeten worden nageleefd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 1.4.1 GC1 Communicatie en werkwijze

Vraag:

De leidraad bepaalt dat opdrachtnemer dient te handelen "in de geest van het Plan van Aanpak". Kan opdrachtgever toelichten hoe deze bepaling objectief wordt beoordeeld en gehandhaafd? Is opdrachtgever bereid deze formulering te verduidelijken of te laten vervallen, nu deze voor meerdere uitleg vatbaar is?

Antwoord:

Het gaat erom dat de toezeggingen uit het Plan van Aanpak ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, wordt niet gehandeld in de geest van het Plan van Aanpak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 1.4.1 GC1 Communicatie en werkwijze

Vraag:

In paragraaf 1.4.1 is opgenomen dat het ingediende Plan van Aanpak onverkort onderdeel wordt van de raamovereenkomst. Kan opdrachtgever bevestigen dat uitsluitend de concreet en objectief verifieerbare toezeggingen uit het Plan van Aanpak contractueel afdwingbaar zijn en dat algemene

beschrijvingen, ambities en procesomschrijvingen niet als zelfstandige resultaatsverplichtingen worden aangemerkt?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Leidraad inkoop - 1.4.1 GC1 Communicatie en werkwijze

Vraag:

Kan opdrachtgever nader specificeren welke concrete onderscheidende kenmerken of prestaties ertoe leiden dat een Plan van Aanpak als "goed passend en geborgd" dan wel als "uitstekend passend en geborgd" enz. wordt beoordeeld? Zonder een nadere objectivering is voor inschrijvers onvoldoende inzichtelijk hoe maximale scores kunnen worden behaald. Met name termen als 'matig', 'beperkt' en 'overwegend' maken de beoordeling vaag.

Antwoord:

Wij verwijzen hiervoor naar de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in de Leidraad, in het bijzonder de toelichting op pagina 6 en 7.

Daarin is uiteengezet welke onderdelen in ieder geval onderbouwd dienen te worden en hoe deze worden gewaardeerd.

Bij de gunningbeslissing ontvangen de inschrijvers een motivering van de aan hen toegekende score.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Ref.nr.
82

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

U heeft bijlage 3 de volgende marges meegegeven:

- Boven: 1,0 cm;
- Onder: 2,54 cm;
- Links: 3,17 cm;
- Rechts: 3,17 cm.

Zijn dit verplichte marges of mag de inschrijver deze naar eigen inzicht wijzigen?

Antwoord:

Dit mag aangepast worden, mitst de lettergrootte gelijk blijft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Bestekpost(en) 840010 t/m 840040

Vraag:

Bij de besteksposten 840010 t/m 840040 (Inzetten verplantmachines) is uitsluitend een uurtarief opgenomen, met een minimuminzet van 4 uur per keer. Het aan- en afvoeren van dit zware, specialistische materieel brengt echter aanzienlijke, eenmalige transportkosten met zich mee. Het uitsmeren van deze vaste transportkosten over een variabel aantal draaiuren leidt tot onzuivere tarieven en een hoog calculatierisico bij kortdurende inzetten.

Bij ander zwaar materieel in dit bestek, zoals de grondzuigcombinatie (post 824050), is ter dekking van deze kosten wél een separate transportpost per 'keer' (post 824060) opgenomen. Is de opdrachtgever bereid om, in navolging hiervan, ook voor de verplantmachines in de 84-serie separate transportposten (af te rekenen per 'keer') aan het bestek toe te voegen, zodat de uurtarieven zuiver en vergelijkbaar blijven?

Antwoord:

Dit is akkoord, er wordt een extra post toegevoegd voor het transport van verplantmachines. Post 840050 is toegevoegd. Bestekstpost 840010 t/m 840040 zijn aangepast. (minimuminzet is 4 uur per keer komt te vervallen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
84**Onderwerp:**

Bestekpost 824040

Vraag:

Bestekspost 824040 is innerlijk tegenstrijdig: de hoofdtekst luidt 'Transport plofmachine en/of', terwijl de toelichting direct daaronder 'Transport Grondzuigcombinatie' vermeldt. Bovendien is in het bestek post 824060 al specifiek opgenomen voor het transport van de Grondzuigcombinatie, en post 824030 al specifiek voor het transport van de plofmachine.

Klopt onze aanname dat bestekspost 824040 een onbedoelde dubbeling c.q. kopieerfout betreft en in zijn geheel dient te vervallen? Zo niet, wat is dan exact het verschil tussen de te calculeren werkzaamheden/transporten in post 824040 ten opzichte van post 824060?

Antwoord:

Komt inderdaad te vervallen, zie ook vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
85**Onderwerp:**

Bestekpost 822020

Vraag:

Bij bestekspost 822020 (Inzetten voertuig t.b.v. watergeven met extra voedingsstoffen) is de eenheid 'uur' gehanteerd. In deze post is echter ook de leverantie van water en drie specifieke, kostbare voedingsstoffen (Nutrifull, Yuccah, Fert Amino) opgenomen, waarbij bovendien de

ongedefinieerde eis 'dosering volgens specificatie leverancier' geldt. Aangezien het aantal bomen dat per uur water krijgt sterk afhankelijk is van de reisafstanden en verkeerssituaties ter plaatse, is het benodigde materiaalvolume per uur onbekend. Het is hierdoor onmogelijk om het materiaalrisico in een uurtarief te verwerken

Is de opdrachtgever bereid om dit calculatierisico weg te nemen door:

- Voor de voedingsstoffen één vast doseringspercentage voor te schrijven?
- De leverantie van het water en de voedingsstoffen uit het uurtarief van post 822020 te halen en hiervoor aparte leverantieposten (bijv. per m3 of liter) op te nemen? (Alternatief: de eenheid van post 822020 te wijzigen van 'uur' naar 'stuks' per watergift per boom, zodat de benodigde 90 liter per boom een vaste materiaalcomponent vormt?)

Antwoord:

Voedingsstoffen inderdaad aparte post per m3 verbruik, dosering volgens productbladen leverancier. Bestekspost is aangepast en een nieuwe bestekspost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Bestekposten 5221

Vraag:

Onder de hoofdstukken 5221 (Sierheesters) en 5222 (Bodembedekkende heesters) staat als toelichting vermeld: 'Betreft beplanting aangebracht volgens bpn 432040 t/m 432030'. Hierin lijkt een verwijzingsfout te zitten. Besteksposten 432040 e.v. betreffen namelijk het aanplanten van solitaire heesters (waarvan de nazorg apart in de 524-serie is geregeld), en bovendien is de nummering aflopend. Klopt onze aanname dat deze tekst bij 5221 en 5222 een typefout betreft en dat dit gewijzigd dient te worden in: 'Betreft beplanting aangebracht volgens bpn 432010 t/m 432030'?

Antwoord:

Klopt inderdaad, zie ook vraag 32

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bestekpost 511010

Vraag:

Post 511010 betreft het onkruidvrij maken van boomspiegels bij nieuw aangeplante bomen. Deze bomen zijn standaard voorzien van een gietrand. In de uitvoeringspraktijk is het onkruidvrij maken binnen een gietrand puur, arbeidsintensief handwerk en aanzienlijk duurder dan regulier schoffelonderhoud.

Omdat deze nieuwe bomen met gietrand zich ook binnen nieuwe plantvakken kunnen bevinden, willen wij voorkomen dat dit intensieve handwerk onterecht wordt geacht te zijn inbegrepen in de reguliere m2-prijs voor plantvakonderhoud.

Mogen wij er voor onze prijsvorming van uitgaan dat alle nieuw aangeplante bomen met een gietrand (ongeacht of deze in verharding, gazon of in een plantvak staan) altijd separaat per stuk worden afgerekend onder post 511010? Graag uw eenduidige bevestiging

Antwoord:

Nee daar kunt u niet vanuitgaan. Bomen in beplanting dienen meegenomen te worden in het onderhoud van de plantvakken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Bestekpost 439120

Vraag:

Bij bestekspost 439120 gaat het om het aanbrengen van een 50 cm hoge afrastering. Verderop in de tekst staat echter de eis '90 cm boven maaiveld' vermeld. Aangezien de afrastering zelf 50 cm hoog is, is dit fysiek onmogelijk en betreft dit vermoedelijk een kopieerfout vanuit een andere post. Klopt onze aanname dat de tekst '90 cm boven maaiveld' bij post 439120 dient te vervallen en gewijzigd moet worden naar 'ca. 50 cm boven maaiveld'?

Antwoord:

Dat is correct. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Bestekspost 423010

Vraag:

In bestekspost 423010 is het inzaaien van bosplantsoen opgenomen. In de praktijk heeft dit inzaaien een sterk onkruidonderdrukkende werking en een positief effect op de vochthuishouding, wat de kosten voor nazorg (onkruidbeheer) en het risico op uitval (inboet) aanzienlijk verlaagt.

Omdat het bij deze raamovereenkomst vooraf onbekend is bij welke specifieke deelopdrachten deze post wel of niet wordt ingezet, ontstaat er een calculatierisico bij de eenheidsprijzen voor de nazorg en inboet van het bosplantsoen (serie 421). Mogen wij er voor onze prijsvorming van de nazorg- en inboetposten vanuit gaan dat in principe alle nieuw aan te leggen bosplantsoenvakken standaard worden ingezaaid conform post 423010?

Antwoord:

De bosplantsoen locaties worden na aanplant ingezaaid. Met eenjarige (bpn 423010) of met een kruidenmengsel (428010 , 428020, 428030)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Bestekpost 421

Vraag:

Bij de posten voor het leveren, aanbrengen en onderhouden van bosplantsoen (hoofdstuk 421) is de exacte ligging en vorm van de percelen onbekend, aangezien het een raamovereenkomst betreft. In de praktijk is er een zeer groot verschil in de watergeef- en onderhoudskosten tussen smalle plantvakken (die efficiënt vanaf de verharding met een sproeiarm/kanon water te geven zijn) en diepe, massieve bosvakken (waar het materieel niet in kan en handmatig slangen getrokken moeten worden).

Om een reële prijsvorming mogelijk te maken en discussies over inboet (door onvoldoende bereikbaarheid voor water) te voorkomen, verzoeken wij de opdrachtgever het volgende calculatie-uitgangspunt te bevestigen: Mogen wij er bij onze eenheidsprijzen voor de 421-serie vanuit gaan dat de plantvakken maximaal ca. 10 meter diep zijn gemeten vanaf de verharding, zodat regulier machinaal watergeven vanaf de weg mogelijk is? En mag, indien in de praktijk grote/diepe bosvakken worden opgedragen waarbij handmatig slangen getrokken moeten worden, de meerprijs voor dit watergeven op regiebasis (of via een nader te bepalen toeslag) worden verrekend?

Antwoord:

Ja, in overleg, voorafgaande aan de opdracht met de directie, is dat mogelijk .

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Bestekpost(en) 360

Vraag:

In het bestek zijn voor diverse bodemmaterialen (zoals Beukenbladmulch en wormencompost) afzonderlijke leverantieposten opgenomen in de 360-serie (bijv. posten 360210 en 360220). Echter, bij de verwerkingsposten voor bomen (posten 413430 t/m 413460) staat de hoeveelheid materiaal aangegeven met een 'L' (Leveren), wat betekent dat de inkoop ook hier in de aanbrengeprijs moet worden gecalculeerd. Dit in tegenstelling tot de verwerkingspost voor vaste planten (post 345050), waar de hoeveelheid wél correct als 'I' (Inlichting) staat vermeld.

Om dubbeltellingen in de calculatie te voorkomen: klopt onze aanname dat de materiaalkenmerken bij de posten 413430 t/m 413460 gewijzigd dienen te worden van 'L' (Leveren) naar 'I' (Inlichting), zodat deze posten uitsluitend de arbeid en het materieel voor het aanbrengen behelzen, en de inkoop van de materialen uitsluitend via de 360-serie wordt verrekend?

Antwoord:

Nee, dit blijft op L staan. Het betreft hier een verrekening per stuks en is gerelateerd aan de te

planten bomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Bestekpost 412

Vraag:

In de inleidende tekst bij hoofdstuk 412 (Plantwerkzaamheden, bomen) en bij bestekspost 822020 is opgenomen dat er aan het gietwater voedingsstoffen (Nutrifull, Yuccah en Fert Amino 7-2-2) moeten worden toegevoegd. Als eis voor de hoeveelheid wordt gesteld: 'Dosering volgens specificatie leverancier'. Echter, productspecificaties van leveranciers hanteren vaak een bandbreedte voor de dosering (afhankelijk van omstandigheden), wat leidt tot interpretatieverschillen en onvergelykbare eenheidsprijzen bij inschrijvers.

Om een gelijk speelveld en een eenduidige calculatie te waarborgen, verzoeken wij de opdrachtgever om voor dit bestek één exact, vast doseringspercentage of vaste hoeveelheid (in ml per liter gietwater) voor te schrijven die alle aannemers in hun prijsvorming dienen aan te houden.

Antwoord:

Er moet rekening gehouden worden met een gemiddelde dosering van de voedingsstoffen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Bestekpost(en) 320020 t/m 320050

Vraag:

In het bestek is er onduidelijkheid over de verrekening van transportkosten versus acceptatiekosten van af te voeren grond. Bij de posten 320020 t/m 320050 (Grond vervoeren in m3) is het transport geregeld op basis van afstandsstaffels, met de expliciete vermelding 'Exclusief acceptatiekosten'. Echter, bij de posten 361010 t/m 361040 (afrekening in tonnen, gesorteerd op bodemkwaliteitsklasse) is de bestekshoofdttekst óók 'Grond vervoeren', waarbij de aannemer eigenaar wordt van de grond (wat de acceptatiekosten impliceert). Klopt onze aanname dat de 32-serie uitsluitend is bedoeld ter dekking van de transportkosten (in m3) en de 3610-serie uitsluitend is bedoeld ter dekking van de acceptatiekosten / storttarieven (in tonnen)? Zo ja, verzoeken wij de opdrachtgever om te bevestigen dat beide posten gelijktijdig over dezelfde vracht grond gedeclareerd mogen worden, en dat het woord 'vervoeren' in de 3610-serie niet tot gevolg heeft dat het transport dubbel wordt geacht te zijn afgekocht. Graag uw heldere toelichting op de samenhang tussen deze twee postenseries.

Antwoord:

Dit is geen correcte veronderstelling.

Post 320010 is bedoeld om grond te vervoeren binnen het werkterrein, wanneer de grond op een andere locatie binnen het werkterrein verwerkt moet worden.

Posten 320020 t/m 320050 Worden ingezet als de grond naar een tijdelijk-, gemeentelijk depot of erkende verwerker, moeten worden vervoerd. Dit wordt met name ingezet wanneer de kwaliteit van de grond nog onbekend is en/of als er behoefte is op het gemeentelijke depot.

Posten 361010t/m 361050 Worden ingezet op met name 2 gevallen:

1) als er bij aanvang van de opdracht al bekend is wat de kwaliteit van de grond is en dat deze grond niet naar het gemeentelijk depot vervoerd hoeft te worden.

Of 2) als er bij aanvang van de opdracht niet bekend is wat de kwaliteit van de grond is en/of dat deze grond naar het gemeentelijk depot vervoerd hoeft te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bestekpost 360

Vraag:

Bij de leverantieposten voor grond en bodemmaterialen (serie 360) wordt als eis gesteld: 'Leveren op de plaats van verwerking'. Binnen een raamovereenkomst kan een deelopdracht echter sterk versnipperd zijn (bijv. 10 losse plantvakken door een hele wijk). Het uitsmeren van de distributietoelagen van leveranciers (voor het lossen op meerdere kleine adressen met één vracht) leidt tot onzuivere m3-prijzen. Om een gelijk speelveld in de calculatie te borgen en de administratie simpel te houden, verzoeken wij de opdrachtgever het volgende calculatie-uitgangspunt te bevestigen: Mogen wij er bij de prijsvorming van de 360-serie vanuit gaan dat 'plaats van verwerking' betekent dat er per deelopdracht / geografisch cluster op één centrale locatie gelost kan worden? En dat het eventuele verdere fijnmazige transport naar de individuele

plantvakjes mag worden afgerekend via het interne transport (bijv. post 320010)?

Antwoord:

Bij de prijsvorming van de 360-serie mag ervan worden uitgegaan dat de materialen per deelopdracht of geografisch cluster op één centrale locatie worden gelost. Het eventuele verdere transport naar de afzonderlijke plantvakken kan worden meegenomen en afgerekend via het interne transport, bijvoorbeeld onder post 320010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
95

Onderwerp:

Bestekspost 320010

Vraag:

In bestekspost 320010 wordt gesproken over grond vervoeren 'binnen werkterrein deelopdracht'. Aangezien dit een raamovereenkomst betreft, kan een 'deelopdracht' qua geografische spreiding erg groot zijn (bijvoorbeeld alle inboet door een heel dorp). Om een realistische en eenduidige eenheidsprijs voor intern transport te kunnen bepalen, is het essentieel om te weten wat de maximale transportafstand voor deze post is. Wordt hier bedoeld: transport binnen de grenzen van één aaneengesloten werkvak (bijv. max 100 à 200 meter)? Wij verzoeken de opdrachtgever om aan de post 320010 een maximale transportafstand in meters te koppelen, en te bevestigen dat al het transport daarbuiten (en onder de 2 km) mag worden afgerekend op post 320020.

Antwoord:

Bestekspost 320010 is aangepast. Met een maximum van 250 mtr.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Ontgravings- en verwerkingsposten (serie 300, 301, 310 en 311)

Vraag:

Bij de ontgravings- en verwerkingsposten (serie 300, 301, 310 en 311) wordt de grens voor de hoeveelheden gelegd bij '<25 m3/keer' en '>25 m3/keer'. De term 'per keer' is echter niet gedefinieerd. Wordt hiermee de totale opgetelde hoeveelheid van een complete deelopdracht bedoeld, ongeacht het aantal versnipperde locaties? Of wordt hiermee de hoeveelheid per geografisch aaneengesloten locatie / werkvak bedoeld?

Omdat versnipperd werken (bijvoorbeeld 5 losse vakjes van 5 m3 verdeeld over een woonwijk) door extra transport en opstartkosten een wezenlijk andere m3-prijs kent dan één aaneengesloten vak van 25 m3, verzoeken wij de opdrachtgever te bevestigen dat 'per keer' hier wordt gedefinieerd als 'per geografisch aaneengesloten locatie' en dat afstanden tussen vakken groter dan (bijvoorbeeld) 50 meter worden gezien als een nieuwe 'keer'. Graag uw heldere definitie.

Antwoord:

Per keer wordt inderdaad gezien als per geografische aaneengesloten locatie. Waarbij de afstand tussen de vakken onderling niet groter is dan 100 mtr. Afstand groter dan 100 mtr wordt gezien als een nieuwe keer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bestekspost 203020

Vraag:

Bij bestekspost 203020 (verwijderen bodembedekkers t.b.v. inboet bomen) is de eenheid 'are' gehanteerd, en bij post 205040 (verwijderen blokhaag t.b.v. inboet bomen) is de eenheid 'm2' gehanteerd. Beide posten vermelden expliciet een vaste 'vakgrootte ca 2 x 2m'.

Aangezien deze werkzaamheden strikt gekoppeld zijn aan de inboet van individuele bomen, is het in de uitvoerings- en administratiepraktijk veel overzichtelijker en logischer om deze posten per 'stuk' (plantgat) af te rekenen. Dit voorkomt tevens onhandige administratie met kleine decimalen (zoals 0,04 are per boom). Is de opdrachtgever bereid om de eenheid van post 203020 en 205040 (en vergelijkbare inboet-gerelateerde opruijposten) te wijzigen naar 'stuks'?

Antwoord:

Bestekposten zijn aangepast naar m2. Betreft ook bestekspost 202030

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestekspost(en) voor het rooien van heesters, rozen en bodembedekkers (posten 202010 t/m 202030 en 203010 t/m 203020)

Vraag:

Bij de besteksposten voor het rooien van heesters, rozen en bodembedekkers (posten 202010 t/m 202030 en 203010 t/m 203020) staat als voorwaarde: 'Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m²'. De toevoeging 'of meer' is onbegrensd, terwijl de arbeids- en afvoerkosten voor het rooien van bijvoorbeeld 500 of 900 planten per 100 m² aanzienlijk hoger liggen dan bij 150 stuks. Hierdoor is het onmogelijk om zonder onaanvaardbare risico's een reële eenheidsprijs te calculeren. Is de opdrachtgever bereid om dit te maximeren (bijvoorbeeld een bandbreedte van 150 tot 300 stuks per 100 m²) en voor extremere dichtheden (> 300 stuks) een zwaardere, separate bestekspost aan te maken, zodat alle aannemers met dezelfde realistische basis kunnen rekenen?

Antwoord:

De opdrachtgever ziet geen aanleiding om de genoemde dichtheid te maximeren. De begroeiing dient, ongeacht het aantal stuks per 100 m², volledig te worden gerooid en afgevoerd. Er wordt daarom geen separate bestekspost voor hogere dichtheden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bestekspost(en) voor het rooien van bomen (zoals post 200010)

Vraag:

In de besteksposten voor het rooien van bomen (zoals post 200010) staat duidelijk vermeld:

'Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel'. Daarentegen zijn er ook aparte posten opgenomen voor het verwijderen van stobben (zoals post 200210) met een ontgravingsdiepte van 0,80 m. Klopt onze aanname dat bij het 'Rooien' (2000-serie) de boom in één werkgang inclusief stobbe en wortels wordt verwijderd en afgerekend, en dat de posten voor 'Verwijderen stobben' (2002-serie) uitsluitend bedoeld zijn voor het verwijderen van reeds bestaande (historische) stobben waarbij de boom in het verleden al is geveld? Of verwacht de opdrachtgever dat bomen en stobben gescheiden van elkaar (vellen enerzijds, stobbe verwijderen anderzijds) worden uitgevoerd en afgerekend? Graag uw toelichting.

Antwoord:

De berekening is correct. Het verwijderen van stobbe is inderdaad bedoeld voor bomen die in het verleden zijn geveld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Projectplannen

Vraag:

Verwachten jullie een projectplan specifiek voor deze casus, óf verwachten jullie een algemeen plan over onze bedrijfsbreed werkwijze waarbij we de casus als illustratie gebruiken?

Antwoord:

Beschrijf in een plan van aanpak hoe uw organisatie deze opdrachten uitvoert en op welke wijze u kwaliteit, communicatie, samenwerking en onderhoud borgt gedurende de gehele contractperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
101

Onderwerp:
513010/513020

Vraag:
Hoeveel bomen per keer? Dit is niet te herleiden uit de bestek aantallen.

Antwoord:
Dat is niet bekend, er kan vanuit worden gegaan dat er een bundingeling van het planten is of een combinatie met andere werkzaamheden vanuit de raamovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
102

Onderwerp:
481040

Vraag:
Er is geenleverantie, type en hoeveelheid voor graszaad opgenomen, wat aan te houden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 19.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

Onderwerp:

103

413460

Vraag:

Aanbrengen uitgerijpte wormencompost op boomstandplaats.

Betreft: Aanbrengen uitgerijpte wormencompost op standplaats boom :
Miscanthus-mulch. Wat aan te brengen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
104

Onderwerp:

413450

Vraag:

Aanbrengen uitgerijpte beukenbladmulch op boomstandplaats.

Betreft: Aanbrengen uitgerijpte beukenbladmulch op standplaats boom :
Miscanthus-mulch. Wat aan te brengen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

Onderwerp:

105 353210

Vraag:
Aanbrengen sandwichconstructie 150 stuks. Kijkend naar de gevraagde hoeveelheid textielen vermoed ik dat het om 150 m² elementen moet gaan. Wat kunnen we hiervoor aanhouden?

Antwoord:
Het aantal is 150 stuks. Het doek moet geheel omwikkeld te worden rondom de units.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
7 sep 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr. 106

Onderwerp:
Technische bekwaamheid (referentie)

Vraag:
Dienen er twee aparte referentie projecten ingediend te worden van elk minimaal €150.000,-? Zo ja moeten die dan bij dezelfde opdrachtgever zijn? Of bedoeld men twee opdrachten van samen € 150.000,- bij een zelfde opdrachtgever?

Antwoord:
Ja, er dienen twee aparte referentieprojecten te worden ingediend van elk minimaal € 150.000. De referentieprojecten hoeven niet bij dezelfde opdrachtgever te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr. **Onderwerp:**

107

plan van aanpak

Vraag:

U vraagt een uitwerking van zeven beoordelingsonderdelen binnen een maximale omvang van drie A4-pagina's. De beschrijving van de opdracht, de casus en de beoordelingsonderdelen beslaat gezamenlijk al een aanzienlijk deel van deze beschikbare ruimte. Daarnaast verlangt u een Plan van Aanpak dat volledig, concreet, meetbaar, realistisch en passend is opgesteld voor de situatie van Gemeente Land van Cuijk.

Hoe kijkt u aan tegen een verruiming van de maximale omvang van het Plan van Aanpak naar zeven A4-pagina's, zodat inschrijvers hun aanpak per beoordelingsonderdeel concreet, uitgewerkt, onderbouwd en onderscheidend kunnen beschrijven en u zich een vollediger beeld kan vormen van de aangeboden kwaliteit?

Antwoord:

Nee, het aantal van 3 pagina's blijft gehandhaafd, zie ook vraag 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
108**Onderwerp:**

Inschijfleidraad

Vraag:

Hoe ziet u de mogelijkheid om naast het Plan van Aanpak ondersteunende bijlagen, zoals een organisatieschema, procesbeschrijving, planning of communicatiestructuur, toe te staan zonder dat deze meetellen binnen de maximale omvang van het aantal A4-pagina's?

Antwoord:

Deze mogen worden toegevoegd maar zijn geen onderdeel van het plan van aanpak en worden zodoende ook niet beoordeeld. Het aantal pagina's van het plan van aanpak betreft 3x A4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
109

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Onderwerp:

Inschijfleidraad

Vraag:

Kunt u nader specificeren wat opdrachtgever verstaat onder een geanonimiseerd Plan van Aanpak? Is het toegestaan functienamen, certificeringen en referenties naar eigen systemen of methodieken te benoemen indien de bedrijfsnaam niet wordt genoemd?

Antwoord:

Het Plan van Aanpak mag geen informatie bevatten waaruit kan worden afgeleid van welke inschrijver het afkomstig is. Functienamen, certificeringen en eigen systemen of methodieken mogen worden genoemd, zolang deze niet tot de inschrijver herleidbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
110

Onderwerp:

Casus plan van aanpak

Vraag:

Kunt u een representatieve voorbeeldopdracht (DO inclusief tekeningen) beschikbaar stellen? Hiermee kunnen wij ons Plan van Aanpak beter laten aansluiten op de verwachte werkzaamheden binnen de raamovereenkomst en onze vakkennis, expertise en beheersmaatregelen specifiek onderbouwen aan de hand van een praktijkgerichte situatie.

Antwoord:

Nee, deze hebben niet ter beschikking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

111

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Bestek, deel 3 – 01.90.01-01: In de eerste alinea wordt in zijn algemeenheid afgeweken van §5 lid 2 UAV 2012. De verantwoordelijkheid voor door de opdrachtgever of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend (etc.) komt bij aannemer te liggen. De uitzondering in de tweede alinea (vooraf overleg met de directie) geldt enkel voor de aanplant van bomen/heesters. Kan de opdrachtgever bevestigen/verduidelijken dat de afwijking van §5 lid 2 UAV 2012 uitsluitend is bedoeld voor bomen en heesters, en dat voor het overige §5 lid 2 UAV 2012 onverkort geldt? Zonder die beperking legt de bepaling de aannemer een onevenredig zware last op ten opzichte van de UAV.

Antwoord:

Dat is uitsluitend bedoeld voor alle aanplantwerkzaamheden, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

kunnen er nog bestekposten worden opgenomen voor het maken van plantgaten voor bomen en beplantingen of wordt dit extra werk?

Antwoord:

Het maken van plantgaten is al een verplichting bij alle besteksposten voor het aanplanten. Er worden geen nieuwe besteksposten toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
113**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2. Bpnr. 413410

Vraag:

De producent adviseert voorstrijkmiddel toe te passen. Kunt u hiervoor een post opnemen?

Antwoord:

De bestekspost is aangepast, inclusief het aanbrengen van LX60 voorstrijkmiddel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
114**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2 Bpnr. 710050

Vraag:

Zwerfkeien moeten moet volgens ons Boomstammen zijn. Is dat juist?

Antwoord:

Correct, het betreft boomstammen. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
115**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2. Bpnr. 510030

Vraag:

Verwijderen bovengrondse boomverankering. Betreft het 1.740 palen of 1.740 verankeringen bestaande uit 3 palen en dus 5.220 boompalen en -banden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 22.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
116**Onderwerp:**

Nazorgperiode bomen en beplanting

Vraag:

U verklaart Handboek Bomen van toepassing, waarin staat omschreven dat voor inboetbomen een hernieuwde en wederkerige hergroeigarantie inclusief de daaraan gekoppelde nazorg voor de oorspronkelijk voorgeschreven periode geldt.

Hoe gaat u om met overige beplanting (m.u.v. bomen) die na 2 jaar nazorg niet is aangeslagen?

Antwoord:

We hanteren dan de Standaard 2025, 51.44.06.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
117**Onderwerp:**

Bijlage A Leverantie Beplantingen

Vraag:

Na contact met onze leverancier blijkt dat bepaalde beplanting niet gangbaar of niet leverbaar is in de maat zoals die nu opgenomen is in het contract.

Dit gaat om onderstaande lijst:

- Alle Buddleja Chip soorten worden geleverd in een witte C3 pot. Dus niet beschikbaar in C1,5 en C2
- Mahonia aquifolium Apollo wordt nauwelijks gekweekt/verhandeld in container. Standaard is met kluit.
- Pinus mugo mugo wordt standaard verhandeld met kluit. Alleen kleinere maten (10-20cm) worden in C2 verhandeld, grotere maten worden in grotere potmaten verhandeld.
- Prunus l. Athene is een soort die verkrijgbaar is in kluit (ook alleen specifiek te krijgen bij de leverancier die deze opmerkingen maakte).
- Symphoricarpos c. Hancock Low is ook een soort die alleen in container gekweekt wordt. Deze soort is dus niet soortecht verkrijgbaar als wortelgoed. (ook alleen specifiek te krijgen bij de leverancier die deze opmerkingen maakte).
- Achillea millefolium Schneetaler wordt niet gekweekt in P11
- Aster Pink Star wordt niet gekweekt in P11
- Thuja plicata, maatvoering coniferen meestal in hoogte uitgedrukt zoals bij solitairen. Niet als hoogstam gekweekt.

Zouden jullie dit kunnen aanpassen naar de gangbare/leverbare maten of eventueel willen kijken naar de juiste benaming?

Antwoord:

Alle Buddleja Chip soorten- maten zijn aangepast.

Mahonia aquifolium Apollo - Aangepast alleen leveren met kluit. Container is vervallen.

Pinus mugo is - komen te vervallen

Prunus l. Athene is komen te vervallen.

Symphoricarpos c. Hancock Low - Aangepast in alleen potmaat, wortelgoed is komen te vervallen.

Achillea millefolium Schneetaler - aangepast postmaat P11 is komen te vervallen.

Aster Pink Star - aangepast postmaat P11 is komen te vervallen.

Thuja plicata - is komen te vervallen.

Beplantingslijst is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
118

Onderwerp:

Algemeen NVL

Vraag:

Voor het PVA geeft u 3 pagina's ruimte, maar gezien het aantal vragen dat u beantwoord wenst te krijgen is dit aan de krappe kant. Zouden er een aantal pagina's toegevoegd kunnen worden?

Antwoord:

Nee, het aantal van 3 pagina's blijft gehandhaafd, zie ook vraag 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
119

Onderwerp:

Algemeen NVL

Vraag:

Gezien de mogelijke fluctuaties in brandstofprijzen verzoeken wij u te verduidelijken hoe gedurende de uitvoering van de overeenkomst dient te worden omgegaan met aanzienlijke stijgingen van brandstofkosten. Zijn deze volledig verdisconteerd in de inschrijfsom of bestaat er een mogelijkheid tot verrekening via een brandstoftoeslag of andere compensatieregeling?

Antwoord:

"De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd conform de in het bestek opgenomen indexeringsregeling. De reguliere fluctuaties in brandstofkosten worden hiermee geacht te zijn verdisconteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
120**Onderwerp:**

Algemeen NVL

Vraag:

Kan voor het watergeven van beplanting een frequentie worden aangegeven zodat een gelijk speelveld ontstaat?

Antwoord:

Er is een gelijk speelveld. Voor elke inschrijver geldt het bestek inclusief o.a. bepaling 51 04 01 lid 5 (deel 3).

Bestek blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
121**Onderwerp:**

824030

Vraag:

Hoe om te gaan met aan- en afvoerkosten van in te zetten materieel?

Antwoord:

Daar is deze bestekspost voor bedoeld, betreft transportkosten van én naar de gemeente Land van Cuijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
122**Onderwerp:**

824020

Vraag:

Kunt u een toelichting geven wat u bedoelt met een reinigingsmachine?

Antwoord:

Reinigingsmachine om de boombeluchtingbuizen te kunnen reinigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

822010

Vraag:

Mag hiervoor oppervlaktewater onttrokken worden?

Antwoord:

De post is inclusief leverantie water; hoe de aannemer aan water komt is aan haar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
124

Onderwerp:

542010

Vraag:

Mogen deze werkzaamheden met een klepelmaaier worden uitgevoerd?

Antwoord:

Werkwijze ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
125

Onderwerp:

531040

Vraag:

Mogen deze werkzaamheden met een klepelmaaier worden uitgevoerd?

Antwoord:

Werkwijze ter keuze aannemer, als rechte snoeiwonden het resultaat is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
126

Onderwerp:
523210

Vraag:

Is het opgegeven aantal m2 knipoppervlak of grondoppervlak?

Antwoord:

Dat is het knipoppervlak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
127

Onderwerp:
513010 en 513020

Vraag:

In de bestekpost wordt eenheid in keer vermeld. Wordt hiermee stuks bomen bedoeld?

Antwoord:

Dat is inderdaad per stuk. Bestekposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
128

Onderwerp:
482010 t/m 482040

Vraag:

In de bestekpost wordt beschreven "De grond na opkomst van het zaad aandrukken. Kunt u nader toelichten wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:

Deze omschrijving komt te vervallen. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
129

Onderwerp:

481010 tm 481040

Vraag:

In de bestekpost wordt beschreven "De grond na opkomst van het zaad aandrukken. Kunt u nader toelichten wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:

Deze omschrijving komt te vervallen. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
130

Onderwerp:

432110 en 432120

Vraag:

In de bestekpost wordt verwezen naar 1- of 2-rijige hagen met respectievelijk 5 of 10 st per meter.

In het kader van plantgarantie is het belangrijk om te weten wat de lengte/oppervlak van de haag is. Doordat de resultaatverplichting gebaseerd is op stuks, is dit niet te achterhalen. Kan in het bestek een post worden opgenomen voor 1-rijige haag en een separate post voor 2-rijige haag?

Antwoord:

Nee hier worden geen extra posten voor opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
131

Onderwerp:

432210

Vraag:

Welk formaat haagplantsoen dient hier aangeplant te worden?

Antwoord:

Wortelgoed/ alle maten zoals in de plantlijst opgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
132

Onderwerp:

432110 en 432120

Vraag:

Welk formaat haagplantsoen dient hier aangeplant te worden?

Antwoord:

Wortelgoed/ alle maten zoals in de plantlijst opgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
133

Onderwerp:

432010 t/m 432030

Vraag:

Welk formaat sierplantsoen dient hier aangeplant te worden?

Antwoord:

De inschrijver moet uitgaan van alle mogelijke maten die genoemd zijn in bijlage A Leverantie beplantingen.

Bij post 432010 worden planten met kluit zonder container geplant. De hoogtemaat is variabel.

Bij post 432020 worden planten met kluit in container geplant. De hoogtemaat is variabel.

Bij post 432030 worden klimplanten met kluit in container geplant. De hoogtemaat is variabel.

De besteksposten 432010, 432020 en 432030 zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor solitaire heesters en hagen; daarvoor zijn separate posten opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
134

Onderwerp:

413460

Vraag:

Kan miscanthus mulch worden aangepast naar Uitgerijpte Wormencompost

Antwoord:

Zie antwoord vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
135

Onderwerp:

360210

Vraag:

Wordt met beukenbladmulch beukenbladaarde bedoeld?

Antwoord:

Nee, hier wordt beukenbladmulch bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
136

Onderwerp:

351010

Vraag:

In de post wordt dezelfde verwerkingwijze gehanteerd voor bomenzand en bomengrond. Deze substraten hebben een andere verwerkingwijze. Kunt u de verwerking opsplitsen in separate posten? Dient er ook Substrado Actisoil toegepast te worden bij Bomenzand? Dit kan namelijk

invloed hebben op de stabiliteit/werking van het bomenzand.

Antwoord:

"De aannemer moet ervan uitgaan dat zowel bomenzand en -grond wordt toegepast. Als er verschil in kosten is voor de verwerking van beide producten, moet de aannemer bij zijn calculatie rekening te houden met voor de uitvoering het duurste product."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
137

Onderwerp:

310010

Vraag:

Wat wordt bedoeld met verwerken in bekleding?

Antwoord:

Het is wel een gevestigde term in de RAW-bestekposten. Met bekleding wordt bedoeld: De grondlaag die wordt aangebracht ter bescherming, afwerking of versteviging van een talud, helling, oever of berm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
138

Onderwerp:

207011

Vraag:

Mogen de maaierwerkzaamheden met een klepelmaaier worden uitgevoerd?

Antwoord:

Werkwijze ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
139

Onderwerp:

121020

Vraag:

In de post staat omschreven "Betreft een locatie van de aannemer binnen de gemeente Land van Cuijk". Dit suggereert dat de aannemer een locatie heeft binnen de gemeente Land van Cuijk. Kunt u dit nader verklaren? Kan het depot beschikbaar worden gesteld door de gemeente?

Antwoord:

Nee. Een door de aannemer in te richten gronddepot binnen de gemeentegrens. Aannemer moet zelf voor locatie zorgen. Dit is alleen relevant als gemeentelijk locatie nog niet in werking is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
140

Onderwerp:

102020

Vraag:

Welke vervolgonderzoeken worden hier verwacht?

Antwoord:

Er staat nergens 'vervolgonderzoeken' bij deze bestekspost vermeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
141

Onderwerp:

51 02 07

Vraag:

Alle materialen ter bescherming van de kluit dienen verwijderd te worden. Dit komt de bomen niet ten goede. Mogen materialen die biologisch afbreekbaar zijn om de kluit blijven zitten? Uitgaande dat de dikke spandraad aan de bovenzijde wordt doorgeknipt.

Antwoord:

Materialen die biologisch afbreekbaar zijn mogen om de boomkluiten blijven zitten. Uitgaande dat de dikke spandraad aan de bovenzijde wordt doorgeknipt. Dit geldt niet voor ander plantmateriaal, naar moeten alle materialen ter bescherming van de kluit te worden verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
142

Onderwerp:

01 13 06

Vraag:

In deze paragraaf wordt verwezen naar Vergunningsprocedure Wet Lokaal Spoor 01 29 01, Deze

ontbreekt in bestek. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:

Materialen die biologisch afbreekbaar zijn mogen om de boomkluiten blijven zitten. Uitgaande dat de dikke spandraad aan de bovenzijde wordt doorgeknipt. Dit geldt niet voor ander plantmateriaal, naar moeten alle materialen ter bescherming van de kluit te worden verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
143

Onderwerp:

Tweede vragenronde en aanpassing planning

Vraag:

In verband met het toevoegen van een tweede vragenronde voor de Nota van Inlichtingen is de planning aangepast.

Antwoord:

Naar aanleiding van de toevoeging van een tweede vragenronde voor de Nota van Inlichtingen is de planning bij het onderdeel 'Termijnen' aangepast. Tevens is de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen gewijzigd.

Inschrijvers worden verzocht de gewijzigde planning zorgvuldig te controleren.

Indien er naar aanleiding van deze wijzigingen opmerkingen zijn, dienen deze binnen 24 uur na publicatie van deze Nota van Inlichtingen kenbaar te worden gemaakt via de module berichten van deze aanbesteding.

Na het verstrijken van deze termijn worden eventuele opmerkingen over de gewijzigde planning niet meer in behandeling genomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk