

2.2. NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
| 207020                      |                 |   |   |   |   |   | wijziging bij 207023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |         |
| 207020                      | 514199          |   |   |   |   |   | Verwijderen, grasveld, d.m.v. maaien, frezen en afvoeren<br>Betreft: Verwijderen grasveld, d.m.v. maaien, frezen en afvoeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          | 10,00                                     | F                               |         |
| 207021                      |                 |   |   |   |   |   | wijziging bij 207023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |         |
| 207021                      | 512503          |   |   |   |   |   | Maaien gras en kruidachtigen.<br>Betreft: Maaien grasveld, t.b.v. verwijderen grasveld<br>Aantal percelen: divers<br>Standaard beheer<br>Grasveldtype: divers<br>Maaien onder de kroonprojectie van bomen in overleg met<br>directie<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Aantal maaibeurten: 1<br>1 Vrijgekomen maaisel laten liggen                                                                                                             | are          |                                           |                                 | 10,00 I |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
| 207022                      |                 |   |   |   |   |   | wijziging bij 207023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |         |
| 207022                      | 222107          |   |   |   |   |   | Frezen.<br>Betreft: Frezen grasveld, t.b.v. verwijderen grasveld<br>Grondsoort: divers<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsdiepte: 0,15 m<br>2 Frezen tegen de rijrichting in                                                                                                                                                                                                          | are          |                                           |                                 | 10,00 I |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
| 207023                      |                 |   |   |   |   |   | De hoeveelheid ter inlichting is aangepast naar '80'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |         |
| 207023                      | 220103          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit bekleding.<br>Betreft: Ontgraven gefreesde zode, t.b.v. verwijderen grasveld<br>Grondsoort: divers met gefreesde zode<br>Dikte gemiddeld 0,08 m<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Breedte oppervlak varieert<br>1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel<br>van ontgraving<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m3           |                                           |                                 | 80,00 I |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
|                             |                 |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |         |
| 353210                      |                 |   |   |   |   |   | De hoeveelheid ter inlichting van de grondverbeteraar is '6,4' m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 353210                      | 510512                            |          |   |   |   |   | Aanbrengen van een sandwichconstructie.<br>Betreft: Aanbrengen van een sandwichconstructie.<br>aanbrengen op bomenzand<br>(alle materialen Leverancier: newurbanstandard.nl)<br>Geheel aanbrengen volgens specificatie leverancier (beluchting en afdekoppen enzovoorts).<br>Afmetingen van de sandwichconstructie >20 m2 / keer<br>Constructie van kunststof elementen<br>materiaal: Gerecycled Polypropeen (CoPo)<br>afm: 708 x 708 x 85 mm (l x b x h)<br>Volume: >92%<br>geperforeerd oppervlak: >52%<br>Inclusief conische verbindingsspennen aan boven- en onderzijde<br>Statische druksterkte 715 kN/m2 | st           | 150,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   | 1<br>Kunststofelementen opvullen met grondverbeteraar<br>Bomengrond BG (10 - 13%) 'verrijkt' conform:<br>Handboek Bomen, hoofdstuk 3 (paragraaf 3.21.b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                             | 150,00                            |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 | 9<br>Rondom sandwichconstructie scheidingsdoek aanbrengen:<br>Permatex 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3           |                                             | 6,40                              |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | Op onderliggend verdicht bomenzand een wapeningstextiel<br>aanbrengen: SW/TRC30<br>Het SW/TRC30 textiel aan alle zijden omvouwten tot 20 cm over<br>de<br>bovenzijde van de Permavoid® units.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           |                                             | 192,00                            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           |                                             | 193,00                            |
| 360040                      |                                   |          |   |   |   |   | 1) ' 2026' is vervallen<br>2) verwijzing wijzigt naar § 3.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 360040                      | 220321                            |          |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: Leveren bomenzand BZ(280 - 420µm)<br>Grondsoort: teelgrond Bomenzand BZ(280 - 420µm) conform:<br>Handboek Bomen, hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           | 40,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | 6        |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking .<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel<br>van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                             | 40,00                             |
| 360050                      |                                   |          |   |   |   |   | 1) ' 2026' is vervallen<br>2) verwijzing wijzigt naar § 3.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 360050                      | 220321                            |          |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: Leveren bomenzand BZ(420 - 700µm)<br>Grondsoort: teelgrond Bomenzand BZ(420 - 700µm), conform:<br>Handboek Bomen, hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3           | 40,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | 6        |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking .<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel<br>van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                             | 40,00                             |
| 360060                      |                                   |          |   |   |   |   | 1) ' 2022' is vervallen<br>2) verwijzing wijzigt naar § 3.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 360060                      | 220321                            |          |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: Leveren bomengrond BG (6 - 9%)<br>Grondsoort: teelgrond Bomengrond BG (6 - 9%) met kenmerken<br>conform: Handboek Bomen, hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3           | 330,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | 6        |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking .<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel<br>van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                             | 330,00                            |
| 360070                      |                                   |          |   |   |   |   | 1) ' 2022' is vervallen<br>2) verwijzing wijzigt naar § 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |            |
| 360070                      | 220321                            |          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: Leveren bomengrond BG (10 - 13%) 'verrijkt'<br>Grondsoort: teelgrond Bomengrond BG (10 - 13%) 'verrijkt'<br>conform:<br>Handboek Bomen, hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3.2)<br>Leveren op de plaats van verwerking .<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking   | m3           | 330,00                                    | F                               |            |
|                             |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                           |                                 | 330,00 L   |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |            |
| 412                         |                                   |          |   |   |   |   |   | 1) ondertekst vervangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |            |
| 412                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PLANTWERKZAAMHEDEN, BOMEN</b><br>Bij de 2e watergift per groeiseizoen (binnen 1week na 1 <sup>e</sup> gift)<br>dient aan elke m3 gietwater te worden toegevoegd:<br>Nutrifill 20 liter<br>Yuccah 5,5 liter<br>Fert Amino 20 liter<br>De kosten hiervan worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten met plantgarantie. |              |                                           |                                 |            |
| 413210                      |                                   |          |   |   |   |   |   | 1) diameter gewijzigd in '0,09-0,10 m'                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |            |
| 413210                      | 515402                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen bovengrondse boomverankering.<br>Betreft: Aanbrengen 3 boompalen en boombanden (autogordel)<br>bij bomen t/m maat 25-30 dr kl<br>Situering: op aanwijzing van de directie<br>3 palen per boom                                                                                                                         | st           | 430,00                                    | F                               |            |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Verankering door middel van 3 boompalen per boom                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Boompaal:<br>Lengte: 1,60 m<br>Diameter: 0,09-0,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |                                 | 1.290,00 L |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Boompaal: niet verduurzaamd, Kastanje- of Robiniahout                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Boomband: type autogordel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                           |                                 | 1.290,00 L |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 4 | Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Boompalen verticaal aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |            |
| 413220                      |                                   |          |   |   |   |   |   | 1) diameter gewijzigd in '0,09-0,10 m'                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |            |
| 413220                      | 515402                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen bovengrondse boomverankering.<br>Betreft: Aanbrengen 3 boompalen en boombanden (kokosband)<br>bij bomen t/m maat 25-30 dr kl<br>Situering: op aanwijzing van de directie<br>3 palen per boom                                                                                                                          | st           | 180,00                                    | F                               |            |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Verankering door middel van 3 boompalen per boom                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Boompaal:<br>Lengte: 1,60 m<br>Diameter: 0,09-0,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |                                 | 540,00 L   |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Boompaal: niet verduurzaamd, Kastanje- of Robiniahout                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Boomband: type kokosband van 7 gevlochten kokosdraden (ca. 47 gram/meter). 100% natuurlijke kokosvezels.                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                           |                                 | 540,00 L   |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 4 | Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |            |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Boompalen verticaal aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |            |
| 439210                      |                                   |          |   |   |   |   |   | 1) diameter gewijzigd in '0,09-0,10 m'                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 439210                      | 515402          |   |   |   |   |   | Aanbrengen bovengrondse boomverankering.<br>Betreft: Aanbrengen 2 boompalen en boombanden bij solitaire heesters<br>Situering: op aanwijzing van de directie<br>2 palen per boom<br>Verankering door middel van 2 boompalen per solitaire heester<br>Boompaal:<br>Lengte: 1,60 m<br>Diameter: 0,09-0,10 m<br>Boompaal: niet verduurzaamd, Kastanje- of Robiniahout<br>Boomband: type autogordel<br>Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m<br>Bomen en boompalen in de rij richten<br>1 Boompalen verticaal aanbrengen                                                                                                                               | st           | 150,00                                      | F                                 |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                             | 300,00                            |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                             | 300,00                            |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 440020                      |                 |   |   |   |   |   | Laatste zin vervangen door: 'Plantgarantie tot 31 december na het tweede complete groeiseizoen (mei - augustus)'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 440020                      | 512401          |   |   |   |   |   | Planten van kruidachtigen.<br>Betreft: aanplanten van gras- en kruidachtige gewassen, P11<br>Situering: op aanwijzing van de directie<br>Grondsoort: bemeste teelgrond<br>Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen planten P11 te leveren volgens bpn 850110 of t.b.s. door opdrachtgever<br>Of vaste planten zonder pot vrijgekomen bij bpn 206030<br>In beplantingsvak<br>Plantverband: versprongen driehoeksverband<br>P11=> 9 st/m2<br>Randafstand tot verhardingen ca. 20 cm<br>1 Inclusief nazorg en plantgarantie Nazorg volgens bpn 531010 t/m 532030<br>Plantgarantie tot 31 december na het tweede complete groeiseizoen (mei - augustus) | st           | 6.000,00                                    | F                                 |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                             | 6.000,00                          |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 850210                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar '200'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 850210                      | 515299          |   |   |   |   |   | Leverantie, Nutrifull (voorheen Fulvic 25)<br>Betreft: Leverantie, Nutrifull (voorheen Fulvic 25)<br>Nutrifull (voorheen Fulvic 25)<br>( <a href="https://denoudengrowsolutions.com/nl/product/nutriful/">https://denoudengrowsolutions.com/nl/product/nutriful/</a> )<br>Leveren op plaats van verwerking volgens bpn 822020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L            | 200,00                                      | F                                 |
| 850220                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar '55'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 850220                      | 515299          |   |   |   |   |   | Leverantie, YuccahBetreft: Leverantie, Yuccah<br>Yuccah ( <a href="https://denoudengrowsolutions.com/nl/product/yuccah/">https://denoudengrowsolutions.com/nl/product/yuccah/</a> )<br>Leveren op plaats van verwerking volgens bpn 822020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L            | 55,00                                       | F                                 |
| 850230                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar '200'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 850230                      | 515299          |   |   |   |   |   | Leverantie, Fert Amino 7-2-2 (voorheen OPF 7-2-3)<br>Betreft: Leverantie, Fert Amino 7-2-2 (voorheen OPF 7-2-3)<br>Fert Amino 7-2-2 (voorheen OPF 7-2-3)<br>( <a href="https://denoudengrowsolutions.com/nl/product/fertamino-7-2-2/">https://denoudengrowsolutions.com/nl/product/fertamino-7-2-2/</a> )<br>Leveren op plaats van verwerking volgens bpn 822020                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L            | 200,00                                      | F                                 |

3. BEPALINGEN

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 04 PLANTMATERIAAL

- 01 Alle boomkwekerij producten dienen afkomstig te zijn van een boomkwekerij die 'ISO14001' gecertificeerd is en/of die gecertificeerd is volgens 'On the way to PlanetProof'.
- 02 Bij aflevering en/of keuring van de beplanting moet het genoemde volgens lid 1 van dit artikel middels afleverbonnen en een bedoeld certificaat worden aangetoond.
- 03 De te leveren beplanting moet de laatste 2 jaar aantoonbaar gekweekt zijn in hetzelfde klimaatgebied als het werkgebied en/of binnen een straal van 150 km rondom het werkgebied.