

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 144
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad 1.4.1

Vraag:

Binnen de drie beschikbare A4-pagina's verlangt u een volledige, concrete, meetbare en realistische beantwoording van zeven omvangrijke onderwerpen met ieder een aantal onderliggende deelvragen. Tegelijkertijd lijkt van inschrijvers te worden verwacht dat zij de afzonderlijke casusopgave specifiek uitwerken. In antwoord op vraag 110 geeft u aan dat geen representatieve voorbeeldopdracht of DO beschikbaar wordt gesteld. . Voor een concrete uitwerking van de casus ontbreken echter essentiële gegevens, zoals bijvoorbeeld grootte van de te verwijderen bomen, type aan te leggen groeiplaats en relevante bodem- en omgevingskenmerken. Hierdoor moeten inschrijvers voor een casusgerichte uitwerking eigen aannames hanteren, terwijl deze aannames onderling kunnen verschillen en het PvA juist realistisch en passend moet zijn.

Gelet op de gehandhaafde paginalimiet en het ontbreken van voldoende casusgegevens, verzoeken wij u daarom de casus als verplicht uitgangspunt voor de beantwoording te laten vervallen en inschrijvers GC1 contractbreed te laten uitwerken. Bent u hiermee akkoord en wilt u bevestigen dat de contractbrede beantwoording van de zeven onderwerpen volstaat?

Antwoord:

De titel van casus is 'Communicatie en werkwijze'. Bij de opdracht in die paragraaf is aangegeven waar de aanbesteder benieuwd naar is. Als u daarvoor aannames wilt gebruiken is dat toegestaan. Wij beoordelen uitsluitend de uitwerking van de casus op de opdracht uit de casus.

Daarvoor ontbreken geen essentiële gegevens.

De casus blijft daarom ongewijzigd gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr. 145
Onderwerp: NvI 1, vraag 63 en 139

Vraag:

In antwoord 139 geeft u aan dat indien de gemeentelijke locatie nog niet in werking is, de aannemer zelf voor een gronddepot binnen de gemeentegrens moet zorgen.

Voor een efficiënte en veilige overslag van grond is specifiek en zwaar laadmaterieel nodig (zoals wielladers), dat niet standaard op een tijdelijk depot of gemeentewerf aanwezig is. Om efficiënt te kunnen werken en materieelverplaatsingen te minimaliseren, is het voor de aannemer wenselijk om gebruik te maken van een eigen, reeds volledig ingerichte bedrijfslocatie binnen de gemeente Land van Cuijk.

Mogen wij er voor onze prijsvorming en logistieke planning vanuit gaan dat de keuze voor deze eigen depotlocatie (mits gelegen binnen de grenzen van gemeente Land van Cuijk) in dat geval volledig ter vrije keuze van de aannemer is? En kunt u bevestigen dat de opdrachtgever de aannemer in dat scenario dus niet zal verplichten om – bijvoorbeeld vanwege kortere transportafstanden – uit te wijken naar een oningerichte gemeentewerf of ander gemeentelijk perceel?

Antwoord:

Het is de aannemer inderdaad vrij om de locatie van zijn depot te bepalen. Vanzelfsprekend maakt de opdrachtgever geen gebruik van deze bestekspost als vrijkomende grond goed op een ander gemeentelijk perceel gebruik kan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
146

Onderwerp:

NvI 1, vraag 18 en 94

Vraag:

In antwoord 18 geeft u aan dat voor leveranties (360-serie) moet worden uitgegaan van vrachten met trekker en kipkar van ca. 6 m3. In antwoord 94 stelt u echter dat materialen op één centrale locatie gelost mogen worden, waarna het verdere transport naar de afzonderlijke plantvakken via het interne transport (bijv. post 320010) wordt afgerekend.

Deze antwoorden zijn logistiek tegenstrijdig. In de praktijk levert een zand- of grondleverancier de materialen in bulkvrachten (grote trailers) op één centraal depot, waarna de aannemer dit materiaal zelf met een trekker en kipkar (ca. 6 m3) vanaf het depot naar de individuele plantvakken rijdt.

Mogen wij er voor een marktconforme prijsvorming in de 360-serie vanuit gaan dat de initiële leverantie in bulkvrachten (volle vrachtwagens) op een centraal depot mag plaatsvinden, en dat de in antwoord 18 genoemde 'trekker en kipkar van ca. 6 m3' daadwerkelijk betrekking heeft op het

daaropvolgende interne transport door de aannemer (af te rekenen via post 320010)?

Antwoord:

De levering moet afgestemd zijn op de aard van de werkzaamheden. Voor de 360-serie moet worden uitgegaan van levering van ca. 6m3. Mocht er meer geleverd moeten worden geeft dat een financieel voordeel voor de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
147

Onderwerp:

Nvl 1, vraag 93

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 93 uit de eerste Nota van Inlichtingen constateren wij een onwerkbaar situatie voor het afgeven van zuivere eenheidsprijzen.

Transportkosten worden in de praktijk uitsluitend bepaald door de afstand (kilometers/uren), ongeacht de bodemkwaliteit. Acceptatiekosten (storttarieven) worden daarentegen uitsluitend bepaald door de bodemkwaliteit (klasse), onafhankelijk van de afstand.

Door in de 3610-serie (afrekening in tonnen per specifieke bodemkwaliteit) de hoofdtekst "Grond vervoeren" te handhaven en deze posten in te zetten voor de afvoer naar erkende verwerkers, dwingt u inschrijvers om een transportrisico in het storttarief te verwerken, terwijl de afstand naar deze (nog onbekende) verwerkers vooraf niet te bepalen is. Dit leidt tot een onzuivere prijsvorming.

Bent u, om een zuivere en vergelijkbare calculatie voor alle inschrijvers te borgen, bereid de bestekssystematiek als volgt op te schonen en te splitsen:

- Het transport van af te voeren grond naar een depot of verwerker (ongeacht de bodemkwaliteit) wordt altijd en uitsluitend verrekend via de transportposten 320020 t/m 320050.

- De acceptatiekosten/storttarieven voor deze af te voeren grond worden uitsluitend en separaat verrekend via de posten 361010 t/m 361050 (waarbij u in de hoofdtekst van deze posten het element 'vervoeren' laat vervallen). Indien u vasthoudt aan uw huidige systematiek en het transportrisico in de 3610-serie laat zitten, met welke maximale transportafstand (in kilometers) naar een erkende verwerker dienen wij dan exact in onze eenheidsprijzen rekening te houden om niet met onwerkbaar verliezen geconfronteerd te worden?

Antwoord:

De keuze van de verwerker of ander wettelijke toegestane locatie is ter keuze van de aannemer (inschrijver). Wij passen de bestekspost niet aan.
(toelichting als de aannemer besluit in te schrijven met de laagste prijs van een verwerker uit

Groningen, gaat de opdrachtgever niet de transportkosten daarnaartoe vergoeden)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
148

Onderwerp:

207020 Verwijderen grasveld

Vraag:

Bij de volgpост 207023 wordt aangegeven dat er 0,80 m3 ontgraven wordt. Betekent dit dat er gedeeltelijk ontgraven wordt omdat het gehele hoeveelheid 10 are betreft waardoor de hoeveelheid dan 80m3 zou zijn?

Antwoord:

Goed opgemerkt. De hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast naar '80'. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
149

Onderwerp:

206040 Verwijderen kruidachtigen

Vraag:

Het betreft hier het verwijderen van groenbemers, moet hier ook worden uitgegaan van een strook van ca. 1.30 – 1.50m breed? Uit onze ervaring blijkt dat 15cm diep onderwerken niet voldoet en dit de nazorg dusdanig hindert dat de groenbemester en andere onkruiden door het gehele plantvak blijven opkomen. Kunt u overwegen om de diepte tot ca. 50 cm toe te passen?

Antwoord:

Er staat in de bestekpost vermeld dat het >15cm onder gewerkt moet worden. Als dat 50cm (is >15cm) ondergewerkt wordt door aannemer is dat uitsluitend goed als de bovenste laag teelgrond boven blijft. Tevens moet er inderdaad uitgegaan worden van breedte van ca 1,30-1,50 mtr breed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
150

Onderwerp:

Referentie

Vraag:

U stelt in de referentie "Aanplant- en renovatiewerkzaamheden bomen en beplantingen in stedelijk gebied met een totale opdrachtwaarde van minimaal € 150.000,- per jaar, uitgevoerd bij één opdrachtgever". Mogen dit ook 2 referenties zijn bijvoorbeeld 1 voor bomen en 1 voor beplanting waarbij de totale waarde boven de € 150.000 uit komt?

Antwoord:

Per referentie dient de opdrachtwaarde minimaal € 150.000 te bedragen en de werkzaamheden dienen bij één opdrachtgever te zijn uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
151

Onderwerp:

Referentie

Vraag:

Mag de referentie ook van 2 verschillende opdrachtgevers af komen?

Antwoord:

Nee, per referentie dient de opdrachtwaarde minimaal € 150.000 te bedragen en de werkzaamheden dienen bij één opdrachtgever te zijn uitgevoerd. De twee referenties mogen van twee verschillende opdrachtgevers afkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
152

Onderwerp:

Opstellen deelopdrachten

Vraag:

Stelt opdrachtgever de deelopdracht op en levert deze aan bij de opdrachtnemer of dient opdrachtnemer deze op te stellen en ter goedkeuring aan de opdrachtgever?

Antwoord:

Kan beide.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
153

Onderwerp:

Aanvulling vraag 6 – Deel 2.2 posten 412110 t/m 412140 – Nazorg en plantgarantie bomen

Vraag:

"In antwoord op vraag 6 van de eerste Nota van Inlichtingen is aangegeven dat de nazorg na

oplevering van de deelopdracht afzonderlijk wordt verrekend via de posten 511010 t/m 513030. In de aangepaste aanplantposten 412110 t/m 412140 staat echter nog steeds opgenomen dat de nazorg na oplevering is inbegrepen en tevens geldt binnen deze posten een plantgarantie tot 31 december na het derde complete groeiseizoen. Hierdoor is niet eenduidig welke kosten en risico's in de aanplantpost dienen te worden opgenomen en welke werkzaamheden afzonderlijk via de nazorgposten worden verrekend.

Kan opdrachtgever verduidelijken welke werkzaamheden en risico's exact onder de plantgarantie in de aanplantposten vallen en welke nazorgwerkzaamheden afzonderlijk worden verrekend via posten 511010 t/m 513030? Kan opdrachtgever tevens bevestigen dat de reguliere nazorg na oplevering niet in de aanplantpost hoeft te worden gecalculeerd en de betreffende posten hierop eenduidig aanpassen?"

Antwoord:

In de leeswijzer is het volgende te lezen:

Watergeven en plantgarantie: (Volgens deel 3 51 04 01 lid 5)

Tot het garant staan (plantgarantie) behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen. Bij de besteksposten voor het plantwerk is de plantgarantie vermeldt, het is vanzelfsprekend bij die post ook de bijbehorende kosten te calculeren.

In de betreffende besteksposten voor het aanplanten van alle beplantingen dient hieraan te voldoen. Het regulier onderhoud, zoals bijvoorbeeld onkruidvrij maken, voor een periode van twee of drie jaar, wordt verrekend onder de posten onder hoofdstuk 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

154

Onderwerp:

Aanvulling vraag 24 – Handmatige en machinale uitvoering

Vraag:

"Aangezien er geen kaartmateriaal van de toekomstige werklocaties beschikbaar is, kan inschrijver vooraf niet beoordelen in welke mate de werkzaamheden machinaal bereikbaar en uitvoerbaar zijn en welk gedeelte handmatig moet worden uitgevoerd. Het verschil tussen handmatige en machinale uitvoering heeft een aanzienlijke invloed op de kostprijs. Hierdoor kunnen inschrijvers verschillende uitgangspunten hanteren bij het bepalen van de eenheidsprijzen.

Kan opdrachtgever de betreffende besteksposten alsnog opsplitsen in afzonderlijke posten voor handmatige en machinale uitvoering, zodat beide uitvoeringsmethoden afzonderlijk en op een eenduidige en vergelijkbare wijze kunnen worden afgeprijsd en verrekend?"

Antwoord:

De inschrijvers schrijven allemaal in een bestekspost met dezelfde uitgangspunten.

De bestekspost blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
155

Onderwerp:

Deel 3 artikel 62 03 03 / post 813040 – Verkeersplan

Vraag:

"In de eerste Nota van Inlichtingen worden voor de verrekening van het opstellen van een verkeersplan zowel post 813030 als post 813040 genoemd. In de aangepaste inschrijvingsstaat betreft post 813030 echter de inzet van een ecooloog en post 813040 de inzet van een verkeersdeskundige.

Kan opdrachtgever bevestigen dat het opstellen, afstemmen, aanpassen en indienen van een verkeersplan conform artikel 62 03 03 wordt verrekend via post 813040?"

Antwoord:

Inderdaad dat klopt. Het opstellen, afstemmen, aanpassen en indienen van een verkeersplan wordt verrekend via post 813040.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
156

Onderwerp:

Deel 2.2 post 353210 – Hoeveelheid Bomengrond sandwichconstructie

Vraag:

"In post 353210 zijn 150 kunststof elementen opgenomen met afmetingen 708 × 708 × 85 mm.

Voor het opvullen van deze elementen is tevens een hoeveelheid van 150 m³ Bomengrond BG opgenomen. Op basis van de opgegeven afmetingen lijkt deze hoeveelheid niet in verhouding te staan tot het totale volume van de elementen.

Kan opdrachtgever de hoeveelheid te leveren en te verwerken Bomengrond controleren en de post waar nodig corrigeren, zodat alle inschrijvers met dezelfde hoeveelheid kunnen calculeren?"

Antwoord:

Goed opgemerkt.

De hoeveelheid ter inlichting van de grondverbeteraar is '6,4' m3. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Deel 2.2 post 353210 – Handboek Bomen

Vraag:

"In de aangepaste post 353210 wordt voor Bomengrond BG verwezen naar Handboek Bomen 2022, terwijl elders in de aanbestedingsstukken Handboek Bomen 2026 van toepassing wordt verklaard.

Kan opdrachtgever aangeven welke versie van het Handboek Bomen voor deze post leidend is en de verwijzing hierop eenduidig aanpassen?"

Antwoord:

Goed opgemerkt. Bij zowel 360060 als 360070 vervalt '2022'.

Tevens wijzigen de paragraafnummers

bij bpn 360040 => verwijzing wijzigt naar § 3.3.3

bij bpn 360050 => verwijzing wijzigt naar § 3.3.4

bij bpn 360060 => verwijzing wijzigt naar § 3.3.1

bij bpn 360070 => verwijzing wijzigt naar § 3.3.2

Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

158

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.4.3 / Deel 3 artikel 51 06 04 – Herkomst plantmateriaal

Vraag:

"In de inschrijvingsleidraad is opgenomen dat de te leveren bomen minimaal de laatste twee groeiseizoenen in dezelfde klimaatzone moeten zijn gekweekt. In Deel 3 artikel 51 06 04 wordt daarentegen gesproken over de laatste drie jaar in hetzelfde klimaatgebied en/of binnen een straal van 150 km rondom het werkgebied.

Kan opdrachtgever aangeven welke eis leidend is en de aanbestedingsdocumenten hierop eenduidig aanpassen?"

Antwoord:

Goed opgemerkt. Lid 2 van 51 06 04 wordt vervangen door: 'De te leveren beplanting moet de laatste 2 jaar aantoonbaar gekweekt zijn in hetzelfde klimaatgebied als het werkgebied en/of binnen een straal van 150 km rondom het werkgebied.;'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

159

Onderwerp:

Deel 2.2 post 440020 – Plantgarantie P11

Vraag:

"In de inschrijvingsleidraad is opgenomen dat voor beplantingen een onderhouds- en plantgarantieperiode van minimaal twee groeiseizoenen geldt. In post 440020 is voor P11-bepanting echter een plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen opgenomen.

Kan opdrachtgever bevestigen welke plantgarantieperiode voor post 440020 geldt en, indien twee complete groeiseizoenen van toepassing zijn, de post hierop aanpassen?"

Antwoord:

Goed opgemerkt. De laatste zin van de bestekspost wordt vervangen door 'Plantgarantie tot 31

december na het tweede complete groeiseizoen (mei - augustus)'.
Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
160

Onderwerp:

Deel 2.2 posten 413210, 413220 en 439210 – Diameter boompalen

Vraag:

"In de aangepaste posten 413210, 413220 en 439210 is voor de boompalen een diameter opgenomen van 0,90-0,10 m. Dit lijkt een verschrijving.

Kan opdrachtgever bevestigen dat hiervoor 0,09-0,10 m (90-100 mm) dient te worden aangehouden en de betreffende posten hierop aanpassen?"

Antwoord:

Dat is correct het zijn palen van 90-100 mm. Besteksposten zijn aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
161

Onderwerp:

Deel 2.2 hoofdstuk 412 – Voedingsstoffen gietwater

Vraag:

"In antwoord op vraag 92 is aangegeven dat bij Nutrifull, Yuccah en Fert Amino rekening moet worden gehouden met een 'gemiddelde dosering'. In de aangepaste besteksomschrijving wordt

echter nog steeds verwezen naar 'dosering volgens specificatie leverancier'. Omdat leveranciersspecificaties een bandbreedte kunnen bevatten, blijft hierdoor verschil in calculatie-uitgangspunt mogelijk.

Kan opdrachtgever per product een concrete gemiddelde dosering per liter of m³ gietwater aangeven die alle inschrijvers voor de prijsvorming dienen te hanteren?"

Antwoord:

Dosering betreft:

Nutrifill betreft 20 liter/m³ water

Yuccah betreft 5,5 liter/m³ water

Fert Amino betreft 20 liter/m³ water

Tussenpost 412 is aangepast. Tevens zijn besteksposten 850210, 850220 en 852030 aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Social Return – PSO Trede 3

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat een gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst geldig PSO Trede 3-certificaat geldt als volledige invulling van de voor deze opdracht geldende Social Return-verplichting, zonder dat daarnaast aanvullende projectspecifieke Social Return-invulling noodzakelijk is?

Antwoord:

Ten tijde van de inschrijving én gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst dient u in het bezit te zijn van een geldig CO₂-prestatieladder certificaat. Voor de puntentoekenning per trede verwijzen wij u naar de leidraad, onderdeel 1.4.2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

163

Onderwerp:

Vraag 110 uit Nvl

Vraag:

De uitwerking van gunningscriterium 1 wordt erg bemoeilijkt vanwege het ontbreken van in onze ogen essentiële informatie/handvatten. Ons streven is een voldoende SMART-e uitwerking te doen, die ook nauw aansluit bij de daadwerkelijke werkelijkheid.

De uitgangspunten zijn nu niet eenduidig voor alle partijen. Dit zal vervolgens ook de beoordeling en de uiteindelijke scores kunnen beïnvloeden.

Graag ontvangen wij alsnog de juiste handvatten, uitgangspunten of aanvullende gegevens.

Wanneer dit niet verstrekt kan worden, willen wij vragen of dit criterium anders uitgewerkt kan worden door bijvoorbeeld de casus los te laten.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 144

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.

164

Onderwerp:

Eenmalige kosten

Vraag:

Kunt u in de staart de post 'eenmalige kosten' toevoegen?

Antwoord:

Nee, in een raamovereenkomst mogen geen eenmalige kosten worden opgenomen in de staart.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
165

Onderwerp:

Levering Bokashi

Vraag:

In het bestek is opgenomen dat Bokashi door opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld óf door opdrachtnemer kan worden geleverd via een bestekspost beginnend met 3602.

Antwoord:

De opdrachtgever stelt de in het bestek voorgeschreven Bokashi in principe zelf ter beschikking. Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorraad niet toereikend is, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken de benodigde Bokashi te leveren. Indien de voorgeschreven Bokashi niet als regulier handelsproduct verkrijgbaar is, mag de inschrijver voor de betreffende leveringspost uitgaan van een vergelijkbaar en gelijkwaardig alternatief en zijn inschrijfprijs hierop baseren.

Het toe te passen alternatief dient qua werking en toepassing gelijkwaardig te zijn aan de voorgeschreven Bokashi en wordt voorafgaand aan toepassing ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst groenaanleg en -renovatie in de gemeente Land van Cuijk