

Onderdeel	Fabrikant	Materiaal	Kleur	Kleurnr	Plaats
GA-02 – gevelbeplating	Trespa	Metcon	Toscane greige	A06.5.1	Cf. details.
	Nibostone	natuursteen composite nibo, marmer	grau, gepolijst	--	volgens detail en kozijnstaat interieur
	Nibostone	kunststeen	grau, gepolijst	--	volgens details
	Nib	Serge 600	donkergrijs / antraciet	charcoal 010010	Openingsfactor ca. 4%.
betegelde wandafwerking	Mosa	classics Tide 100*200mm, verticaal	blue mist	0604-1020	uitwendige hoeken tegelprofiel: eindigen met afdek tegel bovenzijde
betegelde wandafwerking kolommen BG pauzeruimte	Winckelmans	50*150mm verticaal	Linen	-	6 kolommen; voegkleur creme Linen; afdek tegel bovenzijde
betegelde wandafwerking kolommen BG pauzeruimte	Winckelmans	100*200 verticaal	Blanc	-	6 kolommen; voegkleur creme Blanc; afdek tegel bovenzijde
betegelde wandafwerking entreegebied	Winckelmans	100*100mm	Havana	Havana	1 kolom, BG entreegebied; afdek tegel bovenzijde
kleedkamers, douches	Mosa	global collection 150*150mm	duivenblauw uni	16780	zie hoogte/fragment/kleurenplan
werkkasten, opslag, bergingen, keuken	Mosa	global collection 150*150mm	ivoor wit	16660	achterwand uitstortigooisteen tot +1350mm, 1200mm breed
betegeld meubelwerk spatwand pantrv staff	Winckelmans	100*200	Havana	Havane	tpv pantrv staff (141.23)
betegeld meubelwerk balie receptie & spatwand pantrv	Winckelmans	100*200	Blanc / Linen	Blanc	tpv ontvangst receptie (141.21) en spatwand pantrv teamkamer (141.31)
algemeen voegmortel al het tegelwerk	Eurocol	voegmortel, kitwerk en tegelprofielen	licht grijs (manhattan) tenzij anders aangegeven	--	geen gesneden tegels; tegelprofiel Storax Schlüter-Schiene-AE; afkitten in wandkleur
akoestische wandbekleding sportzaal	Allkoestiek	Allwall akoestische voorzetwand, wandsysteem met	licht grijs	--	dikte 46mm; Allwood D33 30mm; kantenaferwerking Allboard
akoestische wandbekleding stiltewerkplekken/werkplek docenten	Easyfelt	PET-vilt, 12mm	Japandi wall sandy beach	--	met kit vrijlijmen
	Wessels rolluiken	type superzicht trend transparant	aluminium	--	verticaal rolluik inbouw, geleidingsprofiel aluminium, afsluitbaar
	Markant / Dennison	window film, semi-transparant crystal glass	wit / transparant	--	matte folie egaal / met print; motief verschillende gradaties; tpv klaslokalen/kantoren gehele gebouw
Vinyl	Forbo	Sphera Energetic Shimmer	masala	52225	tpv klaslokalen, vv multicolor lasnaden
Vinyl	Forbo	Sphera Energetic Shimmer	concrete	52202	tpv verkeersruimten, vv multicolor lasnaden
Vinyl	Forbo	Alure Dryback	Light timber	63533 DR7	tpv teamkamer en podium pauzeruimte, dikte 2,5mm, 120*20mm, los gelegd
Vinyl	Forbo	Superstep Original (R10)	slate grey	172752	tpv cvv lokalen, anti-slip vloer tbv hard-skills
Vinyl	Forbo	Sphera Energetic	Linen	50221	tpv zitplekken kantoren 1e en 2e verdieping & linen in de vloer tussen de kolommen in de aula > kleurvlakken.
gietvloer	HIM	HIMfloor SL2000 + FC240, mat, vv flakes; vloer vv hexaflex zilver grof	d. grijs, steengrijs	RAL 7030	vv holle plint; ter plaatse van gevel
gietvloer	HIM	HIMfloor SL2000 + FC240, mat, vv flakes; vv anti-slip instrooi: voorbeh. met Primer 31	d. grijs, steengrijs	RAL 7030	doorzetten tot onderzijde vensterbank; vv holle plint, antislippoeder in toplaag; aevel: holle plint tot onderzijde vensterbank
tapijttegels	Tarkett Desso	Enlaced	beige	AD43 9096-Y B8	dikte 6,5 mm, tegel 500*500, koud tegen elkaar en vv antislip lijn; van alle kleuren
behoud natuursteen	--	bestaand hardsteen ca. 30*60cm, halfsteensverband	--	--	tegels reinigen, behandelen en waar nodig herstellen: voerwerk in kleur bestaande voegen: aannemer advies vaste prijs
tegels	Winckelmans	keramische vloertegels 10x10 cm, afdekttegels 10x10 cm	mix blue pale / havana / coenae /	kleur n.t.b.	tpv zijte entreegebied; randen afdekttegels, hoeken afgerond
gietvloer	HIM	HIMfloor SL2000 + FC240, mat, vv flakes; hexaflex zilver grof	d. grijs, steengrijs	RAL 7030	tpv keuken, vv holle plint, antislippoeder in toplaag: HACCP R12; overgangsprofiel
houten plinten gelakt	--	meranti houten plinten 12*55mm	in kleur gelakt	--	kleur van de wand; niet bij meubelwerk of kozijnen op grond
plint tpv bestaande natuursteen vloeren en trappen	--	--	--	--	grondig reinigen en impregneren iom specialist onderhoud natuursteen