

Memo nota 2

Sweco Architects B.V.	Handelsregister 30164248
Onderwerp	N/A
Projectnummer	N/A
Klant	N/A
Auteur	Raiko Bloemers
Datum	11-09-2026
Status	Definitief
Documentnummer	20250417-040-BS-002
Documentreferentie	Memo nota 2 tbv aangepast bestek

1 Toegevoegd

- 45.46.14-a AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT
0. AFTIMMERING
Bevestiging: verborgen bevestigd.
 1. GEZAAGD HOUT
Houtsoort: American Yellow Pine.
Kwaliteit (klasse): A.
Duurzaamheid, natuurlijke duurzaamheid (NEN-EN 335) (klasse): 4, Weinig duurzaam.
Vochtgehalte (%): 12.
Dikte (mm): 26.
Breedte (mm): conform tekening.
Lengte (mm): conform tekening.
Bewerking: geschaafd.
Oppervlaktebehandeling: Teknos VARIVA PLUS 8779-00, op kleur gespoten.
Afwerking: een door Teknos geadviseerde ultramatte transparante interieurlak.
Kleurafstemming van de houten planken ter plaatse van de balie en bar door de interieurbouwer, zodanig dat deze qua kleurenbeeld aansluiten op de Shiluvit-plafondafwerking WN-2592 eikenlook. Als uitgangspunt geldt een fysiek monster van de Shiluvit plafondafwerking. De interieurbouwer vervaardigt hiertoe proefpanelen in Yellow Pine en stemt kleur, transparantie en matte glansgraad hierop af. De proefpanelen worden vóór uitvoering ter goedkeuring aan architect en directie voorgelegd.
 - .01 GEZAAGD HOUT
Verticale houten delen t.b.v. de afwerking van de balie en bar t.p.v. Plaza 0.31, e.e.a. conform tekening.