

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Technische ruimte Myllesweerd												
Algemeen												
1	Buitentemperatuur / RV opnemer			Via netwerk								
1	Reset vergrendelende storingen			Drukknop	1							
1	Storingsmelding urgent			Lamp (Rood)		1						
1	Storingsmelding niet urgent			Lamp (Rood)		1						
1	Interventie modulen niet automatisch			Lamp (Geel)	1	1						
1	Brandmelding van BMC incl. lamp			Lamp (Blauw)	1	1						
1	Brandventilatie toevoer IN / AUT / UIT				2							
1	Brandventilatie afvoer IN / AUT / UIT				2							
1	Storingsmelding			Melding extern	1							
1	Overwerktimer	DOT-U/1			1							
1	Bestaande weerstation	Temp/Vocht/Licht/Neerslag/Windsnelheid								7		
Overige												
1	Gasmeterpuls	Bestaand			1							
1	Watermeterpuls	Bestaand			1							
1	Elek.meterpuls	Bestaand			1							
1	Storing vuilwaterput 0.15	Bestaand			1							
1	Storing vuilwaterput Patio	Bestaand			1							
1	Storing patchruimte 1e verd	Bestaand			1							
1	Storing patchruimte 1e verd	Bestaand			1							
1	Wateroverlastdetectie	Bestaand			1							
1	Wateroverlastdetectie	Bestaand			1							
1	Inlezen Kwh-meter Regelpaneel	(levering 3e) via M-bus		M-bus							5	
Bediening en Communicatie												
	Centraal touchscreen 15"	Beheerder / Entree		UTP								
	Communicatie met RK1 en RK3			UTP								
	Communicatie met Verlichtings systeem Helvar			UTP							20	10

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Warmtepomp												
1	Warmtepomp	Unit met eigen regeling	30WPT01	Voeding 3e	-	1	2					
1	Inlezen Kwh-meter	(levering 3e) via M-bus	30EM01	M-bus							5	
1	Uitrede watertemperatuuropnemer Condensor	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	30TT01							1		
1	Intrede watertemperatuuropnemer Condensor	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	30TT02							1		
1	Energiemeter	Kampstrup Multical 603	30QT01	∅ aangenomen	BACnet				1		7	4
1	Circulatiepomp		30CP01	-		1	1					
1	Tracing incl. bedrijfsmelding (levering 3de)	Aardlekautomaat 10Amp 30mA		Overige		1	1					
1	Centrale aanvoer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	30TT03							1		
1	Centrale retour	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	30TT04							1		
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV01	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV02	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV03	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV04	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	3-weg wegafsluiter DN80 PN6	H779R	30CV05	∅ aangenomen								
1	Servomotor 0(2)-10V	NV24A-SR-TPC				1	1					
Buffervat changeover												
Buffervat												
1	Aanvoer "na" buffervat Warm/Koud	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	40TT01							1		
1	Retour "naar" buffervat Warm/Koud	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	40TT02							1		
1	Watertemperatuuropnemer buffervat (boven)	01CT-1DH/A-22P-A44	40TT03							1		
1	Watertemperatuuropnemer buffervat (Midden)	01CT-1DH/A-22P-A44	40TT04							1		
1	Watertemperatuuropnemer buffervat (onder)	01CT-1DH/A-22P-A44	40TT05							1		
3	Dompelbuis (Lang)	A-22P-A14 (300mm)										
3	Klemveer voor kabelvoeler											
1	Flow meeting Twee-richtingen	Siemens MAG 8000	30FM01	∅ aangenomen	BACnet				1		7	4
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV05	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV06	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV07	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					
1	2-weg wegafsluiter DN80 PN6	H679R	30CV08	∅ aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC				1	1					

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Gekoeldwater												
GKW Machine												
1	Koelmachine Vrijgave & Storingsmelding	Unit met eigen regeling	20KM01	Voeding 3e	1		1		1			
1	Inlezen Kwh-meter	(levering 3e) via M-bus	20EM01	M-bus							5	
1	Energiemeter	Kampstrup Multical 603	20QT01	ø aangenomen					1		7	4
1	Uitredetemperatuuropnemer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	20TT01							1		
1	Intredetemperatuuropnemer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	20TT02							1		
1	Circulatiepomp (vrijgave vanuit koelmachine)		20CP01		1		1					
1	2-weg wegafsluiter DN65 PN6	H679R	20CV01	ø aangenomen								
1	Servomotor 3-punts	NV24A-TPC		BACnet	1		1					
Systeem druk												
Druk vereffening												
1	Systeemdruk 0-6bar 0-10V	22WP-115/A-22WP-A02	40PT01							1		
1	Systeemdruk 0-6bar 0-10V	22WP-115/A-22WP-A02	40PT02							1		
1	2-weg (regel)vlinderklep DN32	D632N	40CV01	ø aangenomen								
1	Servomotor O/D 24V	SR24A-5					1					
1	Hulpschakelaar	S2A			2							
Warmwater												
CV ketels												
1	Centrale aanvoer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	90TT01							1		
1	Centrale retour	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	90TT02							1		
2	Ketel sturing 0-10V mod. & storingsmelding		90KE01 & 02		2				2			
	De ketels zijn voorzien van interne ketelpomp											
1	Ketelaanvoerwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D	90TT03							1		
1	Ketelaanvoerwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D	90TT04							1		
1	Brandschakelaar ketelhuis				1							
1	2-weg regelafsluiter DN50 Energy Valve (flens)	EV065F+BAC	90CV01	ø aangenomen					1		7	4
Transport Warmwater												
Transportgroep												
1	Centrale aanvoer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	40TT08							1		
1	Centrale retour	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	40TT09							1		
1	Circulatiepomp		40CP01		1		1					

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
LBK Zuid												
Groep 41												
	Buitenlucht											
1	Intredeluchttemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
1	Luchtklep met veerteruggang incl. hulpcontacten	SFA-S2			2		1					
1	Drukverschilopnemer (Vuilfilter & flowbewaking)	22ADP-184								1		
	Warmtewiel											
1	Sturing Warmtewiel 0-10V	Unit met eigen regeling			1		1		1			
	Verwarmer											
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer verwarmers	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	41TT01							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer verwarmers	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	41TT02							1		
1	Vorstthermostaat	01ATS-1040B			1							
1	Circulatiepomp		41CP01	1 fase	1		1					
1	2-weg regelafsluiter DN32 Energy Valve	EV032R2+BAC	41CV01	ø aangenomen					1		7	4
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2332 / 1st ZREV32F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A04										
	Koeler											
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer koeler	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	41TT03							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer koeler	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	41TT04							1		
1	2-weg regelafsluiter DN65 Energy Valve (flens)	EV065F+BAC	41CV02	ø aangenomen					1		7	4
	Toevoerlucht											
1	Toevoerventilator				1		1					
1	Drukverschilopnemer toevoer	22ADP-184								1		
1	Inblaaskanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
	Afvoerlucht											
1	Afvoerventilator				1		1					
1	Retourkanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
	Verlichting											
1	Voeding 230V t.b.v. LBK verlichting	Aardlekautomaat 10Amp 30mA										
Luchtkleppen Zaal 1 + 2												
1	Toevoer luchtklepaandrijving		?					1				
1	Toevoer luchtklepaandrijving		?					1				

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Radiatoren Noord		Groep 42										
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer verwarmers	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	42TT01	Ø aangenomen BACnet						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer verwarmers	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	42TT02							1		
1	Ruimtetemperatuuropnemer	01RT-1D-0	42TT03							1		
1	2-weg regelafsluiter DN40 Energy Valve	EV040R2+BAC	42CV01						1		7	4
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2340 / 1st ZREV40F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A05										
Radiatoren Zuid		Groep 43										
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer verwarmers	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	43TT01	Ø aangenomen BACnet						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer verwarmers	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	43TT02							1		
1	Ruimtetemperatuuropnemer	01RT-1D-0	43TT03							1		
1	2-weg regelafsluiter DN40 Energy Valve	EV040R2+BAC	43CV01						1		7	4
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2340 / 1st ZREV40F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A05										
Vloerverwarming Zuid		Groep 44										
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer vloer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	44TT01	Ø aangenomen						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer vloer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	44TT02							1		
1	2-weg (regel)vlinderklep DN40	D640N	44CV03									
1	Servomotor O/D 24V	GR24A-5					1					
1	Hulpschakelaar	S2A			2							
1	Circulatiepomp		44CP01		1		1					
1	3-weg regelafsluiter DN40 Energy Valve	EV040R3+BAC	44CV01	Ø aangenomen BACnet					1		7	4
1	Set Koppelingen (drie)	2st ZR2340 / 1st ZREV40F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A05										

Aantal	Regelpaneel RK2 Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info	DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
LBK Noord		Groep 45										
1	Buitenlucht											
1	Intredeluchttemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
1	Luchtklep met veerteruggang incl. hulpcontacten	SFA-S2			2		1					
1	Drukverschilopnemer (Vuilfilter & flowbewaking)	22ADP-184								1		
	Warmtewiel											
1	Sturing Warmtewiel 0-10V	Unit met eigen regeling			1		1		1			
	Verwarmer											
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer verwarmer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	45TT01							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer verwarmer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	45TT02							1		
1	Vorstthermostaat	01ATS-1040B			1							
1	Circulatiepomp		45CP01		1		1					
1	2-weg regelafsluiter DN32 Energy Valve	EV032R2+BAC	45CV01	ø aangenomen	BACnet							
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2332 / 1st ZREV32F						1			7	4
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A04										
	Koeler											
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer koeler	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	45TT03							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer koeler	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	45TT04							1		
1	2-weg regelafsluiter DN65 Energy Valve (flens)	EV065F+BAC	45CV02	ø aangenomen	BACnet			1			7	4
	Toevoerlucht											
1	Toevoerventilator				1		1					
1	Drukverschilopnemer toevoer	22ADP-184								1		
1	Inblaaskanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
	Afvoerlucht											
1	Afvoerventilator				1		1					
1	Retourkanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
	Verlichting											
1	Voeding 230V t.b.v. LBK verlichting	Aardlekautomaat 10Amp 30mA										
LBK Noord luchtkleppen												
1	Afzuigkast				1		1		1			
Luchtkleppen Ontmoetingsruimte												
1	Toevoer luchtklepaandrijving							1				
1	Toevoer luchtklepaandrijving							1				
Luchtkleppen Keuken / Spoelkeuken												
1	Afzuig luchtklepaandrijving							1				
1	Bedienschakelaar				1							
1	Afzuig luchtklepaandrijving							1				
1	Bedienschakelaar				1							
Luchtgordijn Entree					Groep 46							
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer verwarmer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	46TT01							1		
1	Ruimtetemperatuuropnemer	01RT-1D-0	46TT02							1		
1	Inblaaskanaaltemperatuuropnemer / RV	22DTH-11M								2		
1	Toevoerventilator 3trn				1		3					
1	2-weg regelafsluiter DN15 Energy Valve	EV015R2+BAC	46CV01	ø aangenomen	BACnet				1		7	4
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2315 / 1st ZREV15F										
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A01										

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Vloerverwarming Noord												
Groep 47												
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer vloer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	47TT01	ø aangenomen						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer vloer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	47TT02							1		
1	2-weg (regel)vlinderklep DN40	D640N	47CV01									
1	Servomotor O/D 24V	GR24A-5		ø aangenomen			1					
1	Hulpschakelaar	S2A			2							
1	Circulatiepomp		47CP01		1		1					
1	2-weg regelafsluiter DN40 Energy Valve	EV040R2+BAC	47CV02	ø aangenomen					1		7	4
1	Set Koppelingen (drie)	2st ZR2340 / 1st ZREV40F		BACnet								
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A05										
Transport Gekoeldwater												
Transportgroep												
1	Centrale aanvoer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	40TT10							1		
1	Centrale retour	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	40TT11							1		
1	Circulatiepomp		40CP02		1		1					
LBK Zuid												
Zie verwarming												
Vloerverwarming Zuid / Koeling												
Groep 44												
1	2-weg (regel)vlinderklep DN40	D640N	44CV03	ø aangenomen								
1	Servomotor O/D 24V	GR24A-5		ø aangenomen			1					
1	Hulpschakelaar	S2A			2							
1	2-weg regelafsluiter DN32 Energy Valve	EV032R2+BAC	44CV02						1		7	4
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2332 / 1st ZREV32F		BACnet								
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A04										
1	Condensthermostaat	22HH-10	44CT01		1							
LBK Noord												
Zie verwarming												
Vloerverwarming Noord / Koeling												
Groep 47												
1	2-weg (regel)vlinderklep DN40	D640N	47CV03	ø aangenomen								
1	Servomotor O/D 24V	GR24A-5		ø aangenomen			1					
1	Hulpschakelaar	S2A			2							
1	2-weg regelafsluiter DN32 Energy Valve	EV032R2+BAC	47CV02						1		7	4
1	Set Koppelingen (twee)	1st ZR2332 / 1st ZREV32F		BACnet								
1	T-stuk tbv 2de opnemer	A-22PE-A04										
1	Condensthermostaat	22HH-10	47CT01		1							

Regelpaneel RK2				DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info							
Vloerverwarming / Koeling Zuid											
Vloerverwarming Bibliotheek K.29		Groep 4 Zuid (44)									
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	441TT01	Ø aangenomen					2		
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	441TT02						2		
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	441TT03						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	441TT04						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Prim.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	441TT05						1		
1	Circulatiepomp		441CP01		1		1				
1	6-weg regelafsluiter DN25	R3025-6P3-6P3-B3	441CV01								
1	Servomotor 0(2)-10V	NR24A-SR						1			
1	Condensthermostaat	22HH-10			1						
Vloerverwarming Zaal Deel 1 + 2		Groep 4 Zuid (44)									
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	442TT01	Ø aangenomen					2		
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	442TT02						2		
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	442TT03						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	442TT04						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Prim.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	442TT05						1		
1	Circulatiepomp		442CP01		1		1				
1	6-weg regelafsluiter DN25	R3025-6P3-6P3-B3	442CV01								
1	Servomotor 0(2)-10V	NR24A-SR						1			
1	Condensthermostaat	22HH-10			1						
Vloerverwarming Foyer		Groep 4 Zuid (44)									
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	443TT01	Ø aangenomen					2		
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	443TT02						2		
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	443TT03						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	443TT04						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Prim.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	443TT05						1		
1	Circulatiepomp		443CP01		1		1				
1	6-weg regelafsluiter DN25	R3025-6P3-6P3-B3	443CV01								
1	Servomotor 0(2)-10V	NR24A-SR						1			
1	Condensthermostaat	22HH-10			1						
Vloerverwarming Centrale Hal		Groep 6 Noord (47)									
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	471TT01	Ø aangenomen					2		
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	471TT02						2		
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	471TT03						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	471TT04						1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Prim.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	471TT05						1		
1	Circulatiepomp		471CP01		1		1				
1	6-weg regelafsluiter DN25	R3025-6P3-6P3-B3	471CV01								
1	Servomotor 0(2)-10V	NR24A-SR						1			
1	Condensthermostaat	22HH-10			1						

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Vloerverwarming Ontmoetingsruimte					Groep 6 Noord (47)							
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	472TT01							2		
1	Ruimtetemperatuuropnemer / RV	22RTH-18-1	472TT02							2		
1	Aanvoerwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	472TT03							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Sec.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	472TT04							1		
1	Retourwatertemperatuuropnemer Prim.	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22	472TT05							1		
1	Circulatiepomp		472CP01	1 fase -	1		1					
1	6-weg regelafsluiter DN25	R3025-6P3-6P3-B3	472CV01	∅ aangenomen								
1	Servomotor 0(2)-10V	NR24A-SR							1			
1	Condensthermostaat	22HH-10			1							
Warmtapwater												
Tapwatervoorziening												
1	Boiler Keuken	Unit met eigen regeling			1		1					
1	Tapwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D								1		
1	Tapwatertemperatuuropnemer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22P-A44								1		
1	Dompelbuis LW7X100 RVS	A-22P-A08 (100mm)										
1	Tapwater Circulatiepomp				1		1					
1	Boiler Kleedkamers	Unit met eigen regeling			1		1					
1	Tapwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D								1		
1	Tapwatertemperatuuropnemer	01DT-1DL/A-22P-A20/A-22P-A44								1		
1	Dompelbuis LW7X100 RVS	A-22P-A08 (100mm)										
1	Tapwater Circulatiepomp				1		1					
Spui voorziening												
1	Tapwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D	BSH Bibliotheek							1		
1	2-weg afsluiter DN15	R215PW-N	∅ aangenomen									
1	Servomotor 3-punts	NR24A					1					
1	Tapwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D	BSH Garderobe							1		
1	2-weg afsluiter DN15	R215PW-N	∅ aangenomen									
1	Servomotor 3-punts	NR24A					1					
1	Tapwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D	Keuken							1		
1	2-weg afsluiter DN15	R215PW-N	∅ aangenomen									
1	Servomotor 3-punts	NR24A					1					
1	Tapwatertemperatuuropnemer (aanleg)	01HT-1D	Werkkast							1		
1	2-weg afsluiter DN15	R215PW-N	∅ aangenomen									
1	Servomotor 3-punts	NR24A					1					

Regelpaneel RK2					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Code	Info								
Dakluiken & Gevelramen												
1	Servomotor 2-punts Dakluiken		Dak				1					
1	Servomotor 2-punts Centrale hal		Dak				1					
1	Servomotor 2-punts Trappenhuis		Dak				1					
1	Servomotor 2-punts Gevelramen Foyer (Voorgevel)		Raam				1					
1	Servomotor 2-punts Gevelramen Centrale Hal		Raam				1					
					DI	DO	Dom	AO	Aom	AI	LW	VW
Totaal datapunten					84	5	56	6	26	109	140	70
Minimaal aan te houden extra datapunten					8	1	6	1	3	11	14	7
10%												