

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Herinrichting landschap Museum Doorn in de gemeente Doorn

BESTEKNUMMER : 20965.01
RVB-projectcode : 20965

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATIE LANDELIJK

Adviseur:

SmitsRinsma
Coehoornsingel 6
7201 AB Zutphen

Status : NVI 1
Versie : A2.1
Datum : 17-09-2026

Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Vraag 1 : Zou u een RSX-bestand van het bestek aan de documenten toe kunnen voegen

Antw. 1 : Het RSX bestand is toegevoegd onder documenten, bestek incl. bijlagen.

Vraag 2 : U stelt dat de referentieopdracht niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Wij zijn bij verschillende relevante projecten betrokken waarvan de opdrachtverstrekking langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden maar de uitvoerende werkzaamheden deels in de afgelopen 5 jaar hebben plaatsgevonden. Kunt u aangeven of een project op deze manier voldoet aan de gestelde referentietermijn?

Antw. 2 : Voor de beoordeling of een referentie-opdracht aan deze eis voldoet wordt dat opleverdatum van het project aangehouden.

Vraag 3 : Volgens art. 13 van deel 2.1. is er voor de laatste streng aan te leggen HWA bronbemaling nodig. Hier zijn geen besteksposten voor opgenomen in deel 2.2. Kunt u deze toevoegen?

Antw. 3 : Vanwege het niet hoeven aanbrengen van een hoofdriool is de bemaling niet benodigd. Tekst uit art. 13 wordt verwijderd.

Vraag 4 : De hoeveelheid resultaatsverplichting van 11 stuks komt niet overeen met hetgeen is beschreven in de omschrijving. Ook gaat het hier om andere zaken dan (alleen) verkeersborden. Kunt u deze post aanpassen?

Antw. 4 : Is aangepast in versie A2.1

Vraag 5 : De hoeveelheid te leveren schraal beton lijkt niet te kloppen o.b.v. de hoeveelheid resultaatsverplichting. Kunt u dit aanpassen?

Antw. 5 : Is aangepast in versie A2.1

Vraag 6 : Worden deze putkasten ter beschikking gesteld of zijn deze bestaand?

Antw. 6 : Deze zijn nieuw te leveren.

Vraag 7 : Worden deze kasten ter beschikking gesteld of moeten ze worden geleverd?

Antw. 7 : Deze zijn nieuw te leveren.

Vraag 8 : Er wordt verwezen naar het namaken van een bestaande sokkel op een in post 832030 te maken funderingsplaat. Deze omschrijving is niet duidelijk en graag ontvangen wij hier een detailtekening voor.

Antw. 8 : Bijlage van sokkel wordt toegevoegd.

Vraag 9 : Tweede en volgende termijnen verschijnen steeds 30 dagen later. Dit houdt in dat de 2e termijn op een woensdag vervalt, de 3e op een vrijdag en zo steeds verder en dus niet op een vaste dag in de week. In art. 01.74.71 wordt wel om het opstellen van weekrapporten (besteksadministratie) gevraagd. Het lijkt logischer om de termijnen, conform de standaard RAW-bepalingen om de 4 weken (28 dagen) te laten vervallen. Kunt u dit aanpassen?

Antw. 9 : Deze wordt gewijzigd naar 28 dagen.

Vraag 10 : In de inschrijfstaat wordt een percentage van 0,25% aangegeven voor de af te dragen bijdrage RAW-systematiek. Uit het meegeleverde RSX-bestand komt echter nog het oude percentage van 0,15%. Kunt u een aangepast RSX-bestand aanleveren zodat het bedrag op de juiste manier wordt berekend door de calculatiesoftware.?

Antw. 10 : Er wordt een aangepast .RSX bestand ingediend bij de nota.

Vraag 11 : U geeft hier aan dat er bemaling benodigd is, echter deze komt niet terug in deel 2.2 van het bestek. Indien bemaling inderdaad benodigd is dan zien wij deze graag toegevoegd aan deel 2.2 van het bestek.

Antw. 11 : Niet van toepassing. Posten voor hoofdriool zijn verwijderd.

Vraag 12 : Zou u de risicoregeling wel van toepassing willen verklaren? Het is voor de gegadigde onmogelijk om in te schatten wat de prijzen in 2027 gaan doen.

Antw. 12 : Wordt niet van toepassing verklaard.

Vraag 13 : Wij vermoeden dat de bovenste "L" bij hoeveelheid ter inlichting niet klopt.

Antw. 13 : Klopt. Wordt aangepast.

Vraag 14 : Er is niet voorzien in een grondverbeteraar of een bemesting t.b.v. heesters en vaste planten. Kan dit opgenomen worden in het bestek? Waarbij een basisuitgangspunt wordt genomen als verrekenbare post. Daadwerkelijk verbetering/bemesting op basis van grondmonsters. We adviseren om ook hiervoor een post op te nemen.

Antw. 14 : Voor de vaste planten dient nieuwe teelgrond te worden geleverd in de plantvakken volgens 252010. De heesters worden geplant in de bestaande bosgrond. Bij de bomen, hagen, heesters en vaste planten wordt een schimmelverbetering toegepast.

Vraag 15 : Deze post kunnen we niet plaatsen. 190 bomen? Moet dit heesters zijn? Hoeveelheid kunnen we ook niet duiden. In de tekst worden 2 heesters genoemd.

Antw. 15 : Wordt aangepast in versie A2.1.

Vraag 16 : Hoeveelheid in post 761020 kunnen we niet herleiden. Op basis van voorgaande post zou dit 60 moeten zijn.

Antw. 16 : Wordt aangepast in versie A2.1.

Vraag 17 : Geeft niet de juiste hoeveelheid weer. Moet ons inziens 21 zijn ipv 168.

Antw. 17 : Wordt aangepast in versie A2.1.

Vraag 18 : De subposten vermelden niet de juiste hoeveelheden. Resultaatverplichting is 14. Hoeveelheid ter Inlichting dient vermenigvuldigd te worden met 14.

Antw. 18 : Wordt aangepast in versie A2.1.

Vraag 19 : De dikte van de strip staat als 30mm genoemd. Ons inziens moet dit 3mm zijn. Is dit juist?

Antw. 19 : Correct. Wordt aangepast in versie A2.1.

Vraag 20 : Hoe is het onderhoud na realisatie geborgd? We adviseren om ook een onderhoudsperiode te koppelen aan de realisatie. Dit zorgt voor eigenaarschap en verhoging van de kwaliteit van werk. Wat is de visie van opdrachtgever en is er de bereidheid om dit in het bestek op te nemen of na opdracht te bespreken?

Antw. 21 : Onderhoud en nazorg na realisatie is toegevoegd in versie A2.1. De nazorg/onderhoud voor het groen is opgenomen voor een periode van 3 jaar na aanplant.

Vraag 22 : De nazorg d.m.v. watergeven is beperkt tot één groeiseizoen. Zeker met de klimatologische ontwikkelingen is een periode van 3 jaar minimaal, bij voorkeur 5 jaar, om garantie te kunnen geven en uitval (dus inboet) te voorkomen. Kan de opdrachtgever dit aanpassen/toevoegen?

Antw. 22 : Onderhoud en nazorg na realisatie is toegevoegd in versie A2.1. De nazorg/onderhoud voor het groen is opgenomen voor een periode van 3 jaar na aanplant

Vraag 23 : In het bestek staat dat het werk binnen 8 maanden na opdracht opgeleverd dient te worden. Dit is in strijd met de opleverdatum van 1-12-2028 die in de leidraad wordt genoemd. Wat is leidend?

Antw. 23 : Opleverdatum wordt aangepast naar 01-12-2028.

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDER

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

2. De navolgende bijlagen zijn toegevoegd:

Bijlage 4 - Plantsoenlijst A2.1

Bijlage 14 - Afbeelding sokkel

Bijlage 15 - Inschrijvingsbiljet

Bijlage 16 - Inschrijvingsstaat

3. In het bestek zijn de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 1:

Paragraaf 15 wordt toegevoegd:

De hoeveelheden t.b.v. beheer groenvoorzieningen, zoals genoemd in hoofdstuk 78 van deel 2.2 van dit bestek, zijn de hoeveelheden resultaatsverplichtingen per 3 jaar (156 weken).

Deel 2.1:

13, Grondwaterstanden:

Het peil van het grondwater bevindt zich beneden de te ontgraven diepte.

Deel 2.2:

Bestekpostnr. 191770 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 422210 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 422410 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 422420 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 524020 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 623010 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721010 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721011 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721012 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721013 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721014 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721015 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721016 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721020 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721021 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721022 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721023 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721024 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721025 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721026 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721036 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 721046 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 761020 is gewijzigd;

Bestekpostnr. 764020 is gewijzigd;

Bestekpostnrs. onder hoofdstuk 78 zijn toegevoegd.

Deel 3:

Bepalingen onder 51 "Groenvoorzieningen" zijn toegevoegd.

1. A l g e m e e n

PAR

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Verwijderen begroeiing
- Opbreken verhardingen
- Grondwerk tbv funderingslagen
- Aanbrengen asfalt
- Aanbrengen bestrating
- Aanbrengen halfverharding
- Grondverbetering groenvakken
- Aanplant groen
- Onderhoud plantvakken, bomen, hagen en heesters
- enzovoort.

05 Tijdsbepaling

Het werk dient opgeleverd te worden op 01-12-2028.

De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: €500,--

Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofd van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal 5% van de aannemingssom.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 kalendermaanden voor de civiele werkzaamheden.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 36 kalendermaanden voor de groene werkzaamheden.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
191770			Bestekpost 191770 vervalt en wordt vervangen door				
191770	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	15,00	V	
			Betreft: 6 st vlaggenmasten, 5 st informatieborden met				
			dubbele paal, 2 st verkeersborden met paal, 1				
			brievenbus en 1 wegwijzer op paal				
		 9. .	Uit het maaiveld				
			incl. de fundatie				
		 2. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar intern depot				
422210			Bestekpost 422210 vervalt en wordt vervangen door				
422210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2.127,00	V	
			tbv opsluiten aan te brengen bestrating inclusief				
			pasmaken banden dmv zagen				
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed	m3			106,35 L
			en voorzien van steunrug van stampbeton, 50L/m1				
		. 1. . . .	Langs de opsluitbanden 1 strek laag van straatbaksteen	st			10.635,00 L
			in cementspecie aanbrengen				
			Stenen leveren volgens bestekpostnr. 452260				
			Opsluitbanden plaatsen met 3cm klik t.o.v. de bestrating.				
		. . 5. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			2.127,00 I
422410			Bestekpost 422410 vervalt en wordt vervangen door				
422410	831399		Aanbrengen en leveren borderranden van CorTen staal	m	690,00	V	
			tbv opsluiting parelgrind voorterrein				
			CorTen stalen opsluitranden	m			690,00 L
			dikte strip 3 mm				
			hoogte strip 200 mm				
			lengte strip minimaal 2300 mm (langer heeft de				
			voorkeur)				
			Inclusief op maat maken en buigen van strips volgens				
			aanlegtekening				
			Aanbrengen in laag stelspecie van 15x15 , gebruik 0.02	m3			13,80 L
			m3/m				
			Bovenkant cementlaag 5 cm onder het maaiveld				
			Strip 5 cm boven maaiveld uit laten steken				
			Plaatsing voor het aanbrengen van de				
			funderingsmatten voor het parelgrind				
422420			Bestekpost 422420 vervalt en wordt vervangen door				
422420	831399		Aanbrengen borderranden hergebruik CorTen staal	m	142,00	V	
			Opsluitranden bij de Poortvleugel en de Moestuin tbv				
			opsluiten halfverharding				
			Uitvoeren met materiaal vrijgekomen bij post 161410	m			142,00 I
			CorTen stalen opsluitranden				
			dikte strip 3 mm				
			hoogte strip 200 mm				
			lengte strip afhankelijk volgens bestekspostnr 161410				
			Inclusief op maat maken en buigen van strips volgens				
			aanlegtekening				
			Aanbrengen in laag stelspecie van 15x15 , gebruik 0.02	m3			2,84 L
			m3/m				
			Bovenkant cementlaag 5 cm onder het maaiveld				
			Strip 5 cm boven maaiveld uit laten steken				
			Plaatsing voor het aanbrengen van de				
			funderingsmatten voor het parelgrind				
524020			Bestekpost 524020 vervalt en wordt vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
524020	283699		Aanbrengen aansluitpunt water Betreft: putkast met 2 aansluitpunten type 'PUTkast© Waterkraan dubbel' afmeting (lxbxh) 350x300x390 mm Incl 2 st kogelkraan met slangaansluiting Incl roestvaststalen deksel met sparing voor een tuinslang Incl vierhoek-slot en bijbehorende sleutel plaatsen nabij putkast evenementen Op de leiding, aangebracht in bestekspostnr 522010 Inclusief benodigd snoei- en grondwerk	st	2,00	V
623010			Bestekpost 623010 vervalt en wordt vervangen door			
623010	261501		Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. Betreft: putkast tbv gebruik als evenementenkast. Voeding vanuit het Poortgebouw realiseren. Graven sleuf t.b.v. leidingen onder bestekspostnr. 623020 Type PUTkast© Markt Basis' o.g. met massieve deksels In put met 2 compartimenten welke afzonderlijk afsluitbaar zijn met verschillende sloten (voeding vanuit eigen netwerk) .9. Putkast met afsluitbare luiken, in het linkercompartiment een kunststof binnenkast, beschermingsklasse IP67 en voorzien van doorzichtig klapdeksel. kast voorzien van: - 1x lastscheider 400V/63A-4p (hoofdschakelaar) - 1x aardlekautomaat 230V/16A-30mA B-kar (voor verwarmingselement) - 1x verwarmingselement 10W met thermosstaat - 2x aardlekautomaten 230V/16A-30mA B-kar - 2x aardlekautomaten 400v/16A-30 mA C-kar In het rechter compartiment (gebruikersdeel) dient een luchtklok gemonteerd te zijn bevattende: 2x CEE contactdozen 230V/16A 6h blauw 2x CEE contactdozen 400V/16A 6h rood Inclusief aansluiten en inwerking stellen. .9. Incl benodigd snoei- en grondwerk	st	2,00	V
721010			Bestekpost 721010 vervalt en wordt vervangen door			
721010	515299		Leveren en planten bomen maat 18-20. Betreft: bomen in groen, inclusief bijbehorende werkzaamheden en voorzieningen. Situering: volgens plantsoenlijst. Draadkluit, maat 18-20. Definitieve locatie op aanwijs van directie. Grondsoort: gemengd boven en ondergrond	st	14,00	V
721011			Bestekpost 721011 vervalt en wordt vervangen door			
721011	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .4. Diepte: 0,60 m .1.4 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein Na hervullen plantgat overige grond spreiden over terrein	st		14,00 I
721012			Bestekpost 721012 vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721012	515299		Leveren en aanbrengen boompalen en boombanden. Betreft: kniepalen en boombanden 3 palen per boom Kniepaal, materiaal keuze van de aannemer Lengte: 1,60m Diameter: 80-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60m Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer	st		14,00	I
721013			Bestekpost 721013 vervalt en wordt vervangen door				
721013	510299		Leveren en aanbrengen mycorrhizae. Betreft: het leveren en aanbrengen van zakjes mycorrhizae rondom de kluit van de te planten boom. Type: Tree Saver Transplant o.g. Dosering: één zakje van 85 gram mengen met 60 liter vulgrond in het plantgat Toepassing: 3 zakjes van 85 gram per boom Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Mogelijke leverancier Plant Health Cure BV	kg		3,57	I
				st		42,00	L
				st		42,00	L
721014			Bestekpost 721014 vervalt en wordt vervangen door				
721014	515204		Planten bomen. Betreft: planten bomen maat 18-20 Periode van planten : najaar 2. Bomen met kluit conform plantsoenlijst, incl. snoeien van 1e jaars loten tot op knop of adventief oog op ca. 10cm vanaf de stam/tak 2. In plantgaten volgens bestekspostnr. 721011 1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein 1. De boomspiegel vlak afwerken 1. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st		14,00	I
				st		14,00	L
721015			Bestekpost 721015 vervalt en wordt vervangen door				
721015	510599		Leveren en aanbrengen kokos-gietrand en snippers. Betreft: Gietrand Type: KokosNatuurlijk o.g. Materiaal: kokos Hoogte 300mm Hoogte boven maaiveld na aanbrengen: 150mm Gietrand aanbrengen met dezelfde diameter als de kluit Overlap: 250mm Gemiddelde lengte per boom (18-20): 2,13 m (incl. overlap) Incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen Gietrand aan boompaal bevestigen middels nietjes. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Inclusief leveren en aanbrengen strooisellaag in gietrand Leveren en aanbrengen houtsnippers, Frans boomschors, fractie 25-45mm, laagdikte: 0,10m.	st		14,00	I
				st		14,00	I
				m		30,00	L
				m3		4,20	L
721016			Bestekpost 721016 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4				5	6	
721016	515502					Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante bomen, binnen 24 uur na aanplant. 9. Water aanvoeren van buiten terrein, er mag geen oppervlaktewater op het terrein van Huis Doorn ingewonnen worden 2. Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 1e gift na aanplant	st			14,00	I
721020						Bestekpost 721020 vervalt en wordt vervangen door					
721020	515299					Leveren en planten bomen maat 20-25. Betreft: bomen in groen, inclusief bijbehorende werkzaamheden en voorzieningen. Situering: volgens plantsoenlijst. Draadkluit, maat 20-25. Definitieve locatie op aanwijs van directie. Grondsoort: gemengd boven en ondergrond	st	4,00	V		
721021						Bestekpost 721021 vervalt en wordt vervangen door					
721021	510303					Maken plantgat. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m 4. Diepte: 0,60 m 1.4 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein Na hervullen plantgat overige grond spreiden over terrein	st			4,00	I
721022						Bestekpost 721022 vervalt en wordt vervangen door					
721022	515299					Leveren en aanbrengen boompalen en boombanden. Betreft: kniepalen en boombanden 3 palen per boom Kniepaal, materiaal keuze van de aannemer Lengte: 1,60m Diameter: 80-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60m Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer	st			4,00	I
							st			12,00	L
							st			12,00	L
721023						Bestekpost 721023 vervalt en wordt vervangen door					
721023	510299					Leveren en aanbrengen mycorrhizae. Betreft: het leveren en aanbrengen van zakjes mycorrhizae rondom de kluit van de te planten boom. Type: Tree Saver Transplant o.g. Dosering: één zakje van 85 gram mengen met 60 liter vulgrond in het plantgat Toepassing: 3 zakjes van 85 gram per boom Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Mogelijke leverancier Plant Health Cure BV	kg			1,02	I
							st			12,00	L
721024						Bestekpost 721024 vervalt en wordt vervangen door					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
721024	515204		Planten bomen. Betreft: planten bomen maat 20-25 Periode van planten : najaar	st		4,00	I
		2.	Bomen met kluit conform plantsoenlijst, incl. snoeien van 1e jaars loten tot op knop of adventief oog op ca. 10cm vanaf de stam/tak	st		4,00	L
		.2.	In plantgaten volgens bestekspostnr. 721021				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
721025			Bestekpost 721025 vervalt en wordt vervangen door				
721025	510599		Leveren en aanbrengen kokos-gietrand en snippers. Betreft: Gietrand	st		4,00	I
			Type: KokosNatuurlijk o.g.	st		4,00	I
			Materiaal: kokos				
			Hoogte 300mm				
			Hoogte boven maaiveld na aanbrengen: 150mm				
			Gietrand aanbrengen met dezelfde diameter als de kluit				
			Overlap: 250mm				
			Gemiddelde lengte per boom (20-25): 2,45 m (incl. overlap)	m		10,00	L
			Incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen				
			Gietrand aan boompaal bevestigen middels nietjes.				
			Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.				
			Inclusief leveren en aanbrengen strooisellaag in gietrand				
			Leveren en aanbrengen houtsnippers, Frans boomschors, fractie 25-45mm, laagdikte: 0,10m.	m3		1,60	L
721026			Bestekpost 721026 vervalt en wordt vervangen door				
721026	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante bomen, binnen 24 uur na aanplant.	st		4,00	I
		.9.	Water aanvoeren van buiten terrein, er mag geen oppervlaktewater op het terrein van Huis Doorn ingewonnen worden				
		.2.	Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.	st		4,00	L
			Gerekend is met een frequentie van 1 gift na aanplant				
721036			Bestekpost 721036 vervalt en wordt vervangen door				
721036	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante bomen, binnen 24 uur na aanplant.	st		21,00	I
		.9.	Water aanvoeren van buiten terrein, er mag geen oppervlaktewater op het terrein van Huis Doorn ingewonnen worden				
		.2.	Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.	st		21,00	L
			Gerekend is met een frequentie van 1 gift na aanplant				
721046			Bestekpost 721046 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721046	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante bomen, binnen 24 uur na aanplant. .9. Water aanvoeren van buiten terrein, er mag geen oppervlaktewater op het terrein van Huis Doorn ingewonnen worden .2. Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 1 gift na aanplant	st			1,00 I
761020			Bestekpost 761020 vervalt en wordt vervangen door				
761020	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante bomen in groenvoorzieningen, in overleg met directie. Situering: volgens plantsoenlijst. Aantal bomen: 40 stuks .9. Voor het watergeven van beplanting geschikt water aanvoeren door aannemer. (Innemen vanuit oppervlaktewater op het park is niet toegestaan) Gedurende 1e groeiseizoen .3. Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10x in een groeiseizoen .9. Bomen water geven via gietranden.	st	40,00	V	
764020			Bestekpost 764020 vervalt en wordt vervangen door				
764020	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante heesters in groenvoorzieningen, in overleg met directie. Situering: volgens plantsoenlijst. Aantal heesters: 22 stuks .9. Voor het watergeven van beplanting geschikt water aanvoeren door aannemer. (Innemen vanuit oppervlaktewater op het park is niet toegestaan) Gedurende 1e groeiseizoen .3. Hoeveelheid: ten minste 60 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10x in een groeiseizoen .9. Heesters water geven rondom stam en in plantenbakken.	st	22,00	V	
767010			Bestekpost 767010 vervalt en wordt vervangen door				
767010	512301		Beregenen terreinen. Betreft: het beregenen van vaste planten vakken en heestervakken Aantal percelen: 20 2. Gerekend is met 10keer watergeven per jaar .1. Water uit waterleidingnet .2. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar, moment van water geven in overleg met directie.	are	33,00	V	
78			Alle posten onder hoofdstuk 78 zijn toegevoegd Alle posten onder hoofdstuk 78 zijn toegevoegd				
78			BEHEER				
781			BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
781010	515599		Werkpakket begeleidingssnoei <6 meter. - uitvoeren begeleidingssnoei regulier boombeeld; - kwaliteitsniveau A; - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen; - beheersen stam- en wortelopschot; - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	40,00	V
781011	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij een regulier snoeibeeld 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: zie Handboek Bomen 2026 art. 8.10 .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk	st		40,00 I
781012	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Te onderhouden aantal bomen Bomen in verharding, in gras en kruidachtigen en plantvakken.	week		156,00 I
781020	515499		Werkpakket boompalen en /-banden. - betreft bomen tot een leeftijd van 3 jaar na aanplant met een groeiplaatsvoorziening; - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	40,00	V
781021	515411		Controleren boomvoorziening. Betreft bovengrondse verankering incl. gietrand. 9. Boombanden zo nodig verruimen Boompaal (-palen) controleren op noodzaak vervanging Boom en boompaal zo nodig rechtzetten Stam van de boom jaarlijks vrijmaken van waterlot. Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken .1. Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per jaar	st		120,00 I
781022	515423		Vervangen bovengrondse boomverankering. Betreft het vervangen van bovengrondse boomverankering Gerekend is met 5% te vervangen per jaar 3. Betreft 3 boompalen per boom .3. Boompaal: materiaal, lengte en diameter ter keuze van de aannemer .2. Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer .4. Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st		6,00 I
781023	515499		Vervangen gietrand. Gerekend is met 5% te vervangen per jaar Gietrand: materiaal ter keuze van de aannemer Diameter gietrand: ca. 0,7 m Hoogte gietrand boven maaiveld: ten minste 0,15 m Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein	st		6,00 I
781024	515499		Verwijderen bovengrondse verankering. Betreft het verwijderen van bovengrondse verankering, 3 jaar na aanplant Situering in het werk en bijzonderheden volgens handleiding vermelden 3 boompalen, 3 boombanden per boom incl. gietrand.	st		40,00 I
782			HEESTERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
782010	514499		Werkpakket solitaire heesters. - situering: zie aanlegtekening groen; - kwaliteitsniveau A; - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen; - vrijkomend stamhout vervalt aan de aannemer; - heesters in plantkuipen en groen - aanplantmaat 150/175 - overige vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	22,00	V
782011	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij een regulier snoeibeeld 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: zie Handboek Bomen 2026 art. 8.10 .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk	st		22,00 I
782012	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gerekend met 0,02 are per solitaire heester 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Grondsoort: zand .1. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant	week are		156,00 I 1,32 I
782013	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het jaarlijks bemesten van de solitaire heesters in de periode van maart-mei, in groen en in plantbakken Gerekend met 2m2 per solitaire heester 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 .1. Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2 kg		132,00 I 6,60 L
782020	514499		Werkpakket heestervakken. - betreft plantvakken, opgaande heesters - situering: zie aanlegtekening groen; - kwaliteitsniveau A; - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen; - vrijkomend stamhout vervalt aan de aannemer; - overige vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	2.448,00	V
782021	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .1. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant	week are		156,00 I 73,44 I
782022	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het jaarlijks bemesten van de heestervakken in de periode van maart-mei 3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 .1. Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2 kg		7.344,00 I 367,20 L
783			HAGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
783010	514299		Werkpakket hagen b= <1,0m / h= <1,20m. - kwaliteitsniveau A; - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen; - hoogte tot ca. 1,20 m; - codering HG1 en HG2 - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m	169,00	V
783011	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet Gerekend is met een gemiddelde breedte van 1,0 m per strekkende meter haag	week		156,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,69 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
783012	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 3,0 m2/m1 haagvoet De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Hoogte van de haag: tot ca. 1,20 m Breedte van de haag: tot ca. 1,00 m	week		156,00 I
				m2		507,00 I
783020	514299		Werkpakket hagen b= <1,0m / h= <1,20m. - kwaliteitsniveau A; - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen; - hoogte tot ca. 1,75 m; - codering HG1 en HG2 - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m	136,00	V
783021	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet Gerekend is met een gemiddelde breedte van 1,0 m per strekkende meter haag	week		156,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,36 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
783022	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 4,5 m2/m1 haagvoet De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Hoogte van de haag: tot ca. 1,75 m Breedte van de haag: tot ca. 1,00 m	week		156,00 I
				m2		612,00 I
784			VASTE PLANTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
784010	514899		Werkpakket vaste planten. - kwaliteitsniveau A; - betreft plantvakken; - reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen; - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	794,00	V
784011	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		156,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		23,82 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
784012	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: kruidachtigen	m2		2.382,00 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Korrelachtige meststof			
		.1.	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		11.910,00 L
		.1	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05 m			
784013	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het uitvoeren van een voorjaarsbeurt bij de vaste planten	m2		2.382,00 I
		9.	Verwijderen afgestorven delen, i.v.m.m winterbeeld, bij aanvang nieuw groeiseizoen			
		.9.	Betreft: vaste planten			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: jaarlijks een oppervlakte van 50% van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen	m2		1.191,00 I
		.1.	In beplantingsvak			
784014	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken/afsnijden van het gras rondom de plantvakken	m		190,00 I
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.9.				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m		1.140,00 I
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
785			WATER GEVEN, JAAR 2 & 3			
785010	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante bomen in de jaren 2 & 3 na aanplant	st	40,00	V
		.9.	Voor het watergeven van beplanting geschikt water aanvoeren door aannemer. (Innemen vanuit oppervlaktewater op het park is niet toegestaan)			
		.2.	Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.	st		800,00 L
			Gerekend is met een frequentie van 10x in een groeiseizoen			
		.9.	Bomen water geven via de gietranden			
785020	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van de nieuw aangeplante solitaire heesters in de jaren 2 & 3 na aanplant	st	22,00	V
		.9.	Voor het watergeven van beplanting geschikt water aanvoeren door aannemer. (Innemen vanuit oppervlaktewater op het park is niet toegestaan)			
		.3.	Hoeveelheid: ten minste 60 liter per boom.	st		440,00 L
			Gerekend is met een frequentie van 10x in een groeiseizoen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
785030	512301		Beregenen terreinen. Betreft: het beregenen van vaste planten en heestervakken Aantal percelen: 20 2. Gerekend is met 10 keer watergeven per jaar .1. Water uit waterleidingnet .2. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 10x per jaar, moment van water geven in overleg met directie.	are	33,00	V
786			AFVALBEHEERSING			
786010	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in de heester en vaste plantenvakken gedurende week 42 t/m 52. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	week	156,00	V
786020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van grof vuil in de heester en vaste plantenvakken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V
786030	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van fijn vuil in de heester en vaste plantenvakken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V
786040	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval in de boomspiegels van nieuw aangeplante bomen. 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Zonder boomrooster .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V
832030			Bestekpost 832030 vervalt en wordt vervangen door	st		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
832030	722014		Aanbrengen kunstobject.	st	5,00	V	
			Herplaatsen objecten opgenomen in bestekspostnr				
			191220, aanvullende werkzaamheden worden				
			verrekend op stelpost 950050				
			Locaties nader te bepalen				
		4.	In een bestrating				
		.1.	Kunstobject diversen	st			5,00 I
		. .2. . . .	Met in het werk gestorte fundatie van 80x80x20 cm	m3			0,64 L
			met een enkel wapeningsnet gewapend beton, incl				
			aanbrengen en verwijderen benodigde bekisting.				
		. . .2. . .	Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld				
		1.	Bestrating rondom herstellen op stelpost 950050				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen				
			afgevoerd te worden naar een erkend verwerker,				
			inclusief laden en vervoeren. Stortkosten kunnen na				
			overhandigen van de stortbonnen verrekend worden				
			op stelposten 950020 en 950040				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 05 Aanbrengen beplanting

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 1 van de Standaard 2025 dient het wortelgoed (beplanting zonder kluit) te worden aangebracht in de periode van 15 november tot en met 31 december.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen of bodembedekkende heesters

- 01 Het knippen van hagen of bodembedekkende heesters met een zelfrijdend of aangedreven werktuig is niet toegestaan.
- 02 Knip- of snijvlakken mogen geen raffelige of gekneusde uiteinden vertonen.

51 42 09 Snoeien van struikrozen en sierplantsoen

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.09 van de Standaard 2025 worden onder vorstgevoelige soorten o.a. Buddleja en de bladhoudende sierheesters verstaan.
- 03 Het jaarlijks op te stellen snoeiplan t.a.v. alle sierbeplantingen wordt door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring aan de directie overhandigd.
Het snoeiplan moet de volgende informatie bevatten:
- Uitgesplitst naar beheergroep volgens bestek,
 - De locatie van de te snoeien vakken, incl. aanduiding op de beheertekening,
 - De Wetenschappelijke en Nederlandse naam van de te snoeien soort,
 - Eventuele vorstgevoeligheid van de te snoeien soorten zoals vermeldt onder lid 02.
 - Het oppervlakte te snoeien sierbeplanting.
- 04 In geval van het snoeien van randen van een beplantingsvak: Takken verwijderen tot op de stam of tot op de stobbe. Indien takken tot de stobbe verwijderd dienen te worden dan maximaal tot ca. 1,00 m vanaf de rand van het beplantingsvak en banken e.d.

51 42 35 Onkruidbeheersing beplanting

- 01 In aanvulling op de het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard RAW bepalingen 2025 dient de onkruidbeheersing in bodembedekkers en vaste planten handmatig middels plukken of met behulp van de schrepel te worden uitgevoerd om beschadiging aan (wortel)uitlopers en beplanting te voorkomen.
- 02 In aanvulling op de het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard RAW bepalingen 2025 wordt schade als gevolg van onjuist uitgevoerde onkruidbeheersing verrekend. Als schade bedoeld in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen 2025.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 05 RAW-bestek: duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.05 lid 01 van de Standaard is 3 jaar.

51 5 Bomen

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is 3 jaar.