

Programma van eisen perceel 1 Bomen.

Perceel 1: Bomen. Het betreft hier straat- , laan- en parkbomen voor de toepassing in het stedelijk gebied en landschappelijk gebied binnen het grondgebied van de gemeente(n).

Opdrachtnemer wordt verzocht van alle in dit document genoemde Eisen te verklaren of Opdrachtnemer deze eisen accepteert. Een 'nee' leidt in principe tot uitsluiting. Wanneer een Opdrachtnemer op bepaalde eisen 'nee' moet antwoorden, maar wel over een gelijkwaardig alternatief denkt te beschikken, kan Opdrachtnemer dit alternatief in de vragenronde voorleggen. De Gemeente zal in de Nota van Inlichtingen aangeven of zij het alternatief accepteert of niet.

Programma van eisen perceel 1 Bomen

Ja/Nee

Eis 1	Levering dient standaard binnen 10 werkdagen plaats te vinden, na afroepen beplanting.	
Eis 2	Levering vindt plaats conform de bestelopdracht. Deellevering zijn niet toegestaan.	
Eis 3	Leveringen vinden plaats op een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie.	
Eis 4	Door het inschrijven op de aanbesteding stemt de leverancier automatisch in met een leveringsverplichting, die inhoudt dat de producten zoals die in de aanbesteding zijn uitgevraagd ook 1-op-1 conform contractafspraken geleverd worden. Leverancier mag alleen een alternatief aanbieden als de gemeente hier zelf om vraagt en hiermee instemt, waarbij de minimale randvoorwaarden zijn dat het alternatief voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en niet duurder is en binnen dezelfde termijn geleverd kan worden.	
Eis 5	Alle leveringen dienen franco werk geleverd te worden.	
Eis 6	Er gelden vaste aanlevertijden: - Werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur.	
Eis 7	De opdrachtnemer moet de beplanting lossen op de door de aanbestedende dienst aangewezen plaats en moet daarbij zelf alle benodigde hulpmiddelen beschikbaar hebben. Schade die ontstaat tijdens het lossen is voor rekening van de opdrachtnemer.	
Eis 8	De opdrachtnemer moet op aanvraag van de opdrachtgever de verpakking, emballage retour nemen. Er kan gevraagd worden de verpakking direct retour te nemen of binnen vier weken. Aan het retour nemen van de verpakking en emballage zijn geen extra kosten verbonden.	
Eis 9	In aanvulling op het Handboek bomen worden alle bomen apart gelabeld. Op het label staat als aanvulling de naam en kenmerk	

	van de bestelopdracht. Op verzoek van de inkoopende partij de boomnummers, straatnamen en sortiment zoals op de bestellijst genoemd op de labels te vermelden.	
Eis 10	Voor de gemeente wordt per project één factuur opgemaakt. De factuur bevat de volgende gegevens: - Gegevens besteller - Besteldatum - Bedrag excl. En incl. BTW - Plantmateriaal en aantallen - Eventuele creditering - Referentie gegevens (projectnaam, projectnummer/verplichtingsnummer, enz)	
Eis 11	De gemeente is voorstander van het digitaal aanleveren van facturen. Facturen dienen als volgt aangeleverd te worden: Uw facturen kunt u richten aan” inkoopfacturen@heerlen.nl Hierbij dient dan als pdf of tif-bestand de factuur te worden toegevoegd. Bij elke factuur dient het VP nummer te worden vermeld, deze wordt verstrekt na definitieve gunning.	
Eis 12	Alle communicatie geschiedt in de Nederlandse taal. Het verantwoordelijke management en de met de uitvoering van de dienst belaste personeelsleden beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate.	
Eis 13	Jaarlijks (juni) wordt digitaal (in een MS Excelbestand) managementinformatie geleverd aan de contactpersoon. Hierin staat minimaal informatie over: - Leverbetrouwbaarheid. - Levering uit voorraad. - Levering via derden. - Gemiddelde orderwaarde. - Alle bestelde plantmateriaal - Aantal plantmateriaal met vertraagde levering. - Aantal klachten. - Gemiddelde afdoeningstermijn klachten	
Eis 14	De opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagruimte om geplaatste orders bij “onplantbaar” weer (regen, vorst, overige belemmerende weersomstandigheden) tijdelijk op te slaan in een voor opslag van beplanting geschikte, geconditioneerde ruimte. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Bij vorst mogen geen bomen vervoerd worden.	
Eis 15	Opdrachtgever kan leveringen op de kwekerij zelf uitzoeken en labelen indien gewenst.	

Eis 16	Alle plantmaterialen dienen, aantoonbaar, onder het certificaat Milieukeur opgekweekt te zijn. Het betreft hier dus zowel de eigen productie, als de productie van contracttelers als de productie bij zakelijke partners. Indien gewenst levert de hoofdleverancier de gewenste, nadere informatie over de producten.	
Eis 17	Leverantie van de soort dient te geschieden volgens de laatste editie van de "Naamlijsten houtige gewassen", editie 2021 – 2025 verkrijgbaar via www.internationalplantnames.com of af te halen bij Esveld, Rijnveld 72, 2771 XS Boskoop	
Eis 18	De bomen moeten goed gevormd en goed geworteld zijn, voorzien van een doorgaande top (indien bij soort van toepassing), conform de bovengenoemde Kwaliteitsnormen en Omschrijvingen, met vermelding van het aantal verplantingen, zonder onkruid, ziektevrij, kluit en wortelverpakking volgens plantlijsten, vrij van ongedierte en schimmels. De Opdrachtnemer dient garant te staan voor de echtheid van de soort van de te leveren bomen. De leveranties moet beschikken over een herkomstverklaring inzake de te leveren bomen conform de richtlijnen van de Naktuinbouw. Indien bij bomen sprake is van ent – onderstamcombinaties wordt deze combinatie aangegeven op de plantlijsten. De laatste versie van de lijst van de vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO m.b.t . onverenigbaarheid is hierbij van toepassing. Van de leveranciers wordt verwacht, dat zij, zo nodig de gewenste extra informatie verstrekken. Bij gebruik van ent-onderstamcombinaties wordt in de algemeenheid de zogenaamde onderveredeling gewenst en wordt boven-veredeling van bomen nadrukkelijk als uitzondering daarop aangegeven.	
Eis 19	Draadkluiten/Naakte wortel Op de plantlijsten staat aangegeven kluit of draadkluit(dkl.), container (c) of naakte wortel/wortelgoed (w) Bij het gebruik van de draadkluit wordt de diameter van de kluit in relatie met de stamomtrek en het aantal verplantingen aangegeven zoals in de bovengenoemde Kwaliteitsnormen en omschrijvingen en op de plantlijsten vermeld staat. Bij naakte wortel dienen de wortels van alle plantmaterialen gedipt met een waterdragend middel en in een ventilerende, zak te zijn verpakt om uitdroging te voorkomen.	
Eis 20	Afroep kan zowel door de gemeente als door een door de gemeente gecontracteerde aannemer gebeuren. In het geval van het laatste geldt dat onduidelijkheden / aandachtspunten enz. die hierbij optreden altijd opgenomen moeten worden met de gemeente als opdrachtgever. Daar waar wordt afgeweken van het contractkader of de kaders gesteld voor de specifieke bestelling, zonder dat dit aantoonbaar is kortgesloten met de gemeente, geldt dat bij nadelige consequenties de opdrachtnemer hier mede verantwoordelijk voor wordt gehouden.	

Eis 21	Voor alle bomen geldt dat de teelt minimaal 3 jaar (aantoonbaar) in de klimaatzones 7 en 8 van de klimaatzonekaart en temperatuurstabel dient te zijn uitgevoerd.	
--------	---	--

Datum:	
Plaats:	
Bedrijfsnaam:	
Naam:	
Rechtsgeldige ondertekening:	