




Bijlage G - Proof of Delivery

Europese aanbesteding IDP-software

| ~~22 juli~~ 3 september 2026

1	Inleiding	2
2	Doelstelling van deze test	2
3	Planning	2
4	Testtraject	2
4.1	(Pre)condities	3
4.2	Processtappen	4
4.3	Verwachte resultaten	5
5	Wanneer is de test succesvol	6

1 Inleiding

De hieronder beschreven use cases worden tijdens het testtraject door de voorgenomen Opdrachtnemer gedemonstreerd in een tijdelijke testomgeving waarin alle functionaliteiten zoals beschreven in de Aanbestedingstukken, beschikbaar zijn. De use cases moeten op basis van configuratie kunnen worden uitgevoerd, en hiervoor is geen maatwerk (lees programmeerwerk) noodzakelijk.

2 Doelstelling van deze test

Het doel van het testtraject is om advies te geven over de keuze van scansoftware die voldoen aan de gestelde requirements en de daaraan toegekende weging.

3 Planning


De test wordt uitgevoerd binnen een periode van maximaal vier weken. Deze periode start na de voorlopige gunning en wordt uitgevoerd tijdens de standstill-fase. De SVB hanteert daarbij de volgende richtlijn voor de verdeling van de werkzaamheden:

- Week 1 en 2: Inrichten van de omgeving(en) door de beoogde leverancier
- Week 3: Inrichten van de NUC PC en testomgeving door SVB
- Week 4: Uitvoeren en beoordelen van de use-cases door SVB

4 Testtraject

Aan de hand van de use-cases wordt tijdens het testtraject door SVB in een tijdelijke testomgeving de scansoftware getest. De use-cases moeten op basis van configuratie kunnen worden uitgevoerd; hiervoor is geen maatwerk maar wel inrichting en configuratie noodzakelijk.

4.1 (Pre)condities



Door de SVB beschikbaar gesteld:

1. Testruimte op locatie Amstelveen met stroom- en IT voorzieningen;
2. Scanner(s) met dedicated NUC PC met de juiste client en configuratie. Client software van de voorgestelde Oplossing dient tijdig te worden geleverd door de leverancier;
3. Multifunctional;(out of scope, voor de test uitlezen mailbox of bestandslocatie)
4. Test mailbox;
5. Test coördinator, ondersteund door test- en beoordelingsteam.
6. Document set (vooraf verzamelen/creëren en geanonimiseerd);
 - 25 formulieren voorzien van barcode
 - 25-100 formulieren waarvan 95 formulieren voorzien zijn van BSN of GVA-nummer (gevalsadministratienummer)
 - 100 facturen, waaronder onder meer:
 - 5 debetfacturen (verschillende layouts)
 - 5 creditnota's (verschillende layouts)
 - 2 facturen met afwijkende of complexe opmaak
 - 1 factuur met ontbrekende gegevens (negatieve testcase)

Door de leverancier beschikbaar gesteld:

7. Testomgeving van de voorgestelde Oplossing met testaccounts;
8. Test coördinator, ondersteund door materie deskundige;
9. Clientsoftware van de voorgestelde Oplossing.

Teamsamenstelling (namen worden nader ingevuld):

	Coördinatie	Uitvoering	Beoordeling
SVB	Test coördinator	Tester Postkamer Tester F&C Materie deskundige	Beoordelaar 1, 2, 3
Leverancier	Test coördinator	Materie deskundige	

4.2 Processtappen

- De leverancier bereidt de scanprocessen t.b.v. deze POD voor.
- De leverancier stelt een testomgeving beschikbaar en geeft de connectiegegevens door aan de SVB (zie tabel);
- De SVB koppelt de scanner via SVB NUC PC aan op de testomgeving van de Oplossing;
- De leverancier geeft instructies aan de testers van de SVB.
- De SVB voert de test uit volgens de use cases en de leverancier biedt ondersteuning aan de SVB tijdens de test; deze ondersteuning kan ook op afstand plaatsvinden. De betreffende use cases zijn:
 - Use case 1: **Connectiviteit (scanner en mailbox)**
 - Use case 2: **Barcodeherkenning**
 - Use case 3: **Handgeschreven BSN , GVA nr. In kleur, grijstinten en zwart/wit**
[De formulieren zijn geselecteerd op basis van de leesbaarheid van het BSN of het GVA nummer, waarbij de gegevens voor het menselijke oog volledig en duidelijk leesbaar zijn.](#)
 - Use case 4: **Facturatie: PFD -> UBL2.1 conversie**
 - Use case 5: **Facturatie: Automatische herkenning + debet/credit classificatie**
- De SVB testers vullen per use case de resultaten in op het bijbehorende antwoordformulier.
 - Bij alle use cases vult de tester [Ja] of [Nee] in;
- De SVB testcoördinator verzamelt de antwoordformulieren en bepaalt samen met het beoordelingsteam de eindscore per type.

Datum	Taak	Door
ASAP	Tijdig reserveren inzet SVB specialisten IT Netwerken, IT Endpoint, IT HW-OS	SVB
ASAP	Aanvragen van testgebruikersgroep bij Autorisatiemanagement	SVB
ASAP	Url en IP gegevens aanleveren bij SVB voor firewall change	Leverancier
ASAP	Aanleveren software client (indien van toepassing)	Leverancier
ASAP	Aanvragen 1 mailbox	SVB
ASAP	Reserveren van 2 laptops	SVB
Week 1	Aanvraag firewall change indienen	SVB
Week 1	Aanvraag software package / installatie op NUC PC indienen	SVB
Week 1	Testopstelling met scanprocessen opzetten	Leverancier
Week 2	Aanleveren connectiviteit gegevens SVB aan leverancier	SVB
Week 2	Connectie test SVB – leverancier	SVB, leverancier
Week 2	Testopstelling met scanner en NUC PC	SVB
Week 2	Installatie client software op NUC PC	SVB
Week 3	Ruimte voor uitloop voorbereiding	
Week 3	Technische test, connecties en NUC PC	SVB, leverancier
Week 3	Afronding technische test	SVB, leverancier
Week 4	Instructies geven aan testers SVB	Leverancier
Week 4	Uitvoeren en beoordelen use cases PoD	SVB

4.3 Verwachte resultaten

Als resultaat van de test levert de voorgenumen Opdrachtnemer het volgende op:

- Use case 1
 - De oplossing wordt herkend door SVB NUC PC en kan via SVB NUC PC verbinding maken met de SVB-scanner in Amstelveen en met de Mailbox.
- Use-case 2
 - De Oplossing leest de Barcode correct uit.
- Use-case 3
 - De Oplossing leest het BSN nummer en GVA nummer ~~correct~~ uit, in kleur, grijsinten en zwart/wit, waarvan minimaal 95% van 95 formulieren (afgerond 91 formulieren) juist en maximaal 1 formulier onjuist als correct wordt herkend. De overige formulieren vallen uit.
- Use-case 4
 - De door Oplossing gegenereerd XML valideert 100% tegen UBL2.1, alle kernvelden komen overeen met de velden in oorspronkelijke PDF bestand zonder handmatige correcties
- Use-case 5
 - Minimaal 90% van de velden wordt automatisch herkend
 - Debetfacturen worden als *Invoice* geclassificeerd
 - Creditnota's worden als *CreditNote* geclassificeerd
 - Negatieve bedragen worden correct geïnterpreteerd

5 Wanneer is de test succesvol

De test is succesvol als naar het oordeel van de SVB tijdig en genoegzaam is voldaan aan de verwachte eisen zoals beschreven in hoofdstuk 4.

www.svb.nl